# Bestelako Xedapenak

**INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA**

**5643**

EBAZPENA, 2008ko ekainaren 13koa, Ingurumeneko sailburuordearena, Oñatiko Zubillaga auzoan Arantzazu ibaia uholdeetatik babestu eta ubideratzeko proiektuak ingurumenean duen eraginaren Adierazpena egiten duena.

Otsailaren 27ko Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorraren arabera, I. eranskineko B) atalean agertzen diren proiektuek ingurumenean duten eragina banaka ebaluatzeko jardunbide baten menpe egongo dira eta jardunbide horri amaiera emateko Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpena egin beharko da, betiere proiektu horiek egiteko edo, hala badagokie, baimentzeko hartzen den administrazio ebazpenaren aurretik.

Oñatiko Zubillaga auzoan Arantzazu ibaia uholdeetatik babestu eta ubideratzeko proiektua onartzeko prozedura hasita, eta ondorengo araudian xedatutakoa aplikatuz: otsailaren 27ko Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko 3/1998 Legea; Ingurumenaren Gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua eta hori garatzeko Erregelamendua onartzeko den irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua, besteak beste, proiektu horrekin zerikusia duten eta jarraian jasotzen diren izapideak gauzatu dira:

Kontsultei buruzko izapidea. Proiektuaren sustatzaileak eskatuta, Ingurumen Sailburuordetzak proiektuak ingurumenean duen eragina ebaluatzeari buruzko kontsulten izapideari ekin zion. Izapidetze hori jasota dago, irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuaren, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua gauzatzeko erregelamendua onartzen duenaren, 13. artikuluan eta ondorengoetan. Behin Ingurumen Sailburuordetzak 2007ko martxoaren 13an aurretiazko txostena bidali eta gero, izapidetzea bukatu zen.

Jendaurrean jartzeko izapidea. Uraren Euskal Agentziak jendaurrean jarri zituen proiektua eta proiektu horrek ingurumenean duen eraginaren ebaluaziorako azterlana (2008ko martxoaren 14ko 53 zenbakiko Gipuzkoako Aldizkari ofiziala).

Espedientea bidaltzea. 2008ko maiatzaren 13an Uraren Euskal Agentziak espedientea Ingurumen Sailburuordetzara bidali zuen, aipatutako irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuaren 16. artikuluan ezarritakoa betez.

# Otras Disposiciones

**DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**

**5643**

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de defensa contra inundaciones y encauzamiento del río Arantzazu en el barrio de Zubillaga de Oñati.

De conformidad con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, los proyectos contemplados en el apartado B) de su anexo I quedan sometidos al procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, que culmina en una Declaración de Impacto Ambiental a formular con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los citados proyectos.

Iniciado el procedimiento de aprobación del proyecto de defensa contra inundaciones y encauzamiento del río Arantzazu en el barrio de Zubillaga de Oñati, y resultando de aplicación lo dispuesto tanto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, como en el Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su desarrollo, se han formalizado en relación con el mismo, entre otros, los trámites que a continuación se relacionan:

Trámite de consultas. A instancias de la entonces Dirección de Aguas, la Viceconsejería de Medio Ambiente dio inicio al trámite de consultas previsto en el artículo 13 y siguientes del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho trámite culminó en fecha 13 de marzo de 2007 con la remisión al promotor del proyecto del resultado del trámite de consultas.

Trámite de información pública. La Agencia Vasca del Agua sometió el proyecto y el correspondiente estudio de impacto ambiental al trámite de información pública (Boletín Oficial de Gipuzkoa n.º 53, de 14 de marzo de 2008).

Remisión del expediente. Con fecha 13 de mayo de 2008 la Agencia Vasca del Agua remitió el expediente a la Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del anteriormente citado Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.

Erreferentziazko proiektuaren espedientean dauden txostenak eta dokumentazio teknikoa aztertu ondoren, eta ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterketa zuzena dela, eta indarrean dagoen araudian aurreikusten diren alderdiei egokitzen zaiela aintzat hartuta, Ingurumen Sailburuordetzak, Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpena emateko eskumena duen organoa izanik eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren arabera, ondokoa

EBATZI DU:

1.– Oñatiko Zubillaga auzoan Arantzazu ibaia uholdeetatik babestu eta ubideratzeko proiektuak Ingurumenean duen Eraginari buruzko aldeko Adierazpena egitea.

2.– Honako baldintza hauek ezartzea proiektua burutzeko; baldintzok lotesleak dira Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 47.2 artikuluari jarraiki.

2.A.– Proiektuak ingurumenean duen eragina ebaluatzeko Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztutako agirietan jasotakoaren arabera eta berariaz ebazpen honetan finkatutako zehaztapenen arabera gauzatu beharko da proiektua.

2.B.– Proiektua aldatu edo handitu nahi izanez gero, urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 16. artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da. Dekretu horren bidez onartu zen proiektuek ingurumenean duten eragina Ebaluatzeko Legearen Testu bategina, adierazitako arauaren II. eranskineko 9.k) epigrafearekin bat.

Proiektuan egingo diren aldaketa jakinak aurreko idatz-zatian adierazitako garrantzirik ez dutenean edo lanak burutzeko falta diren gainerako prozeduretan sortzen direnean, ingurumenaren ikuspegitik ere arrazoitu egin beharko dira, eta aldaketok proiektuko neurri babesle eta zuzentzaileetan, ingurumena zaintzeko programan, aurrekontuan eta baldintza-agirietan sartuko dira.

2.C.– Babes neurriak eta neurri zuzentzaileak.

Neurri babesle eta zuzentzaileak egitasmoaren sustatzaileak ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egiteko aurkeztu zituen agirietan jasotakoaren arabera gauzatuko dira. Era horretan, neurri hauek hartzeak, batetik, eta kontrolerako esleitutako pertsonalak, bestetik, azterketan ezarritako eta ingurumenaren gaineko eraginaren adierazpen honetan ezarritako kalitate-helburuak bermatu ahal izango dituzte. Ondorengo idatz-zatietan adierazitako neurriak gehitu beharko dituzte.

Examinada la documentación técnica y los informes obrantes en el expediente del proyecto de referencia, y a la vista de que el estudio de impacto ambiental resulta correcto y se ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, la Viceconsejería de Medio Ambiente, órgano competente para el dictado de la presente Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVE:

1.– Formular la presente Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de defensa contra inundaciones y encauzamiento del río Arantzazu en el barrio de Zubillaga de Oñati, con carácter favorable.

2.– Fijar las siguientes condiciones para la realización del proyecto, las cuales son vinculantes de acuerdo con lo especificado en el artículo 47.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

2.A.– El proyecto se desarrollará de acuerdo con la documentación presentada en esta Viceconsejería de Medio Ambiente para la evaluación de impacto ambiental del mismo y específicamente de acuerdo con las determinaciones contenidas en esta Resolución.

2.B.– En los supuestos de cambios o ampliaciones del proyecto resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, puesto en relación con el epígrafe 9.k) del anexo II de la citada norma.

Las modificaciones puntuales del proyecto que, sin alcanzar la entidad de las consideradas en el párrafo anterior, surjan durante los trámites restantes para la realización de las obras, deberán justificarse también desde el punto de vista ambiental. El proyecto deberá recoger las modificaciones que correspondan en el conjunto de medidas protectoras y correctoras, programa de vigilancia ambiental, presupuesto y pliego de condiciones.

2.C.– Medidas protectoras y correctoras.

Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo propuesto en la documentación presentada por el promotor del proyecto durante la Evaluación de Impacto Ambiental, de modo que el dimensionamiento de estas medidas y el personal asignado para el control garanticen los objetivos de calidad marcados en el estudio y los impuestos en la presente declaración de impacto ambiental. Deberán añadirse las medidas que se exponen en los apartados siguientes.

Neurri hauek guztiak, obra kontratatzeko baldintzetan sartu beharko dira eta baldintza horiek betetzen direla bermatuko duen aurrekontua izan beharko dute.

2.c.1.– Ibaien ekosisteman ondorio kaltegarririk ez eragiteko neurriak.

2.c.1.1.– Proiektua gauzatuko den eremuko ibaiko ekosistemaren balio handia eta ingurumen ahalmena kontuan izanda, ibaiaren bi ertzetarako proiektatutako harri-lubetaren neurriak eta diseinua berraztertu beharko dira, gainean zuhaitzak landa daitezen ibai ibilguan itzala egiteko eta uda-garaian uraren tenperatura gehiegi igo ez dadin. Horretarako harri-lubeta baxuagoa egingo da eta lur-ezponda bat sortuko da harri lubetaren eta lursail naturalaren sestraren artean. Harri-lubeta horren neurriak zuhaitzak egoki hazteko modukoak izango dira. Ezpondan erriberako bertako zuhaitzak landatuko dira.

Aurrekoarekiko hartuko den konponbideak ingurumen gaietan aditua den aholkularitzaren aldeko txostena beharko du, eraikuntza-lanekin hasi aurretik ingurumen sailburuordetza honetara helaraziko dena.

2.c.1.2.– Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egiteko sustatzaileak aurkeztutako agirietan lanak burutzeko aurreikusitako metodo eta programen arabera garatuko dira lanak. Ibaian eragina izan dezaketen lanak programatu eta sinkronizatu egingo dira ahal den denbora laburrenean egiteko.

2.c.1.3.– Gipuzkoako Mendiei buruzko urriaren 20ko 7/2006 Foru Dekretua eta urtarrilaren 16ko 4/1990 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko flora espezie batzuk babestekoa aplikatzeaz gain, zuzenean hartuko ez diren eremuetako zuhaitz-landaredi naturala moztea saihestuko da. Ondorio horietarako, zaindu eta mantendu beharreko landaredi eremuak zehatz-mehatz mugatu eta balizatuko dira, Ingurumenaren gaineko eraginaren Azterlaneko «Neurri zuzentzaileak eta Ingurumena zaintzeko neurriak» 10. planoan identifikatutakoak, hain zuzen. Lanetan enbarazurik egiten ez duten zuhaitzak eta zaindu beharrekoak, behar bezala babestuko dira kolpeak saihestu eta sustrai-sistemak ez erasateko.

2.c.1.4.– Makinak ibai-ibilgutik igarotzea saihestuko da. Ezinbestean igaro behar badute, berariaz diseinatutako sistemetan zehar ibiliko dira (pasabideak edo antzekoak). Ibai ibilguan ez da makinarik pasatuko aipatutako sistema horietatik kanpo.

2.c.1.5.– Ibai-ibilguaren dragatzea proiektuan aurreikusitako eremuetan bakarrik egingo da, proiektuak ingurumenean duen eraginaren ebaluazioa egiteko sustatzaileak aurkeztutako agirietan jasotakoaren

Todas estas medidas deberán quedar integradas en el conjunto de los pliegos de condiciones para la contratación de la obra, y dotadas del consiguiente presupuesto que garantice el cumplimiento de las mismas.

2.c.1.– Medidas destinadas a prevenir efectos ambientales negativos sobre el ecosistema fluvial.

2.c.1.1.– Dado el alto valor ambiental del ecosistema fluvial en el ámbito de actuación del proyecto y su potencial ecológico, deberán replantearse las dimensiones de la escollera proyectada a lo largo de ambas márgenes del río de forma que su diseño permita la plantación de arbolado en su coronación, tanto con fines de integración paisajística de la obra como para proporcionar sombra al cauce y evitar un excesivo incremento de la temperatura del agua en estiaje. Para ello, se considerará una reducción de la altura de dicha escollera de forma que se cree un talud de tierras entre la escollera y la rasante del terreno natural. Las dimensiones de este talud deberán garantizar un buen desarrollo de la vegetación arbolada. En este talud se plantará arbolado propio de la vegetación autóctona de ribera.

La solución que se adopte en relación con lo anterior deberá contar con informe favorable de una asesoría cualificada en temas ambientales, y será remitida a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes del inicio de las obras de construcción de dichas escolleras.

2.c.1.2.– Las obras se desarrollarán de acuerdo con los métodos y programa de trabajos previstos en la documentación presentada por el promotor del proyecto para su evaluación de impacto ambiental. Las obras con afección al cauce se programarán y sincronizarán de forma que sean ejecutadas en el menor tiempo posible.

2.c.1.3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en la Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa, y en el Decreto Foral 4/1990, de 16 de enero, por el que se establece la protección de determinadas especies de la flora del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se deberá evitar el desbroce de la vegetación arbórea natural en aquellas áreas donde no se prevea una ocupación directa. A tal efecto, se deberá realizar una delimitación precisa y balizado de las zonas de vegetación a mantener y conservar, identificadas en el plano n.º 10 «Medidas correctoras y plan de vigilancia ambiental» del Estudio de Impacto Ambiental. Los ejemplares arbóreos que no interfieran con la ejecución de las obras y que deban ser conservados serán convenientemente protegidos para evitar golpes y afecciones al sistema radicular.

2.c.1.4.– Se evitará el trasiego de maquinaria por el cauce. En caso de resultar imprescindible, el paso del cauce se realizará por sistemas especialmente diseñados para ello (pasarelas u otros). En ningún caso la maquinaria circulará por el cauce fuera de los citados sistemas de cruce.

2.c.1.5.– El dragado del cauce se limitará a aquellas zonas previstas en el proyecto, de acuerdo con la documentación aportada por el promotor para la evaluación de impacto ambiental. La extracción de estos sedi-

arabera. Jalkin horiek ateratzeko, jakin finenak berriro esekitzeko metodoak erabiliz egingo da.

2.c.1.6.– Ibaian proiektuak zuzenean hartuko ez dituen zorbide eremuak aldi baterako edo modu iraunkorrean okupatzea saihestuko da; zorbidea ahalik eta baldintza naturalenetan utziko da, betegarririk, itxiturarik edota bere funtzioa eragotziko duten bestelako okupaziorik gabe.

2.c.1.7.– Zubillaga presan Arantzazu ibaiaren lotura ekologikoa ahalbidetuko duen arrain eskala jarriko da proiektuak eragindako eremuan. Eskala horrek arrainentzako eta beste espezie batzuentzako behar besteko igarazkortasuna duela bermatu beharko da, bai ibaian gora bai ibaian behera. Alde horretatik, eskala diseinatzeko garaian ziprinidoen pasaerarako iragazkorra izatea erreferentzia gisa hartuko da.

Aurrekoarekiko hartuko den konponbideak ingurumen gaietan aditua den aholkularitzaren aldeko txostena beharko du, eremu horretan lanekin hasi aurretik ingurumen sailburuordetza honetara helaraziko dena.

2.c.1.8.– Ibai-ibilguan eragina izan dezaketen lanekin hasi aurretik, lan horiek noiz hasiko diren jakinaraziko zaio Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi eta Natur Ingurunearen Zuzendaritza Nagusiari, jardueraren eremuko arrainak atera eta lanen eremutik ibaian gora eramatea komeni den erabaki dezan.

2.c.2.– Ura eta lurzorua babesteko neurriak.

2.c.2.1.– Lurzorua erabiltzea eragiten duten obrak, eta bai obron eragiketa osagarri guztiak ere, proiektua burutzeko ezinbestean behar den eremu txikienean egingo dira. Ahal dena murriztuko da eremuak obrako materialez betetzea, bai eta makineriak eta ibilgailuek horientzako gaitutako eremuetatik kanpo zirkulatzea ere.

Adierazi den eremutik kanpo ustekabeko eraginik gertatuko balitz, zuzentzeko eta leheneratzeko neurri egokiak aplikatuko lirateke, ebazpen honetako 2.c.9 idatz-zatian ezarritako ingurumen-aholkularitzak txostena egin ondoren.

2.c.2.2.– Zuhaitzak moztu, obrarako sarbideak ireki, makinak gordetzeko guneak zabaldu, obrako etxolak jarri, edo obrako materialak eta hondakinak aldi batean pilatzeko guneak proiektatzerakoan, ingurumenean ahalik eta kalte gutxiena sortzeko irizpidea izango da kontuan. Obrak hasi aurretik, aurreko alderdiak xehetasunez adierazten dituen mugaketa egingo da kartografian. Mugaketa hori obraren zuzendaritzak onartuko du, 2.c.9 atalean aipatutako Ingurumen-aholkularitzak txostena egin ondoren.

2.c.2.3.– Obrako makinentzako eta horien mantentze-lanetarako utziko den azalera isolatu egingo da

mentos se realizará mediante métodos que mitiguen la resuspensión de la fracción más fina.

2.c.1.6.– Se evitará la ocupación temporal o permanente de la zona de servidumbre de paso del río en los tramos que no resulten directamente ocupados por el proyecto, que deberá quedar en condiciones lo más naturales posibles, libre de rellenos, cierres y otras ocupaciones que obstaculicen su función.

2.c.1.7.– La presa de Zubillaga se dotará de una escala de peces que propicie la conectividad ecológica del río Arantzazu en el ámbito de afección del proyecto. Dicha escala deberá garantizar una adecuada permeabilidad para peces y otras especies del hábitat fluvial, tanto en sentido ascendente como descendente. En este sentido, se tomará como referencia para el diseño de la escala de peces que ésta sea permeable al paso de Ciprínidos.

La solución que se adopte en relación con lo anterior deberá contar con informe favorable de una asesoría cualificada en temas ambientales, y será remitida a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes del inicio de las obras en esa zona.

2.c.1.8.– Con carácter previo a la realización de las obras con afección al cauce, se comunicará su fecha de inicio a la Dirección General de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a fin de que determine la conveniencia o no de extraer la fauna piscícola del tramo objeto de actuación y su traslado a zonas situadas aguas arriba de la zona afectada por las obras.

2.c.2.– Medidas destinadas a la protección de las aguas y de los suelos.

2.c.2.1.– Las obras, así como el conjunto de operaciones auxiliares que impliquen ocupación del suelo se desarrollarán dentro del área mínima indispensable para la realización del proyecto. Se restringirá al máximo la ocupación de espacios con materiales de obra y la circulación de maquinaria y vehículos fuera de las áreas habilitadas para tal fin.

En caso de afecciones accidentales fuera del ámbito señalado, serán aplicadas las medidas correctoras y de restitución adecuadas, previo informe de la asesoría ambiental establecida en el apartado 2.c.9 de esta Resolución.

2.c.2.2.– Las labores de tala y desbroces necesarias, la apertura de accesos de obra, instalación de parque de maquinaria, casetas de obra, área de almacenamiento de materiales y de los acopios temporales de tierra vegetal y de residuos, se proyectarán en base a criterios de mínima afección ambiental. Con carácter previo al inicio de las obras, se realizará una delimitación precisa en cartografía de detalle de los aspectos anteriores. Dicha delimitación deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, previo informe de la Asesoría Ambiental mencionada en el apartado 2.c.9.

2.c.2.3.– La superficie destinada a parque de maquinaria de obra y la zona de mantenimiento de la misma se

drainatze-naturaleko sare batekin. Zola iragazgaitza eta efluenteak biltzeko sistema izango ditu, lurzorua eta ura olio eta erregaien eraginaren ondorioz kutsa daitezen saihesteko. Erregaien zamalanak, olio aldaketak eta tailerreko jarduerak ez dira baimenduko adierazitako guneetatik kanpo.

2.c.2.4.– Kontratistaren instalazio-guneak egokitu egingo dira, bertan gauzatuko diren jarduera desberdinen ondorioz ingurumenean sor daitezkeen kalteak ahal dela gutxitzeko.

Obraren Zuzendaritzak onartu behar ditu kontratistak instalazioak jarriko dituen guneen ezaugarriak eta mugak, 2.c.9 aipatutako ingurumen aholkularitzak txostena egin ondoren.

2.c.3.– Airearen kutsadura saihesteko neurriak.

2.c.3.1.– Obrak dirauen bitartean, ibilgailuak iragan ondoko garbiketa-lanak zorrotz kontrolatuko dira, bai obrek ukitutako ingurunean, bai obretara sartzeko guneetan. Aldi baterako hutsik dauden pistak eta azalerak ureztatzeko sistema eduki beharko da.

2.c.3.2.– Obra-guneko irteeran ibilgailuak garbitzeko gailuak jarriko dituzte, solidoak biltzeko sistema bati kateatuta.

Aipatutako elementuen ezaugarriak, kokapen zehatza eta neurriak Ebazpen honen 2.c.10 puntuan zehaztutako dokumentazioan adieraziko da.

2.c.3.3.– Indusketatik ateratako materiala hezetasun-baldintza egokienetan garraiatuko da, zama estaltzeko gailuak dituzten ibilgailuetan, lokatzak eta partikulak barreiatu ez daitezen.

2.c.4.– Soinuek eta bibrazioek eragindako efektuak gutxitzeko neurriak.

Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz, zonakatze akustikoa, kalitate helburuak eta ateratako zaratari dagokionez, lanetan erabiliko diren makinek, aire librean erabiltzeko makinen zaratari buruz indarrean dagoen legerian ezarritakoa bete beharko dute. Batez ere otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretuan ezarritakoa beteko dute, hau da, aire librean erabiltzeko zenbait makinek atera dezaketen zarata arautzen duena, eta gainerako arau osagarriak.

2.c.5.– Hondakinak kudeatzeko neurriak.

2.c.5.1.– Obrek iraun bitartean sortutako hondakinak Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998

aislará de la red de drenaje natural. Dispondrá de solera impermeable y de un sistema de recogida de efluentes para evitar la contaminación del suelo y de las aguas por acción de aceites y combustibles. No se permitirá la carga y descarga de combustible, cambios de aceite y las actividades propias de taller en zonas distintas a la señalada.

2.c.2.4.– Las áreas de instalación del Contratista deberán ser acondicionadas por éste con objeto de minimizar los impactos ambientales derivados de las distintas actividades que se pretendan desarrollar.

Tanto la delimitación como las características de estas áreas de instalación del contratista deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra, previo informe de la Asesoría Ambiental mencionada en el apartado 2.c.9.

2.c.3.– Medidas destinadas a la prevención de la contaminación atmosférica.

2.c.3.1.– Durante el tiempo que dure la obra se llevará a cabo un control estricto de las labores de limpieza al paso de vehículos, tanto en el entorno afectado por las obras como en las áreas de acceso a éstas. Se contará con un sistema para riego de pistas y superficies transitoriamente desnudas.

2.c.3.2.– A la salida de las zonas de obra se dispondrá de dispositivos de limpieza de vehículos conectados a sistemas de retención de sólidos.

Las características, localización precisa y dimensiones de dichos elementos deberán recogerse en la documentación a la que se refiere el punto 2.c.10 de la presente Resolución.

2.c.3.3.– El transporte de los materiales de excavación se realizará en condiciones de humedad óptima, en vehículos dotados con dispositivos de cubrición de la carga, con objeto de evitar la dispersión de lodos o partículas.

2.c.4.– Medidas destinadas a aminorar los efectos derivados de los ruidos y vibraciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la maquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y en las normas complementarias.

2.c.5.– Medidas destinadas a la gestión de los residuos.

2.c.5.1.– Los diferentes residuos generados durante las obras, incluidos los procedentes de excavaciones,

Legean eta arautegi zehatzetan aurreikusitakoarekin bat etorriz kudeatuko dira, honelako hondakinak barne direla: indusketa hondakinak, obra-arloak prestatzeko eragiketetatik sortzen direnak, enbalajeak, baztertzen diren lehengaiak eta garbiketa lanetako soberakinak.

Hondakinak teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak badira, baimendutako hondakinen balioztatzaile batengana eraman behar dira.

Hondakinak ezabatzera bidali ahal izango dira baldin eta aldez aurretik horiek balioztatzea teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenaren aldetik bideraezina dela frogatzen bada soilik.

2.c.5.2.– Hondakindegira eraman behar diren hondakinak, hondakinak hondakindegian utziz ezabatzea arautzen duen abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuan eta hondakin geldoen eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira. Hondakin horiek Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz karakterizatu beharko dira. Erabaki horren bidez hondakinak zabortegietan hartzeko irizpide eta prozedurak ezartzen dira, 1999/31/EEE Zuzentarauaren 16. artikuluarekin eta II. eranskinarekin bat.

Lur-beteketa eta egokitzetara bideratu behar diren hondakinei dagokienez, horiek hondakin geldoen eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

Kutsatzaile edukiari dagokionez, lur-beteketetan eta lurzoru egokitzeko lanetan, A ebaluazioko balio adierazleetan (EBA-A) ezarritako balioen azpitik dauden materialak baimenduko dira bakarrik. Adierazle horiek lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen I. eranskinean daude jasota.

Indusketako soberakinak pilatzea aurreikusten bada, azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuan ezarritakoa betez, soberakinen biltegiak instalatzeko proiektua idatzi beharko da. Horren edukia bat etorriko da Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumeneko sailburuak 1995eko otsailaren 15ean eman zuen Aginduan ezarritakoarekin (agindu horren bidez ezartzen da hondakin geldoak eta geldotuak, betelaneko materialak eta lurra egokitzeko materialak biltzeko instalazioei buruzko proiektuen eta deskripzio-memorien edukia). Horrez gain, kontuan hartutako kokalekuetako bakoitzak ingurumenean duen eraginaren analisia, hartutako irtenbidearen justifikazioa, aurreikusitako leheneratzeeta kontrol-neurriak, eta dagokien aurrekontu xehatua ere aurkeztu beharko dira. Proiektu horiek guztiak Ingurumen Sailburuordetzak baimendu behar ditu.

Edonola ere, lanak amaitzen direnean, sustatzaileak lur mugimenduen gaineko balioespen xehatua eta indusketako soberakinak proiektuaren eremutik kanpo kudeatu izanaren egiaztagiria bidali beharko ditu Ingurumen Sailburuordetzara, material horien karakterizalos resultantes de las operaciones de preparación de los diferentes tajos, embalajes, materias primas de rechazo y de la campaña de limpieza, se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y normativas específicas.

Todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado.

Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o ambientalmente viable.

2.c.5.2.– Los residuos con destino a vertedero se gestionarán además de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados. Dichos residuos deberán de ser caracterizados conforme a la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

Los residuos con destino a relleno o acondicionamiento de terreno se gestionarán de acuerdo con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados.

Únicamente se permitirá la deposición en rellenos o acondicionamientos de terreno, así como la reutilización en esta u otas obras, de materiales con contenidos en contaminantes por debajo de los valores indicativos de evaluación VIE-A, recogidos en el anexo I de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

En el caso de que se prevea la construcción de depósitos de sobrantes de excavación, en cumplimiento de lo establecido en el citado Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, deberá redactarse un proyecto de instalación de depósitos de sobrantes cuyo contenido se ajustará a lo especificado en la Orden de 15 de febrero de 1995 del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, sobre contenido de los proyectos y memorias descriptivas de instalaciones de vertederos de residuos inertes o inertizados, rellenos y acondicionamientos de terreno y contendrá, además, un análisis de la afección ambiental para cada una de las ubicaciones consideradas, una justificación de la solución adoptada, las medidas de restauración y control previstas y el presupuesto detallado para las mismas. Dichos proyectos se encuentran sometidos a autorización de esta Viceconsejería de Medio Ambiente.

En cualquier caso, a la finalización de las obras el Promotor del proyecto deberá remitir a esta Viceconsejería de Medio Ambiente un balance detallado del movimiento de tierras y una justificación de la gestión de los sobrantes de excavación fuera del ámbito del proyecto,

zioaren arabera. Dagokionean, balantzean adieraziko da proiektuarekin zerikusi zuzenik ez duten eraikuntzako beste jarduera batzuetara bideratu den material kantitatea guztira. Balantze hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da lanak amaitu eta 2 hilabeteko epea baino lehen.

2.c.5.3.– Eraikuntzako proiektuan eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kudeatzeko azterlana ere jasoko da, otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuaren, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duenaren, 4.1.a) artikuluan ezarritako edukiarekin.

Proiektuan aurreikusitako deuseztatu eta eraisteko jarduerak gauzatzeko, gogoan izango dira «Euskal Autonomia Erkidegoan gaikako eraispen-proiektuak lantzeko 2005eko metodologia-gida»n aurreikusitako prozedurak.

Eraispeneko hondakinetan amiantoa atzemanez gero, amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeko otsailaren 1eko 108/1991 Errege Dekretuan ezarritako eskakizunak bete beharko dira. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egitean segurtasun eta osasun arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

2.c.5.4.– Hondakin arriskutsuentzako ontzietan uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte (hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko oinarrizko erregelamendua onartzen du Dekretu horrek); itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren ontziak etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa aipatutako uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa ere izango da.

2.c.5.5.– Erabilitako olioei dagokienez, erabilitako industria-olioen kudeaketari buruzko ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretua aplikatuko dira.

Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuak, Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenak, aurreikusten duen baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkide-

en función de la caracterización de estos materiales. En su caso, este balance deberá distinguir explícitamente la cantidad absoluta de materiales destinados a cualquier uso constructivo en actividades no relacionadas directamente con el proyecto. Este balance deberá remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente en un plazo no superior a 2 meses a contar desde la finalización de las obras.

2.c.5.3.– El proyecto constructivo deberá incorporar un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con el contenido establecido en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Las actuaciones de desmantelamiento y demolición previstas en el proyecto se llevarán a cabo teniendo en cuenta los procedimientos previstos en la «Guía metodológica para la elaboración de proyectos de demolición selectiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco 2005».

En caso de detectarse la presencia de residuos de demolición que contengan amianto, deberá darse cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

2.c.5.4.– Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas, a tal efecto, en el artículo 14 del citado Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

2.c.5.5.– Los aceites usados se deberán gestionar de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, se deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998,

goan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenak, begiesten dituen aurreikuspenak bete beharko dira.

Baimendutako kudeatzaile bati eman arte, erabilitako olioa andel estankoetan bilduko da estalitako biltegi batean; andelok etiketatuta egon eta azpila edo atxikipen-sistemaren bat eduki beharko dute. Zola iragazgaitz gainean egon beharko dute, edozein ihes edo isuriri aurre egiteko prestatuta, elementu nagusia hautsiko balitz ere.

2.c.5.6.– Sustatzaileak bidalitako agiriak aintzat hartuz proiektuaren eraginpeko eremuan EAEko lurzorua kutsa dezaketen jardueren kokalekuen Inbentarioan jasota dagoen gune bat atzeman dute.

Sustatzaileak aurkeztu zuen ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanean jasotako lurzoru horren erabileren historikoaren analisia kontuan izanik, ez dirudi industu nahi den eta inbentarioan agertzen den gunean industria asko egon denik; batez ere baratze bezala eta fruta-arbolak landatzeko erabili izan da.

Hala eta guztiz ere, lur horiek indarrean dagoen araudiaren arabera kudeatzen direla bermatzeko, ondorengo alderdiak bete beharko dira:

Inbentarioan jasotako eremuan industutako materialen karakterizazioa egin beharko da, hartara, lurzorua kutsa dezaketen jardueren ondorioz benetan kutsatu ote diren egiaztatu ahal izateko eta, ezaugarri horien emaitzak ikusita, material horiek kudeatzeko biderik egokiena zein den zehazteko.

Material horiek kudeatu aurretik aurreko paragrafoan adierazitakoa betez egingo den karakterizazioan lortutako emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira baloratzeko. Ingurumen organoak, ebazpen arrazoitu bidez, lurzoruaren kalitatearen adierazpena egiteko prozedura hastea eskatu ahal izango du kutsadura-zantzurik antzemanez gero, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legean xedatutakoari jarraiki.

2.c.5.7.– Aurreko guztiaz gain, indusketa eta lur-mugimendu garaian beste kokagune batzuetan ere lurzoruaren kutsaduraren aztarnaren bat atzemanez gero, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoak bere 10.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera jokatuko da.

2.c.5.8.– Ibai-oheko sedimentuen karakterizazio fisiko-kimikoak ere ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanean daude jasota; horiek hondakin geldoen baimendutako zabortegira eramanez kudeatuko dira.

Aipatutako sedimentu horiek lehortzeko gune bat gaituko da, baimendutako zabortegiak eskatzen duen hezetasun balioa lortu arte uzteko.

de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hasta el momento de su entrega a gestor autorizado, el almacenamiento de aceites agotados se realizará en espacios bajo cubierta, en recipientes estancos debidamente etiquetados, sobre solera impermeable y en el interior de cubetos o sistemas de contención de posibles derrames o fugas.

2.c.5.6.– De acuerdo con la documentación remitida por el promotor, en el ámbito afectado por el proyecto de encauzamiento se ha identificado un emplazamiento incluido en el Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del suelo de la CAPV.

Según el análisis histórico de los usos del suelo que se incluye en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor, la zona concreta de la parcela inventariada donde se plantean actuaciones de excavación no parece haber soportado usos industriales, estando dedicada esa superficie a huertas y cultivos de frutales.

No obstante lo anterior y a fin de garantizar una gestión de estas tierras conforme a la normativa vigente, deberán cumplirse los siguientes extremos:

Deberán caracterizarse los materiales objeto de excavación en el emplazamiento inventariado a fin de verificar si hubieran podido resultar afectados como consecuencia de acciones contaminantes y determinar, en función de los resultados de dicha caracterización, la vía de gestión más adecuada para los mismos.

Los resultados obtenidos en cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente para su valoración, y ello con carácter previo a su gestión, pudiendo requerir el órgano ambiental, mediante Resolución motivada, en el supuesto de detectarse indicios de contaminación, el inicio del procedimiento de declaración de la calidad del suelo previsto en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

2.c.5.7.– Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que en el transcurso de las obras de excavación y movimiento de tierras se detecten otros emplazamientos con indicios de contaminación del suelo, deberá actuarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

2.c.5.8.– Los sedimentos del lecho del río, cuya caracterización físico-química se incluye en el estudio de impacto ambiental, se gestionarán mediante su depósito en vertedero de residuos inertes autorizado.

Deberá habilitarse un área destinada al secado de los citados sedimentos hasta alcanzar los valores de humedad exigidos por el vertedero receptor.

2.c.5.9.– Aurrekoa betetzea errazte aldera, zeregin desberdinetan sortutako hondakinak kudeatzeko sistemak prestatuko dira. Sistema horiek zeregin bakoitzaren arduradunek kudeatuko dituzte eta beraiek arduratuko dira langileei behar bezala betearazteaz. Bereziki, inolaz ere ez da eragingo kontrolatu gabeko efluenterik erregai eta produktuak biltegiratzean eta makineria mantentzeko lanak egitean, ezta hondakinik erreko ere.

Aurrekoa kontuan izanik, ebazpen honetako 2.c.2.4. atalean aipatzen diren espazioetan alde berezi bat egokituko da, instalazio estaliekin. Horietan, hondakin arriskutsuak bilduko dira aldi baterako: olio-potoak, iragazkiak, olioak, pinturak, e.a. Gainera, horietatik bereiztuta egon behar diren edukiontziak jarriko dira hondakin inerteentzat. Halaber, sortutako hondakinak biltzeko gailu estankoak jarriko dira obran (bidoiak, e.a.). Hondakinok euren izaeraren arabera bereiztuko dira, betiere aipatutako puntu garbian aldi batez biltegiratu ondoren.

2.c.5.10.– Lanetan sortutako hondakinen jarraipenari buruzko txostena egingo da, eta hondakin horien kontrolerako, jarraipenerako eta egokitzapenerako agiriak erantsiko dituzte gainera, indarrean dagoen legeriari jarraituz.

2.c.6.– Kultura ondarea babesteko neurriak.

Euskal Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legean xedatutakoa kaltetu gabe, ondorengo neurri zuzentzaileak eta babesleak hartuko dira:

2.c.6.1.– Eusko Jaurlaritzako Euskal Kultura Ondarearen Zuzendaritzak espediente honen gainean 2006ko abuztuaren 4an egindako txostenenean ezartzen duenez, Zubillaga errotako presan edozein jarduera burutu aurretik bere balio arkeologikoari buruzko azterlana aurkeztu beharko da; izan ere eremu hori Balizko Arkeologia Gune izendatu zuen Kultura Ondarearen zuzendariak 1996ko azaroaren 11n emandako ebazpenaren bidez (1997ko otsailaren 21eko EHAA, 36. zk.) Azterlan hori Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Ondarearen Zuzendaritzara bidaliko da; hura izango da, behar izanez gero, jarduerak hasi aurretik arkeologi proiektua egin eta burutu beharreko jarduera mota ezarriko duena.

2.c.6.2.– Obran zehar aztarna arkeologikoren bat dakarren aurkikuntzarik eginez gero, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailari horren berri emango zaio berehala, eta hark adieraziko du zein neurri hartu behar den.

2.c.7.– Obrak lehengoratu eta integratzeko neurri zuzentzaileak.

2.c.5.9.– Con objeto de facilitar el cumplimiento de todo lo anterior, deberán disponerse sistemas de gestión de los residuos generados en las diferentes labores. Estos sistemas serán gestionados por los encargados de dichas labores, que serán responsables de su correcta utilización por parte de los operarios. En particular, en ningún caso se producirán efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles y productos y del mantenimiento de la maquinaria, ni la quema de residuos.

De acuerdo con lo anterior, en los espacios señalados en el apartado 2.c.2.4 de esta Resolución, se procederá al acondicionamiento de una zona específica que comprenda instalaciones cubiertas para almacenamiento provisional de residuos peligrosos tales como latas de aceite, filtros, aceites, pinturas, etc., habilitando además, y separados de aquéllos, contenedores específicos para residuos inertes. Asimismo, a lo largo de la obra se instalarán dispositivos estancos de recogida (bidones, etc.) de los residuos generados, procediéndose a su separación de acuerdo con su naturaleza, todo ello previo a su almacenamiento temporal en el mencionado punto limpio.

2.c.5.10.– Deberá elaborarse un informe comprensivo del seguimiento ambiental de los residuos generados en las obras, incorporando los documentos de control, seguimiento y aceptación de residuos contemplados en la legislación vigente.

2.c.6.– Medidas destinadas a la protección del patrimonio cultural.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, se adoptarán las siguientes medidas protectoras y correctoras.

2.c.6.1.– De acuerdo con el informe que con respecto a este expediente ha emitido la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco en fecha 4 de agosto de 2006, con carácter previo a cualquier actuación sobre la presa del molino Zubillaga, declarado Zona de Presunción Arqueológica de acuerdo con la Resolución de 11 de noviembre de 1996, del Director de Patrimonio Cultural (BOPV n.º 36, de 21 de febrero de 1997), se deberá aportar un estudio referente a su valor arqueológico. Dicho estudió se remitirá a la Dirección de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, quien establecerá si es precisa la realización de un proyecto arqueológico previo a las actuaciones, así como el tipo de actuación a llevar a cabo.

2.c.6.2.– Si en el transcurso de las obras se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se informará de forma inmediata al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa que será quien indique las medidas a adoptar.

2.c.7.– Medidas correctoras destinadas a la restauración e integración de las obras.

Proiektuak Ingurumenean duen Eragina Ebaluatzeko sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitako neurriez gain, honako beste neurri zuzentzaile hauek hartuko dira:

2.c.7.1.– Lanek erasandako alde guztiak leheneratuko dira; baita ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanean agertzen ez zirenak baina azkenean, proiektuaren ondorioz kaltetu direnak ere.

2.c.7.2.– Lur mugimenduen garaian, lur begetala modu desberdinean kendu, pilatu eta zabalduko da, ondoren eragindako espazioak leheneratzeko eta landareberritzea errazteko. Lanak amaitu ostean erabiltzeko kenduko den lur begetala modu egokian biltegiratuko da, lurra ez trinkotzeko, modu desegokian ez pilatzeko eta euria egiten duen egunetan gaizki ez manipulatzeko.

2.c.7.3.– Landareztaketa-proiektuan aurreikusi bezala, landare-berritzeko lanetan obra inguruko sahats aldaxkak erabiliko dira; Salix alba, S. atrocinerea eta Salix caprea bezalako espezienak.

2.c.7.4.– Ibai-ibilguaren hurbileko eremuetan egingo diren landareztaketa lanetan ahalik eta gehien errespetatuko da lehendik dagoen landaredia, eta landaredi hori garbitu edo moztea saihestuko da.

2.c.7.5.– Fallopia japonica edo antzeko beste landare inbaditzaileak ez zabaltzeko ekintzak burutuko dira. Alde horretatik, landare-estalkia leheneratzeko erabilitako lurren jatorria kontrolatu beharko da, espezie horiekin kutsatutako lurrak ez erabiltzeko.

2.c.7.6.– Ingurua leheneratu ondorengo bi urtetan, mantentze-lanak egingo dira: lurra aitzurtu, ongarritu, ureztatu eta hutsuneak landare-berritu. Herbizidak eta pestizidak ahal den gutxien erabiliko dira erein eta landatzeko garaian; prozedura mekanikoak lehenetsiko dira. Ezinbestekoa bada, iraupen eta toxikotasun gutxien duten produktuak erabiliko dira.

2.c.8.– Garbiketa eta obra bukatzea.

Lanak amaitu ondoren garbiketa kanpaina zorrotza egingo da, proiektuaren eremutik obra-hondar guztiak garbitzeko. Eraispenetatik, enkofratuak kentzetik, eta oro har, garbitze-lanetan sortutako hondakinak lanen eremutik kendu eta Ebazpen honen 2.c.5 atalean xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

2.c.9.– Ingurumenari buruzko aholkularitza.

Obrak amaitu arte eta horren bermeak dirauen arte, ingurumen gaietan, kultura-ondarearen zaingoan eta neurri babesle eta zuzentzaileetan, ondo jantzitako aholkularitza eduki beharko du Obraren Zuzendaritzak, ingurumenaren eraginari buruzko azterlaneko eraba-

Sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en la documentación presentada por el promotor para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, se adoptarán las siguientes medidas correctoras:

2.c.7.1.– Se restaurarán todas las áreas afectadas por la obra, incluidas aquellas que no figurando en el plan de restauración presentado resulten alteradas al término de la misma.

2.c.7.2.– Durante los movimientos de tierra, la tierra vegetal se retirará, acopiará y extenderá de forma diferenciada, con objeto de facilitar las labores de restauración y revegetación de los espacios afectados. La tierra vegetal retirada para su posterior utilización en las labores de revegetación, será almacenada de forma apropiada, evitando su compactación, acopio inadecuado y manipulación en días de lluvia.

2.c.7.3.– Para el estaquillado previsto en el proyecto de revegetación se utilizarán preferentemente estacas de sauces procedentes de ejemplares cercanos a la obra, de especies como Salix alba, S. atrocinerea y S. purpurea. No se emplearán ramas de la especie Salix caprea.

2.c.7.4.– Las labores de revegetación en las zonas próximas al cauce se realizarán respetando al máximo la vegetación previamente existente, evitando la limpieza y desbroce de la misma.

2.c.7.5.– Se llevarán a cabo acciones que dificulten la propagación de plantas invasoras como Fallopia japonica. En este sentido se deberá controlar, en particular, el origen de las tierras utilizadas en las labores de restauración de la cubierta vegetal, evitando el empleo de tierras que pudieran estar contaminadas con la citada especie.

2.c.7.6.– Durante los dos años posteriores a la restauración, se deberán realizar labores de mantenimiento consistentes en entrecavas, abonados, riegos y reposición de marras. El uso de herbicidas y plaguicidas en las operaciones de mantenimiento de siembras y plantaciones deberá restringirse al máximo, dándose preferencia a los procedimientos mecánicos. En caso de ser imprescindibles, deberán utilizarse productos cuya persistencia y toxicidad sea mínima.

2.c.8.– Limpieza y acabado de obra.

Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de obras. Los residuos resultantes de posibles demoliciones, retirada de encofrados y en general, de las operaciones de limpieza, serán desalojados de la zona y gestionados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.c.5 de esta Resolución.

2.c.9.– Asesoría ambiental.

Hasta la finalización de la obra y durante el período de garantía de la misma, la Dirección de Obra deberá contar con una asesoría cualificada en temas ambientales, conservación del patrimonio cultural, y medidas protectoras y correctoras, según las determinaciones

kien arabera. Betekizunen agirian Obraren Zuzendaritzari izendatutako egitekoak direla eta, aipatutako gaiei buruz Obraren Zuzendaritzak ebazpenak eman aurretik aholkularitza horretako espezialistek egindako txostena hartu beharko dute gogoan.

2.c.10.– Lan-programaren diseinua.

Lanak hasi aurretik kontratistak jarraian datozen idatz-zatietan azaltzen diren gaiei buruzko jardueraproposamen zehaztua egin beharko du. Proposamen horiek lanen gauzatze-programarekin batera jasoko dira eta lanen zuzendariak berariaz onartu beharko ditu, Ebazpen honetako 2.c.9 idatz-zatian aipatutako ingurumen-aholkularitzak txostena egin ondoren. Honakoak dira agiriok:

Lanek gehien eragingo duten aldea kartografia xehatu bidez seinaleztatzea.

Zuzenean erabiliko ez diren eremuetan dagoen intereseko landaredia balizatzeko plana, Ebazpen honen 2.c.1.3 atalean aurreikusitakoaren arabera.

Obrarako sarbideen kokapena eta xehetasunak eta kontratistaren instalazioen kokagunearen ezaugarriak, Ebazpen honen 2.c.2.2. eta 2.c.2.4 ataletan aurreikusi bezala.

2.c.3.2 idatz-zatian aurreikusitako kamioien gurpilak garbitzeko gailuen ezaugarriak eta kokapena.

2.c.5.8 atalean aurreikusitako lehortzeko gunearen kokapena eta ezaugarriak, ezarri beharreko neurri zuzentzaileen xehetasunekin.

2.D.– Ingurumena zaintzeko programa.

Ingurumena Zaintzeko Programa sustatzaileak proiektuaren ingurumenaren gaineko eraginari buruzko ebaluazioan aurkeztutako dokumentazioan aurreikusten denaren arabera egingo da (lekuak, parametroak eta neurketen maiztasuna). Gainera, ondoren zehazten diren beste kontrol hauek ere erantsi behar zaizkio.

Programa hau, obra kontratatzeko baldintza-orrietan sartuta egon behar da, eta bete ahal izatea bermatuko duen aurrekontuaz hornituko da.

2.d.1.– Gorabeheren erregistroa.

Obrak egin ahala sortutako gorabeheren erregistroa egin beharko da, baita neurri zuzentzaileak eta babesleak noraino bete diren jasotzeko ere. Erregistro hori Ingurumen Sailburuordetzak ikuskatzeko moduan egin beharko da eta, obrak amaitzen direnean, nolanahi ere, Sailburuordetzara bidali beharko da. Proiektua gauzatzean aldaketarik egin bada, aldaketa horiek xehetasunez adierazi beharko dira. Aldaketa guztiak, ingurumenean eragin dezaketen kaltearen ikuspegitik justifikatu behar dira.

del Estudio de Impacto Ambiental. Las resoluciones de la Dirección de Obra relacionadas con las funciones que le asigne el pliego de condiciones sobre los temas mencionados deberán formularse previo informe de los especialistas que realicen dicha asesoría.

2.c.10.– Diseño del Programa de Trabajos.

Con carácter previo al inicio de las obras el Contratista deberá elaborar una serie de propuestas de actuación detalladas en relación con los aspectos que se señalan en los subapartados siguientes. Dichas propuestas quedarán integradas en el Programa de ejecución de los trabajos, y deberán ser objeto de aprobación expresa por parte del Director de Obra, previo informe de la asesoría ambiental mencionada en el apartado 2.c.9 de esta Resolución. Los documentos son los que se detallan a continuación:

Señalización en cartografía de detalle del área de afección máxima de las obras.

Plan de balizamiento de las zonas de vegetación de interés donde no se prevea una ocupación directa a las que se refiere el apartado 2.c.1.3 de esta Resolución.

Localización y detalle de los accesos a obra y de las características de las áreas de instalación del contratista, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2.c.2.2 y 2.c.2.4 de esta Resolución.

Localización y características de los dispositivos de limpieza de ruedas de los camiones previstos en el apartado 2.c.3.2.

Localización y características del área de secado previsto en el apartado 2.c.5.8 de esta Resolución, con detalle de las medidas correctoras que, en su caso, deban ser establecidas.

2.D.– Programa de Vigilancia Ambiental.

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto (lugares, parámetros y periodicidad de las medidas) en la documentación presentada por el promotor para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, debiendo añadirse los controles que a continuación se detallan.

Este programa deberá quedar integrado en el conjunto de los pliegos de condiciones para la contratación de la obra, y se dotará del consiguiente presupuesto que garantice el cumplimiento del mismo.

2.d.1.– Registro de eventualidades.

Deberá llevarse un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las obras, así como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras. Dicho registro deberá estar disponible para su inspección por la Viceconsejería de Medio Ambiente, y remitirse a ésta, en cualquier caso, al finalizar las obras. Deberán documentarse detalladamente las modificaciones puntuales que, en su caso, hayan sido introducidas durante la ejecución del proyecto. Dichas modificaciones deberán justificarse desde el punto de vista de su incidencia ambiental.

2.d.2.– Lanek hartzen duten eremuaren mugak kontrolatzea.

Lanetarako hartzen den eremua proiektuan adierazitakoarekin bat datorrela egiaztatuko da, aurreikusitakoa baino lur-azalera handiagoan eragin ez dezan.

2.d.3.– Leheneratzearen arrakasta kontrolatzea.

Proiektuaren bermealdian, burutu diren landarezatze-lanen aldizkako jarraipena egingo da lan horien bilakaera zaintzeko.

2.d.4.– Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten txosten eta analisien emaitzak behar bezala erregistratu eta Ingurumen Sailburuordetza honetara bidaliko dira. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira ingurumenean aditua den erakundeak egindako txostenarekin batera. Aipatutako txostenean emaitzen analisia jasoko da, epe horretan emandako gertakari nagusiak, gertakarien arrazoiak eta konponbideak bereziki aipatuta.

Sustatzaileak datuak euskarri egokian bilduko ditu bi urtez gutxienez eta Herri Administrazioen ikuskaritza zerbitzuen eskueran egongo dira; hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango kasu bakoitzean aplikagarri den araudia betetzeko.

2.E.– Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hala egitera bagaramatza, neurri babesle eta zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, baita neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan ere. Era berean, neurri babesle eta zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jarduketaren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

2.F.– Ebazpen honetako aurreko ataletan xedatutakoa kaltetu gabe, eta amaierako hartzaileari helarazi aurretik, proiektuaren sustatzaileak Ebazpen honetako 2.c.5.6. atalean aipatu bezala, industutako materialen karakterizazioa eta material horiek kudeatzeko proposamena bidali beharko dizkio ingurumen organo honi, honek onar ditzan.

2.G.– Halaber, proiekturen sustatzaileak jarraian aipatutako agiriak helaraziko dizkio ingurumen-organo honi espedientean txertatzeko.

2.g.1.– Harri-lubetak eraikitzen hasi aurretik, lubeta horien azkeneko diseinua, Ebazpen honen 2.c.1.1. atalean aurreikusi bezala.

2.d.2.– Control de los límites de ocupación de la obra.

Se comprobará que la ocupación realizada se corresponde con las previsiones del proyecto, sin afectar las obras más superficie de la prevista.

2.d.3.– Control del éxito de la restauración.

Durante el periodo de garantía del proyecto se realizará un seguimiento periódico de las labores de revegetación efectuadas a fin de controlar su evolución.

2.d.4.– Remisión de resultados del programa de vigilancia ambiental.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el Programa de Vigilancia quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual y los resultados del Programa de Vigilancia deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad especializada en temas ambientales. Dicho informe consistirá en un análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este periodo, sus posibles causas y soluciones.

Sin perjuicio de la normativa que sea de aplicación en cada caso, los diferentes datos se almacenarán por parte del promotor del proyecto en un soporte adecuado durante al menos dos años, estando a disposición de los servicios de inspección de las Administraciones Públicas.

2.E.– Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del Promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

2.F.– Sin perjuicio de lo dispuesto en anteriores apartados de esta Resolución, con carácter previo a su envío a destino final el promotor del proyecto deberá remitir a este órgano ambiental para su aprobación, una caracterización de los materiales de excavación aludidos en el apartado 2.c.5.6 de esta Resolución, junto con una propuesta de gestión de estos materiales.

2.G.– Asimismo, el promotor del proyecto deberá remitir a este órgano ambiental para su incorporación al expediente, los siguientes documentos.

2.g.1.– Con carácter previo al inicio de las obras de construcción de las escolleras, el diseño final de éstas, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.c.1.1 de esta Resolución.

2.g.2.– Zubillagako presan lanak egiten hasi aurretik, arrainen eskala, Ebazpen honen 2.c.1.7. atalean aurreikusi bezala.

2.g.3.– Obrak amaitu eta gehienez ere bi hilabeteko epean, lur-mugimenduen balantze xehatua eta induskетako soberakinak jarduera-eremutik kanpo kudeatzeko arrazoiak, Ebazpen honen 2.c.5.2. atalean aurreikusi bezala.

2.g.4.– Obrak amaitu eta bi hilabeteko epean baino lehen, hondakinen jarraipenaren txostena, 2.c.5.10 idatz-zatian adierazitakoaren arabera.

2.g.5.– Obrak amaitu eta bi hilabeteko epean baino lehen, obrak garatu bitartean sortutako gorabeheren erregistroa, neurri babesleak eta zuzentzaileak zein neurritaraino bete diren jasoko duena, ebazpen honen 2.d.1 idatz-zatian aurreikusitakoaren arabera.

2.g.6.– Urtero, obrak hasten denetik, ebazpen honen 2.d.4 idatz-zatian aurreikusitako ingurumena zaintzeko programari buruzko dokumentua.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorraren 47.8 artikuluaren arabera, bi urteko epea ezartzea proiektua exekutatzen hasteko, Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik. Epe hori proiektuari hasiera eman gabe bukatzen bada, sustatzaileari egotzi dakizkiokeen arrazoiengatik, Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen hau baliogabetu egingo da. Hala ere, organo eskudunak hasiera emateko epea luzatu ahal izango du, behar bezala justifikatutako arrazoirik balego.

4.– Proiektuek Ingurumenean duten Eraginaren Ebaluazioaren Legearen testu bategina onartzen duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 14.3 artikuluari jarraituz, proiektuaren sustatzaileak ingurumen organoari jakinarazi beharko dio aurretiaz, lanak zein egunetan hasiko diren.

5.– Ingurumenaren gaineko Eraginaren Adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko ekainaren 13a

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

2.g.2.– Con carácter previo al inicio de las obras en la presa de Zubillaga, el diseño de la escala de peces, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.c.1.7 de esta Resolución.

2.g.3.– En un plazo no superior a 2 meses a contar desde la finalización de las obras, un balance detallado del movimiento de tierras y una justificación de la gestión de los sobrantes de excavación fuera del ámbito del proyecto, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.c.5.2 de esta Resolución.

2.g.4.– En un plazo no superior a 2 meses a contar desde la finalización de las obras, el informe comprensivo del seguimiento ambiental de los residuos señalado en el apartado 2.c.5.10 de esta Resolución.

2.g.5.– En un plazo no superior a 2 meses a contar desde la finalización de las obras, el registro de las eventualidades surgidas durante su desarrollo, así como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.d.1 de esta Resolución.

2.g.6.– Con una periodicidad anual desde el inicio de las obras, el documento relativo al programa de vigilancia ambiental previsto en el apartado 2.d.4 de la presente Resolución.

3.– Imponer, de acuerdo con el artículo 47.8 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, un plazo para el inicio de la ejecución del proyecto de 2 años, a contar desde la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco. Transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al inicio de la ejecución del proyecto, por causas imputables al promotor, la Declaración de Impacto Ambiental perderá toda su eficacia. No obstante, el órgano competente podrá prorrogar el plazo de inicio de ejecución si existieran causas debidamente justificadas.

4.– Informar que, de acuerdo con el artículo 14.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, el promotor del proyecto deberá comunicar al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del mismo.

5.– Ordenar la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 2008.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.