Bestelako Xedapenak

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

5877

EBAZPENA, 2009ko maiatzaren 7koa, Ingurumen sailburuordearena, Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sailak sustatuta, Bilboko Metropolitrenbidean Txurdinaga-Uribarri tarteko Etxebarri-Alde Zaharra linea berria egiteko proiektuak Ingurumenean duen gaineko eraginaren adierazpena egiteko dena.

Otsailaren 27ko Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesteko 3/1998 Lege Orokorraren arabera, I. eranskineko B) atalean agertzen diren proiektuak ingurumenaren gaineko eragina banaka ebaluatzeko jardunbide baten menpe egongo dira eta jardunbide horri amaiera emateko Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpena egin beharko da, betiere proiektu horiek egiteko edo, hala badagokie, baimentzeko hartzen den administrazio erabakiaren aurretik.

Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sailak sustatuta, Bilboko Metropoli Trenbidearen Etxebarri-Zazpikaleak trenbide-linea berria, Txurdinaga-Uribarri tartea, jasotzen duen proiektua onesteko prozedura hasi da, eta proiektu horri aplikatu beharreko araudia betez, hau da, otsailaren 27ko 3/1998 Legea; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua; eta hura garatzeko irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua, besteak beste, ondorengo izapideak burutu dira:

– Kontsultak izapidetzea. Eusko Jaurlaritzaren Garraio eta Herri Lan Sailak eskatu ostean, 2004ko irailaren 22an, ingurumen-organoak interesdun administrazioei galdetu zien, Etxebarri-Zazpikaleak trenbide-linea berriaren proiektuak duen ingurumen-eraginaren azterlanaren norainokoari buruz, ingurumen-eraginaren ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua betearazteko Araudia onesten duen irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuaren 13. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoarekin bat etorriz. Izapide hori amaitzean, Ingurumen Sailburuordetzak txostena egin zuen, ingurumen-eraginaren azterlanaren norainokoari buruz.

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

5877

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de la nueva línea ferroviaria Etxebarri-Casco Viejo, tramo Txurdinaga-Uribarri, del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, promovido por el Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco.

De conformidad con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, los proyectos contemplados en el apartado B) de su anexo I quedan sometidos al procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, que culmina en una Declaración de Impacto Ambiental a formular con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los citados proyectos.

Iniciado el procedimiento de aprobación del proyecto de la nueva línea ferroviaria Etxebarri-Casco Viejo, tramo Txurdinaga-Uribarri, del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, promovido por el Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, y resultando de aplicación lo dispuesto tanto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, como en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su desarrollo, se han formalizado en relación con el mismo, entre otros, los trámites que a continuación se relacionan:

– Trámite de consultas. Previa solicitud del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, con fecha 22 de septiembre de 2004 el órgano ambiental consultó a las administraciones interesadas en relación con el alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto de la nueva línea ferroviaria Etxebarri-Casco Viejo, de acuerdo con el artículo 13 y siguientes del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho trámite culminó con la emisión de informe sobre el alcance del estudio de impacto ambiental por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

– Aipatutako Etxebarri-Zazpikaleak trenbide-linea berriaren proiektua jendaurrean jartzeko izapidearen ondorioz, Garraio eta Herri Lan Sailak ebatzi zuen funtsezko aldaketak egitea proiektuari Zurbaranbarri-Zazpikaleak tartean, eta, beraz, espedienteak Etxebarri-Zurbaranbarri tartea bakarrik jaso zuen. Horrela, bada, Ingurumen sailburuordearen 2007ko irailaren 20ko ebazpenaren bidez, Bilboko Metropoli Trenbidearen Etxebarri-Zazpikaleak trenbide-linea berriko Etxebarri-Zurbaranbarri tartearen proiektuak duen ingurumen-eraginaren adierazpena egin zen.

– Ondoren, Garraio Azpiegituretarako Zuzendaritzak honela zeritzon beste proiektu bat idatzi zuen: «Bilboko metropoli trenbidearen Etxebarri-Zazpikaleak trenbide-linea berriaren trazadura-proiektuaren aldaketa (3. linea). Tartea: Txurdinaga-Uribarri». Horrek lehenago ebaluatutako tartea osatzen zuen. Proiektu berri hori jendaurrean jarri zen (2007ko urriaren 8ko 194. zenbakiko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian).

– Espedientea bidaltzea. Garraio Azpiegituretarako Zuzendaritzak espedientea Ingurumen Sailburuordetzara bidali zuen, aipatutako irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuaren 16. artikuluan ezarritakoa betez. 2009ko apirilaren 7an, ingurumen-organoak eskatutakoa betez, espedientearen dokumentazioa osatu zen.

Erreferentziazko proiektuaren espedientean dauden txostenak eta dokumentazio teknikoa aztertu ondoren, eta ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterketa zuzena dela, eta indarrean dagoen araudian aurrez ikusten diren alderdiei egokitzen zaiela aintzat hartuta, Ingurumen Sailburuordetzak, Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpena emateko eskumena duen organoa izanik eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren arabera, ondokoa

EBATZI DUT:

1.– Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sailak sustatuta, Bilboko Metropoli-trenbidean Txurdinaga-Uribarri tarteko Etxebarri-Alde Zaharra linea berria egiteko proiektuak Ingurumenean duen Eraginaren aldeko Adierazpena egitea.

2.– Honako baldintza hauek ezartzea proiektua burutzeko; baldintzok lotesleak dira Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 47.2 artikuluari jarraiki.

– A resultas del trámite de información pública del citado proyecto de la nueva línea ferroviaria Etxebarri-Casco Viejo, el Departamento de Transportes y Obras Públicas resolvió modificar sustancialmente el proyecto en el tramo Zurbaranbarri-Casco Viejo, por lo que el expediente quedó referido únicamente al tramo Etxebarri-Zurbaranbarri. Así, Mediante Resolución de 20 de septiembre de 2007, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se formuló la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de la nueva línea ferroviaria Etxebarri-Casco Viejo, tramo Etxebarri-Zurbaranbarri, del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

– Posteriormente, la Dirección de Infraestructura del Transporte redactó un nuevo proyecto denominado «Modificación del proyecto de trazado de la nueva línea ferroviaria Etxebarri Casco Viejo del ferrocarril metropolitano de Bilbao (Línea 3). Tramo: Txurdinaga-Uribarri» que complementaba al tramo previamente evaluado. Este nuevo proyecto fue sometido al trámite de información pública (Boletín Oficial del País Vasco n.º 194, de 8 de octubre de 2007).

– Remisión del expediente. La Dirección de Infraestructura del Transporte remitió el expediente a la Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del anteriormente citado Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre. Con fecha 7 de abril de 2009, y en cumplimiento de los requerimientos formulados por el órgano ambiental, se completa la documentación del expediente.

Examinada la documentación técnica y los informes obrantes en el expediente del proyecto de referencia, y a la vista de que el estudio de impacto ambiental resulta correcto y se ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, la Viceconsejería de Medio Ambiente, órgano competente para el dictado de la presente Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVE:

1.– Formular la presente Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de la nueva línea ferroviaria Etxebarri-Casco Viejo, tramo Txurdinaga-Uribarri, del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, promovido por el Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, con carácter favorable.

2.– Fijar las siguientes condiciones para la realización del proyecto, las cuales son vinculantes de acuerdo con lo especificado en el artículo 47.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

2.A.– Proiektuaren ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egiteko Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztutako agirietan jasotakoaren arabera eta berariaz ebazpen honetan finkatutako zehaztapenen arabera gauzatu beharko da proiektua.

2.B.– Proiektua aldatu edo handitu nahi izanez gero, urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren, proiektuek ingurumenean duten eraginaren Ebaluazioari buruzko Legearen testu bategina onartzen duenaren, 16. artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da, bere II. eranskineko 9.k) epigrafearekin bat.

Proiektuan egingo diren aldaketa jakinak aurreko idatz-zatian adierazitakoen garrantzirik izan ez eta lanak burutzeko falta diren gainerako prozeduretan sortzen direnean, ingurumenaren ikuspegitik ere arrazoitu egin beharko dira, eta aldaketok proiektuko neurri babesle eta zuzentzaileetan, ingurumena zaintzeko programan, aurrekontuan eta baldintza-pleguetan sartuko dira.

2.C.– Babes neurriak eta neurri zuzentzaileak.

Neurri babesle eta zuzentzaileak egitasmoaren sustatzaileak ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egiteko aurkeztu zituen agirietan jasotakoaren arabera gauzatuko dira. Era horretan, neurri hauek hartzeak, batetik, eta kontrolerako esleitutako pertsonalak, bestetik, azterketan ezarritako eta ingurumenaren gaineko eraginaren aitorpen honetan ezarritako kalitate-helburuak bermatu ahal izango dituzte. Ondorengo idatz-zatietan adierazitako neurriak gehitu beharko dituzte.

Neurri hauek guztiak, obra kontratatzeko baldintzetan sartu beharko dira eta baldintza horiek betetzen direla bermatuko duen aurrekontua izan beharko dute.

2.c.1.– Ondare naturala babesteko neurriak.

Bertako hainbat baso-espezieren berariazko araubideari buruzko urriaren 14ko 11/1997 Foru Arauan jasotakoa betetzeari utzi gabe, neurri hauek aplikatuko dira:

2.c.1.1.– Lurzorua erabiltzea eragiten duten obrak, eta bai obron eragiketa osagarri guztiak ere, proiektua burutzeko ezinbestean behar den eremu txikienean egingo dira.

Kontratistak obren eraginaren gehieneko eremuaren mugatze zehatza egingo du, eta hori obra-zuzendariak onetsi beharko du, ingurumen-aholkularitzak txostena egin eta gero. Ebazpen honen 2.c.10 idatz-zatian dago ezarrita.

Adierazi den eremutik kanpo ustekabeko eraginik gertatuko balitz, zuzentzeko eta leheneratzeko neurri

2.A.– El proyecto se desarrollará de acuerdo con la documentación presentada en esta Viceconsejería de Medio Ambiente para la evaluación de impacto ambiental del mismo y específicamente de acuerdo con las determinaciones contenidas en esta Resolución.

2.B.– En los supuestos de cambios o ampliaciones del proyecto resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, puesto en relación con el epígrafe 9.k) del anexo II de la citada norma.

Las modificaciones puntuales del proyecto que, sin alcanzar la entidad de las consideradas en el párrafo anterior, surjan durante los trámites restantes para la realización de las obras, deberán justificarse también desde el punto de vista ambiental, debiendo incluirse en el proyecto las modificaciones correspondientes en el conjunto de medidas protectoras y correctoras, programa de vigilancia ambiental, presupuesto y pliego de condiciones.

2.C.– Medidas protectoras y correctoras.

Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo propuesto en la documentación presentada por el promotor del proyecto durante la Evaluación de Impacto Ambiental, de modo que el dimensionamiento de estas medidas y el personal asignado para el control garanticen los objetivos de calidad marcados en el estudio y los impuestos en la presente declaración de impacto ambiental. Deberán añadirse las medidas que se exponen en los apartados siguientes.

Todas estas medidas deberán quedar integradas en el conjunto de los pliegos de condiciones para la contratación de la obra, y dotadas del consiguiente presupuesto que garantice el cumplimiento de las mismas.

2.c.1.– Medidas destinadas a la protección del patrimonio natural.

Sin perjuicio de lo previsto en la Norma Foral 11/1997, de 14 de octubre, sobre Régimen específico de diversas especies forestales autóctonas, se aplicarán las siguientes medidas:

2.c.1.1.– Las obras, así como el conjunto de operaciones auxiliares que impliquen ocupación del suelo se desarrollarán dentro del área mínima indispensable para la realización del proyecto.

El contratista realizará una delimitación precisa del ámbito máximo de afección de las obras, que deberá someterse a aprobación por parte del Director de Obra, previo informe de la asesoría ambiental establecida en el apartado 2.c.10 de esta Resolución.

En caso de afecciones accidentales fuera del ámbito señalado, serán aplicadas las medidas correctoras y de

egokiak aplikatuko lirateke, aipatutako ingurumen-aholkularitzak txostena egin ondoren.

2.c.1.2.– Obrarako sarbideak, makinak gordetzeko guneak, obrako materialak eta hondakinak aldi batean pilatzeko guneak proiektatzerakoan, ingurumenean ahalik eta kalte gutxiena sortzeko irizpidea izango da kontuan. Lanak hasi aurretik xehetasun-kartografia bidez zehatz-mehatz mugatuko dira gune horiek guztiak.

Kontratistak erabiliko dituen instalazio-guneak egokitu egingo dira, bertan gauzatuko diren jarduera desberdinen ondorioz ingurumenean sor daitezkeen kalteak ahal dela gutxitzeko.

Kontratistak erabiliko dituen guneen ezaugarriak eta mugak Obraren Zuzendaritzak onartu behar ditu, 2.c.10. aipatutako ingurumen aholkularitzak txostena egin ondoren.

2.c.1.3.– Tokiko bertako zuhaitz-landaredia naturala ebakitzea saihestuko da zuzeneko okupazioa aurrez ikusten ez den eta behin-behineko obra-sarbideen eragina jasan duten eremuetan, bereziki, Zazpikaleetako geltokiaren alboko hegalean. Horretarako, obrak hasi baino lehen, zehatz-mehatz mugatu eta balizatuko dira lanak gauzatzeko derrigorrez ebaki behar ez diren bertako zuhaitzak eta zuhaitz-unadak. Babestu beharreko eremu horiek berariaz zehaztu beharko ditu ebazpen honetako 2.c.10 idatz-zatian ezarritako ingurumen-aholkularitzak.

2.c.2.– Ura eta lurzorua babesteko neurriak.

Aplikatu beharreko prozeduren esparruan hondakin-urak isurtzea baimentzeko eskumena duen organoak egoera honetan ezarriko dituen baldintzaz gain, honako neurri babesleak eta zuzentzaileak ere hartu beharko dira:

2.c.2.1.– Eraikuntza-fasean, minimizatu egingo dira drainatze-sarera isurtzen diren material finak. Horretarako, urak eramateko gailuak eta sedimentuak atxikitzeko sistemak erabiliko dira.

2.c.2.2.– Proiektuan aurrez ikusitakoaren arabera, dekantazio-putzuak edo prentsa-iragazkiak jarriko dira proiektatutako tunela hondeatzetik eratorritako efluenteak tratatzeko. Putzu horietan jasoko da zulatzerakoan ateratzen den ura, inora isuri aurretik.

Gailu horien neurriak ezartzean, beharrezko kalkulu hidraulikoak egingo dira, honako hauek bermatzeko: solidoen atxikipen ezin hobea, eta, nolanahi ere, lokalizatutako isurketa, indarrean dagoen araudiaren araberakoa, uraren parametro

restitución adecuadas, previo informe de la citada asesoría ambiental.

2.c.1.2.– Los accesos de obra, el parque de maquinaria, las casetas de obra, el área de almacenamiento temporal de materiales de obra, de acopios temporales de tierra vegetal y de residuos se proyectarán en base a criterios de mínima afección ambiental. Con carácter previo al inicio de las obras, se realizará una delimitación precisa en cartografía de detalle de los aspectos anteriores.

Las áreas de instalación del Contratista deberán ser acondicionadas por éste con objeto de minimizar los impactos ambientales derivados de las distintas actividades que se pretendan desarrollar.

Tanto la delimitación como las características de estas áreas de instalación del contratista deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra, previo informe de la Asesoría Ambiental mencionada en el apartado 2.c.10.

2.c.1.3.– Se deberá evitar el desbroce de la vegetación arbórea natural en aquellas áreas afectadas por la ejecución de los accesos provisionales de obra donde no se prevea una ocupación directa, en particular en la ladera adyacente a la estación de Casco Viejo. A tal efecto, con carácter previo al inicio de las obras, se deberá realizar una delimitación precisa y balizado de los ejemplares y rodales de arbolado autóctono cuya tala no sea estrictamente necesaria para la ejecución de las obras. Estas zonas a preservar habrán de ser determinadas expresamente por la asesoría ambiental establecida en el apartado 2.c.10 de esta Resolución.

2.c.2.– Medidas destinadas a la protección de las aguas y de los suelos.

Sin perjuicio de las condiciones que, en su caso, imponga el órgano competente para autorizar el vertido de aguas residuales en el marco de los procedimientos que resulten de aplicación, deberán adoptarse las siguientes medidas protectoras y correctoras:

2.c.2.1.– La fase de construcción deberá realizarse minimizando la emisión de finos a la red de drenaje. Para ello se proyectarán y ejecutarán dispositivos de conducción de aguas y sistemas de retención de sedimentos.

2.c.2.2.– De acuerdo con lo previsto en el proyecto, se dispondrán balsas de decantación o filtros prensa para el tratamiento de los efluentes procedentes de la excavación del túnel proyectado de forma que se recoja en ellos el agua procedente de la perforación antes de su vertido.

Dichos dispositivos serán dimensionados conforme a los cálculos hidráulicos necesarios para garantizar una retención de sólidos óptima y, en su caso, para garantizar un vertido localizado y conforme en cuanto a los parámetros físico-químicos del agua a la

fisiko-kimikoei dagokienez. Dekantatutako sedimentuak aldizka bildu, eta euren izaeraren arabera kudeatuko dira.

Sistema horien kokalekua eta neurri zehatzak Ebazpen honen 2.c.11 idatz-zatian aipatzen den lanetarako planean jasoko da.

2.c.2.3.– Obretako makineria-parke bezala erabiltzeko azalera eta makineria horren mantentze-lanetarako zona, drainatze naturaleko saretik bereiziko dira. Zolata iragazgaitza eta efluenteak biltzeko sistema izango ditu, olio eta erregaiek lurzorua eta urak kutsa ez ditzaten. Erregaien karga eta deskarga, olio-aldaketa eta aipatutakoa ez den zonatan egiteko lantegi-lanak debekatuko dituzte.

2.c.3.– Airearen kutsadura saihesteko neurriak.

2.c.3.1.– Obrak dirauen bitartean, ibilgailuak iragan ondoko garbiketa-lanak zorrotz kontrolatuko dira, bai obrek ukitutako ingurunean, bai obretara sartzeko guneetan. Aldi baterako hutsik dauden pistak eta azalerak ureztatzeko sistema eduki beharko da.

2.c.3.2.– Obra-guneko irteeran ibilgailuak garbitzeko gailuak jarriko dituzte, solidoak biltzeko sistema bati kateatuta.

Aipatutako elementuen ezaugarriak, kokapen zehatza eta neurriak Ebazpen honen 2.c.11 puntuan zehaztutako dokumentazioan adieraziko da.

2.c.3.3.– Hondeaketatik ateratako materiala hezetasun-baldintza egokienetan garraiatuko da, zama estaltzeko gailuak dituzten ibilgailuetan, lokatzak eta partikulak barreiatu ez daitezen.

2.c.4.– Soinuek eta bibrazioek eragindako efektuak gutxitzeko neurriak.

2.c.4.1.– Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 22. artikuluan aurrez ikusitakoari jarraituz, zonakatze akustikoa, kalitate helburuak eta ateratako zaratari dagokionez, lanetan erabiliko diren makinek, aire librean erabiltzeko makinen zaratari buruz indarrean dagoen legerian ezarritakoa bete beharko dute. Batez ere otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretuan ezarritakoa beteko dute, hau da, aire librean erabiltzeko zenbait makinek atera dezaketen zarata arautzen duena, eta gainerako arau osagarriak.

2.c.4.2.– Arau horren 23. artikuluan aurrez ikusitakoarena arabera, beharrezko neurri guztiak hartuko dira inguruan III. eranskineko A1 taulan zaratari buruz ezarritako muga balioak ez gainditzeko,

normativa vigente. Los sedimentos decantados serán recogidos periódicamente y gestionados conforme a su naturaleza.

La localización precisa y dimensiones de dichos sistemas deberán recogerse en el plan de obra referido en el apartado 2.c.11 de esta Resolución.

2.c.2.3.– La superficie destinada a parque de maquinaria de obra y la zona de mantenimiento de la misma se aislará de la red de drenaje natural. Dispondrá de solera impermeable y de un sistema de recogida de efluentes para evitar la contaminación del suelo y de las aguas por acción de aceites y combustibles. No se permitirá la carga y descarga de combustible, cambios de aceite y las actividades propias de taller en zonas distintas a la señalada.

2.c.3.– Medidas destinadas a la prevención de la contaminación atmosférica.

2.c.3.1.– Durante el tiempo que dure la obra se llevará a cabo un control estricto de las labores de limpieza al paso de vehículos, tanto en el entorno afectado por las obras como en las áreas de acceso a éstas. Se contará con un sistema para riego de pistas y superficies transitoriamente desnudas.

2.c.3.2.– A la salida de las zonas de obra se dispondrá de dispositivos de limpieza de vehículos conectados a sistemas de retención de sólidos.

Las características, localización precisa y dimensiones de dichos elementos deberán recogerse en la documentación a la que se refiere el punto 2.c.11 de la presente Resolución.

2.c.3.3.– El transporte de los materiales de excavación se realizará en condiciones de humedad óptima, en vehículos dotados con dispositivos de cubrición de la carga, con objeto de evitar la dispersión de lodos o partículas.

2.c.4.– Medidas destinadas a aminorar los efectos derivados de los ruidos y vibraciones.

2.c.4.1.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la maquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y en las normas complementarias.

2.c.4.2.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la citada norma, deberán adoptarse las medidas necesarias para que en la fase de funcionamiento no se transmitan al medio ambiente exterior de las

betiere IV. eranskineko prozeduraren arabera ebaluatuta.

Era berean, trenbide azpiegitura berriak ezingo ditu inguruan III. eranskineko A2 taulan zaratari buruz ezarritako gehienezko muga-balioak gainditu, betiere IV. eranskineko prozeduraren arabera ebaluatuta.

Era berean, neurriak hartuko dira trenaren jardunak zuzenean nahiz zeharka, zor dezakeen zaratak urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 14 eta 16. artikuluan zarataren gainean ezarritako helburu akustikoak gainditu ez ditzan.

Goian xedatutakoa zarataren zortasun aldeetatik kanpo bakarri aplikatuko da.

2.c.4.3.– Aurrez ikusitako mugak gainditzen direla ikusiz gero, zarata egin eta zabaltzeko alde bakoitzerako sistemarik egokienak jarri beharko dira, zarataren erasana gutxitzeko.

2.c.4.4.– Aipatutako Errege Dekretuaren 26. artikuluaren arabera, neurriak hartu behar dira inguruko etxebizitza, egoitza, ospitale, ikastetxe edo kultur etxeetan dardararik jasan ez dezaten, eta ondorioz, aipatutako arauaren 16. artikuluari jarraituz dardararen kasuan ezarritako helburu akustikoak gainditu ez daitezen, betiere IV. eranskinean ezarritako prozeduraren arabera ebaluatuta.

2.c.4.5.– Obrak egitean leherketak erabili behar izanez gero, leherketa horiek UNE-22-381-93 Araua bete behar dute. Hain zuzen ere, ingurumen-eragineko azterlanaren atxikipen-eremuko eraikinetan eta instalazioetan erregistratzen den bibrazioa ezin da izan arau horretan ezarritako mugez gaindikoa.

Sustatzaileak banan-banako informazio sistema antolatu behar du hondeaketa-eremutik hurbil bizi direnentzat. Horren bitartez auzokoek zehatz jakingo dute zer-nolako neurriak hartu behar diren leherketek eragiten dituzten dardaren ondorioak gutxitu eta kontrolatzeko.

2.c.5.– Lurzoruaren kalitatearen eta aurrez ikusitako erabileren arteko bateragarritasuna bermatzeko neurriak.

Gasaren Ibarreko tunel faltsua eraikitzeko obrek ukitutako eremuan, lurzorua kutsatzeko moduko jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruen inbentarioari buruzko irailaren 30eko

correspondientes áreas acústicas, niveles de ruido superiores a los valores límite de inmisión establecidos en la tabla A1, del anexo III, evaluados conforme a los procedimientos del anexo IV.

Así mismo, la nueva infraestructura ferroviaria no podrá transmitir al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite de inmisión máximos en la tabla A2, del anexo III, evaluados conforme a los procedimientos del anexo IV.

De igual manera, deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que, por efectos aditivos derivados directa o indirectamente del funcionamiento del ferrocarril, se superen los objetivos de calidad acústica para ruido establecidos en los artículos 14 y 16 del citado Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

Lo dispuesto anteriormente se aplicará únicamente fuera de las zonas de servidumbre acústica.

2.c.4.3.– En el caso de que se compruebe que los límites previstos se sobrepasan, deberá procederse a la implantación de los sistemas correctores de emisión, propagación o inmisión sonora que resulten apropiados para el uso característico en cada zona, a fin de minimizar dichos impactos.

2.c.4.4.– De acuerdo con el artículo 26 del citado Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, se deberán adoptar las medidas necesarias para no transmitir al espacio interior de las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales, vibraciones que contribuyan a superar los objetivos de calidad acústica para vibraciones que les sean de aplicación de acuerdo con el artículo 16 de la citada norma, evaluadas conforme al procedimiento establecido en el anexo IV.

2.c.4.5.– En el caso de la utilización de voladuras durante la ejecución de las obras, éstas deberán ajustarse a la norma UNE 22-381-93 de modo que las vibraciones registradas en las edificaciones e instalaciones comprendidas en el ámbito del estudio de impacto ambiental no sobrepasen los límites previstos en la misma.

El promotor deberá poner en práctica un sistema de información personalizada a los habitantes próximos a la zona de excavación, de forma que éstos puedan conocer con detalle las medidas previstas para minorar y controlar los efectos de las vibraciones producidas por las voladuras.

2.c.5.– Medidas destinadas a garantizar la compatibilidad de la calidad del suelo con los usos previstos.

En el ámbito afectado por las obras de construcción del falso túnel de la Vaguada del Gas se han identificado dos emplazamientos incluidos en el anejo del Decreto 165/2008, de

165/2008 Dekretuaren eranskinean jasotako bi kokaleku identifikatu dira. 48020-00229 eta 48020-00230 kokalekuak dira.

Halaber, eta hondeatu beharreko eremua eta hasieran aurrez ikusitakoa ezberdinak izan daitezkeela kontuan hartuz, aipatu behar da jarduera honen inguruan 48020-00231 eta 48020-00228 kokalekuak ere identifikatu direla.

2.c.5.1.– Lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen 17.1. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuz, obra horiek gauzatzeko, lehenengo, lurzoruaren kalitatearen adierazpena lortu beharko da.

Adierazpen hori lortzeko prozedurari hasiera emateko, organo horretan aurkeztu beharko dira esplorazio-ikerketa eta hondeaketa-plana, egiaztatutako erakunde batek eginikoak, otsailaren 4ko 1/2005 Legearen III. kapituluak ezarritakoaren arabera. Hondeaketa-planak, gutxienez, alderdi hauek izan beharko ditu:

– Eraikuntza-proiektuaren laburpena:

+ Aurrez ikusitako jarduerak (hondeaketak, lur-betetzeak, eraikuntza, urbanizazioa...), eta obraren norainokoa.

+ Sustatzailearen identifikazioa, kontrata, obra-zuzendaritza eta ingurumen-zuzendaritza.

– Planoak:

+ Lokalizazio-planoa.

+ Ikerketaren laburpen-planoa. Hauek jaso beharko ditu: lur-zatien jabegoen mugak, ikertutako eremuaren mugak, hondeatu eta bete beharreko eremuaren mugak, lurzoruaren eta uraren laginketa-guneak, VIE A-tik gorako balioak lortu diren laginketa-guneen bereizketa, materialen sailkapenaren araberako eremuen mugaketa, horiek kudeatzeko.

+ Eraikuntza-proiektuaren planoak, lurzoruaren erabilerak identifikatzeko.

– Hondeaketaren datu teknikoak:

+ Hondeaketaren metodologia-deskribapena.

+ Hondeaketaren kronograma.

+ Hondeatu beharreko lurren bolumenak.

+ Hondeaketa-profilak.

+ Uren kudeaketaren deskribapena, hondeaketan agertuko balira.

+ Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen hondeaketa-lanekin lotutako Laneko Segurtasun eta Osasun Planaren berariazko betekizunak. Plan hori egongo ez balitz, langileentzako babes-neurriak proposatzea.

30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. Se trata de los emplazamientos 48020-00229 y 48020-00230.

Asimismo, y teniendo en cuenta que el área objeto de excavación pudiera resultar distinta a la prevista inicialmente, procede señalar que en las inmediaciones de esta actuación se identifican también los emplazamientos 48020-00231 y 48020-00228.

2.c.5.1.– Considerando lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, la ejecución de dichas obras estará supeditada a la obtención previa de la declaración de la calidad del suelo.

Para dar inicio al procedimiento para la obtención de dicha declaración se deberá presentar en este órgano la investigación exploratoria y el plan de excavación, realizados por una entidad acreditada según establece el Capítulo III de la Ley 1/2005, de 4 de febrero. El plan de excavación deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

– Resumen del proyecto constructivo:

+ Actuaciones previstas (excavaciones, relleno, edificación, urbanización,…), alcance de la obra.

+ Identificación del Promotor, Contrata, Dirección de obra y Dirección ambiental.

– Planos:

+ Plano de localización.

+ Plano síntesis de la investigación que integre: los límites de propiedades de las parcelas, límites del área investigada, límites del área a excavar y del área a rellenar, puntos de muestreo del suelo y agua, distinción de puntos de muestreo donde se han obtenido valores por encima del VIE A, delimitación de áreas según clasificación de materiales para su gestión.

+ Planos del proyecto constructivo donde se identifiquen los usos del suelo.

– Datos técnicos de la excavación:

+ Descripción metodológica de la excavación.

+ Cronograma de excavación.

+ Volúmenes de tierras a excavar.

+ Perfiles de excavación.

+ Descripción de la gestión de aguas si aparecieran en la excavación.

+ Requisitos del Plan de Seguridad y Salud Laboral específicos relacionados con los trabajos de excavación de suelos potencialmente contaminados. Si no existiese este plan, proponer medidas de protección para los trabajadores.

– Ingurumen-kontrolerako eta -jarraipenerako plana:

+ Lurzoruaren profilaren deskribapen grafikoa eta erraztua.

+ Hondeatu beharreko bolumenen justifikazioa, kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko erabakiaren arabera. Horren bidez, hondakindegietan hondakinak onartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira, 1999/31/EEE (2003/33/EE) zuzentarauaren 16. artikuluarekin eta II. eranskinarekin bat etorriz.

+ Berriz erabili beharreko materialaren justifikazioa.

+ Kontrol-plana; hauek jaso beharko ditu: eremuko teknikari arduraduna, hondeaketaren kontrol-partearen adibidea, aldatutako lurzoruen hondeaketa planifikatzeko metodologia eta irizpideak, bilketen edo laginen karakterizazioaren metodologia, hauek zehaztuz: hondeatu beharreko lurrak karakterizatzeko plana, lurpeko urak karakterizatzeko plana, gainerako lurzoruaren kalitatea karakterizatzeko plana.

Aurkeztutako hondeaketa plana baloratu eta onartu ostean, aurrez ikusitako obrak egin ahal izango dira. Kontuan hartuko da hondeaketak amaitu eta gero gainerako lurzoruaren kalitatea egiaztatu beharko dela, urriaren 10eko 199/2006 Dekretuaren II. eranskinean ezarritakoaren arabera. Dekretu horren bidez, lurzoruaren kalitatea ikertu eta lehengoratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen da, eta erakunde horiek egin beharreko lurzoruaren kalitatearen ikerketen edukia eta norainokoa zehazten da, 1/2005 Legean eskatutako lurzoruaren kalitatearen adierazpena lortzeko.

Aurrekoarekin lotuta, esan behar da jardun-eremuaren alboko aldeetan lurzoruaren kalitatearen ikerketak egin direla. Lurzoruaren kalitatearen azterlanak egingo dituen erakundeak ikerketa horiek kontsultatu ahal izango ditu.

2.c.5.2.– Obrak egiten diren bitartean lurzorua kutsatzeko moduko jarduerak edo instalazioak izan dituzten beste kokaleku aurkitzen badira, edo lurzorua kutsa dezaketen substantzien arrazoizko aztarnarik aurkitzen bada, Lurzoruaren kutsadura ekidin eta zuzentzeari buruzko otsailaren 4ko 1/2005 Legean xedatutakoa beteko da.

2.c.6.– Hondakinak kudeatzeko neurriak.

2.c.6.1.– Obrek iraun bitartean sortutako hondakinak Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta arautegi zehatzetan aurrez ikusitakoarekin bat etorriz kudeatuko dira.

Hondakinak teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak badira, baimendutako hondakinen balioztatzaile batengana eraman behar dira.

– Plan de control y seguimiento ambiental:

+ Descripción gráfica y simplificada del perfil del suelo.

+ Justificación de volúmenes a excavar según la Decisión del consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE (2003/33/CE).

+ Justificación del material a reutilizar.

+ Plan de control conteniendo: el técnico responsable de campo, un ejemplo de parte de control de la excavación, la metodología y criterios para la planificación de excavación de los suelos alterados, la metodología de caracterización de los acopios o catas detallando: plan de caracterización de tierras a excavar, plan de caracterización de aguas subterráneas, plan de caracterización de la calidad del suelo remanente.

Una vez valorado y aceptado el plan de excavación presentado, se podrán ejecutar las obras previstas, teniendo en cuenta que a la finalización de las excavaciones se deberá realizar una verificación de la calidad del suelo remanente según lo establecido en el anexo II del Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades, de cara a obtener la declaración de la calidad del suelo requerida en la Ley 1/2005.

En relación con lo anterior, procede señalar que en zonas adyacentes al área objeto de actuación se han realizado investigaciones de la calidad del suelo que podrán ser consultadas por la entidad que realice los estudios de la calidad del suelo.

2.c.5.2.– En el caso de que en el transcurso de las obras se detecten otros emplazamientos que hayan soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, o cuando se den indicios fundados de la existencia de sustancias contaminantes del suelo, se estará a lo dispuesto en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

2.c.6.– Medidas destinadas a la gestión de los residuos.

2.c.6.1.– Los diferentes residuos generados durante las obras se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y normativas específicas.

Todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado.

Hondakinak deusestatzera bidali ahal izango dira baldin eta aldez aurretik horiek balioztatzea teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenaren aldetik bideraezina dela frogatzen bada soilik.

2.c.6.2.– Eraikuntza- eta eraiste-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuan jasotakoaren arabera kudeatuko dira eraikuntza- eta eraiste-hondakinak. Horri dagokionez, eraikuntza-proiektuak eraikuntza- eta eraiste-hondakinen kudeaketaren azterlana jaso beharko du, aipatutako otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuaren 4.1.a) artikuluan ezarritako edukiarekin.

2.c.6.3.– Hondakindegira eraman behar diren hondakinak, hondakinak hondakindegian utziz ezabatzea arautzen duen abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuan eta hondakinak hondakindegian utziz eta lur-betetzeak eginez zabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira. Hondakin horiek Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz karakterizatu beharko dira. Erabaki horren bidez hondakinak zabortegietan hartzeko irizpide eta prozedurak ezartzen dira, 1999/31/EEE Zuzentarauaren 16. artikuluarekin eta II. eranskinarekin bat.

Jardueratik soberan geratu diren materialak hartuko dituzten lur-betetzeek otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan adierazitako baldintzak bete beharko dituzte.

Lur-beteketetan kutsatzaile edukiari dagokionez, A ebaluazioko balio adierazleetan (EBA-A) ezarritako baloreen azpitik dauden materialak baimenduko dira bakarrik. Adierazle horiek lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen I. eranskinak jasotzen ditu.

2.c.6.4.– Aurrez ikusitako hondeaketa-soberakinei dagokienez, proiektuaren sustatzaileak horiek berrerabiltzea proposatu du, proiektutik hurbil egingo diren beste obra batzuetan edota Bilboko portuko lur-betetzeak egiteko lanetan. Horretarako erabili ahal izango dira aurreko paragrafoan ezarritakoa betetzen duten materialak.

Edozein inguruabar dela medio, lur-soberakin guztia edo horien zati bat ezin bada inguruko obretan erabili eta hondeaketako soberakinak pilatzeko biltegiak egin beharko balira, hondakinak hondakindegian utziz ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan ezarritakoa betez, lur-betetzeak egiteko proiektua idatzi beharko litzateke. Lur-betetzeak egiteko lanek, gainera, honako hauek jasoko dituzte: kontuan hartutako kokalekuetako bakoitzak ingurumenean duen eraginaren analisia, hartutako konponbidearen justifikazioa, aurrez ikusitako lehengoratze- eta kontrol-neurriak, eta dagokien aurrekontu xehatua.

Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o ambientalmente viable.

2.c.6.2.– Los residuos de construcción y demolición se gestionarán de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. A este respecto, el proyecto constructivo deberá incorporar un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con el contenido establecido en el artículo 4.1.a) del citado Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

2.c.6.3.– Los residuos con destino a vertedero se gestionarán además de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. Dichos residuos deberán de ser caracterizados conforme a la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

Los rellenos a los que se pudieran destinar los materiales sobrantes de la actividad deberán cumplir las condiciones señaladas en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero.

Únicamente se permitirá la deposición en rellenos de materiales con contenidos en contaminantes por debajo de los valores indicativos de evaluación VIE-A, recogidos en el anexo I de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

2.c.6.4.– En relación con los sobrantes de excavación previstos, el promotor del proyecto ha propuesto su reutilización en la ejecución de otras obras desarrolladas en las cercanías del proyecto o en las obras de relleno del Puerto de Bilbao. Podrán destinarse a dicho uso los materiales que cumplan lo establecido en el párrafo anterior.

En caso de que, por cualquier circunstancia, la totalidad o parte de los excedentes de tierras generados no pudieran acogerse en obras próximas y fuera necesaria la construcción de depósitos de sobrantes de excavación, deberá redactarse un proyecto de relleno cuyo contenido se ajustará a lo especificado en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos y contendrá, además, un análisis de la afección ambiental para cada una de las ubicaciones consideradas, una justificación de la solución adoptada, las medidas de restauración y control previstas y el presupuesto detallado para las mismas.

Edonola ere, lanak amaitzen direnean, sustatzaileak lur mugimenduen gaineko balioespen xehatua eta hondeaketako soberakinak proiektuaren eremutik kanpo kudeatu izanaren egiaztagiria bidali beharko ditu Ingurumen Sailburuordetzara, material horien karakterizazioaren arabera. Balantzean adieraziko da proiektuarekin zerikusi zuzenik ez duten eraikuntzako beste jarduera batzuetara bideratu den material kantitatea guztira. Balantze hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da lanak amaitu eta 2 hilabeteko epea baino lehen.

2.c.6.5.– Hondakin arriskutsuentzako ontzietan uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren (hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko oinarrizko araudia onartzen du Dekretu horrek) 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte; itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren ontziak etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa aipatutako uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa ere izango da.

2.c.6.6.– Erabilitako olioei dagokienez, erabilitako industria-olioen kudeaketari buruzko ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretua aplikatuko dira.

Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan, Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean aurrez ikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, begiesten diren aurreikuspenak bete beharko dira.

Baimendutako kudeatzaile bati eman arte, erabilitako olioa andel estankoetan bilduko da estalitako biltegi batean; andelok etiketatuta egon eta azpila edo atxikipen-sistemaren bat eduki beharko dute. Zola iragazgaitz gainean egon beharko dute, edozein ihes edo isuriri aurre egiteko prestatuta, elementu nagusia hautsiko balitz ere.

2.c.6.7.– Araudi hau betetzea errazte aldera, zeregin desberdinetan sortutako hondakinak kudeatzeko sistemak prestatuko dira. Sistema horiek zeregin bakoitzaren arduradunek kudeatuko dituzte eta beraiek arduratuko dira langileei behar bezala betearazteaz. Bereziki, inolaz ere ez da eragingo kontrolatu gabeko efluenterik erregai eta produktuak biltegiratzean eta makineria mantentzeko lanak egitean, ezta hondakinik erreko ere.

En cualquier caso, a la finalización de las obras el Promotor del proyecto deberá remitir a esta Viceconsejería de Medio Ambiente un balance detallado del movimiento de tierras y una justificación de la gestión de los sobrantes de excavación fuera del ámbito del proyecto, en función de la caracterización de estos materiales. El balance deberá distinguir explícitamente la cantidad absoluta de materiales destinados a cualquier uso constructivo en actividades no relacionadas directamente con el proyecto. Este balance deberá remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente en un plazo no superior a 2 meses a contar desde la finalización de las obras.

2.c.6.5.– Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas, a tal efecto, en el artículo 14 del citado Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

2.c.6.6.– Los aceites usados se deberán gestionar de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, se deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hasta el momento de su entrega a gestor autorizado, el almacenamiento de aceites usados se realizará en espacios bajo cubierta, en recipientes estancos debidamente etiquetados, sobre solera impermeable y en el interior de cubetos o sistemas de contención de posibles derrames o fugas.

2.c.6.7.– Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta normativa, deberán disponerse sistemas de gestión de los residuos generados en las diferentes labores. Estos sistemas serán gestionados por los encargados de dichas labores, que serán responsables de su correcta utilización por parte de los operarios. En particular, en ningún caso se producirán efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles y productos y del mantenimiento de la maquinaria, ni la quema de residuos.

Aurrekoaren haritik, kontratistaren instalazioen eremuan aldi batean hondakin arriskutsuak pilatzeko eremu jakin bat egokituko da; olio-poteak, iragazkiak, olioak, margoak eta abar. Gainera hondakin geldoentzako edukiontziak ere jarriko dira hondakin arriskutsuen guneetatik bereizita. Era berean, sortzen diren hondakinak biltzeko gailu iragazgaitzak jarriko dira (upelak...) eta hondakin horiek, euren izaeraren arabera bereiziko dira, aipatutako gune garbian aldi baterako pilatu aurretik.

2.c.6.8.– Lanetan sortutako hondakinen jarraipenari buruzko txostena egingo da, eta hondakin horien kontrolerako, jarraipenerako eta egokitzapenerako agiriak erantsiko dituzte gainera, indarrean dagoen legeriari jarraituz.

2.c.7.– Kultura ondarea babesteko neurriak.

Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legean xedatutako kaltetu gabe, obran zehar aztarna arkeologikoren bat dakarren aurkikuntzarik eginez gero, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailari horren berri emango zaio berehala, eta hark adieraziko du zein neurri hartu behar den.

2.c.8.– Obrak lehengoratu eta integratzeko neurri zuzentzaileak.

2.c.8.1.– Lanek erasandako alde guztiak leheneratuko dira; baita ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanean agertzen ez zirenak baina azkenean, proiektuaren ondorioz kaltetu direnak ere. Alde horiek leheneratzeak esan nahi du urbanizatu gabeko aldeetan sortutako kalteak konpontzea, landarez estali daitezkeen eremu guztiak landareberritzea, eta herri barruko aldeetan berriz, lorategietako elementuak berriro jartzea.

2.c.8.2.– Lur mugimenduen garaian, lur begetala modu desberdinean kendu, pilatu eta zabalduko da, ondoren eragindako espazioak leheneratzeko eta landareberritzea errazteko. Lanak amaitu ostean erabiltzeko kenduko den lur begetala modu egokian biltegiratuko da, lurra ez trinkotzeko, modu desegokian ez pilatzeko eta euria egiten duen egunetan gaizki ez manipulatzeko.

2.c.8.3.– Ingurua leheneratu ondorengo bi urtean, mantentze-lanak egingo dira: lurra aitzurtu, ongarritu, ureztatu eta hutsarteak landareberritu. Herbizidak eta pestizidak ahal den gutxien erabiliko dira erein eta landatzeko garaian; prozedura mekanikoak lehenetsiko dira. Ezinbestekoa bada, iraupen eta toxikotasun gutxien duten produktuak erabiliko dira.

De acuerdo con lo anterior, en las áreas de instalación del contratista se procederá al acondicionamiento de una zona específica que comprenda instalaciones cubiertas para almacenamiento provisional de residuos peligrosos tales como latas de aceite, filtros, aceites, pinturas, etc., habilitando además, y separados de aquéllos, contenedores específicos para residuos inertes. Asimismo, a lo largo de la obra se instalarán dispositivos estancos de recogida (bidones, etc.) de los residuos generados, procediéndose a su separación de acuerdo con su naturaleza, todo ello previo a su almacenamiento temporal en el mencionado punto limpio.

2.c.6.8.– Deberá elaborarse un informe comprensivo del seguimiento ambiental de los residuos generados en las obras, incorporando los documentos de control, seguimiento y aceptación de residuos contemplados en la legislación vigente.

2.c.7.– Medidas destinadas a la protección del patrimonio cultural.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, si en el transcurso de las obras se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se informará de forma inmediata al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia que será quien indique las medidas a adoptar.

2.c.8.– Medidas correctoras destinadas a la restauración e integración de las obras.

2.c.8.1.– Se restaurarán todas las áreas afectadas por la obra, incluidas aquéllas que no figurando en el estudio de impacto ambiental resulten alteradas al término de la misma. Dicha restauración implicará la revegetación de todos los espacios susceptibles de mantener una cubierta vegetal para el caso de las afecciones en zonas no urbanizadas y la reposición de elementos de jardinería en las zonas urbanas.

2.c.8.2.– Durante los movimientos de tierra, la tierra vegetal se retirará, acopiará y extenderá de forma diferenciada, con objeto de facilitar las labores de restauración y revegetación de los espacios afectados. La tierra vegetal retirada para su posterior utilización en las labores de revegetación, será almacenada de forma apropiada, evitando su compactación, acopio inadecuado y manipulación en días de lluvia.

2.c.8.3.– Durante los dos años posteriores a la restauración, se deberán realizar labores de mantenimiento consistentes en entrecavas, abonados, riegos y reposición de marras. El uso de herbicidas y plaguicidas en las operaciones de mantenimiento de siembras y plantaciones, deberá restringirse al máximo, dándose preferencia a los procedimientos mecánicos. En caso de ser imprescindibles, deberán utilizarse productos cuya persistencia y toxicidad sea mínima.

2.c.8.4.– Robinia pseudoacacia, Fallopia japonica, Cortaderia selloana edo beste landare inbaditzaileak ez zabaltzeko ekintzak burutuko dira. Alde horretatik, landare-estalkia leheneratzeko erabilitako lurren jatorria kontrolatu beharko da, espezie horiekin kutsatutako lurrak ez erabiltzeko.

2.c.8.5.– Jarduera horiek landare berriak landatzeko proiektuan jasoko dira, eta proiektu hori Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio.

2.c.9.– Garbiketa eta obra bukatzea.

Lanak amaitu ondoren garbiketa kanpaina zorrotza egingo da, proiektuaren eremutik obra-hondar guztiak garbitzeko. Eraispenetatik, enkofratuak kentzetik, eta oro har, garbitze-lanetan sortutako hondakinak lanen eremutik kendu eta Ebazpen honen 2.c.6 idatz-zatian xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

2.c.10.– Ingurumenari buruzko aholkularitza.

Obrak amaitu arte eta horren bermeak dirauen arte, ingurumen gaietan, cultura-ondarearen zaingoan eta neurri babesle eta zuzentzaileetan, ondo jantzitako aholkularitza eduki beharko du Obraren Zuzendaritzak, ingurumenaren eraginari buruzko azterlaneko erabakien arabera. Betekizunen pleguan Obraren Zuzendaritzari izendatutako egitekoak direla eta, aipatutako gaiei buruz Obraren Zuzendaritzak erabakiak hartu aurretik aholkularitza horretako espezialistek egindako txostena hartu beharko dute gogoan.

2.c.11.– Lan-programaren diseinua.

Lanak hasi aurretik kontratatzaileak jarraian datozen idatz-zatietan azaltzen diren gaiei buruzko jarduera-proposamen zehaztua egin beharko du. Proposamen horiek lanen gauzatze-programarekin batera jasoko dira eta lanen zuzendariak berariaz onartu beharko ditu, Ebazpen honetako 2.c.10. idatz-zatian aipatutako ingurumen-aholkularitzak txostena egin ondoren. Honakoak dira agiriok:

– Obren gehieneko eragin-eremua mugatzea, ebazpen honen 2.c.1.1 idatz-zatian aurrez ikusitakoaren arabera.

– Obrarako sarbideen eta okupazio-eremuen kokagunea eta ezaugarrien xehetasuna kontratistaren aldetik, ebazpen honen 2.c.1.2 idatz-zatian aurrez ikusitakoaren arabera.

– Zuzeneko okupazioa egingo ez den aldeetan dauden ingurumen-intereseko eremuak balizatzeko plana, ebazpen honen 2.c.1.3. idatz-zatian jasotakoaren arabera.

2.c.8.4.– Se llevarán a cabo acciones que dificulten la propagación de plantas invasoras como Robinia pseudoacacia, Fallopia japonica, Cortaderia selloana, u otras. En este sentido se deberá controlar, en particular, el origen de las tierras utilizadas en las labores de restauración de la cubierta vegetal, evitando el empleo de tierras que pudieran estar contaminadas con las citadas especies.

2.c.8.5.– Dichas actuaciones quedarán reflejadas en un proyecto de revegetación que será remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

2.c.9.– Limpieza y acabado de obra.

Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de obras. Los residuos resultantes de posibles demoliciones, retirada de encofrados y en general, de las operaciones de limpieza, serán desalojados de la zona y gestionados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.c.6 de esta Resolución.

2.c.10.– Asesoría ambiental.

Hasta la finalización de la obra y durante el período de garantía de la misma, la Dirección de Obra deberá contar con una asesoría cualificada en temas ambientales, conservación del patrimonio cultural, y medidas protectoras y correctoras, según las determinaciones del Estudio de Impacto Ambiental. Las resoluciones de la Dirección de Obra relacionadas con las funciones que le asigne el pliego de condiciones sobre los temas mencionados deberán formularse previo informe de los especialistas que realicen dicha asesoría.

2.c.11.– Diseño del Programa de Trabajos.

Con carácter previo al inicio de las obras el Contratista deberá elaborar una serie de propuestas de actuación detalladas en relación con los aspectos que se señalan en los subapartados siguientes. Dichas propuestas quedarán integradas en el Programa de ejecución de los trabajos, y deberán ser objeto de aprobación expresa por parte del Director de Obra, previo informe de la asesoría ambiental mencionada en el apartado 2.c.10 de esta Resolución. Los documentos son los que se detallan a continuación:

– Delimitación del ámbito máximo de afección de las obras, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.c.1.1 de esta Resolución.

– Localización y detalle de las características de los accesos a obra y áreas de ocupación por parte del contratista, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.c.1.2 de esta Resolución.

– Plan de balizamiento de las zonas de interés ambiental donde no se prevea una ocupación directa a las que se refiere el apartado 2.c.1.3 de esta Resolución.

– Ebazpen honen 2.c.2.2 idatz-zatian sedimentuei eusteko aurrez ikusitako sistemen xehetasunak.

– 2.c.3.2 idatz-zatian aurrez ikusitako kamioien gurpilak garbitzeko gailuen ezaugarriak eta kokapena.

– Obretan sortutako eraikuntza- eta eraistehondakinak kudeatzeko plana, eraikuntza- eta eraistehondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuaren 5.1 artikuluan jasotakoaren arabera.

2.D.– Ingurumena zaintzeko programa.

Ingurumena Zaintzeko Programa sustatzaileak proiektuaren ingurumenaren gaineko eraginari buruzko ebaluazioan aurkeztutako dokumentazioan aurrez ikusten denaren arabera egingo da (lekuak, parametroak eta neurketen maiztasuna). Gainera, ondoren zehazten diren beste kontrol hauek ere erantsi behar zaizkio.

Programa hau, obra kontratatzeko baldintza-orrietan sartuta egon behar da, eta bete ahal izatea bermatuko duen aurrekontuaz hornituko da.

2.d.1.– Proiektua gauzatzen ari den garaiko zaintza.

2.d.1.1.– Gorabeheren erregistroa.

Obrak egin ahala sortutako gorabeheren erregistroa egin beharko da, baita neurri zuzentzaileak eta babesleak noraino bete diren jasotzeko ere. Erregistro hori Ingurugiro Sailburuordetzak ikuskatzeko moduan egin beharko da eta, obrak amaitzen direnean, nolanahi ere, Sailburuordetzara bidali beharko da. Proiektua gauzatzean aldaketarik egin bada, aldaketa horiek xehetasunez adierazi beharko dira. Aldaketa guztiak, ingurumenean eragin dezaketen kaltearen ikuspegitik justifikatu behar dira.

2.d.1.2.– Uren kalitatearen kontrola.

a) Oro har, lanean irekitako zuloetatik uringurunera isurketak egin daitezkeenean, urak isuri aurretik ur horiek bideratu, drainatu eta atxikitzeko gailuak ondo dabiltzala egiaztatuko da astean behin.

b) Ebazpen honen 2.c.2.2 idatz-zatian aipatutako dekantazio-gailuetako urak analizatu egingo dira isuri aurretik. Hilero analisiak egingo dira parametro hauek neurtzeko: Emaria, eroankortasun, pH-a, solido esekiak, eta olioak eta koipeak.

– Detalle de los sistemas de retención de sedimentos previstos en el apartado 2.c.2.2 de esta Resolución.

– Localización y características de los dispositivos de limpieza de ruedas de los camiones previstos en el apartado 2.c.3.2.

– Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

2.D.– Programa de Vigilancia Ambiental.

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto (lugares, parámetros y periodicidad de las medidas) en la documentación presentada por el promotor para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, debiendo añadirse los controles que a continuación se detallan.

Este programa deberá quedar integrado en el conjunto de los pliegos de condiciones para la contratación de la obra, y se dotará del consiguiente presupuesto que garantice el cumplimiento del mismo.

2.d.1.– Vigilancia durante la ejecución del proyecto.

2.d.1.1.– Registro de eventualidades.

Deberá llevarse un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las obras, así como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras. Dicho registro deberá estar disponible para su inspección por la Viceconsejería de Medio Ambiente, y remitirse a ésta, en cualquier caso, al finalizar las obras. Deberán documentarse detalladamente las modificaciones puntuales que, en su caso, hayan sido introducidas durante la ejecución del proyecto. Dichas modificaciones deberán justificarse desde el punto de vista de su incidencia ambiental.

2.d.1.2.– Control de la calidad de las aguas.

a) Con carácter general, allá donde se encuentren abiertos tajos de obra en los que se puedan generar vertidos al medio acuático, se efectuará con periodicidad semanal una comprobación del buen funcionamiento de los dispositivos de canalización, drenaje y retención de aguas previos al vertido de éstas.

b) Las aguas procedentes de los dispositivos de decantación mencionados en el punto 2.c.2.2 de esta Resolución se analizarán antes de su vertido. Se determinarán, con periodicidad mensual, los siguientes parámetros: caudal, conductividad, pH, sólidos en suspensión y aceites y grasas.

2.d.1.3.– Zarataren eta bibrazioen kontrola.

a) Tunela egiteko obrek iraun bitartean, eraikinik sentikorrenei transmititutako zarataren eta bibrazioen kontrola egingo da. Lortutako emaitzen arabera, babesteko eta zuzentzeko neurri gehigarriak hartzeko beharra ebaluatuko da, bai eta zarataren eta bibrazioen kontrola ezartzeko beharra ere, trenbide-linearen funtzionamendu-fasean.

b) Halaber, hondeaketa-lanetan lehergaiak erabiltzen badira, bibrazioak eta aire-uhina neurtuko dira leherketa-gunetik hurbilen dauden jardueretan, azpiegituretan eta jendea bizi den eraikinetan, UNE 22-381-93 arauak horrela eskatzen duenean.

2.d.2.– Ingurumena Zaintzeko Programari buruzko agiri bategina.

Sustatzaileak Ingurumena Zaintzeko Programaren testu bategina landu beharko du, Ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanean, eta Ebazpen honetan proposatu diren betebehar guztiak bilduko dituena.

Programa horretan kontrolatuko diren parametroak eta parámetro bakoitzerako erreferentziako balioak zehaztuko dira; horrez gain, laginketarako eta analisirako metodología, kontrolerako puntuen kokapenari buruzko kartografía xehatua, horien maiztasuna eta guztia gauzatzeko aurrekontuaren gaineko xehetasunak ere jasoko dira.

2.d.3.– Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten txosten eta analisien emaitzak behar bezala erregistratu eta Ingurumen Sailburuordetza honetara bidaliko dira. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira ingurumenean aditua den erakundeak egindako txostenarekin batera. Aipatutako txostenean emaitzen analisia jasoko da, epe horretan emandako gertakari nagusiak, gertakarien arrazoiak eta konponbideak bereziki aipatuta.

Sustatzaileak datuak euskarri egokian bilduko ditu bi urtez gutxienez eta Herri Administrazioen ikuskaritza zerbitzuen eskueran egongo dira; hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango kasu bakoitzean aplikagarri den araudia betetzeko.

2.E.– Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hala egitera bagaramatza, neurri babesle eta zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, baita neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako

2.d.1.3.– Control de ruido y vibraciones.

a) Durante las obras de ejecución del túnel se realizará un control de ruido y vibraciones transmitidos a los edificios más sensibles. En función de los resultados obtenidos se evaluará la necesidad de adoptar medidas protectoras y correctoras adicionales, así como de establecer un control de ruido y vibraciones en la fase de funcionamiento de la línea ferroviaria.

b) Asimismo, en caso de uso de explosivos en las labores de excavación, se realizarán mediciones de vibraciones y onda aérea en los edificios habitados, actividades e infraestructuras más próximas al punto de voladura, cuando así lo exija la Norma UNE 22-381-93.

2.d.2.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El promotor deberá elaborar un documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, y las fijadas en la presente Resolución.

Este Programa deberá concretar los parámetros a controlar con indicación de valores de referencia para cada parámetro, la metodología de muestreo y análisis, la localización en cartografía de detalle de los puntos de control, la periodicidad de los mismos y un presupuesto detallado para su ejecución.

2.d.3.– Remisión de resultados del programa de vigilancia ambiental.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el Programa de Vigilancia quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual y los resultados del Programa de Vigilancia deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad especializada en temas ambientales. Dicho informe consistirá en un análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este periodo, sus posibles causas y soluciones.

Sin perjuicio de la normativa que sea de aplicación en cada caso, los diferentes datos se almacenarán por parte del promotor del proyecto en un soporte adecuado durante al menos dos años, estando a disposición de los servicios de inspección de las Administraciones Públicas.

2.E.– Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura

parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan ere. Era berean, neurri babesle eta zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jarduketaren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

2.F.– Ebazpen honek aurreko idatz-zatietan ezarritakori kalterik egin gabe, sustatzaileak jarraian aipatutako agiriak helaraziko dizkio ingurumen-organo honi, honel onar ditza:

2.f.1.– eraikuntzako proiektua onetsi baino lehen Ingurumena Zaintzako Programaren agiri bategina, Ebazpen honetako 2.d.2 idatz-zatian aurrez ikusi dena.

Adierazitako agiria bidaltzen denetik hogei egun baliodun igaro ondoren esanbidezko inolako adierazpenik jaso ezean, kasu bakoitzean aplikatu beharreko prozedurarekin aurrera jarraitu ahal izango da.

2.f.2.– Obrak hasi aurretik, ebazpen honen 2.c.5.1 idatz-zatiak aipatzen dituen esplorazio-ikerketa eta hondeaketa-plana, lurzoruaren kalitatearen adierazpena lortzeko prozedura hasteko.

2.G.– Halaber, proiekturen sustatzaileak jarraian aipatutako agiriak helaraziko dizkio ingurumen-organo honi espedientean txertatzeko:

2.g.1.– Eraikuntza-proiektua onartu aurretik, ebazpen honen 2.c.8.5 idatz-zatian aurrez ikusitako landare berriak landatzeko proiektua.

2.g.2.– Obrak amaitu eta bi hilabeteko epean baino lehen, Lur-mugimenduen balantze xehatua eta hondeaketako soberakinak proiektuaren eremutik kanpo kudeatu direlako egiaztagiria, Ebazpen honen 2.c.6.4 idatz-zatian ezarritako edukiarekin.

2.g.3.– Obrak amaitu eta bi hilabeteko epean baino lehen, hondakinen jarraipenaren txostena, 2.c.6.8 idatz-zatian adierazitakoaren arabera.

2.g.4.– Obrak amaitu eta bi hilabeteko epean baino lehen, obrak garatu bitartean sortutako gorabeheren erregistroa, neurri babesleak eta zuzentzaileak zein neurritaraino bete diren jasoko duena, ebazpen honen 2.d.1.1 idatz-zatian aurrez ikusitakoaren arabera.

2.g.5.– Urtero, obrak hasten denetik, ebazpen honen 2.d.3 idatz-zatian aurrez ikusitako ingurumena zaintzeko programari buruzko dokumentua.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorraren

y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del Promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

2.F.– Sin perjuicio de lo dispuesto en anteriores apartados de esta Resolución, el promotor del proyecto deberá remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente, para su aprobación, los siguientes documentos:

2.f.1.– Con carácter previo a la aprobación del proyecto de construcción, el documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental previsto en el apartado 2.d.2 de esta Resolución.

Transcurrido el plazo de veinte días hábiles desde la remisión del documento señalado sin que existiera pronunciamiento expreso, podrá proseguirse con el procedimiento que sea de aplicación en cada caso.

2.f.2.– Con carácter previo al inicio de las obras, la investigación exploratoria y el plan de excavación a los que se refiere el apartado 2.c.5.1 de esta Resolución, para el inicio del procedimiento para la obtención de la declaración de la calidad del suelo.

2.G.– Asimismo, el promotor del proyecto deberá remitir a este órgano ambiental para su incorporación al expediente, los siguientes documentos:

2.g.1.– Con carácter previo a la aprobación del proyecto de construcción, el proyecto de revegetación previsto en el apartado 2.c.8.5 de esta Resolución.

2.g.2.– En un plazo no superior a 2 meses a contar desde la finalización de las obras, un balance detallado del movimiento de tierras y una justificación de la gestión de los sobrantes de excavación fuera del ámbito del proyecto, con el contenido establecido en el apartado 2.c.6.4 de esta Resolución.

2.g.3.– En un plazo no superior a 2 meses a contar desde la finalización de las obras, el informe comprensivo del seguimiento ambiental de los residuos señalado en el apartado 2.c.6.8 de esta Resolución.

2.g.4.– En un plazo no superior a 2 meses a contar desde la finalización de las obras, el registro de las eventualidades surgidas durante su desarrollo, así como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.d.1.1 de esta Resolución.

2.g.5.– Con una periodicidad anual desde el inicio de las obras, el documento relativo al programa de vigilancia ambiental previsto en el apartado 2.d.3 de la presente Resolución.

3.– Imponer, de acuerdo con el artículo 47.8 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de

47.8 artikuluaren arabera, bi urteko epea ezartzea proiektua exekutatzen hasteko, Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik. Epe hori proiektuari hasiera eman gabe bukatzen bada, sustatzaileari egotzi dakizkiokeen arrazoiengatik, Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen hau baliogabetu egingo da. Hala ere, organo aginpidedunak hasiera emateko epea luzatu ahal izango du, behar bezala justifikatutako arrazoirik balego.

4.– Jakinaraztea, urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren, Proiektuek Ingurumenaren gainean duten Eraginaren Ebaluazioari buruzkoaren, 14.3 artikuluan ezarritakoa betez, proiektuaren sustatzaileak aldez aurretik jakinarazi beharko diola ingurumen organoari proiektuari dagozkion lanak zein egunetan hasiko diren.

5.– Ingurumenaren gaineko Eraginaren Adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko maiatzaren 7a.

Ingurumen sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

Protección del Medio Ambiente del País Vasco, un plazo para el inicio de la ejecución del proyecto de 2 años, a contar desde la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco. Transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al inicio de la ejecución del proyecto, por causas imputables al promotor, la Declaración de Impacto Ambiental perderá toda su eficacia. No obstante, el órgano competente podrá prorrogar el plazo de inicio de ejecución si existieran causas debidamente justificadas.

4.– Informar que, de acuerdo con el artículo 14.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, el promotor del proyecto deberá comunicar al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del mismo.

5.– Ordenar la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de mayo de 2009.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.