Bestelako Xedapenak

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

175

EBAZPENA, 2010eko urriaren 29koa, Ingurumeneko sailburuordearena, Mutrikuko udalerrian Zeleta SL-k sustatutako «San Blas 4661. zenbakiko» emakida ustiatzeko proiektuak Ingurumenean duen Eraginaren Adierazpena egiteko dena.

Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorraren arabera, bere I. eranskineko b) idatz-zatian jasotzen diren proiektuak ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanaren menpe jarri beharko dira banan-banan, proiektuok egiteko edo, hala behar izanez gero, baimentzeko hartzen den administrazio-ebazpenaren aurretik. Azterlan horren amaiera ingurumenaren gaineko eraginaren Adierazpena da.

Mutrikuko udalerrian Zeleta SL-k sustatuta, San Blas 4661 zb. emakidaren sustapenaren proiektua onartzeko jardunbidea hasi da, eta Euskal Herriko ingurumena babesteko den otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean eta proiektuek ingurumenaren gainean duten eraginari buruzko testu bategina onesten duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoa aplikatuz, besteak beste, proiektu horrekin zerikusia duten eta jarraian jasotzen diren izapideak gauzatu dira:

– Kontsulten izapidea. Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak eskatuta, 2007ko uztailaren 20an Ingurumen Sailburuordetzak kontsulten izapideari hasiera eman zion, urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren, proiektuek ingurumenaren gainean duten inpaktua ebaluatzeko Legearen testu bategina onartzen duenaren, 8.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Izapide hori amaitzeko, ingurumen organoak, 2007ko urriaren 19an, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanaren zabaltasunari eta xehetasun-mailari buruzko txostena eman zuen.

– Jendaurrean jartzeko izapidea. Organo eskudunak jendaurrean jarri zituen proiektua eta proiektu horrek ingurumenean duen eraginaren ebaluaziorako azterlana (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 232. zk., 2008ko abenduaren 3koa).

– Espedientea bidaltzea. 2010eko irailaren 14an Energia eta Meategien Zuzendaritzak espedientea Ingurumen Sailburuordetzara bidali zuen, proiektuek ingurumenean duten eragina ebaluatzeko Lege-

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

175

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2010, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto explotación de la concesión «San Blas número 4661», promovido por la mercantil Zeleta, S.L. en el término municipal de Mutriku.

De conformidad con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, los proyectos contemplados en el apartado b) de su anexo I quedan sometidos al procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, que culmina en una Declaración de Impacto Ambiental a formular con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los citados proyectos.

Iniciado el procedimiento de autorización del proyecto de explotación de la concesión San Blas n.º 4661, promovido por la mercantil Zeleta, S.L. en el término municipal de Mutriku, y resultando de aplicación lo dispuesto tanto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, como en el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se han formalizado en relación con el mismo, entre otros, los trámites que a continuación se relacionan:

– Trámite de consultas. A instancias del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, con fecha 20 de julio de 2007 la Viceconsejería de Medio Ambiente dio inicio al trámite de consultas de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Dicho trámite culminó con la emisión por parte del órgano ambiental, en fecha 19 de noviembre de 2007, de informe sobre la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental.

– Trámite de información pública. El órgano con competencia sustantiva sometió el proyecto y el correspondiente estudio de impacto ambiental al trámite de información pública (Boletín Oficial del País Vasco n.º 232, de 3 diciembre de 2008).

– Remisión del expediente y solicitud de Declaración de Impacto Ambiental. Con fecha 14 de septiembre de 2010 la Dirección de Energía y Minas remitió el expediente a la Viceconsejería de Medio Am-

aren testu bategina onartzeko den urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 12.1 artikuluan ezarritakoa betez.

Aipatutako proiektuaren dosierrean dauden txostenak eta dokumentazio teknikoa aztertu dira. Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlana zuzena dela ikusi da, eta indarrean dagoen araudian aurreikusten diren alderdiei egokitu egiten zaiela. Ingurumen Sailburuordetza da Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpena emateko eskumena duen organoa, xedapen hauen arabera: Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen abenduaren 22ko 629/2009 Dekretua,

EBATZI DU:

1.– Mutrikuko udalerrian, Zeleta SL-k sustatutako San Blas 4661. zenbakiko emakida ustiatzeko proiektuak Ingurumenean duen Eraginaren aldeko Adierazpena egitea.

2.– Proiektua burutzeko ondoren adierazitako baldintzak ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorraren 47.2 artikuluaren arabera lotesleak izango direnak:

2.A.– Proiektua, Ingurumenean duen Eraginaren Ebaluazioa egiteko Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztutako agirietan jasotakoaren arabera eta berariaz ebazpen honetan finkatutako zehaztapenen arabera gauzatu beharko da.

2.B.– Espediente honek ingurumenean duen eragina ebaluatzeko prozedurak, proiektuaren sustatzaileak aurkeztutako dokumentazio teknikoaz gain, kontuan izan du espedientean ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko prozeduraren aldietan sartutako txostenen edukia.

2.C.– Proiektua aldatu edo handitu nahi izanez gero, urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 16. artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da, bere II. eranskineko 9.k) epigrafearekin bat. Beraren bidez onartu zen Proiektuek ingurumenean duten eragina Ebaluatzeko Legearen testu bategina.

Proiektuan egingo diren aldaketa jakinak aurreko idatz-zatian adierazitako garrantzirik ez dutenean, lanak burutzeko falta diren gainerako prozeduretan sortzen direnean, ingurumenaren ikuspegitik ere arrazoitu egin beharko dira, eta aldaketok proiektuko neurri babesle eta zuzentzaileetan, ingurumena zaintzeko

biente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

Examinada la documentación técnica y los informes que se hallan en el expediente del proyecto de referencia, y a la vista de que el estudio de impacto ambiental resulta correcto y se ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, la Viceconsejería de Medio Ambiente, órgano competente para el dictado de la presente Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y el Decreto 629/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

RESUELVO:

1.– Formular con carácter favorable la presente Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de explotación de la concesión San Blas n.º 4661, promovido por la mercantil Zeleta, S.L. en el término municipal de Mutriku.

2.– Fijar las siguientes condiciones para la realización del proyecto, las cuales son vinculantes de acuerdo con lo especificado en el artículo 47.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

2.A.– La actividad se desarrollará de acuerdo con la documentación remitida a la Viceconsejería de Medio Ambiente para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, y específicamente con las determinaciones contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental.

2.B.– El procedimiento de evaluación de impacto ambiental de este expediente ha tenido en cuenta, además de la documentación técnica presentada por el promotor del proyecto, el contenido de los informes incorporados al expediente en las diferentes fases del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

2.C.– En los supuestos de cambios o ampliaciones del proyecto resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, puesto en relación con el epígrafe 9.k) del anexo II de la citada norma.

Las modificaciones puntuales del proyecto que, sin alcanzar la entidad de las consideradas en el párrafo anterior, surjan durante los trámites restantes para la realización de las obras, deberán justificarse también desde el punto de vista ambiental, debiendo incluirse en el proyecto las modificaciones correspondientes

programan, aurrekontuan eta baldintza-pleguetan sartuko dira.

2.D.– Neurri babesle eta zuzentzaileak.

Neurri babesle eta zuzentzaileak egitasmoaren sustatzaileak ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egiteko aurkeztu zituen agirietan jasotakoaren arabera gauzatuko dira. Era horretan, neurri hauek hartzeak, batetik, eta kontrolerako esleitutako pertsonalak, bestetik, azterketan ezarritako eta ingurumenaren gaineko eraginaren aitorpen honetan ezarritako kalitate-helburuak bermatu ahal izango dituzte. Ondorengo idatz-zatietan adierazitako neurriak gehitu beharko dituzte.

Neurri hauek guztiek betetzen direla bermatuko duen aurrekontua izan beharko dute.

2.D.1.– Proiektuaren eremua.

Proiektuak ingurumenean duen eragina ebaluatzeko sustatzaileak aurkeztutako dokumentazioaren arabera, ustiapen-aldiaren azken egoera «San Blas Harrobiaren Ustiapen Proiektua, 4661. zenbakia. Ingurumen Eraginaren Azterlana. II. Dokumentazio Osagarria. Marnemar SA, 2007ko maiatza» dokumentuko 11.4 planoarekin bat etorriko da; proiektu hori Ingurumen Sailburuordetzara Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak igorri zuen.

2.D.2.– Ondare naturala babesteko neurriak.

a) Kalterik egin gabe Gipuzkoako mendiei buruzko urriaren 20ko 7/2006 Foru Arauan eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko hainbat flora-espezieren babesa agintzen duen urtarrilaren 16ko 4/1990 Foru Dekretuan xedatutakoari, eta orobat Gipuzkoako Foru Aldundian mendiak kudeatzeko eskumena duen organoak zuhaitz- eta zuhaixka-landaretzari eragin diezaioketen jarduerei buruz ezarritakoari, natura-interes handiko guneetatik gertuko eremuetan (9340 habitata: Quercus ilex eta Quercus rotundifolia artadiak), ahal den guztia egin beharko da, ustiapenerako behar-beharrezkoa den azalera baino eragin ez dadin.

Horretarako, sustatzaileak ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko aurkeztutako dokumentazioan definitutako eremuetan mugaketa zehatza egin eta balizak ezarri beharko dira, eragin ditzakeen jarduketetatik babesteko.

Mugaketa hori plano takimetriko batean irudikatu beharko da, 1:1000 eskalan, 1 metroko distantziakidetasunarekin mailako kurbetan eta Ingurumen Sailburuordetzara igortzea, espedientean sar dezan, proiektuaren ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpena

en el conjunto de medidas protectoras y correctoras, programa de vigilancia ambiental, presupuesto y pliego de condiciones.

2.D.– Medidas protectoras y correctoras.

Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo propuesto en la documentación presentada por el titular del proyecto durante la Evaluación de Impacto Ambiental, de modo que el dimensionamiento de estas medidas y el personal asignado para el control garanticen los objetivos de calidad marcados en el estudio y los impuestos en la presente declaración de impacto ambiental. Deberán añadirse las medidas que se exponen en los apartados siguientes.

Todas estas medidas deberán estar dotadas del consiguiente presupuesto que garantice el cumplimiento de las mismas.

2.D.1.– Ámbito del proyecto.

De acuerdo con la documentación aportada por el promotor en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto, el estado final de la fase de explotación se corresponderá con el plano n.º 11.4 denominado «Fase Final» del Proyecto de Explotación de la cantera San Blas n.º 4661. Marnemar, S.A. mayo 2007, remitido a esta Viceconsejería de Medio Ambiente por el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.

2.D.2.– Medidas destinadas a la protección del patrimonio natural.

a) Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa, y en el Decreto Foral 4/1990 de 16 de enero, por el que se establece la protección de determinadas especies de la flora del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y de lo que, en su caso, establezca el órgano competente en materia de gestión de Montes de la Diputación Foral de Gipuzkoa para aquellas actuaciones que puedan afectar a vegetación arbolada y arbustiva, en las inmediaciones de las áreas de alto interés naturalístico (Hábitat 9340: Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia) deberán extremarse las precauciones para no afectar mayor superficie de la estrictamente necesaria para el desarrollo de la actividad explotadora.

A tal fin deberá realizarse una delimitación precisa y balizado de las zonas mencionadas y ya definidas por el promotor en la documentación presentada para la evaluación de impacto ambiental de forma que se preserven de cualquier actuación que pueda afectarla.

Dicha delimitación deberá representarse a un plano taquimétrico a escala 1:1000, con equidistancia de 1 metro para las curvas de nivel y remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente, para su incorporación en el expediente, en el plazo de un mes a

ematen duen ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean.

b) Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak 2009ko otsailaren 23an espediente honi buruz egindako txostenak aipatzen duen lotura ekologikoaren inguruko neurriak burutuko dira; neurri horiek Ingurumen Sailburuordetzak 2010eko irailaren 14an Energia eta Meategien Zuzendaritzari igorritako «San Blas Harrobiaren Ustiapen Proiektua, 4661. zenbakia. Ingurumen Eraginaren Azterlana. II. Dokumentazio Osagarria. Marnemar SA. 2009ko Martxoa» dokumentuan biltzen dira.

c) Jarduera burutzeak GI-3562 errepidean, Mutrikurako noranzkoan, kamioi gehiago ibiltzea eragingo du. Errepide horrek Mijoa erreka zeharkatzen du eta horren aldamenetik joaten da; erreka hori 2004ko maiatzaren 12ko Foru Aginduak definitutako bisoi europarra kontserbatzeko interes bereziko eremua da. Foru agindu horrek, Gipuzkoako Lurralde Historikoan Bisoi europarraren, Mustela Lutreolaren (Linnaeus, 1761) Kudeaketa Plana onartzen du.

Espezie horretako aleak ibilgailuekin ahalik eta gutxien harrapa daitezen, errepide-zati horietan kamioiak gauez ezingo dira ibili, hori baita espeziearen jarduera handieneko aldia. Beraz, harrobitik datozen kamioiak, Mutrikurako bidean egunez soilik ibili ahal izango dira, eguna argitzen duenetik ordubetera hasi eta ilundu baino ordubete lehenagora arte.

2.D.3.– Ura eta lurzorua babesteko neurriak.

Uren arloko legerian eta aplika daitezkeen prozeduren esparruan uren arloko organo eskudunak egoera honetan ezarriko dituen baldintzez gain, honako neurri babesleak eta zuzentzaileak ere hartu beharko dira:

a) 2.D.4.f) atalean aurreikusitako kamioiak garbitzeko sistemak dekantazio-baltsa bat izango du eta kamioiak aurkeztutako dokumentuan sustatzaileak ezarritakoaren arabera garbituko dira.

b) Proiektuak ingurumenean duen eragina ebaluatzeko espedienteko dokumentazioan aurreikusitakoaren arabera, ustiategian sortutako isurketa-urak drainatzeko sarea burutuko da, ustiategi-zuloan izandako isurketa guztiak biltzeko, harrobiaren instalazioak dauden eremuan izandako isurketak barne, bai eta sarbidean, pista-sisteman eta gurpilak garbitzeko sisteman gertatutako isurketak ere.

Aipatutako drainatze-sarearen azken elementua dekantazio-baltsen sistema bat izango da, solido-

contar desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de esta Resolución mediante la cual se formula la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

b) Se llevarán a cabo las medidas relacionadas con la conectividad ecológica a que hace referencia el informe emitido por la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental en relación con este expediente, en fecha 23 de febrero de 2009 y que se recogen en el documento Proyecto de Explotación de la cantera San Blas n.º 4661. Estudio de Impacto Ambiental. Documentación complementaria II. Marnemar S.A. marzo 2009 remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente por la Dirección de Energía y Minas en fecha 14 de septiembre de 2010.

c) El desarrollo de la actividad implicará in incremento del tránsito de camiones por la carretera GI 3562 en dirección a Mutriku. Dicha carretera cruza y discurre junto a la regata Mijoa, que constituye un área de interés especial para la conservación del Visón Europeo definida en la Orden Foral de 12 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Con objeto de minimizar el riesgo de atropello de ejemplares de la citada especie, deberá limitarse el tránsito de camiones por dicho tramo de carretera en los periodos nocturnos, de máxima actividad de la especie. Por lo tanto, los camiones procedentes de la cantera únicamente podrán circular en dirección a Mutriku en horario diurno, desde una hora después de la salida del sol hasta una hora antes de la puesta del sol.

2.D.3.– Medidas destinadas a la protección de las aguas y de los suelos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de aguas y del cumplimiento de las condiciones que, en su caso, establezca el órgano competente en materia de aguas en el marco de los procedimientos que le resulten de aplicación, deberán adoptarse las siguientes medidas protectoras y correctoras:

a) El sistema de limpieza de camiones previsto en el apartado 2.D.4.f) dispondrá de una balsa de decantación y se realizará de acuerdo con lo establecido por le promotor en la documentación presentada.

b) De acuerdo con lo previsto en la documentación incluida en el expediente de evaluación de impacto ambiental del proyecto, se ejecutará una red de drenaje de las aguas de escorrentía generadas en la explotación, de modo que permita la recogida de todas las escorrentías del hueco de explotación, incluyendo la zona ocupada por las instalaciones de la cantera, así como las generadas en el vial de acceso, en el sistema de pistas y en el sistema lava ruedas.

El elemento final de la citada red de drenaje será un sistema de balsas de decantación dimensionado

en atxikitze hoberena bermatzeko eta, edonola ere, isurketa lokalizatua eta indarrean dagoen legeriaren araberako uraren parametro fisiko-kimikoak betetzen dituena bermatzeko beharrezko kalkulu hidraulikoen araberakoa.

c) Sustatzaileak proiektuaren ingurumenean duen eragina ebaluatzeko aurkeztutako agirietan adierazi bezala bildu eta araztuko dira hondakin-ur sanitarioak.

d) Aurreko epigrafeetan aurreikusi diren hondakinurak tratatzeko sistemak aldian-aldian garbitu behar dira, tratamendu-sistemaren etekinik onena bermatzeko eta uneoro erabilera gaitasun nahikoa eduki dezaten.

e) Aurreko idatz-zatietan aipatutako ustialekuko urak tratatzeko sistema guztiek irteerako kutxeta bana izango dute laginak hartzeko.

f) Erregaien zama-lanak, olio aldaketak eta ibilgailuak mantentzeko eta konpontzeko lanak zola iragazgaitza eta isurketak biltzeko sistema dauzkan leku batean egingo dira, nahi gabe egiten diren isurketen ondorioak arintzeko.

g) Biribilki moduko hidrokarburoen material xurgatzaile espezifikoa edo material pikortatua eta abar jarri beharko da eskura ustiategian, ustekabeko isuri edo ihesen bat gertatuz gero berehala aplikatu ahal izateko.

2.D.4.– Hauts-emisioak murrizteko neurriak.

Airearen kalitateari eta atmosferaren babesari buruz indarrean dagoen legerian ezarritakoa betetzearen kalterik gabe, honako neurri babesle eta zuzentzaileak hartuko dira:

a) Jarduera sufre dioxidoari, nitrogeno dioxidoari, nitrogeno oxidoei, partikulei, berunari eta karbono monoxidoari dagokien inguruneko airearen kalitatearen ebaluazio eta kudeaketari buruzko urriaren 18ko 1073/2002 Errege Dekretuan partikuletarako xedatzen diren inmisio-mugak gainditu gabe burutuko da.

b) Zulaketako eragiketetan, lan-talde guztiek hautskaptadoreak izan beharko dituzte.

c) Harrobiko plaza eta kamioiak ibiltzen diren eremuak ureztatzeko beharrezko bitartekoak izango dira, hautsaren barreiadura ahalik eta gehien murrizteko. Plaza nahiz harrobiko sarbideak mantendu eta garbitu beharko dira, hautsa ahalik eta gutxien barreia dadin.

d) Materiala garraiatzen duten kamioiek karga estaltzeko olanak izan behar dituzte, karga airean sakabanatu ez dadin.

conforme a los cálculos hidráulicos necesarios para garantizar una retención de sólidos óptima y, en todo caso, para garantizar un vertido localizado y conforme en cuanto a los parámetros físico-químicos del agua a la normativa vigente.

c) La recogida y depuración de aguas residuales sanitarias se llevará a cabo conforme a lo señalado en la documentación presentada por el promotor para la evaluación ambiental del proyecto.

d) Los sistemas de tratamiento de las aguas residuales previstos en los epígrafes anteriores deberán ser limpiados regularmente de forma que mantengan en todo momento una capacidad útil suficiente y garantizar así un rendimiento óptimo del sistema de tratamiento.

e) A la salida de los distintos sistemas de tratamiento de aguas residuales de la explotación se habilitarán sendas arquetas para la toma de muestras.

f) La carga y descarga de combustible, los cambios de aceite y el mantenimiento y reparación de los vehículos se realizarán en un área que disponga de solera impermeable y sistema para la recogida de derrames, con objeto de paliar los efectos de los vertidos accidentales.

g) Se deberá disponer en la explotación de material absorbente específico de hidrocarburos, tipo rollos o material granulado, etc., que permita su aplicación inmediata en caso de derrames o fugas accidentales.

2.D.4.– Medidas destinadas a aminorar las emisiones de polvo.

Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera, se adoptarán las siguientes medidas protectoras y correctoras:

a) La actividad se desarrollará de forma que no se superen los valores límite de inmisión que para las partículas se establecen en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

b) En las operaciones de perforación, todos los equipos de trabajo deberán incorporar captadores de polvo.

c) Se dispondrá de los medios necesarios para el riego de la plaza de cantera y de las áreas de tránsito de camiones, de manera que se minimice la dispersión de polvo. Deberán realizarse labores de mantenimiento y limpieza periódicas tanto en la plaza como en los accesos a la cantera, con objeto de reducir la dispersión de polvo.

d) Los camiones encargados del transporte del material deberán ir provistos de lonas que cubran la carga para evitar su dispersión por el aire.

e) Harrobiko sarbideak nahiz harrobian garraiokamioiak ibiltzen diren eremuak zolatuta egongo dira.

f) Kamioiak harrobitik atera aurretik garbitzeko sistema bat ezarriko da, dekantazio-baltsari lotuta, sustatzaileak proiektuaren ingurumen-eragina ebaluatzeko aurkeztutako dokumentazioan aurreikusitakoari jarraiki.

g) Ustiategian hautsa murrizteko instalatutako sistemei ahalik eta etekin handiena ateratzeko, jardunbide egokien kodea ezarri, eta harrobiko langileei sistema nola erabili erakutsi behar zaie. Jardueraren eta eguraldiaren arabera beharrezkoa den puntuetan ureztapen-sistema aktibatu beharko da eta kamioien gurpilak harrobitik irten aurretik garbitzeko sistema bat erabili.

h) Proiektuaren ingurumen-eragina ebaluatzeko sustatzaileak aurkeztutako dokumentazioaren arabera, ustialekuetan birrintzeko eta sailkatzeko instalazio mugikor bat jar daiteke, harrobitik ateratzen diren materialen kopuru eta ezaugarrien arabera. Kasu horretan, eta instalazio hori ezarri aurretik, birrintzeko instalazioaren proiektua –hautsa prebenitu eta murrizteko neurriak berariaz zehaztuta– Ingurumen Sailburuordetzari igorriko zaio, onar dezan.

2.D.5.– Bibrazio eta zaraten ondorioak gutxitzeko neurriak.

a) Ustiapen-faseak iraun bitartean, beharrezkotzat jotzen diren obra-jardunbide egokien multzoa aplikatu beharko da, obra-makineriaren mantentze-lan orokorrei eta zarata gutxitzeari dagokienez.

b) Leherketen proiektuak UNE 22-381-93 arauaren arabera egin behar dira; hortaz, proiektuaren eragin-eremuan dauden eraikinetan eragindako bibrazioek ezingo dituzte arauan ezarritako mugak gainditu. Aireko uhinaren presioari dagokionez, ezingo ditu gainditu 128 dB(L) muturreko balioak-, eraikuntzen agerieneko fatxadan.

c) Sustatzaileak banan-banako informazio-sistema antolatu behar du harrobitik hurbil bizi direnentzat. Horrela, auzokoek aurrerapenez eta xehetasunez jakingo dute noiz egingo diren leherketak, bai eta zernolako neurriak hartu behar dituzten ere leherketek eragiten dituzten dardaren eta aire-uhinaren ondorioak gutxitu eta kontrolatzeko.

d) Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 24. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, zonifikazio akustiko, kalitate-helburu eta igor-

e) Los accesos a la cantera así como las zonas de tránsito de camiones de transporte en el interior de la misma estarán pavimentadas.

f) Se dispondrá de un sistema para la limpieza de los camiones previo a su salida de la cantera, conectado a balsa de decantación, de acuerdo con lo previsto en la documentación aportada por el promotor para la evaluación ambiental del proyecto.

g) Con objeto de optimizar al máximo el rendimiento de los sistemas de reducción de polvo instalados en la explotación, se deberá implantar un código de buenas prácticas para su utilización, instruyendo a los operarios de la cantera con relación a las mismas. Se incidirá en la activación del sistema de riego en los puntos necesarios en función de la actividad y la climatología, y en la utilización del sistema para lavado de las ruedas de los camiones previamente a su salida de la cantera.

h) De acuerdo con la documentación presentada por el promotor para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, existe la posibilidad de instalación en la explotación de una planta móvil de trituración y clasificación, en función de las cantidades y las características del material extraído de la cantera. En tal caso y con carácter previo a su implantación se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente para su aprobación, el proyecto de instalación de la citada planta de trituración, detallando de forma específica las medidas que incorpora la misma para la prevención y reducción del polvo.

2.D.5.– Medidas destinadas a aminorar los efectos derivados de los ruidos y vibraciones.

a) Durante la fase de explotación deberá aplicarse el conjunto de buenas prácticas que se prevean necesarias, en cuanto al mantenimiento general de maquinaria utilizada y reducción en origen del ruido generado.

b) Los proyectos de voladura deberán ajustarse a la norma UNE 22-381-93 de modo que las vibraciones registradas en las edificaciones comprendidas en el ámbito de afección del proyecto no sobrepasen los límites previstos en la misma. En cuanto a la presión de onda aérea, ésta no deberá superar los 128 dB(L), valor pico, en la fachada más expuesta de las edificaciones.

c) El promotor deberá poner en práctica un sistema de información personalizada a los habitantes próximos a la cantera, de forma que éstos puedan conocer con la suficiente antelación y detalle la realización de voladuras, así como las medidas previstas para minorar y controlar los efectos de las vibraciones y onda aérea producidas por dichas voladuras.

d) De acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación

pen akustikoei dagokienez, eremu akustikoetatik III. eranskineko B1 taulan ezarritako muga-balioa gainditzen duen zarata (IV. eranskineko prozeduren arabera ebaluatuta) ez igortzeko beharrezko neurriak hartu beharko dira.

Halaber, neurri horiek honako helburu hauek betetzen direla bermatu beharko dute:

Eguneko zaratak: Etxebizitzen barrualdera jaulkitako zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan barrualdean, etengabeko balioan neurtuta Leq 60 segundo, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko baliorik altuenetan.

Gaueko zaratak: Etxebizitzen barrualdera jaulkitako zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan barrualdean, etengabeko balioan neurtuta Leq 60 segundo, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko baliorik altuenetan.

2.D.6.– Hondakinak kudeatzeko neurriak.

a) Obrek iraun bitartean sortutako hondakinak Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta arautegi zehatzetan aurrez ikusitakoarekin bat etorriz kudeatuko dira, honelako hondakinak barne direla: hondeaketa-hondakinak, obra-arloak prestatzeko eragiketetatik sortzen direnak, enbalajeak, baztertzen diren lehengaiak eta garbiketa lanetako soberakinak.

Hondakinak teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak badira, baimendutako hondakinen balioztatzaile batengana eraman behar dira.

Hondakinak deuseztatzera bidali ahal izango dira baldin eta aldez aurretik horiek balioztatzea teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenaren aldetik bideraezina dela frogatzen bada soilik.

b) Proiektua burutzen den bitartean (instalazio berriak eraikitzea, instalazio zaharrak eraistea, etab.) eraikuntza- eta eraispen-hondakinak sortzen badira, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuan jasotakoaren arabera kudeatuko dira. Horri dagokionez, eraikuntza-proiektuak eraikuntza- eta eraiste-hondakinen kudeaketaren azterlana jaso beharko du, aipatutako otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuaren 4.1.a) artikuluan ezarritako edukiarekin.

c) Hondakindegira eraman behar diren hondakinak, hondakinak hondakindegian utziz ezabatzea arautzen duen abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuan eta hondakin geldoen eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira. Hondaacústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la actividad deberá adoptar las medidas necesarias para que no transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite en la tabla B1, del anexo III, evaluados conforme a los procedimientos del anexo IV.

Asimismo, dichas medidas deberán garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos:

Ruidos diurnos: el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB(A) en su interior, medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB(A) en valores máximos.

Ruidos nocturnos: el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB (A) en su interior, medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB(A) en valores máximos.

2.D.6.– Medidas destinadas a la gestión de los residuos.

a) Los diferentes residuos generados durante las obras, incluidos los procedentes de excavaciones, los resultantes de las operaciones de preparación de los diferentes tajos, embalajes, materias primas de rechazo y de la campaña de limpieza, se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y normativas específicas que les sean de aplicación.

Todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado.

Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o ambientalmente viable.

b) En el caso de que durante el desarrollo del proyecto se generasen residuos de actividades de construcción y demolición (ejecución de nuevas instalaciones, derribo de instalaciones obsoletas, etc.), se gestionarán de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. A este respecto, el proyecto constructivo deberá incorporar un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con el contenido establecido en el artículo 4.1.a) del citado Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

c) Los residuos con destino a vertedero se gestionarán además de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados.

kin horiek Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz karakterizatu beharko dira. Erabaki horren bidez hondakinak zabortegietan hartzeko irizpide eta prozedurak ezartzen dira, 1999/31/EEE Zuzentarauaren 16. artikuluarekin eta II. eranskinarekin bat.

Betelanetara bideratu behar diren hondakinak, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.

Lur-beteketetan eta lurzorua egokitzeko lanetarako, kutsatzaile-edukia A ebaluazioko balio adierazleetan (EBA-A) ezarritako baloreen azpitik duten materialak bakarrik baimenduko dira. Adierazle horiek lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen I. eranskinean daude jasota.

d) Hondakin arriskutsuentzako ontzietan uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren (hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko oinarrizko araudia onartzen du Dekretu horrek) 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte; itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren ontziak etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa aipatutako uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa ere izango da.

e) Proiektuaren sustatzaileak eskatu beharko du ekoizle txikien erregistroan inskribatzeko; nolanahi ere, ekoizle txikiei baimendutakoa (10 Tn/urte) baino hondakin gehiago sortzen bada, hondakin arriskutsuen ekoizleen baimena eskatu beharko da.

f) Erabilitako olioei dagokienez, erabilitako industria-olioen kudeaketari buruzko ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioen kudeaketari buruzko irailaren 29ko 259/1998 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.

Baimendutako kudeatzaile bati eman arte, erabilitako olioa andel estankoetan bilduko da estalitako biltegi batean; andelok etiketatuta egon eta azpila edo atxikipen-sistemaren bat eduki beharko dute. Zola iragazgaitzaren gainean egon beharko dute, edozein ihes edo isuriri aurre egiteko prestatuta, elementu nagusia hautsiko balitz ere, tanga nagusia apurtzearen edo iragazgaitasuna galtzearen ondorioz olioak barreiatzea saihesteko.

g) Araudi hau betetzea errazte aldera, zeregin desberdinetan sortutako hondakinak kudeatzeko sistemak

Dichos residuos deberán de ser caracterizados conforme a la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

Los residuos con destino a relleno se gestionarán de acuerdo con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.

Únicamente se permitirá la deposición en rellenos de materiales con contenidos en contaminantes por debajo de los valores indicativos de evaluación VIE-A, recogidos en el anexo I de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

d) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor evitando cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

Los recipientes o envases a los que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del citado Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

e) El promotor del proyecto deberá solicitar su inscripción en el registro de pequeños productores, si bien en el caso de que las cantidades de residuos generados superen aquéllas para las que se otorga tal condición (10 Tn/año), deberá solicitarse la autorización de productor de residuos peligrosos.

f) Los aceites usados se deberán gestionar de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados y con el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hasta el momento de su entrega a gestor autorizado, el almacenamiento de aceites agotados se realizará en espacios bajo cubierta, en recipientes estancos debidamente etiquetados, sobre solera impermeable y en el interior de cubetos o sistemas de contención de posibles derrames o fugas, con objeto de evitar la posible dispersión de aceites por rotura o pérdida de estanqueidad del depósito principal.

g) Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta normativa, deberán disponerse sistemas de gestión de los

prestatuko dira. Sistema horiek zeregin bakoitzaren arduradunek kudeatuko dituzte eta beraiek arduratuko dira langileei behar bezala betearazteaz. Bereziki, inolaz ere ez da eragingo kontrolatu gabeko efluenterik erregai eta produktuak biltegiratzean eta makineria mantentzeko lanak egitean, ezta hondakinik erreko ere.

2.D.7.– Kultura-ondarea babesteko neurriak.

Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legean ezarritako gainerako xedapenak gorabehera, lanetan aztarna arkeologikoren bat egon daitekeela pentsarazten duen zerbait aurkitzen bada, berehala jakinaraziko zaio Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Departamentuari; gero, beharrezkoa izanez gero, berak erabakiko du zer neurri ezarri.

2.D.8.– Ustialekuaren eraginpeko paisaia eta eremua leheneratzeko neurriak.

Erauzketa-jarduerek kaltetutako naturguneak leheneratzeari buruzko ekainaren 20ko 115/2000 Dekretuan eta gai honen inguruan aplikatu beharreko gainerako legerian ezarritakoaren kalterik gabe, erauzketak eragindako eremu guztiak leheneratuko dira, bai eta aurkeztutako lehengoratze-planean ageri ez arren, ustiapenaren ondorioz eraldatu direnak ere.

Meatze-jarduerak eragindako lurzoruak ustiapenaren titularrak proiektuaren ingurumen-eragina ebaluatzeko aurkeztutako dokumentazioan proposatutakoaren arabera burutuko da, 2010eko irailaren 14an Energia eta Meategien Zuzendaritzak Ingurumen Sailburuordetzari igorri zion «San Blas Harrobiaren Ustiapen Proiektua, 4661. zenbakia. Ingurumen Eraginaren Azterlana. II. Dokumentazio Osagarria. Marnemar SA. 2009ko Martxoa» dokumentuan proposatutako aldaketak kontuan hartuta.

2.E.– Ingurumena zaintzeko programa.

Ingurumena Zaintzeko Programa sustatzaileak proiektuaren ingurumenaren gaineko eraginari buruzko ebaluazioan aurkeztutako dokumentazioan (tokiak, parametroak, neurrien maiztasuna) aurrez ikusten denaren arabera egingo da. Gainera, ondoren zehazten diren beste kontrol hauek ere erantsi behar zaizkio

Programa honek bete ahal izateko beharrezko aurrekontua izango du.

2.E.1.– Jardueraren martxa onaren kontrola.

Praktika onak kontrolatu egingo dira jardueran zehar; proiektuaren ekintzek duten eragina egiaztatuko da eta arreta berezia jarriko da eragindako azalera, hautsa eta zarata, ur-kudeaketa, hondakinen kudeaketa eta Ingurumen Eraginaren Deklarazioan adierazitako beste alderdi batzuetan.

residuos generados en las diferentes labores. Estos sistemas serán gestionados por los encargados de dichas labores, que serán responsables de su correcta utilización por parte de los operarios. En particular, en ningún caso se producirán efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles y productos y del mantenimiento de la maquinaria, ni la quema de residuos.

2.D.7.– Medidas destinadas a la protección del Patrimonio Cultural.

Sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, si en el transcurso de las labores se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se informará inmediatamente al Departamento de Cultura y Euskera de la Diputación Foral de Gipuzkoa para que, en su caso, establezca las medidas a adoptar.

2.D.8.– Medidas destinadas a la restauración paisajística y del espacio afectado por la explotación.

Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 115/2000, de 20 de junio, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades extractivas y demás normativa que resulte de aplicación en relación con la materia, se restaurarán todas las áreas afectadas por la labor extractiva, incluidas aquellas que no figurando en el plan de restauración presentado resulten alteradas al término de la explotación.

La restauración de los terrenos afectados por la actividad minera se llevará a cabo de acuerdo con lo propuesto por el titular de la explotación en la documentación presentada para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, con las modificaciones que se proponen en el documento Proyecto de Explotación de la cantera San Blas n.º 4661. Estudio de Impacto Ambiental. Documentación complementaria II. Marnemar S.A. marzo 2009 remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente por la Dirección de Energía y Minas en fecha 14 de septiembre de 2010.

2.E.– Programa de Vigilancia Ambiental.

El programa de vigilancia ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto (lugares, parámetros y periodicidad de las medidas) en la documentación presentada por el promotor para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, debiendo añadirse los controles que a continuación se detallan.

Este programa deberá dotarse del consiguiente presupuesto que garantice el cumplimiento del mismo.

2.E.1.– Control de buenas prácticas durante el desarrollo de la actividad.

Se llevará a cabo un control de buenas prácticas durante el desarrollo de la actividad que consistirá en comprobar el efecto de las distintas acciones del proyecto, con especial atención a aspectos como superficie afectada, producción de polvo y ruido, gestión del agua, gestión de residuos y otros aspectos señalados en la Declaración de Impacto Ambiental.

2.E.2.– Aireko uhinaren bibrazioen eta presioaren kontrola.

Sustatzaileak aurkeztutako dokumentazioan bibrazioak kontrolatzeko aurreikusitakoaren kalterik gabe, leherketek agerieneko etxeetan eragindako aireko uhinaren presioa hilero neurtuko da, txandaka, Agerretxe, Mendibeltzu eta Eguskitza baserrietan, harrobiaren geometriaren eta leherketaren kokapenaren arabera.

Neurketak UNE 22-381-93 Arauan bildutako metodologiaren arabera egingo dira.

Lehen sei hilabeteetan izandako emaitzak ikusita, kontrolen aldizkakotasuna aldatu ahal izango da, sustatzaileak proposatu eta ingurumen-organoak onartu ondoren.

Aurreko neurketen emaitzak aurkezterakoan, leherketari buruzko datu guztiak nahiz aireko uhina hedatzea baldintzatzen duten faktore meteorologikoei buruzkoak adieraziko dira.

2.E.3.– Zaratraren kontrola.

Leherketetatik ez datorren zaratraren kontrola hiru hilean behin neurtu behar da.

Neurketak egunez egingo dira, harrobian jardun gehien dagoen momentuetan.

Zarata neurtzeko metodoek azaroaren 17ko Zaratari buruzko 37/2003 Legean eta lege hori garatzeko araudian ezarritakoa bete beharko dute.

2.E.4.– Hautsaren kontrola.

Esekidurazko partikulen kontrola sustatzaileak proiektuaren ingurumen-eragina ebaluatzeko aurkeztutako agiriekin bat etorriz egin behar da. Esekidurazko partikulak hiru hilean behin neurtuko dira.

Neurketak sufre dioxidoari, nitrogeno dioxidoari, nitrogeno oxidoei, partikulei, berunari, bentzenoari eta karbono monoxidoari dagokienez, airearen kalitatearen ebaluazioa eta kudeaketa arautzen dituen urriaren 18ko 1073/2002 Errege Dekretuaren arabera egingo dira. Erreferentziako mailak arau horretan ezarritakoak izango dira.

2.E.5.– Uraren kalitatea kontrolatzea.

Isurketa baimentzeko eskumena duen organoak agintzen duena gorabehera:

a) Efluenteen kalitatea aztertuko da solidoen dekantazio-sistemen irteeran. Horretarako, hilero neurtuko dira honako parametro hauek:

– pH-a.

– Eroankortasuna.

– Esekidurazko solidoak.

2.E.2) Control de vibraciones y presión de onda aérea.

Sin perjuicio de lo previsto por el promotor en la documentación presentada para el control de las vibraciones, se realizarán mediciones mensuales de la presión de onda aérea generada por las voladuras en los edificios habitados más expuestos a las mismas, alternativamente en los caseríos Agerretxe, Mendibeltzu y Eguskitza en función de la geometría de la cantera y la localización de la voladura.

Las mediciones se realizarán conforme a la metodología contemplada en la Norma UNE 22-381-93.

A la vista de los resultados obtenidos durante los primeros seis meses podrá modificarse la periodicidad de los controles a propuesta del promotor y tras la aprobación del órgano ambiental.

En la presentación de los resultados correspondientes a las mediciones anteriores, se indicarán todos los datos relativos a la voladura, así como de los factores meteorológicos que condicionan la propagación de la onda aérea.

2.E.3.– Control del ruido.

El control de ruido de origen distinto al de las voladuras deberá realizarse con periodicidad trimestral.

Las mediciones se efectuarán en periodo diurno, en los momentos representativos de mayor actividad de la cantera.

Los métodos de medida deberán ajustarse a lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y normativa que la desarrolla.

2.E.4.– Control de polvo.

Se realizará el control de partículas en suspensión de acuerdo con lo propuesto en la documentación remitida por el promotor para la evaluación de impacto ambiental del proyecto. La periodicidad de las medidas de partículas en suspensión será trimestral.

Las mediciones se realizarán de conformidad con el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. Los niveles de referencia serán los establecidos en la citada norma.

2.E.5.– Control de la calidad de las aguas.

Sin perjuicio de lo que establezca el órgano competente para la autorización de vertido,

a) Se realizará un análisis de la calidad de los efluentes a la salida de los sistemas de decantación de sólidos. Para ello se medirán con una periodicidad mensual los siguientes parámetros:

– pH.

– Conductividad.

– Sólidos en suspensión.

– Olioak eta gantzak.

b) Halaber, lurrazpiko uren kalitatea kontrolatuko da Atxukarro eta Ondabarroko iturburuetan, proiektuaren ingurumen-eragina ebaluatzeko sustatzaileak igorritako dokumentazioan proposatutakoaren arabera.

2.E.6.– Ingurumena Zaintzeko Programari buruzko agiri bategina.

Sustatzaileak Ingurumena Zaintzeko Programaren testu bategina landu beharko du, Ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanean, eta Ebazpen honetan proposatu diren betebehar guztiak bilduko dituena.

Programa horretan kontrolatuko diren parametroak eta parametro bakoitzerako erreferentziako balioak zehaztuko dira; horrez gain, laginketarako eta analisirako metodologia, kontrolerako puntu guztien kokapenari buruzko kartografia xehatua, haien maiztasuna eta guztia gauzatzeko aurrekontuaren gaineko xehetasunak ere jasoko dira.

2.E.7.– Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten txosten eta analisien emaitzak behar bezala erregistratu eta Ingurumen Sailburuordetza honetara bidaliko dira. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira ingurumenean aditua den erakundeak egindako txostenarekin batera. Aipatutako txostenean emaitzen analisia jasoko da, epe horretan emandako gertakari nagusiak, gertakarien arrazoiak eta konponbideak bereziki aipatuta. Halaber, laginen xehetasunak ere adieraziko dira, aurrez zehaztu ez den kasuetan.

Sustatzaileak datuak euskarri egokian bilduko ditu bi urtez gutxienez eta Herri Administrazioen ikuskaritza zerbitzuen eskueran egongo dira; hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango kasu bakoitzean aplikagarri den araudia betetzeko.

2.F.– Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hala egitera bagaramatza, neurri babesle eta zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, baita neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan ere. Halaber, ingurumen-organoak, bere kabuz edo jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, hala neurri babesle eta zuzentzaileak nola ingurumena zaintzeko programa aldatzea erabaki dezake, ingurumena zaintzeko programaren emaitzak edo neurri babesleak eta zuzentzaileak edo sor daitezkeen ingurumen-kalteak konpontzeko ezarri

– Aceites y grasas.

b) Asimismo, se realizará el control de la calidad de las aguas subterráneas en los manantiales de Atxukarro y Ondabarro de acuerdo con lo propuesto por el promotor en la documentación remitida para la evaluación de impacto ambiental del proyecto.

2.E.6.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en el estudio de impacto ambiental y las establecidas en la presente Resolución.

Este programa deberá concretar los parámetros a controlar con indicación de valores de referencia para cada parámetro, la metodología de muestreo y análisis, la localización en cartografía de detalle de todos los puntos de control, la periodicidad de los mismos y un presupuesto detallado para su ejecución.

2.E.7.– Remisión de resultados del programa de vigilancia ambiental.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual y los resultados del programa de vigilancia ambiental deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad especializada en temas ambientales. Dicho informe consistirá en un análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este periodo, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

Sin perjuicio de la normativa que sea de aplicación en cada caso, los diferentes datos se almacenarán por parte del promotor en un soporte adecuado durante al menos dos años, estando a disposición de los servicios de inspección de las Administraciones Públicas.

2.F.– Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, el órgano ambiental podrá acordar, a instancia del promotor de la actividad, o bien de oficio, la modificación tanto de las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental u otras observaciones

diren beste neurri batzuk nahikoa ez direla frogatzen duten bestelako behaketen emaitzak ikusita.

2.G.– Ebazpen honek aurreko idatz-zatietan ezarritakoari kalterik egin gabe, proiektuaren sustatzaileak jarraian aipatutako agiriak helaraziko dizkio ingurumen-organo honi, onespena lortzeko:

– Harrobian birrintzeko eta sailkatzeko instalazio bat jarri bada, gutxienez, hiru hilabete lehenago: instalazio-proiektua, aipatutako instalazioak hautsa prebenitu eta murrizteko hartzen dituen neurriak berariaz zehazten dituena, ebazpen honen 2.D.4.h atalean adierazitakoari jarraiki.

2.H.– Ebazpen honek aurreko idatz-zatietan ezarritakoari kalterik egin gabe, proiektuaren sustatzaileak jarraian aipatutako agiriak helaraziko dizkio ingurumen-organo honi, espedientean txertatzeko:

2.H.1.– Ebazpen hau argitaratzen denetik hilabeteko epean, 1:1.000 eskalako planoa, proiektuan gehieneko eragin-esparruaren mugarrien xehetasuna islatzen duena, eta sustatzaileak ingurumen-eraginaren ebaluaziorako aurkeztutako dokumentazioan zehaztu eta aurreikusi direnak eta ebazpen honen 2.D.2 atalaren araberakoak baino azalera handiagoak ez eragiteko.

2.H.2.– Ingurumen Eraginaren Aitorpena argitaratzen denetik hilabeteko epean, ingurumen-zaintzako programaren agiri bategina, ebazpen honen 2.E.6 atalaren arabera.

2.H.3.– Urtero, Ingurumen Zaintzako Programaren emaitzak, ebazpen honen 2.E.7 atalaren arabera.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 47.3 artikuluaren arabera, ingurumenaren gaineko eraginaren adierazpen honek, ondorio guztietarako, jarduera-lizentzia emateko behar diren neurri zuzentzaileen txostena ordezkatzen duela jakitera ematea.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorraren 47.8 artikuluaren arabera, bi urteko epea ezartzea proiektua exekutatzen hasteko, Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik. Epe hori proiektuari hasiera eman gabe bukatzen bada, sustatzaileari egotzi dakizkiokeen arrazoiengatik, Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen hau baliogabetu egingo da. Hala ere, organo aginpidedunak hasiera emateko epea luzatu ahal izango du, behar bezala justifikatutako arrazoirik balego.

que acrediten cualquier insuficiencia de las medidas protectoras, correctoras o compensatorias implantadas en relación con los impactos ambientales que pudieran producirse.

2.G.– Sin perjuicio de lo dispuesto en anteriores apartados de esta Resolución, el promotor del proyecto deberá remitir a este órgano ambiental para su aprobación:

– En el caso de instalación en la cantera de una planta de trituración y clasificación y con una antelación de al menos tres meses: proyecto de instalación donde se detalle de forma específica las medidas que incorpora la citada instalación para la prevención y reducción del polvo, de acuerdo con lo señalado en el apartado 2.D.4.h de esta Resolución.

2.H.– Sin perjuicio de lo anterior, el promotor deberá remitir para su incorporación al expediente, los siguientes documentos:

2.H.1.– En el plazo de un mes desde la publicación de la presente Resolución, plano a escala 1:1.000 donde quede reflejado el detalle del amojonamiento del ámbito máximo de afección del proyecto, con objeto de no afectar a más superficies de las previstas y detalladas en la documentación presentada por el promotor para la evaluación de impacto ambiental y en conformidad con el apartado 2.D.2 de esta Resolución.

2.H.2.– En el plazo de un mes desde la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental, el documento refundido del programa de vigilancia ambiental, de acuerdo con el apartado 2.E.6 de esta Resolución.

2.H.3.– Anualmente, los resultados del Programa de Vigilancia Ambiental de acuerdo con el apartado 2.E.7 de la presente Resolución.

3.– Informar que, de acuerdo con el artículo 47.3 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, esta Declaración de Impacto Ambiental suple, a todos los efectos, al informe de medidas correctoras necesario para el otorgamiento de la licencia de actividad.

4.– Imponer, de acuerdo con el artículo 47.8 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, un plazo para el inicio de la ejecución del proyecto de 2 años, a contar desde la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco. Transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al inicio de la ejecución del proyecto, por causas imputables al promotor, la Declaración de Impacto Ambiental perderá toda su eficacia. No obstante, el órgano competente podrá prorrogar el plazo de inicio de ejecución si existieran causas debidamente justificadas.

5.– Urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuak (Proiektuek ingurumenean duten eraginaren ebaluazioari buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak), bere 14.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, proiektuaren sustatzaileak aldez aurretik jakinarazi beharko dio ingurumen organoari proiektuari dagozkion lanak zein egunetan hasiko diren.

6.– Ingurumenaren gaineko Eraginaren Adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko urriaren 29a.

Ingurumeneko sailburuordea,
NIEVES TERÁN VERGARA.

5.– Informar que, de acuerdo con el artículo 14.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, el promotor del proyecto deberá comunicar al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del mismo.

6.– Ordenar la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de octubre de 2010.

La Viceconsejera de Medio Ambiente,
NIEVES TERÁN VERGARA.