Bestelako Xedapenak

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

715

EBAZPENA, 2010eko azaroaren 16koa, Ingurumeneko sailburuordearena, «Parque Eólico de Baños de Ebro» proiektuak ingurumenean duen eraginari buruzko adierazpena egiteko dena. Capital Energy SL merkataritza-sozietateak sustatu du proiektu hori, Mañuetako udalerrian.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari otsailaren 27ko buruzko 3/1998 Lege Orokorraren arabera, I. eranskineko B idatz-zatian agertzen diren proiektuek ingurumenaren gaineko eragina banaka ebaluatzeko prozedura bete behar dute, eta prozedura horri amaiera emateko, Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpena egin beharko da, betiere proiektu horiek egiteko edo, hala badagokie, baimentzeko hartzen den administrazio-erabakiaren aurretik.

«Parque Eólico de Baños de Ebro» onartzeko prozedura hasi delarik (proiektu hori Capital Energy SL merkataritza-sozietateak sustatu du, Mañuetako udalerrian), bi arau aplikatu behar dira: batetik, otsailaren 27ko Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari buruzko 3/1998 Lege Orokorra eta, bestetik, proiektuek ingurumenaren gainean duten eragina ebaluatzeko legearen testu bategina onartzeko den urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretua. Beraz, bi arau horiek betez, proiektu horrekin zerikusia duten eta jarraian jasotzeko diren izapideak gauzatu dira, besteak beste:

– Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanaren edukia ezartzea. Proiektuaren sustatzaileak eskatuta, 2008ko ekainaren 17an, Ingurumen Sailburuordetzak jendaurreko izapideari hasiera eman zion, proiektuek ingurumenaren gainean duten eragina ebaluatzeko legearen testu bategina onartzeko den urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 8.1 artikuluan ezarritakoa betez. Behin Ingurumen Sailburuordetzak 2008ko abuztuaren 28an proiektuak ingurumenean zuen eraginaren azterlanaren zabalerari eta xehetasun-mailari buruzko txostena bidali eta gero, izapidetzea bukatu egin zen.

– Jendaurreko informazioaren izapidea. Energia eta Meategien Zuzendaritzak proiektua eta proiektu horrek ingurumenean duen eraginaren ebaluaziorako azterlana jendaurrean jartzea ebatzi zuen (2009ko ekainaren 1eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 102 zenbakikoa).

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

715

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2010, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto del Parque Eólico de Baños de Ebro, promovido por la mercantil Capital Energy, S.L., en el término municipal de Baños de Ebro.

De conformidad con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, los proyectos contemplados en el apartado B) de su anexo I quedan sometidos al procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, que culmina en una Declaración de Impacto Ambiental a formular con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los citados proyectos.

Iniciado el procedimiento para la autorización del Proyecto del Parque Eólico de Baños de Ebro, promovido por la mercantil Capital Energy, S.L., en el término municipal de Baños de Ebro, y resultando de aplicación lo dispuesto tanto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, como en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se han formalizado en relación con el mismo, entre otros, los trámites que a continuación se relacionan:

– Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental. A instancias del promotor del proyecto, con fecha 17 de junio de 2008 la Viceconsejería de Medio Ambiente dio inicio al trámite de consultas previsto en el artículo 8.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Dicho trámite culminó con la emisión por parte del órgano ambiental, en fecha 28 de agosto de 2008, de informe sobre la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental.

– Trámite de información pública. La Dirección de Energía y Minas resolvió someter el proyecto y el correspondiente estudio de impacto ambiental al trámite de información pública (Boletín Oficial del País Vasco n.º 102, de 1 de junio de 2009).

– Espedientea bidaltzea eta ingurumenaren gaineko eraginaren adierazpena eskatzea. 2010eko urriaren 20an, Energia eta Meategien Zuzendaritzak Ingurumen Sailburuordetzara bidali zuen espedientea, proiektuek ingurumenaren gainean duten eragina ebaluatzeko legearen testu bategina onartzeko den urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 12.1 artikuluan aurreikusitakoari jarraituz.

– Biodibertsitate eta Ingurumen Partaidetza Zuzendaritzaren 2010eko azaroaren 11ko txostena, jendaurreko informazioko eta eragindako administrazioentzako entzunaldiko izapidearen ondorioz proiektuan sartutako aldaketen ingurukoa, espedienteari txertatzea.

Aipatutako proiektuaren dosierrean ageri diren txostenak eta dokumentazio teknikoa aztertu dira. Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlana zuzena dela ikusi da, eta indarrean dagoen araudian aurreikusten diren alderdiei egokitu egiten zaiela. Ingurumen Sailburuordetza da ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpena emateko eskumena duen organoa, xedapen hauen arabera: alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, eta, bestetik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen abenduaren 22ko 629/2009 Dekretua. Horiek horrela, hau

EBAZTEN DU:

1.– «Parque Eólico de Baños de Ebro» proiektuak ingurumenean duen eraginari buruz aldeko adierazpena egitea. Capital Energy SL merkataritza-sozietateak sustatu du proiektu hori Mañuetako udalerrian.

2.– Proiektua gauzatzeko baldintzak finkatzea. Baldintzak lotesleak dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 47.2 artikuluan ezarritakoaren arabera. Hona hemen baldintzak:

2.A.– Proiektuak ingurumenean duen eraginaren ebaluaziorako espedientearen arabera gauzatu beharko da proiektua, eta, bereziki, ebazpen honetan finkatutako zehaztapenen arabera.

2.B.– Prozedura honetan kontuan izan dira proiektuaren jendaurreko informazioaren izapidearen eta ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanaren ondorioz proiektuan egindako aldaketak. Aldaketa horiek jasota geratu dira organo eskudunak 2010eko urriaren 20an igorri zuen dokumentazioan, eta, besteak beste, hasieran proiektatutako bost haize-sorgailuetako bat ezabatzea (BE4 posizioarekin identifikatua) eta gainerako lauen abatza gehitzea (80 m-tik 105 m-ra igotzea) eta potentzia unitarioa (2 MWtik 3 MWra) ekarri dute aldaketok, bai eta sarrerako bidearen tra-

– Remisión del expediente y solicitud de declaración de impacto ambiental. Con fecha 20 de octubre de 2010, la Dirección de Energía y Minas remitió el expediente a la Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

– Incorporación al expediente de informe de fecha 11 de noviembre de 2010 de la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, en relación con las modificaciones introducidas en el proyecto como consecuencia del trámite de información pública y audiencia a las administraciones afectadas.

Examinada la documentación técnica y los informes que se hallan en el expediente del proyecto de referencia, y a la vista de que el estudio de impacto ambiental resulta correcto y se ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, la Viceconsejería de Medio Ambiente, órgano competente para el dictado de la presente Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y el Decreto 629/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

RESUELVE:

1.– Formular la presente Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del Parque Eólico de Baños de Ebro, promovido por la mercantil Capital Energy, S.L., en el término municipal de Baños de Ebro, con carácter favorable.

2.– Fijar las siguientes condiciones para la realización del proyecto, las cuales son vinculantes de acuerdo con lo especificado en el artículo 47.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

2.A.– El proyecto se desarrollará de acuerdo con la documentación incorporada al expediente de evaluación de impacto ambiental y específicamente de acuerdo con las determinaciones contenidas en esta Resolución.

2.B.– En el presente procedimiento se han tenido en cuenta las modificaciones del proyecto producidas como consecuencia del trámite de información pública del proyecto y estudio de impacto ambiental. Dichas modificaciones, que han quedado reflejadas en la documentación remitida por el órgano sustantivo en fecha 20 de octubre de 2010, implican la eliminación de uno de los cinco aerogeneradores (identificado con la posición BE4) proyectados inicialmente, el incremento de la altura de buje en los cuatro restantes (pasando de 80 a 105 m) y de la potencia

zadura aldatzea ere. Hortaz, Mañuetako parke eolikoa 4 haize-sorgailuko parkea izango da: haietako bi 3 MWkoak, eta beste biak, 2 MW potentzia unitariokoak, hau da, 10 MWko potentzia instalatuaren baliokidea izango da.

Azkenean parke eolikoa osatuko duten 4 haize-sorgailuen kokaera dokumentu honetan aurreikusten dena izango da: «Separata Adicional al Proyecto Básico de Parque eólico de Baños de Ebro. Mayo de 2010. Capital Energy Centro Norte SLU». Dokumentu hori 2010eko urriaren 20an igorri zuen Ingurumen Sailburuordetzara Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak. Kokaera horren UTM koordenatuak dokumentu horretan ageri dira, eta kokapen zehatza, berriz, separata horretako 4. dokumentuko («Planos») PR0087-PB-01-0202 - PR00087-PB-01-02 zenbakiko planoetan grafiatuta dago.

Bestalde, espediente honetako ingurumen-eragineko ebaluazioaren prozedurak kontuan izan ditu azpiestazio elektrikoa eta energia elektrikoaren ebakuazioko linea instalatzeko obrak, bai eta parkerako sarbidea eta barneko bideak eraikitzeko bestelako obrak ere. Obra horiek, betiere, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanei dagokion dokumentazioan aurreikusitakoarekin bat etorriz garatuko dira, eta aplikaziokoak izango zaizkio dokumentu horretan jasotzen diren neurri zuzentzaile guztiak, bai eta ondorengo idatz-zatian zehazten direnak ere. Hori guztia, kasuan kasu aplikatu beharrekoa den baimentze substantiboko eta ingurumen-eragineko ebaluazioa egiteko prozedura berariazkoaren emaitza alde batera utzita.

2.C.– Proiektua aldatu edo handitu nahi izanez gero, urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 16. artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da, haren II. eranskineko 9.k) epigrafearekin bat. Haren bidez onartu zen, hain zuzen ere, proiektuek ingurumenaren gainean duten eragina ebaluatzeko legearen testu bategina.

Proiektuan egingo diren aldaketa jakinak aurreko idatz-zatian adierazitako garrantzirik ez dutenean, jarduerak irauten duen bitartean sortzen direnean, ingurumenaren ikuspegitik ere arrazoitu egin beharko dira. Kasu horietan, neurri babesle eta zuzentzaileetan, eta ingurumena zaintzeko programan, dagozkion aldaketak egingo dira proiektu berrira egokitzeko.

2.D.– Neurri babesle eta zuzentzaileak.

Neurri babesle eta zuzentzaileak egitasmoaren titularrak ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egiteko aurkeztu zituen agirietan jasotakoaren arabera gauzatuko dira. Era horretan, neurri horiek hartzeak, batetik, eta kontrolerako esleitutako pertsonalak, bestetik, azterketan ezarritako eta ingurumenaren gaine-

unitaria (de 2 a 3 MW) en dos de ellos, así como la modificación del trazado del camino de acceso. De este modo el parque eólico de Baños de Ebro queda configurado como un parque de 4 aerogeneradores, dos de ellos de 3MW y otros dos de 2 MW de potencia unitaria, lo que equivale a una potencia instalada de 10 MW.

La disposición de los 4 aerogeneradores que conforman finalmente el parque eólico será la prevista en el documento «Separata Adicional al Proyecto Básico de Parque eólico de Baños de Ebro. Mayo de 2010. Capital Energy Centro Norte, S.L.U.», remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente por el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo con fecha 20 de octubre de 2010, cuyas coordenadas UTM figuran en el citado documento y cuya localización queda grafiada en los planos n.º PR0087-PB-01-0202 a PR00087-PB-01-0206, del documento 4 «Planos» de la Separata señalada.

Por otro lado, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de este expediente ha tenido en cuenta las obras de instalación de la subestación eléctrica y de la línea de evacuación de energía eléctrica, así como las de la construcción del acceso y de los caminos interiores al parque, que se desarrollarán conforme a lo previsto en la documentación correspondiente al estudio de impacto ambiental, resultando de aplicación el conjunto de medidas correctoras contempladas en el citado documento, así como las que se detallan en los apartados siguientes. Todo ello, sin perjuicio del resultado de los procedimientos específicos de autorización sustantiva y evaluación de impacto ambiental que sean de aplicación en cada caso.

2.C.– En los supuestos de cambios o ampliaciones del proyecto resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, puesto en relación con el epígrafe 9.k) del anexo II de la citada norma.

Las modificaciones puntuales del proyecto que, sin alcanzar la entidad de las consideradas en el párrafo anterior, surjan durante el ejercicio de la actividad, deberán justificarse también desde el punto de vista ambiental. En tales casos, deberán efectuarse las modificaciones que correspondan en el conjunto de medidas protectoras y correctoras y programa de vigilancia ambiental.

2.D.– Medidas protectoras y correctoras.

Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo propuesto en la documentación presentada por el titular del proyecto durante la Evaluación de Impacto Ambiental, de modo que el dimensionamiento de estas medidas y el personal asignado para el control garanticen los objetivos de

ko eraginaren adierazpen honetan ezarritako kalitatehelburuak bermatu ahal izango dituzte. Ondorengo idatz-zatietan adierazitako neurriak gehitu beharko dira.

Neurri horiek guztiak, gainera, obra kontratatzeko baldintza-agirietan sartu beharko dira, eta baldintza horiek betetzen direla bermatuko duen aurrekontua izan beharko dute.

2.D.1.– Proiektua burutzen den bitartean aplikatu beharreko neurri babesle eta zuzentzaileak.

2.D.1.1.– Ondare naturalaren gaineko eragina zuzentzeko neurriak.

Kalterik egin gabe Mendiei buruzko 11/2007 Foru Arauak, martxoaren 26koak, aplikatuz Arabako Foru Aldundian mendiak kudeatzeko eskumena duen organoak ezartzen duenari, honako neurri hauek hartuko dira:

a) Lehentasunezko interes komunitarioko presentzia duten enklabeei dagozkien natura-interes handiko espazioen gaineko eragina (Thero-Brachypodietearen urteko gramineen alde subestepikoak) ahalik eta txikiena izan dadin, aldatu egin beharko da azpiestazio elektrikoaren kokapena, bai eta kontratistaren instalazio-eremua ere (obrako behin behineko instalazioak eta materiala biltzeko aldea, alegia). Hori dela eta, proiektuaren sustatzaileak, eragin hori ekiditeko, azpiegitura horiek kokatzeko proposamen alternatibo bat prestatu beharko du, eta ingurumen-organora igorri, hark onar dezan.

b) Aurreko idatz-zatian aipatutako enklabeen gaineko eragina duten proiektuko beste ekintza batzuetarako, aldi baterakoak edo iraunkorrak, muturrera eraman beharko dira neurriak, erabat beharrezkoa den eremua baino gehiagori ez eragiteko. Horretarako, aipatutako aldeetan aurreikusitako jarduketen zedarripen zehatza eta balizatua egin beharko da, eta beste kalte batzuk ekiditeko beharrezko neurriak hartuko dira, kalte horiek eragitea ez bada erabat beharrezkoa.

c) Bestalde, proiektuaren eraginpean dagoen esparruan, Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrendan interes bereziko kategoriarekin sartuta dagoen Thimus loscosii espeziearen populazio batzuen presentzia detektatu da. Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen eta Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrenda arautzeko uztailaren 9ko 167/1996 Dekretuaren arabera, debekatuta geratzen da baimenduta ez dagoen edozein jarduketa, baldin eta haien asmoa espezie horiek hondatzea, moztukatzea, ebakitzea edo erauztea eta haien habitata hondatzea bada.

Populazio horien kontserbazioa ziurtatzeko, proiektuaren sustatzaileak BE-3 haize-sorgailurako sarbi-

calidad marcados en el estudio y los impuestos en la presente declaración de impacto ambiental. Deberán añadirse las medidas que se exponen en los apartados siguientes.

Todas estas medidas deberán quedar integradas en el conjunto de los pliegos de condiciones para la contratación de la obra, y dotadas del consiguiente presupuesto que garantice el cumplimiento de las mismas.

2.D.1.– Medidas protectoras y correctoras durante la ejecución del proyecto.

2.D.1.1.– Medidas correctoras de la afección al patrimonio natural.

Sin perjuicio de lo que, en su caso, y en aplicación de la Norma Foral de Montes n.º 11/2007, de 26 de marzo, establezca el órgano competente en materia de gestión de Montes de la Diputación Foral de Álava, se adoptarán las siguientes medidas:

a) Con objeto de minimizar afecciones sobre espacios de alto interés naturalístico correspondientes a enclaves con presencia del hábitat de interés comunitario prioritario 6220 Zonas subestépicas de gramíneas anuales del Thero-Brachypodietea, deberá procederse al cambio de ubicación de la subestación eléctrica, así como de las áreas de instalación del contratista (instalaciones provisionales de obra y zona de acopio de material). A tal efecto, el promotor del proyecto deberá elaborar y remitir al órgano ambiental, para su aprobación, una propuesta alternativa de localización de dichas infraestructuras, que evite la citada afección.

b) Para otras acciones del proyecto con afección sobre los enclaves señalados en el apartado anterior, ya sean temporales o permanentes, deberán extremarse las precauciones para no afectar mayor superficie de la estrictamente necesaria. A tal fin deberá realizarse una delimitación precisa y balizado de las actuaciones previstas en las zonas mencionadas y se adoptarán las medidas pertinentes para evitar daños cuya afección no resulte estrictamente necesaria.

c) Por otra parte, en el ámbito de afección del proyecto se ha detectado la presencia de poblaciones de la especie Thimus loscosii, incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina con la categoría de Interés Especial. De acuerdo con la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y con el Decreto 167/1996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, queda prohibida cualquier actuación no autorizada que conlleve el propósito de destruirlas, mutilarlas, cortarlas o arrancarlas y la destrucción de su hábitat.

Con objeto de garantizar la conservación de las citadas poblaciones, el promotor del proyecto deberá

dearen trazadurari buruzko alternatiba-analisi bat egin beharko du, espezieari ahalik eta eraginik txikiena egitea bilatzeko. Analisi horren emaitza ingurumen-organora igorri beharko da, obrak egiten hasi aurretik.

d) Dena dela, proiektuari lotutako jarduketa guztiak gauzatzeko beharrezko diren obren zuinketa-fasean eta lurren mugimendu fasean, Botanikan aditua den batek egon beharko du obran bertan, obra-zuzendaritzari aholkuak emateko, natura-interesa handiko enklabeen gaineko eragin handiak ekiditeko.

e) Hegaztiak elektrokutatzeko arriskua ahalik eta txikiena izan dadin, elektrokuzioaren aurkako neurriak hartuko dira elektrizitatea eramateko linearen euskarrietan. Horretarako, linea elektrikoko proiektu honi aplikatzen zaizkion segurtasuneko arauei eta arau teknikoei kalterik egin gabe, elektrokuzioaren aurkako neurri hauek aplikatuko dira:

– Hegaztiak elektrokutatu ez daitezen diseinaturiko neurriak dituzten euskarriak erabiliko dira, eta edozelan ere, isolagailu zurrunen eta euskarrien langeta eta burualdeetan isolatu gabeko zubi lasaiak erabiltzea saihestuko da.

– Isolatu gabeko edozein tentsio-elementu eta lurrari konektaturiko euskarrietako edozein punturen arteko distantzia ez da 0,7 m baino txikiagoa izango. Isolatu gabeko eroaleen arteko distantzia, berriz, gutxienez 1,5 m-koa izango da.

– Zubiak, ebakitzaileak, fusibleak eta transformatzaileak dituzten euskarrietan, bai eta deribaziokoak, ainguraketakoak eta linea-amaierakoak direnetan ere, tentsio-elementuak ez dira euskarrien langeta edo burualdeak baino luzeagoak izango. Edozelan ere, hegaztiak elektrokutatu ez daitezen, tentsio-elementuen arteko loturazko zubiak isolatu egingo dira, edo hori bezain eraginkorra den beste neurri zuzentzaileren bat aplikatuko da.

f) Ezarritako neurri zuzentzaileak behar bezain eraginkorrak ez direla ikusten bada, sustatzaileak beste seinaleztapen-sistema batzuk edo/eta elektrokuzioaren aurkako beste neurri batzuk aplikatu beharko ditu, hegaztiek duten arriskua maila onargarrietara murrizteko.

2.D.1.2.– Ura eta lurzorua babesteko neurriak.

Aplikatu beharreko prozeduren esparruan arroaren eskumena duen organoak ezar ditzakeen baldintzak betetzeari utzi gabe, neurri babesle eta zuzentzaile hauek hartu beharko dira:

a) Ingurumenaren gaineko azterlanean proposatutakoaren arabera, euri asko egiten duen egunetan saihestu egingo dira lur-mugimenduak, makinen joan-

realizar un análisis de alternativas al trazado del acceso al aerogenerador BE-3, de manera que se procure una mínima afección a la especie. El resultado de dicho análisis deberá remitirse al órgano ambiental, con carácter previo al inicio de las obras.

d) En cualquier caso, durante la fase de replanteo de los movimientos de tierras necesarios para la ejecución de todas las actuaciones vinculadas al proyecto deberá estar presente a pie de obra un especialista en botánica en labores de asesoría a la Dirección de Obra, a fin de evitar afecciones importantes sobre enclaves de elevado interés naturalístico.

e) Con objeto de minimizar el riesgo de electrocución de las aves, se adoptarán medidas antielectrocución en los apoyos de la línea de evacuación eléctrica. A tal efecto, y sin perjuicio de la normativa técnica y de seguridad que sea de aplicación a este proyecto de línea eléctrica, se aplicarán las siguientes medidas antielectrocución:

– Se emplearán apoyos en cuyo diseño se hayan incorporado medidas para prevenir la electrocución de aves, evitando en cualquier caso la utilización de aisladores rígidos y puentes flojos sin aislar por encima de travesaños y cabeceras de los apoyos.

– La distancia entre cualquier elemento en tensión sin aislar y cualquier punto de los apoyos conectado a tierra no podrá ser inferior a 0,7 metros. La distancia entre conductores no aislados será de, al menos, 1,5 metros.

– Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores, y los de derivación, anclaje y fin de línea, se diseñarán de forma que se evite sobrepasar con elementos de tensión los travesaños o cabeceras de los apoyos. En cualquier caso, se procederá al aislamiento de los puentes de unión entre los elementos en tensión o cualquier otra medida correctora de eficacia contrastada para evitar la electrocución de las aves.

f) En caso de que se detectase que las medidas correctoras instaladas no fuesen suficientemente efectivas, el promotor deberá adoptar otros sistemas de señalización y/o medidas antielectrocución que disminuyan el riesgo para las aves a límites admisibles.

2.D.1.2.– Medidas destinadas a la protección de las aguas y los suelos.

Sin perjuicio de las condiciones que, en su caso, establezca el órgano competente de cuenca en el marco de los procedimientos que resulten de aplicación, deberán adoptarse las siguientes medidas protectoras y correctoras:

a) De acuerdo con lo propuesto en el estudio de impacto ambiental, en los días de lluvia intensa se evitarán los movimientos de tierras, el trasiego de ma-

etorria, eta, oro har, eremuko azaleko uretara solido esekiak botatzea ekar dezakeen edozein jarduera.

b) Era berean, bidezko neurriak hartuko dira gainazaleko uren kalitatearen gainean eragin dezaketen nahigabeko isurketak eta lur-mugimenduak ekiditeko. Beharrezko izanez gero, kutsatutako urak biltzeko kautela-elementu edo sistemak antolatuko dira, eta horrela eragotzi egingo da ezusteko egoeretan ur horiek Ebro ibaira isurtzea.

c) Obren eraginez soildutako gainazalen landareberritze azkarra eta handia egingo da. Horrela, obra-leku bakoitzean lur-mugimenduak amaitu ahala ingurumen-eraginaren azterlanean adierazten diren birmoldatze- eta landareztatze-lanak egingo dira.

d) Kontratistak erabiliko dituen instalazio-eremuak egokitu egingo dira, bertan gauzatuko diren jarduera desberdinen ondorioz ingurumenean sor daitezkeen kalteak ahalik eta txikienak izateko.

e) Obra-makineriako parkearentzat bereizitako azalera eta haren mantentzegunea drainatze naturaleko saretik bereiziko dira. Zolata iragazgaitza eta efluenteak biltzeko sistema izango ditu, lurzorua eta ura olio eta erregaien eraginaren ondorioz kutsa daitezen saihesteko. Erregaien zamalanak, olio-aldaketak eta tailerreko jarduerak ez dira baimenduko adierazitako eremuetatik kanpo.

2.D.1.3.– Hautsa ez zabaltzeko neurriak.

a) Obrak dirauen bitartean, ibilgailuak iragan ondoko garbiketa-lanak zorrotz kontrolatuko dira, bai obrek ukitutako ingurunean, bai obretara sartzeko guneetan. Pistak eta aldi baterako soil egongo diren eremuak ureztatzeko sistema bat egongo da.

b) Obrako aldeen irteeran, ibilgailuak garbitzeko gailuak ezarriko dira.

Elementu horien ezaugarriak eta kokapena ebazpen honen 2.D.1.10 idatz-zatian aipatzen den dokumentazioan jaso beharko dira.

2.D.1.4.– Zarataren ondorioak gutxitzeko neurriak.

a) Eraikuntza-faseak irauten duen bitartean, beharrezkotzat jotzen diren obra-jardunbide egokien multzoa aplikatu beharko da, obra-makineriaren mantentze-lan orokorrei eta zarata gutxitzeari dagokienez.

b) Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, zonakatze akustiko, kalitate-helburu eta igorpen

quinaria y, en general, cualquier actividad que pueda favorecer, de manera significativa, el aporte de sólidos en suspensión a las aguas superficiales de la zona.

b) Asimismo, se adoptarán las medidas oportunas para evitar vertidos accidentales y arrastre de tierras que puedan incidir sobre la calidad de las aguas superficiales. En caso de resultar necesario, se dispondrán elementos o sistemas cautelares para la recogida de aguas contaminadas, de forma que se impida que dichas aguas se viertan al río Ebro en situaciones imprevistas.

c) Se llevará a cabo una rápida e intensa revegetación de las superficies denudadas por efecto de las obras, de forma que a medida que finalicen los movimientos de tierras en cada tajo se lleven a cabo las labores de remodelado y revegetación que se indican en el estudio de impacto ambiental.

d) Las áreas de instalación del contratista deberán ser acondicionadas por éste con objeto de minimizar los impactos ambientales derivados de las distintas actividades que se pretendan desarrollar.

e) La superficie destinada a parque de maquinaria de obra y la zona de mantenimiento de la misma se aislará de la red de drenaje natural. Dispondrá de solera impermeable y de un sistema de recogida de efluentes para evitar la contaminación del suelo y de las aguas por acción de aceites y combustibles. No se permitirá la carga y descarga de combustible, cambios de aceite y las actividades propias de taller en zonas distintas a la señalada.

2.D.1.3.– Medidas destinadas a aminorar las emisiones de polvo.

a) Durante el tiempo que dure la obra se llevará a cabo un control estricto de las labores de limpieza al paso de vehículos, tanto en el entorno afectado por las obras como en las áreas de acceso a éstas. Se contará con un sistema para riego de pistas y superficies transitoriamente desnudas.

b) A la salida de las zonas de obra se dispondrá de dispositivos de limpieza de vehículos.

Las características y la localización precisa de dichos elementos deberán recogerse en la documentación a la que se refiere el apartado 2.D.1.10 de esta Resolución.

2.D.1.4.– Medidas destinadas a aminorar los efectos derivados de los ruidos.

a) Durante la fase de construcción deberá aplicarse el conjunto de buenas prácticas de obra que se prevean necesarias, en cuanto al mantenimiento general de maquinaria de obra y reducción en origen del ruido.

b) De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación

akustikoei dagokienez, obrak egitean erabiliko diren makinak egokitu egin beharko dira kanpoan erabiltzeko makinen soinu-igorpenei buruz indarrean dagoen araudian ezarritako aginduetara, eta, bereziki, eta hala badagokie, kanpoan erabiltzeko makinek ingurumenean sortzen dituzten soinu-igorpenak arautzen dituen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretuan eta arau osagarrietan ezarritakora.

2.D.1.5.– Hondakinak kudeatzeko neurriak.

a) Jarduerak irauten duten bitartean sortzen diren hondakinak, hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta araudi berariazkoetan aurreikusitakoarekin bat etorriz kudeatuko dira.

Hondakin guztiak, haien balioztatzea teknikoki eta ekonomikoki bideragarria bada, balioztatzaile baimendu bati igorri beharko zaizkio.

Teknikoki, ekonomikoki edo ingurumenikuspegitik balioztatzea bideraezina dela behar bezala ziurtatu ondoren soilik ezabatu ahal izango dira hondakinak.

b) Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kudeatzeko, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak sortzea eta kudeatzea arautzen duen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuan ezarritakoa hartuko da aintzat. Horren haritik, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kudeatzeko azterlan bat bildu beharko da eraikuntza-proiektura, otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretu horren 4.1.a) artikuluan ezarritako edukiarekin.

c) Proiektuaren ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko sustatzaileak aurkeztutako dokumentazioaren arabera, hondeaketa-lanean sortutako materialak parke eolikoaren plataforma eta bideetako betelanean erabilitakoarekin konpentsatuko dira, eta, hori dela eta, ez da aurreikusten hondeaketa-soberakinetako biltegietara bideratuko den soberakinik sortzea.

Edonola ere, lanak amaitzen direnean, sustatzaileak lur-mugimenduen gaineko balioespen xehatua bidali beharko ditu Ingurumen Sailburuordetzara. Balantzean adieraziko da proiektuarekin zerikusi zuzenik ez duten beste erabilera batzuetara bideratu den material kantitate osoa. Balantze hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da lanak amaitu eta 2 hilabeteko epea baino lehen.

d) Zabortegira eramateko hondakinak, hondakinak zabortegian utzita ezabatzeari buruzko abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuari eta hondakinak zabortegian utzita ezabatzea eta betelanak egitea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuari jarraiki kudeatuko dira. Hondakin horiek karakterizatu egin beharko dira, 2002ko abenduaren 19an

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la maquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y en las normas complementarias.

2.D.1.5.– Medidas destinadas a la gestión de los residuos.

a) Los diferentes residuos generados durante la actividad se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y normativas específicas que les sean de aplicación.

Todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado.

Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o ambientalmente viable.

b) Los residuos de construcción y demolición se gestionarán de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. A este respecto, el proyecto constructivo deberá incorporar un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con el contenido establecido en el artículo 4.1.a) del citado Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

c) De acuerdo con la documentación presentada por el promotor para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, los materiales generados en la excavación se compensarán con los empleados en el relleno de plataformas y viario del parque eólico, por lo que no se prevé la generación de excedentes con destino a depósitos de sobrantes de excavación.

En cualquier caso, a la finalización de las obras el Promotor del proyecto deberá remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente un balance detallado del movimiento de tierras. El balance deberá distinguir explícitamente la cantidad absoluta de materiales destinados a cualquier uso no relacionado directamente con el proyecto. Este balance deberá remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente en un plazo no superior a 2 meses a contar desde la finalización de las obras.

d) Los residuos con destino a vertedero se gestionarán de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. Dichos

Kontseiluak hartutako 2003/33/EE Erabakiaren arabera, 1999/31/EEE Zuzentarauaren 16. artikuluaren eta II. eranskinari jarraiki hondakinak zabortegietan onartzeko irizpide eta prozedurak ezartzen dituenaren arabera.

Jarduerako material-soberakinak betelanak egiteko erabiltzen badira, otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan ezarritako baldintzak bete beharko dira.

Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen I. eranskinean adierazitako EBA-A Ebaluazioko Balio Adierazleak baino kutsatzaile-kopuru txikiagoa duten materialekin soilik egin ahal izango dira lurrak betetzeko lanak.

e) Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek, hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko Erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa aipatutako uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa ere izango da.

f) Olio erabilia kudeatzeko honako hauek hartuko dira kontuan: industriako olio erabiliaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretua eta olio erabiliaren kudeaketa Euskal Autonomia Erkidegoan arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 Dekretua.

Baimendutako kudeatzaileei aurkeztu arte, amaitutako olioen biltegiratzea estalpeko lekuetan, behar bezala etiketatutako ontzi hermetikoetan, zolata iragazgaitzean, ontzien barruan edo isuri edo ihes posibleek eusteko sistemetan egin beharko da.

g) Arau horiek betetzea errazteko, lan-mota bakoitzean sortutako hondakinak kudeatzeko sistemak ezarri beharko dira. Sistema horiek lan horien arduradunek kudeatuko dituzte, haiek izango baitira langileek sistemak zuzen erabiltzearen arduradunak. Bereziki, erregai eta produktuak gordetzearen, makinen mantentze-lanak egitearen edo hondakinak erretzearen ondorioz, ez dira inola ere sortuko efluente kontrolatugabeak.

Aurrekoaren haritik, kontratistaren instalazioeremuan aldi batean hondakin arriskutsuak pilatzeko

residuos deberán de ser caracterizados conforme a la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

Los rellenos a los que se pudieran destinar los materiales sobrantes de la actividad deberán cumplir las condiciones señaladas en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero.

Únicamente se permitirá la deposición en rellenos de materiales con contenidos en contaminantes por debajo de los valores indicativos de evaluación VIE-A, recogidos en el anexo I de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

e) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas, a tal efecto, en el artículo 14 del citado Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

f) Los aceites usados se deberán gestionar de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados y con el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hasta el momento de su entrega a gestor autorizado, el almacenamiento de aceites agotados se realizará en espacios bajo cubierta, en recipientes estancos debidamente etiquetados, sobre solera impermeable y en el interior de cubetos o sistemas de contención de posibles derrames o fugas.

g) Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta normativa, deberán disponerse sistemas de gestión de los residuos generados en las diferentes labores. Estos sistemas serán gestionados por los encargados de dichas labores, que serán responsables de su correcta utilización por parte de los operarios. En particular, en ningún caso se producirán efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles y productos y del mantenimiento de la maquinaria, ni la quema de residuos.

De acuerdo con lo anterior, en las áreas de instalación del contratista se procederá al acondiciona-

eremu jakin bat egokituko da, hala nola olio-poteak, iragazkiak, olioak, margoak eta abar. Gainera, hondakin geldoentzako edukiontziak ere jarriko dira, hondakin arriskutsuen guneetatik bereizita. Era berean, sortzen diren hondakinak biltzeko gailu iragazgaitzak jarriko dira (upelak, e.a.) eta hondakin horiek, euren izaeraren arabera bereiziko dira, aipatutako gune garbian aldi batean pilatu aurretik.

h) Obretan sortutako hondakinen ingurumeneko jarraipena jasoko duen txosten bat egin beharko da, eta txosten horrek, indarrean dagoen legeriak jasotzen dituen hondakinen kontrolerako, jarraipenerako eta onarpenerako agiriak erantsi beharko ditu.

2.D.1.6.– Kultur ondarea babesteko neurriak.

a) Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak ezarritakoez gain, honako xedapen hauek beteko dira:

b) Kultur ondarea babestera bideratzen diren prebentzio-neurriak ingurumen-eragineko azterlanean proposatzen denaren arabera gauzatuko dira.

c) Obrak egiten diren bitartean, arkeologikoa izan litekeen elementuren bat aurkituz gero, badaezpada eten egingo dira eremu horretako lanak. Horrez gain, horren berri emango zaio berehala Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailari, eta hark hartu behar diren neurriak finkatuko ditu. Hori guztia, Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legean ezarritakoa betetzearen kalterik gabe.

2.D.1.7.– Obrak lehengoratzeko eta integratzeko neurri zuzentzaileak.

a) Obrak kaltetutako eremu guztiak oneratuko dira, bai eta, ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanean agertu ez arren, proiektuaren ondorioz kaltetu direnak ere. Ingurumen-lehengoratzeak lurraren berroneratze geomorfologikoa eta edafikoa eta landare-azalera izan dezaketen guneen landare-berritzea barne hartuko ditu.

b) Lur-mugimenduak dauden bitartean, landaretza daukaten lur-eremuak kendu, metatu eta era bereizian zabalduko dira, aldatutako eremuan landare berriak jartzea eta eremua lehengoratzea errazteko.

c) Obrak eragindako eremu guztian, ahal den neurrian, lehengoratzeko neurriak obrarekin batera gauzatuko dira; horrela, obra egin ahala ingurumenaren gaineko azterlanean adierazitako birmoldatze- eta landareztatze-lanak gauzatuko dira. Lehengoratu beharreko azalerek ureztapen-sistema izan beharko dute, landare-berritzearen lehenengo faseetan gutxienez.

miento de una zona específica que comprenda instalaciones cubiertas para almacenamiento provisional de residuos peligrosos tales como latas de aceite, filtros, aceites, pinturas, etc., habilitando además, y separados de aquéllos, contenedores específicos para residuos inertes. Asimismo, a lo largo de la obra se instalarán dispositivos estancos de recogida (bidones, etc.) de los residuos generados, procediéndose a su separación de acuerdo con su naturaleza, todo ello previo a su almacenamiento temporal en el mencionado punto limpio.

h) Deberá elaborarse un informe comprensivo del seguimiento ambiental de los residuos generados en las obras, incorporando los documentos de control, seguimiento y aceptación de residuos contemplados en la legislación vigente.

2.D.1.6.– Medidas destinadas a la protección del Patrimonio Cultural.

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, se cumplirán las siguientes determinaciones:

b) Las medidas preventivas destinadas a la protección del patrimonio cultural se llevarán a cabo de acuerdo con lo propuesto en el estudio de impacto ambiental.

c) Si en el transcurso de la obra se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se suspenderán preventivamente los trabajos en la zona y se informará inmediatamente al Departamento de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Álava, que será quien indique las medidas a adoptar. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

2.D.1.7.– Medidas correctoras destinadas a la restauración e integración de las obras.

a) Se restaurarán todas las áreas afectadas por la obra, incluidas aquellas que no figurando en el estudio de impacto ambiental resulten alteradas al término de la misma. La restauración ambiental incluirá la restitución geomorfológica y edáfica del terreno, y la revegetación de los espacios susceptibles de mantener una cubierta vegetal.

b) Durante los movimientos de tierra, la tierra vegetal se retirará, acopiará y extenderá de forma diferenciada, con objeto de facilitar las labores de restauración y revegetación de los espacios afectados.

c) Las medidas de restauración de todas las áreas afectadas por las obras se ejecutarán, en la medida de lo posible, de forma simultánea a la realización de las mismas, de modo que a medida que progresen éstas se llevarán a cabo las labores de remodelado y revegetación que se indican en el estudio de impacto ambiental. Las diferentes superficies a restaurar contarán con un sistema de riego, al menos en las primeras fases de la revegetación.

d) Lan-plataformak, aldi baterako sarbideak, gehiago erabiliko ez diren pista- eta sarbide-tarteak eta elektrizitatea eramateko linearen trazadurak ukitutako eremuak: horiek guztiak, ahal den neurrian, jatorrizko egoerara lehengoratuko dira, bai alderdi morfologikoan, bai osaera edafikoan. Lortuko den lursaila behar bezala destrinkotuta eta egokituta geratuko da, putzurik sor ez dadin eta aurrez ikusitako erabilerarako baldintza desegokiak sor ez daitezen. Eremu horietan landare-estalkia lehengoratuko da, jatorrizko egoerarekin bat etorriz.

e) Parkearen mantentze-lanak egiteko erabilgarri egon behar duten parke barruko bideei dagokienez, ahalegina egingo da bide-zorua ingurunearekin bat etortzeko, bide-zoruaren material, kolore eta egiturak ingurunearen ikuspen-ezaugarrietara egokituz.

f) Azpiestazio elektrikoari eta kontrolguneari dagokienez, bertako landa-inguruarekin bat datozen horma- eta teilatu-tipologia, -altuera eta -tratamenduko eraikinak diseinatuko dira. Proiektuaren sustatzaileak egitura horien diseinuari buruzko proposamen zehaztua egin beharko du, eta hura ingurumen-organora igorri.

2.D.1.8.– Garbiketa eta obra bukatzea.

Obra amaitu ondoren, garbiketa-kanpaina zorrotz bat burutuko da, eta proiektuaren eragin-eremua obra-soberakinez guztiz garbi geratu beharko da. Sortutako hondakinak, eremutik atera eta baimendutako zabortegira eramango dira.

2.D.1.9.– Ingurumen-aholkularitza.

Obren zuinketa-fasetik obra horiek amaitu arte, bai eta obren bermealdian ere, ingurumen gaietan, ondare artistiko-kulturalaren zaintzan eta neurri babesleetan zein neurri zuzentzaileetan ondo jantzitako aholkularitza eduki beharko du obra-zuzendaritzak, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlaneko xedapenen arabera. Gai horiei buruzko baldintza-agiriak, obra-zuzendaritzari esleitzen dizkion eginkizunekin lotutako ebazpenak aholkularitza hori egiten duten adituek txostena egin aurretik eman beharko dira.

2.D.1.10.– Lan-programaren diseinua.

Lanak hasi aurretik, kontratistak jarraian datozen idatz-zatietan azaltzen diren gaiei buruzko jardueraproposamen zehaztua egin beharko du. Proposamen horiek, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpenean kasu bakoitzerako ezartzen diren irizpideen arabera diseinatuko direnak, obra-zuzendaritzak espresuki onetsi beharko ditu, aurreko idatz-zatian aipatutako ingurumen-aholkularitzak aurrez txostena

d) La restauración incluirá las plataformas de trabajo, accesos temporales, tramos de pistas y accesos que dejen de ser operativos y taludes y otras áreas afectadas por la subestación eléctrica y el trazado de la línea de evacuación eléctrica, que serán restauradas a su condición original en la medida de lo posible, tanto en su aspecto morfológico como en su composición edáfica. El terreno resultante deberá quedar debidamente descompactado y acondicionado para evitar condiciones inadecuadas al uso previsto. Se restaurará la cubierta vegetal en estas zonas conforme a su condición original.

e) En el caso de los caminos interiores del parque que deban permanecer activos para el mantenimiento de éste, se procurará que el firme no contraste con el entorno, de forma que los materiales, el color y la textura del firme se adecuen a las características visuales del entorno inmediato.

f) Para el caso de la subestación eléctrica y el centro de control, se diseñaran edificaciones de tipología, altura y tratamientos de muros y tejados acordes con un medio rural local. El promotor del proyecto deberá elaborar y remitir al órgano ambiental una propuesta concreta del diseño de las citadas estructuras.

2.D.1.8.– Limpieza y acabado de la obra.

Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de obras. Los residuos resultantes de estas operaciones serán desalojados de la zona y depositados en un vertedero autorizado.

2.D.1.9.– Asesoría ambiental.

Desde la fase de replanteo de las obras hasta la finalización de las mismas, así como durante el período de garantía de éstas, la Dirección de Obra deberá contar con una asesoría cualificada en temas ambientales, conservación del patrimonio histórico-artístico, y medidas protectoras y correctoras, según las determinaciones del Estudio de Impacto Ambiental. Las resoluciones de la Dirección de Obra relacionadas con las funciones que le asigne el pliego de condiciones sobre los temas mencionados deberán formularse previo informe de los especialistas que realicen dicha asesoría.

2.D.1.10.– Diseño del programa de trabajos.

Con carácter previo al inicio de las obras el contratista deberá elaborar una serie de propuestas de actuación detalladas en relación con los aspectos que se señalan en los subapartados siguientes. Dichas propuestas, que se diseñarán de acuerdo con los criterios que para cada caso se establezcan en la Declaración de Impacto Ambiental, deberán ser objeto de aprobación expresa por parte del Director de Obra previo

eginda, eta lanak burutzeko programan txertatuko dira. Jarraian zehaztukoak dira agiriak:

– Obra-aldearen zedarripena. Ingurumenaren aldetik sentiberak diren enklabeetan aurreikusitako jarduketak balizatzeko plana, ebazpen honen 2.D.1.2.d) idatz-zatian aurreikusitakoaren arabera.

– Kontratistaren instalazio-eremuei buruzko ezaugarriak, eta egingo diren jardueren ondorioz sortzen diren ingurumen-eraginak ahalik eta txikienak izateko, ebazpen honen 2.D.1.2.d) idatz-zatian aurreikusitakoaren arabera.

– 2.D.1.3.b) idatz-zatian aurreikusitako kamioien gurpilak garbitzeko gailuen ezaugarriak eta kokapena.

– Obran sortutako eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kudeatzeko plana, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak sortzea eta kudeatzea arautzen duen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuaren 5.1 artikuluan aurreikusitakoari jarraiki.

– Obraren fase bakoitzari dagokion kronograma xehatua.

2.D.2.– Parkearen funtzionamendu-faseko neurri zuzentzaileak.

2.D.2.1.– Faunaren gaineko eraginak zuzentzeko neurriak.

Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanean xedatutakoari kalterik egin gabe, ondoren zehaztutako neurriak hartuko dira hegazti-fauna eta kiropteroak babesteko:

a) Haize-sorgailuen inguruan argientzako zutoinak edota argi biziak jartzea ekidingo da, gaueko intsektuak bertara ez joan daitezen; izan ere, gaueko intsektu horiek kiropteroak erakar ditzakete eta istripuak egon daitezke elkarren artean talka egiteagatik.

b) Ingurumena zaintzeko programaren emaitzen arabera, haize-sorgailu jakin batzuen funtzionamenduak hegazti-faunarentzako edo kiropteroentzako arrisku handia dakarrela ikusten bada, haize-sorgailu horien funtzionamendu-araudian aldaketak egin ahal izango dira.

2.D.2.2.– Soinu-igorpenei dagozkien prebentzioneurriak.

Urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzeko denaren 24. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz, zonakatze akustikoari, kalitate helburuei eta sortuko den zaratari dagokionez, beharrezkoak diren neurriak hartu beharko dira zarata-eremuen kanpoko ingurumenean III. eranskineko B1 taula horretan zehaztutakoak baino zarata-maila handiagoak egon ez

informe de la Asesoría Ambiental citada en el apartado anterior, y quedarán integradas en el Programa de ejecución de los trabajos. Los documentos son los que se detallan a continuación:

– Delimitación de la zona de obras. Plan de balizado de las actuaciones previstas en enclaves ambientalmente sensibles, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.D.1.2.d) de esta Resolución.

– Características de las áreas de instalación del contratista y de las medidas para minimizar los impactos ambientales derivados de las distintas actividades que se pretendan desarrollar, según lo previsto en el apartado 2.D.1.2.d) de esta Resolución.

– Características y localización de los dispositivos de limpieza de ruedas de los camiones, según lo previsto en el apartado 2.D.1.3.b) de esta Resolución.

– Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

– Cronograma detallado de las distintas fases de las obras.

2.D.2.– Medidas correctoras en la fase de funcionamiento del parque.

2.D.2.1.– Medidas correctoras de la afección a la fauna.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el estudio de impacto ambiental, se adoptarán las siguientes medidas en relación con la protección de la avifauna y quirópteros:

a) Se evitará la instalación de postes de alumbrado y/o focos de luz intensa en torno a la línea de aerogeneradores, a fin de no favorecer la presencia de insectos nocturnos que a su vez atraigan a quirópteros y puedan propiciar accidentes por colisión.

b) En función de los resultados del programa de vigilancia ambiental, cuando se estime que el riesgo para la avifauna o los quirópteros por el funcionamiento de determinados aerogeneradores pueda ser alto, podrán establecerse cambios en el régimen de funcionamiento de dichos aerogeneradores.

2.D.2.2.– Medidas preventivas en cuanto a las emisiones sonoras.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la actividad se desarrollará de manera que no transmitan al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas niveles de ruido superiores a los estableci-

daitezen. Muga-balio horiek ebaluatzeko, IV. eranskinean adierazitako prozedurei jarraitu behar zaie.

2.D.2.3.– Eremu elektromagnetikoetarako esposizioaren inguruko kautelazko neurriak.

Osasun eta Kontsumo Saileko Osasun Publikorako Zuzendariordetzaren 2009ko maiatzaren 26an egindako txostenaren arabera, transformazio-zentroaren inguruan eremu elektriko eta magnetikoek ez dituzte gainditukо 1999ko uztailaren 12an Europako Batasunaren Kontseiluaren Gomendioan jendea oro har eremu elektromagnetikoen eraginpean egoteko ezarritako erreferentziako neurriak eta oinarrizko murrizketak (0tik 300 GHz bitartean).

2.D.2.4.– Parke eolikoan sortutako hondakinen kudeaketa.

a) Jarduera garatzen den bitartean sortzen diren hondakinak ebazpen honen 2.D.1.5 idatz-zatian xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

b) Sustatzaileak hondakin arriskutsuen ekoizle izateko dagokion baimena eskatu beharko du, edo, hala badagokio, EAEko Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroan inskribatu beharko da, hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legeak ezarritakoarekin eta berariazko araudiekin bat etorriz.

2.D.3.– Instalazioak bertan behera uztea.

Jarduera uzten denean berariazko araudia aplikatuko da. Horrez gain, deuseztatzeko lanak egiteko orduan Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpenean obra-faserako ezarritako neurri babesleen zein neurri zuzentzaileen antzekoak aplikatuko dira, batez ere honakoei dagokienez: interes botaniko eta kulturala babestea, fauna babestea, uren kalitatea eta hondakinen kudeaketa. Behin instalazioak utzita, haiek hartutako gainazal guztiak lehengoratu beharko dira, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanaren arabera.

Instalazioek okupatuko dituzten gainazal guztien ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanean aurreikusitako lehengoratzea haien bizitza amaitutakoan egingo da, eta lehengoratze hori eremuaren natura aldeko lehengoratzera eta paisaia aldeko kalitatea berreskuratzera bideratuko da.

2.E.– Ingurumena zaintzeko programa.

Jardueraren titularrak proiektuaren ingurumenaren gaineko eraginari buruzko ebaluazioan aurkeztutako dokumentazioan aurreikusten denaren arabera egingo da ingurumena zaintzeko programa. Gainera, ondoren zehazten diren beste kontrol hauek ere erantsi behar zaizkio.

Ingurumena zaintzeko programa obra kontratatzeko baldintza-agirian integratuta geratuko da, eta dagokion aurrekontua edukiko du, ez soilik obraren

dos como valores límite de la tabla B1, del anexo III, evaluados conforme a los procedimientos del anexo IV.

2.D.2.3.– Medidas cautelares con relación a la exposición a campos electromagnéticos.

De acuerdo con lo señalado en el informe de fecha 26 de mayo de 2009 de la Subdirección de Salud Pública de Álava del Departamento de Sanidad y Consumo, en las zonas que rodean el centro de transformación, los valores de los campos eléctricos y magnéticos no deberán superar los niveles de referencia y las restricciones básicas consideradas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz).

2.D.2.4.– Gestión de los residuos generados en el parque eólico.

a) Los residuos generados durante el desarrollo de la actividad se gestionarán de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.D.1.5 de esta Resolución.

b) El promotor deberá solicitar la correspondiente autorización de productor de residuos peligrosos, o en su caso, su inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la CAPV, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas.

2.D.3.– Abandono de las instalaciones.

Sin perjuicio de la normativa específica que resulte de aplicación en el momento del abandono de la actividad, las operaciones de desmantelamiento se realizarán mediante la aplicación de medidas protectoras y correctoras similares a las establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental para la fase de obras, en especial, en lo que se refiere a la protección de los enclaves de interés botánico, cultural, a la protección de la fauna, la calidad de las aguas y a la gestión de los residuos.

La restauración prevista en el estudio de impacto ambiental de todas las superficies ocupadas por las instalaciones, una vez finalizada la vida de éstas, se orientará hacia la restauración natural y recuperación de la calidad paisajística de la zona.

2.E.– Programa de Vigilancia Ambiental.

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el titular de la actividad para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, debiendo añadirse los controles que a continuación se detallan.

El Programa de Vigilancia Ambiental quedará integrado en el pliego de condiciones para la contratación de la Obra y contará con el presupuesto co-

behin-behineko harrera egiten den arte, bai eta obraren bermealdian eta parke eolikoaren funtzionamenduan ere.

2.E.1.– Gorabeheren erregistroa.

Obrak egin ahala sortutako gorabeheren erregistroa egin beharko da, bai eta neurri babesleak zein neurri zuzentzaileak noraino bete diren jasotzeko ere. Erregistro hori Ingurumen Sailburuordetzak ikuskatzeko moduan egon beharko da, eta, obrak amaitzen direnean, nolanahi ere, Sailburuordetzari igorri beharko zaio hori.

Proiektua gauzatzean aldaketarik egin bada, aldaketa horiek xehetasunez adierazi beharko dira. Aldaketa guztiak, ingurumenean eragin dezaketen kaltearen ikuspegitik justifikatu behar dira.

2.E.2.– Obrak hartzen duen eremuaren mugak kontrolatzea.

Lanetarako hartzen den eremua proiektuan adierazitakoarekin bat datorrela egiaztatuko da, aurreikusitakoa baino lur-azalera handiagoan eragin ez dezan.

2.E.3.– Faunaren gaineko eraginaren controla.

Parke eolikoaren funtzionamenduak, oro har, faunarengan, eta, bereziki, hegazti-faunarengan eta kiropteroengan daukan eraginaren kontrola eta jarraipena egingo dira. Kasu honetan, parkeak hegazti-faunaren eta kiropteroen gainean izango duen eragina aztertzeko ezarriko dira kontrolak, haize-sorgailuen kontrako talken ondorioz sortutako heriotza-tasari dagokionez.

Horretarako, haize-sorgailuen miaketa aktiboa egingo da hamabostean behin. Kasu honetan, behatzaile kualifikatu batek miaketa egingo du arretaz, hautatutako haize-sorgailuen oinarritik hasi eta 50 metrora hegaztienak izan daitezken hondar guztiak jasoz; hondar horiek identifikatu eta aztertu egingo dira, heriotzaren zioa ezagutzeko. Informazio hau kontuan hartuta, heriotza-tasaren indizeak kalkulatuko dira, dagozkion zuzenketa faktoreak aplikatu ondoren.

Kontrol horien emaitzaren bidez, parke eolikoak sortutako hegazti eta kiropteroen hilkortasunaren balioespen orokorra egingo da, eta hegazti handien artean izandako hildakoen balio absolutuak jasoko dira. Informazio hau kontuan hartuta, hurrengo aldeak aztertuko dira: hilkortasunaren banaketa espazioan eta denboran, eragina jasan duten espezieak, eta eragina duten baldintzak.

Hegaztien kontrola egiterakoan ikusitako guztia txosten berariazkoetan adieraziko da. Txosten horietan, honakoei buruzko gorabeherak zehatz-mehatz jasotzen dira: animalien gaineko eragina eta horien hilketa (aerosorgailuak, espezieak eta banakoen kopurua, eraginaren emaitza, eguna, abiadura eta haizearen norabidea, baldintza meteorologikoak, e.a.), hegaztien

rrespondiente, no sólo hasta la recepción provisional de la obra sino durante el periodo de garantía de la misma, así como durante el funcionamiento del parque eólico.

2.E.1.– Registro de eventualidades.

Deberá llevarse un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las obras, así como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras. Dicho registro deberá estar disponible para su inspección por la Viceconsejería de Medio Ambiente, y remitirse a ésta, en cualquier caso, al finalizar las obras.

Deberán documentarse detalladamente las modificaciones puntuales que, en su caso, hayan sido introducidas durante la ejecución del proyecto. Dichas modificaciones deberán justificarse desde el punto de vista de su incidencia ambiental.

2.E.2.– Control de los límites de ocupación de la obra.

Se comprobará que la ocupación realizada se corresponde con las previsiones del proyecto, sin afectar las obras más superficie de la prevista.

2.E.3.– Control de las afecciones sobre la fauna.

Se realizará un control y seguimiento de la incidencia del funcionamiento del parque eólico sobre la fauna en general, y sobre la avifauna y quirópteros, en particular. En este caso, los controles se establecerán con el objetivo de analizar la incidencia del parque sobre la avifauna y quirópteros, en lo referente a la mortalidad producida por colisión con los aerogeneradores.

Para ello se llevará a cabo un rastreo activo de los aerogeneradores con periodicidad quincenal. En este caso, un observador cualificado realizará un rastreo cuidadoso por la base de los aerogeneradores seleccionados hasta una distancia de 50 metros, recogiendo todos los restos atribuibles a aves y quirópteros, que serán identificados y analizados para conocer la causa de muerte. A partir de esta información se estimarán índices de mortalidad real aplicando los correspondientes factores de corrección.

Como resultado de estos controles se realizará una estimación general de la mortalidad de aves y quirópteros provocada por el parque eólico y se obtendrán los valores absolutos de las bajas producidas en grandes aves. A partir de esta información se analizarán aspectos tales como el reparto espacial y temporal de la mortalidad, especies implicadas y condiciones influyentes.

Las incidencias observadas en el control sobre la fauna en general y sobre la avifauna y quirópteros en particular, deberán reflejarse en informes específicos que recojan las eventualidades referidas a la afección y mortandad faunística (instalaciones, especies y n.º de individuos implicados, resultados de la afección, fechas, localización y gestión de restos, velocidad y

portaera-aldaketak (bertakoak, negutarrak zein migratzaileak izan), eta neurri babesle eta zuzentzaileen funtzionamendua. Txosten horiek sei hilean behin bidali beharko dira ingurumen-organora.

2.E.4.– Landare-berritzearen kontrola.

Egindako landare-berritzearen, mantentze-lanen (berrereitea, ureztatzea, etab.) eta, hala badagokio, aplikatutako neurri osagarrien eraginkortasuna kontrolatuko da urtean behin.

2.E.5.– Ingurumena zaintzeko programari buruzko agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanean eta ebazpen honetan proposatutako betekizunak biltzeko.

Programa horretan, kontrolatuko diren parametroak eta parametro bakoitzerako erreferentziako balioak zehaztuko dira; horrez gain, laginketarako eta analisirako metodologia, kontrolerako puntuen kokapenari buruzko kartografia xehekatua, haien maiztasuna eta guztia gauzatzeko aurrekontuaren gaineko xehetasunak ere jasoko dira.

2.E.6.– Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira, ingurumenean aditua den erakundeak egindako txostenarekin batera. Txosten horretan emaitzak analizatuko dira, eta batez ere, epe horretan izandako gertakari nagusiak, gertakari horiek izatearen arrazoiak eta irtenbideak, eta aurretik zehaztu ez diren kasuetan lagin-hartzearen xehetasunak aztertuko dira.

Kasu bakoitzean aplika daitekeen arautegia kaltetu gabe, sustatzaileak datuak euskarri egokian bilduko ditu bi urtez gutxienez, eta herri-administrazioen ikuskaritza-zerbitzuen esku egongo dira.

2.F.– Baldin eta arautegi berria indarrean jartzeak edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badu, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan ere. Era berean, ingurumen-organoak, jardueraren sustadirección del viento, condiciones meteorológicas, etc.), a los cambios de comportamiento de la avifauna, tanto residente como invernante y migradora, y al funcionamiento de las medidas protectoras y correctoras. Estos informes se remitirán al órgano ambiental con una periodicidad semestral.

2.E.4.– Control de la revegetación.

Se efectuará un control anual de la eficacia de la revegetación efectuada, de las labores de mantenimiento (resiembras, riegos, etc.) y de las medidas adicionales aplicadas en su caso.

2.E.5.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en el estudio de impacto ambiental, y las establecidas en la presente Resolución.

Este programa deberá concretar los parámetros a controlar con indicación de valores de referencia para cada parámetro, la metodología de muestreo y análisis, la localización en cartografía de detalle de los puntos de control, la periodicidad de los mismos y un presupuesto detallado para su ejecución.

2.E.6.– Remisión de resultados del programa de vigilancia ambiental.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual y los resultados del programa de vigilancia ambiental deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad especializada en temas ambientales. Dicho informe consistirá en un análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este periodo, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

Sin perjuicio de la normativa que sea de aplicación en cada caso, los diferentes datos se almacenarán por parte del promotor en un soporte adecuado durante al menos dos años, estando a disposición de los servicios de inspección de las Administraciones Públicas.

2.F.– Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, el órgano ambiental podrá acordar, a

tzailearen eskariz edo bere kabuz, neurri babesle eta zuzentzaileak edota ingurumen-zaintzako programa aldatzea erabaki dezake, baldin eta egoki baderitzo ingurumen-zaintzako programaren ondorioak ikusita edo neurri babesle, zuzentzaile edo konpentsatzaileek gerta daitezkeen ingurumenaren gaineko eraginen inguruan erakusten dituzten gabeziak kontuan hartuta.

2.G.– Aurreko paragrafoetan ezarritakoari kalterik egin gabe, sustatzaileak honako agiri hauek igorri beharko ditu Ingurumenaren Sailburuordetzara, onarpena eman diezaion:

2.G.1.– Obrei ekin aurretik, azpiestazio elektrikoa eta kontratistaren instalazio-eremua kokatzeko proposamen alternatibo bat, ebazpen honen 2.D.1.1.a) idatz-zatian adierazitakoaren arabera.

2.G.2.– Obrei ekin aurretik, BE 2 haize-sorgailuaren sarbideari buruzko trazadurarako alternatiba-analisia eta azkenean proposatutako irtenbidea, ebazpen honen 2.D.1.1.c) idatz-zatian adierazitakoaren arabera.

2.G.3.– Obrak hasi baino lehen, ebazpen honetako 2.E.5 idatz-zatian aurreikusitako ingurumena zaintzeko programari buruzko agiri bategina.

2.G.4.– Azpiestazio elektrikoa eta kontratistaren instalazio-eremua eraikitzeko obrei ekin aurretik, egitura horien diseinua, egitura horiek paisaian txertatzeko neurriak adierazita, ebazpen honen 2.D.1.7.f) idatz-zatian adierazitakoaren arabera.

2.H.– Aurreko paragrafoetan ezarritakoari kalterik egin gabe, sustatzaileak honako agiri hauek igorri beharko ditu Ingurumenaren Sailburuordetzara, espedientean sartu ahal izan daitezen:

2.H.1.– Obrak amaitu eta 2 hilabeteko epean, gehienez, obrak egin direnean sortu diren gorabeheren gaineko erregistroa, bai eta neurri babesle eta zuzentzaileak zer neurriraino bete diren adierazten duen agiria ere. Hondaketa-soberakinen eta hondakinen ingurumen-jarraipenari dagokion txostena ere sartu beharko da.

2.H.2.– Urtean behin, ingurumena zaintzeko programaren emaitza aurkeztuko du sustatzaileak, betiere, ebazpen honetako 2.E.6 idatz-zatian aurreikusitakoaren arabera.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Legeak 47.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpen honek, ondorio guztietarako, jarduera-lizentzia emateko behar diren neurri zuzentzaileen txostena ordezkatzen duela jakitera ematea.

instancia del promotor de la actividad, o bien de oficio, la modificación tanto de las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental u otras observaciones que acrediten cualquier insuficiencia de las medidas protectoras, correctoras o compensatorias implantadas en relación con los impactos ambientales que pudieran producirse.

2.G.– Sin perjuicio de lo dispuesto en anteriores apartados de esta Resolución, el promotor deberá remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente, para su aprobación, los documentos siguientes:

2.G.1.– Con carácter previo al inicio de las obras, una propuesta alternativa de localización de la subestación eléctrica y del área de instalación del contratista, de acuerdo con lo señalado en el apartado 2.D.1.1.a) de esta Resolución.

2.G.2.– Con carácter previo al inicio de las obras, un análisis de alternativas al trazado del acceso al aerogenerador BE 2, y solución finalmente propuesta, de acuerdo con lo señalado en el apartado 2.D.1.1.c) de esta Resolución.

2.G.3.– Con carácter previo al inicio de las obras el documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental previsto en el apartado 2.E.5 de esta Resolución.

2.G.4.– Con carácter previo al inicio de las obras de construcción de la subestación eléctrica y el centro de control, el diseño de tales estructuras con indicación de las medidas para su integración paisajística, de acuerdo con lo señalado en el apartado 2.D.1.7.f) de esta Resolución.

2.H.– Sin perjuicio de lo dispuesto en anteriores apartados de esta Resolución, el promotor deberá remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente, para su incorporación al expediente, los documentos siguientes:

2.H.1.– En un plazo no superior a 2 meses a contar desde la finalización de las obras, un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las mismas, así como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras. Incluirá un informe comprensivo del seguimiento ambiental de los sobrantes de excavación y de residuos.

2.H.2.– Con una periodicidad anual, el resultado del programa de vigilancia ambiental, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.e.6 de la presente Resolución.

3.– Informar que, de acuerdo con el artículo 47.3 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, esta declaración de impacto ambiental suple, a todos los efectos, al informe de medidas correctoras necesario para el otorgamiento de la licencia de actividad.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 47.8 artikuluaren arabera, 2 urteko iraupena duen proiektua martxan jartzeko epea ezartzea, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpen hau argitaratzen den unetik kontatzen hasita. Epe hori proiektuari hasiera eman gabe bukatzen bada, sustatzaileari egotzi dakizkiokeen arrazoiengatik, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpen hau baliogabetu egingo da. Hala ere, organo aginpidedunak hasiera emateko epea luzatu ahal izango du, behar bezala justifikatutako arrazoirik balego.

5.– Jakinaraztea, urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren, proiektuek ingurumenaren gainean duten eragina ebaluatzeko legearen testu bategina onartzeko denaren, 14.3 artikuluan ezarritakoa betez, proiektuaren sustatzaileak aldez aurretik jakinarazi beharko diola ingurumen-organoari proiektuari dagozkion lanak zein egunetan hasiko diren.

6.– Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin agintzea.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko azaroaren 16a.

Ingurumeneko sailburuordea,
NIEVES TERÁN VERGARA.

4.– Imponer, de acuerdo con el artículo 47.8 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, un plazo para el inicio de la ejecución del proyecto de 2 años, a contar desde la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco. Transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al inicio de la ejecución del proyecto, por causas imputables al promotor, la Declaración de Impacto Ambiental perderá toda su eficacia. No obstante, el órgano competente podrá prorrogar el plazo de inicio de ejecución si existieran causas debidamente justificadas.

5.– Informar que, de acuerdo con el artículo 14.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, el promotor del proyecto deberá comunicar al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del mismo.

6.– Ordenar la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de noviembre de 2010.

La Viceconsejera de Medio Ambiente,
NIEVES TERÁN VERGARA.