BESTELAKO XEDAPENAK

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

3515

EBAZPENA, 2013ko ekainaren 10ekoa, Ingurumen Administrazioaren zuzendariarenarena, ondoko aireko linea elektrikoaren ingurumen-inpaktuari buruzko adierazpena egiteko dena: 132 kV-koa, Hernani-Arkale 1 eta 2 lineen deribazio bikoitzarena Electroquímica Hernani azpi-estaziora doana, Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.k sustatua, Hernani udalerrian (Gipuzkoa).

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren arabera, haren I. eranskineko B) atalean agertzen diren proiektuak ingurumen-inpaktua banaka ebaluatzeko jardunbide baten mende egongo dira, eta jardunbide horri amaiera emateko ingurumen-inpaktuari buruzko adierazpena egin beharko da, betiere proiektu horiek egiteko edo baimentzeko hartzen den administrazio-ebazpenaren aurretik.

Hernani udalerrian, Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.k sustatuta, Hernani-Arkale 1 eta 2 lineen deribazio bikoitza TAE Electroquímica Hernanira 132 kV-ko aireko linea elektrikoa jartzeko proiektuari administrazio-baimena emateko prozedura hasita dagoelarik, honako arau hauek aplikatu behar dira: batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, eta, bestetik, Proiektuen ingurumen-inpaktua ebaluatzeko Legearen testu bategina onartzeko den urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretua. Beraz, bi arau horiek betez, proiektu horrekin zerikusia duten eta jarraian jasotzen diren izapideak gauzatu dira, besteak beste:

Ingurumen-inpaktuaren azterketaren edukia ezartzea. Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak eskatuta, 2012ko uztailaren 27an Ingurumen Sailburuordetzak kontsulten izapideari hasiera eman zion, proiektuek ingurumen-inpaktua ebaluatzeko Legearen testu bategina onartzen duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 8.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 2012ko urriaren 3an, proiektuak ingurumenean zuen eraginaren azterlanaren hedadurari eta xehetasun-mailari buruzko txostena egin zuen ingurumen-organoak, eta, hori eginda, hasitako izapidetzea bukatu zen.

Jendaurreko informazioaren izapidea. Organo eskudunak jendaurrean jarri zuen proiektua eta proiektuaren ingurumen-inpaktuari buruzko azterlana (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 237. zk., 2012ko abenduaren 13koa).

Entzunaldiaren izapidea Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak proiektuaren eta ingurumen-inpaktuaren azterlanaren gaineko kontsulta egin zien eragindako administrazioei eta interesdunei.

Espedientea bidaltzea eta ingurumen-inpaktuari buruzko adierazpena eskatzea. 2013ko maiatzaren 8an, Energia eta Meategietako Zuzendaritzak Ingurumen Sailburuordetzari igorri zion espedientea, proiektuek ingurumen-inpaktuari buruzko testu bategina onesten duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuko 12.1 artikuluan ezarritakoa betez.

Aztertuta geratu dira agiri teknikoak eta proiektuaren espedientean dauden txostenak, eta ikusi da ingurumen-inpaktuaren azterketa egokia dela eta bat datorrela indarrean dagoen legeriarekin. Horrenbestez, zenbait xedapenetan ezarritakoarekin bat etorriz –Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legean, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko egitura organikoa eta zereginak

finkatzen dituen apirilaren 9ko 196/2013 Dekretuan–, Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak, ingurumen inpaktuaren adierazpena egiteko organo eskuduna denez, hauxe

EBAZTEN DUT:

1.– Ondoko aireko linea elektrikoaren ingurumen-inpaktuari buruzko adierazpen hau egitea: 132 kV-koa, Hernani-Arkale 1 eta 2 lineen deribazio bikoitzarena Electroquímica Hernani azpi-estaziora doana, Hernani udalerrian, Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.k sustatua.

2.– Honako baldintza hauek ezartzea proiektua gauzatzeko. Baldintzok lotesleak dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 47.2 artikuluari jarraikiz:

2.A.– Proiektua ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egiteko Ingurumen Sailburuordetzan aurkeztutako agirietan jasotakoaren arabera gauzatu beharko da, bai eta berariaz ebazpen honetan finkatutako zehaztapenen arabera ere.

Proiektu honen ingurumen-inpaktuaren ebaluaziori buruzko prozedurak, proiektuaren sustatzaileak aurkeztutako dokumentazio teknikoaz gain, kontuan izan du espedientean ingurumen inpaktuaren ebaluazioa egiteko prozeduraren aldietan erantsitako txostenen edukia.

2.B.– Proiektua aldatu edo handitu nahi izanez gero, urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 16. artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da, bere II. eranskineko 9.k) epigrafearekin bat. Dekretu horren bidez onartu zen proiektuen ingurumen-inpaktua ebaluatzeko Legearen testu bategina.

Proiektuan aldiro egiten diren aldaketak –hau da, aurreko idatzi-zatian adierazitakoen garrantzirik izan gabe, obrak egiteko falta diren gainerako prozeduretan sortzen diren aldaketak–, ingurumenaren ikuspegitik ere arrazoitu egin beharko dira. Proiektuak honako hauetan jaso beharko ditu aldaketak: neurri babesle eta zuzentzaileetan, ingurumena zaintzeko programan, aurrekontuan eta baldintza-agirietan.

2.C.– Neurri babesleak eta zuzentzaileak.

Ingurumen-inpaktua ebaluatzean proiektuaren sustatzaileak aurkeztutako dokumentazioan proposatutakoarekin bat etorriaz gauzatuko dira neurri babesle eta zuzentzaileak. Era horretan, neurri hauek hartzeak, batetik, eta kontrolerako esleitutako langileria, bestetik, azterketan ezarritako eta ingurumen-inpaktuaren adierazpen honetan ezarritako kalitateko helburuak bermatu ahal izango dituzte.

Neurri hauek guztiak obra kontratatzeko baldintza-agirietan erantsi beharko dira, eta baldintza horiek betetzen direla bermatuko duen aurrekontua ere izan beharko dute. Horretaz gain, ondorengo paragrafoetan adierazitako neurriak ere gehitu beharko dira.

2.c.1.– Ondare naturala babesteko neurriak.

Urriaren 20ko 7/2006 Foru Arauak, Gipuzkoako mendiei buruzkoak, eta urtarrilaren 16ko 4/1990 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko flora-espezie batzuk babestekoak, xedatutakoa betetzeaz gain, neurri hauek ere aplikatuko dira:

2.c.1.1.– Epeleko bertako hariztiaren basoaren gaineko eraginak saihesteko, hasierako proiektuan ebaluaziorako proposatutako linea elektrikoaren trazadura aldatu egingo da, hain zuzen ere, Electroquimica Hernanirako deribazioaren 4 eta 6 euskarri bitarteko zatia, eta hau honako dokumentazioan aurkeztutakoaren araberakoa izango da: «Anexo de modificación del Proyecto

oficial de ejecución de la línea eléctrica a 132 kV doble derivación a ST Electroquímica Hernani de las líneas Hernani-Arkale 1 y 2 (entre AP.3 y AP.6). Territorio Histórico de Gipuzkoa. Marzo 2013».

Halaber, 4, 5, 5.1, 6 eta 7 euskarrien altuera handituko da ekoditiko bai hariztiaren eta baita Epele ibaiaren gurutzatze-guneko haltzadi kantauriarraren ere, eta beharrezkoa den kasuetan, aukerako inausketak egingo dira. Edonola ere, zuhaixka geruza guztia mantendu beharko da.

Ildo berean, obrak hasi aurretik, 5. euskarriaren kokapen zehatza aztertuko da, saiatuz inguruneko intereseko landaredian eragina saihesten edo eta ahalik eta gutxien kaltetzen.

2.c.1.2.– Obrak, bai eta lurzorua erabiltzea eragiten duten eragiketa osagarriak ere, proiektua gauzatzeko behar-beharrezkoa den gutxieneko eremuan gauzatuko dira. Ahalik eta gehien mugatuko da espazioak obrako materialez okupatzea, eta makineria eta ibilgailuak horretarako prestatutako esparrutik kanpo ibiltzea.

2.c.1.3.– Adierazi den eremutik kanpo ustekabeko kalterik egingo balitz, neurri zuzentzaileak eta guneak oneratzeko neurri egokiak ezarriko dira; aldez aurretik, ebazpen honetako 2.c.11 idatzi zatian adierazten den txostena egingo du Ingurumen Aholkularitzak.

2.c.1.4.– Kontratistaren instalazio-eremuak, gauzak aldi baterako pilatzeko eta obrako materialak aldi baterako pilatzeko guneak, muntaietarako eta maniobretarako guneak honelaxe proiektatuko dira: bat etorriaz ingurumenari ahalik eta eragin txikiena egiteko irizpideekin. Edonola ere, aipatu eremu eta guneak sekula ere ez dira kokatuko honako hauetan: intereseko begetalak dituzten eremuak (baso autoktonoak, ur-bazterreko landaretzako guneak, lehentasunezko intereseko habitatak) eta ibilguetatik hurbileko terrenoak.

Obrak hasi aurretik, obrarako sarbideek, euskarriak muntatzeko plataformek, obrako materialek, baita hondeaketa-lurrak eta hondakinak aldi baterako metatzeko tokiek ere, okupatzen dituzten eremuak behar bezala zehaztuko dira xehetasunezko kartografian. Mugapen hori obra zuzendaritzak onartu beharko du, eta, aldez aurretik, ebazpen honetako 2.c.11 idatzi-zatian aipatzen den txostena egingo du Ingurumen Aholkularitzak.

2.c.1.5.– Egongo linearen euskarriak kentzeko beharrezko lanerako plataformak soilik linearen segurtasun-kalean ezarriko dira, ekidin egingo da linea horrek gainetik hegaldatzen duen landareari erasatea.

2.c.1.6.– Zuhaitz-landaredia naturala ebakitzea saihestuko da leku hauetan: euskarriak, segurtasun lineak, sarbideak edo euskarriak muntatzeko plataformak eraikitzeagatik zuzeneko eragina aurrez ikusten ez den eremuetan.

Obrak hasi aurretik eta haien zuinketa egiten den bitartean, proiektuak eragindako gainazalean ibilbide zehatzak egingo dira, aurreikusitako lanak oztopatzen ez dituzten eta kontserba daitezkeen zuhaitzak antzeman eta markatzeko; obratik gertuen dauden eta makinen kolpeak jasateko arriskua duten aleak babestu egingo dira.

2.c.1.7.– Arboladi autoktonoak zeharkatzen dituen eremuetan eta lineak oztopatzen dituen errekastoak zeharkatzen diren lekuetan, kableak eskuz hedatuko dira, eta baztertu utziko da bai ibilgailuak pasatzea eta bai materialak lekuz aldatzea ere.

2.c.1.8.– Ingurumen-inpaktuaren azterlanean nabarmendutakoa jarraituz, baliozko landaredia dagoen eremuetan, euskarriak muntatzeko eta goratzeko lanak garabi-beso bidez egingo diren baloratuko da, batez ere Electroquimica Hernani deribaziora doan 5 zenbakidun euskarria.

2.c.1.9.– Goi-tentsioko linea elektrikoetan hegaztiak kolpatzearen era elektrokutatzearen aurkako neurriak ezartzeko abuztuaren 29ko 1432/2008 Errege Dekretuak ezarritakoa eragotzi gabe, txoriak salbatzeko dispositiboak instalatuko dira; bai linea berriaren bai eta dagoen linearen eroalearen aldaketa egingo den zatietan ere.

2.c.1.10.– Betetzekoa da araudi hauetan ezarritakoa: Gipuzkoako Lurralde Historikoko Mustela lutreolaren (Linnaeus, 1761) Kudeaketa Plana onesten duen 2004ko maiatzaren 12ko Foru Agindua eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan Muturluze piriniarra Galemys pyrenaicusaren (E. Geoffroy, 1811) neurrigabekeriaren Kudeaketarako Plana onesten duen 2004ko maiatzaren 12ko Foru Agindua.

2.c.2.– Ura eta lurzorua babesteko neurriak.

Aplika daitezkeen prozeduren esparruan uren arloko organo eskudunak ezarriko dituen baldintzez gain, debekatuta izango da makinak konpontzea edo makinei olioa aldatzea, zeregin horretarako berariaz ezarritako eremuetatik kanpora. Lanak egiten ari diren inguruan ez balego azpiegitura egokirik zeregin horietarako, berariazko esparru bat egokitu beharko da lan horiek egiteko. Esparru hori mugatuta egongo da, zorua iragazgaiztua izan beharko du, urak eta zorua kutsa ez daitezen efluenteak jasotzeko sistema bat izango du, eta horietaz gain, drainatze naturaleko sarearekiko isolatuta egon beharko du.

2.c.3.– Hauts-emisioak murrizteko neurriak.

Obrak dirauen bitartean, ibilgailuak iragan ondoko garbiketa-lanak zorrotz kontrolatuko dira, bai obrek ukitutako ingurunean, bai obretara sartzeko guneetan. Aldi baterako hutsik dauden pistak eta azalerak ureztatzeko sistema eduki beharko da.

2.c.4.– Soinuen eta bibrazioen eragina gutxitzeko neurriak.

2.c.4.1.– Eraikuntza-fasean, beharrezkotzat jotzen diren jarraibide egokiak aplikatuko dira, obrako makineriaren mantentze-lanei eta zarata jatorrian murrizteari dagokienez.

2.c.4.2.– Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, zonakatze akustiko, kalitate-helburu eta isuri akustikoei dagokienez, obrak egitean erabiliko diren makinak egokitu egin beharko dira kanpoan erabiltzeko makinen soinu-isuriei buruz indarrean dagoen araudian ezarritako aginduetara, eta, bereziki, eta hala badagokie, kanpoan erabiltzeko makinek ingurumenean sortzen dituzten soinu-isuriak arautzen dituen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretuan eta arau osagarrietan ezarritakora.

2.c.5.– Hondakinak kudeatzeko neurriak.

2.c.5.1.– Sortutako hondakinak: indusketetakoak, arloak prestatzeko operazioetatikoak, enbalajeenak, eta erreuseko eta garbiketa-kanpainetako lehengaiak, honako arauetan ezartzen den arabera kudeatuko dira, Hondakinei eta kutsatutako lurzoruari buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legea eta berariazko araudia; edonola ere, karakterizatu egingo dira, euren izaera zein den zehazteko eta ahalik eta egokien bideratzeko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro, lehentasunez, behar bezala baimendutako balorazio-prozesu batetik igaro beharko da. Alde horretatik, honako lehentasun-hurrenkera hau ezartzen da: berriro erabiltzeko prestatzea; birziklatzea; beste balorizazio mota bat, balorizazio energetikoa barne dela.

Hondakin horiei balioa ematea teknikoki, ekonomikoki edo ingurumen-ikuspegitik bideraezina dela behar bezala ziurtatu ondoren soilik deuseztatu ahal izango dira hondakinak.

Debekatuta dago sortzen diren hondakin mota ezberdinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorrian bertan bereiziko dira, eta hondakinak biltzeko eta biltegiratzeko bitarteko egokiak jarriko dira, nahasketarik ez gertatzeko.

2.c.5.2.– Proiektua gauzatzerakoan hondakinak sortzen badira eraikitze- eta eraiste-lanen ondorioz, hondakin horiek honelaxe kudeatuko dira: eraikitze- eta eraiste-hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen dituzten otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuan eta ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Aipatu 112/2012 Dekretuaren 4. artikuluaren arabera, proiektuaren sustatzaileak eraikitze proiektuari hondakinen eta eraikitze- eta eraispen-materialen kudeaketa-azterlan bat gehitu beharko dio; azterlan horrek, I. eranskinean ezarritako gutxieneko edukia izan beharko du.

Halaber, otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuan aurreikusitako betebeharrak eragotzi gabe, obran sortuko diren hondakinei eta eraikitze- eta eraispen-materialei dagokienez, dituen betebeharrak nola beteko dituen jasotzen duen plan bat egin beharko du kontratistak. Obraren kontratu-agiriak jaso beharko dira plan horretan, zeina ebazpen honetako 2.c.10 paragrafoan aipatu lanen programaren parte izango baita.

2.c.5.3.– Zabortegira bidali beharreko hondakinak honelaxe kudeatuko dira: hondakinak zabortegietan utziz deuseztatzea arautzen duen abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuaren, hondakinak zabortegietan utziz deuseztatzea eta betegarriak egikaritzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren, eta horien aldaketen arabera.

2.c.5.4.– Jardueraren material-soberakinak bideratu lekizkiekeen betegarriek otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan xedatutako baldintzak bete behar dituzte.

Soilik VIE-A ebaluazioko balio adierazleetarik beherako eduki poluitzaileak dituzten materialak utzi ahal izango dira lur-sailak betetzeko edo egokitzeko, lurzoruaren poluzioa prebenitu eta zuzentzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen I. eranskinean jasotakoari jarraikiz.

2.c.5.5.– Hondakin arriskutsuentzako ontzietan kontuan izan beharko dituzte uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak (833/1988 Errege Dekretua, hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko oinarrizko araudia onartzen duena); itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren ontzi edo ontzikiak etiketatuta egon behar dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du, eta uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa.

2.c.5.6.– Olio erabilia kudeatzeko, honako hauek hartuko dira kontuan: industriako olio erabiliaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretua eta olio erabiliaren kudeaketa Euskal Autonomia Erkidegoan arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 Dekretua.

Erabilitako olioa, baimendutako kudeatzaile bati eman arte, behar bezala etiketatutako andel estankoetan bilduko da estalitako biltegi batean; andelok azpila edo atxikipen-sistemaren bat eduki beharko dute. Zola iragazgaitzaren gainean egon beharko dute, edozein ihes edo isuriri aurre egiteko prestatuta, elementu nagusia hautsiko balitz ere.

2.c.5.7.– Araudi hau errazago betetzeko, lan desberdinetan sortutako hondakinak kudeatzeko sistemak edukiko dira. Lan horien arduradunek kudeatuko dituzte sistema horiek, eta horien ardura izango da, halaber, beharginek hondakinak behar bezala erabiltzea. Bereziki, inolaz ere ez da eragingo kontrolatu gabeko efluenterik erregai eta produktuak biltegiratzean eta makineria mantentzeko lanak egitean; ezta hondakinik erreko ere.

Aurrekoaren haritik, eremu jakin bat egokituko da, aldi batean hondakin arriskutsuak pilatzeko; hala nola olio-poteak, iragazkiak, olioak, margoak eta abar. Gainera, hondakin geldoentzako edukiontziak ere jarriko dira, hondakin arriskutsuen guneetatik bereizita. Halaber, sortutako hondakinak biltzeko gailu estankoak jarriko dira obran (bidoiak, e.a.). Hondakinok euren izaeraren arabera bereiztuko dira, betiere aipatutako puntu garbian aldi batez biltegiratu ondoren.

2.c.6.– Lurzoruaren kalitatea aurreikusitako erabilerekin bateragarria dela bermatzeko neurriak.

2.c.6.1.– Irailaren 30eko, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari buruzko 165/2008 Dekretuan dago Electroquimica Hernani deribazioko 7 zenbakidun euskarria. Kokaleku honetan egingo diren jarduerak lurzoruaren poluzioa prebenitu eta zuzentzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritakoa jarraitu beharko dute.

2.c.6.2.– Eremu horretako edozein jarduerak aurretik lurzoruaren karakterizazio analitikoa izango du, eta horren helburua material horiek kudeatzeko biderik egokiena zein den zehaztea da. Karakterizazioaren emaitzak ingurumen-organora bidali beharko dira, baloratu ditzan, eta kudeatu aurretik egin beharko da hori.

2.c.7.– Kultura-ondarea babesteko neurriak.

Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legean ezarritakoa eragotzi gabe, ingurumen-inpaktuaren azterlaneko 4. eranskinean jasotako neurri zuzentzaileak hartu beharko dira.

Eta obrak egiterakoan aztarna arkeologikoren bat egon daitekeela pentsarazten duen zerbait aurkitzen bada, berehala jakinaraziko zaio Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusiari; gero, berak erabakiko du zer neurri ezarri.

2.c.8.– Paisaia babesteko eta lehengoratzeko neurriak.

2.c.8.1.– Obrek eragiten dien gainazalak leheneratzea; betiere, sustatzaileak proiektuaren ingurumen-inpaktuaren ebaluaziora aurkeztutako agiriekin bat etorriz egin behar da.

Obra kontratatzeko baldintza-agiriak eta aurrekontuek aurrez ikusitako baldintza teknikoak eta aurrekontu-partidak jaso beharko dituzte, proposatutako jarduerak behar bezala betetzen direla bermatzeko.

2.c.8.2.– Lanek erasandako alde guztiak leheneratuko dira; baita ingurumen-inpaktuaren azterlanean agertzen ez zirenak baina azkenean, proiektuaren ondorioz kaltetu direnak ere. Lehengoratze-lan horietan, eragindako espazio guztiak berriz estaliko dira landarez, baldin eta landare-estaldura izan dezaketen eremuak badira.

2.c.8.3.– Robinia pseudoacacia, Cortaderia selloana edo beste landare inbaditzaile batzuk ez zabaltzeko ekintzak burutuko dira. Alde horretatik, landare-estalkia leheneratzeko erabilitako lurren jatorria kontrolatu beharko da bereziki, espezie horiekin kutsatutako lurrak ez erabiltzeko.

2.c.8.4.– Ingurua leheneratu ondorengo bi urtetan, mantentze-lanak egingo dira: lurra aitzurtu, ongarritu, ureztatu eta hutsuneak landarez berritu.

2.c.9.– Obra garbitzea eta amaitzea.

Obra amaitu ondoren, garbiketa-lan zorrotza egingo da, eta proiektuaren eragina izan duen eremuan obra-soberakin guztiak kenduko dira, erabat garbi utzi arte. Eraispenetatik, enkofratuak kentzetik, eta oro har, garbitze-lanetatik sortutako hondakinak lan-eremutik kendu eta ebazpen honetako 2.c.5 idatzi-zatian xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

2.c.10.– Eremu elektromagnetikoetarako esposizioaren inguruko kautelazko neurriak.

Linearen funtzionamendu-aldiak eta azpiestazio elektrikoak eremu elektriko eta magnetikoen balioek ezingo dituzte Europar Batasunaren Kontseiluaren 1999ko uztailaren 12ko Gomendioan –pertsonen eremu elektromagnetikoekiko (0 Hz-tik 300 GHz-ra) esposizioari buruzkoan– adierazitako erreferentziako mugak eta oinarrizko mugaketak gainditu.

2.c.11.– Ingurumen-aholkularitza.

Obrak amaitu arte eta bermealdiak dirauen bitartean, ingurumen-gaietan eta neurri babesle eta zuzentzaileetan ondo jantzitako aholkularitza eduki beharko du obra-zuzendaritzak, ingurumen-inpaktuaren azterlanean zehaztutakoaren arabera. Gai horien gainean baldintza-agiriak obra-zuzendaritzari esleitzen dizkion funtzioen inguruko ebazpenak –zuzendaritza horrenak– emateko, aurrez txostena egin beharko dute aholkularitza horretan diharduten adituek.

2.c.12.– Lan-programaren diseinua.

Obrak hasi aurretik, jarraian datozen idatzi-zatietan azaltzen diren gaiei buruzko jarduera proposamen zehaztua egin beharko du kontratistak.

Proposamen horiek lanen gauzatze-programarekin batera jasoko dira, eta lanen zuzendariak berariaz onartu beharko ditu, goragoko paragrafoan aipatutako ingurumen-aholkularitzak txostena egin ondoren. Programa honek honako dokumentu hauek jaso behar ditu:

Honako sarrera hauen kokapenari eta ezaugarriei buruzko xehetasuna: euskarriak, laneko plataformak, makineriaren parkea, eta obrako materialen eta hondakinen aldi baterako biltegiratzerako eremuak.

Obretan sortutako eraispen-eta eraikuntza-hondakinak kudeatzeko plana, zeina honako arau hauen araberakoa izango zen: eraikitze- eta eraiste-hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen dituzten otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretua (5.1 artikulua) eta ekainaren 26ko 112/2012 Dekretua (7. artikulua), eta ebazpen honetako 2.c.5.2 paragrafoan aurreikusitakoa.

2.D.– Ingurumena zaintzeko programa.

Ingurumena Zaintzeko Programa: sustatzaileak proiektuaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazioan aurkeztutako dokumentazioan aurreikusten denaren arabera egingo da; eta jarraian zehazten diren kontrolak erantsi beharko dira.

Programa horrek, obra kontratatzeko baldintza-agirietan sartuta egon behako du, eta bete ahal izatea bermatuko duen aurrekontua izan beharko du.

2.d.1.– Gorabeheren erregistroa.

Obrak egin ahala sortutako gorabeheren erregistroa egin beharko da, bai eta neurri babesleak zein neurri zuzentzaileak noraino bete diren jasotzeko erregistroa ere. Erregistro horrek, Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak ikuskatzeko moduan egin beharko du, eta, obrak amaitzen direnean, nolanahi ere, Zuzendaritzara bidali beharko da. Proiektua gauzatzean aldaketarik egin bada, aldaketa horiek xehetasunez jaso beharko dira agiri baten. Aldaketa guztiak, gainera, ingurumenean duten eraginaren ikuspegitik justifikatu behar dira.

Obretan sortutako hondakinen ingurumen-jarraipenari buruzko txosten osoa egin beharko da, eta indarrean dagoen legeriak hondakinen kontrolerako, jarraipenerako eta onarpenerako jasotzen dituen agiriak erantsi beharko dira.

2.d.2.– Obraren okupazio-mugen kontrola.

Egindako okupazioa proiektuko aurreikuspenekin bat datorrela egiaztatuko da; obrek ez dute aurrez ikusitako gainazala baino eremu handiagoa izango.

2.d.3.– Leheneratzearen arrakasta kontrolatzea.

Linea elektrikoarekin kaltetutako espazioa berreskuratu eta ondorengo bi urtean ereite- eta landatze-lanen arrakastaren jarraipena egingo da.

2.d.4.– Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina prestatu beharko du, zeinetan bilduko baitira ingurumen-inpaktuaren azterlanean proposatutako eta Ingurumen Inpaktuari buruzko Adierazpenean ezarritako betekizunak.

Programa horretan, kontrolatuko diren parametroak eta parametro bakoitzerako erreferentziako balioak zehaztuko dira, bai eta beste hauek ere: laginketarako eta analisirako metodologia; kontrol--puntu guztiak non dauden kokatuta xehetasunezko kartografian; kontrol horien maiztasuna; eta guztia gauzatzeko aurrekontuaren gaineko xehetasunak.

2.d.5.– Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten txosten eta analisien emaitzak behar bezala erregistratu eta Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza honetara bidaliko dira. Obrak bukatutakoan eta leheneratzearen bermealdia bukatutakoan egingo da bidalketa hori, hau da, leheneratzea egiten denetik bi urte barru. Ingurumen zaintzeko programaren emaitzekin batera, ingurumen-gaietan espezializatutako erakunde batek egindako txostena bidali beharko da. Txosten horretan honako hauek jaso dira: emaitzen gaineko azterlana, aldi horretan izan diren gorabehera nabarmenenak ere jasotzen dituena; horien kausak eta soluzioak; aldez aurretik espezifikatu ez den kasuetan, laginak hartzeari buruzko zehaztasunak.

Halaber, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen eta materialen kudeaketari buruzko azken txostena sartuko da eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko den 112/2012 Dekretuaren 4. artikuluan ezartzen den arabera; azterlan horrek, 6. artikuluan eta III. eranskinean ezarritako edukia eta hedadura izan beharko ditu.

Sustatzaileak datuak euskarri egokian bilduko ditu bi urtez gutxienez, eta herri-administrazioen ikuskaritza zerbitzuen eskueran egongo dira; hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango kasu bakoitzean aplikagarri den araudia betetzeko.

2.E.– Neurri babesle eta zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldatu ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan, baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo tarteko diren sistemen egiturari eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hala egitera bagaramatza. Era berean, jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, ingurumen-organoak neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldaraz ditzake. Hori guztia, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta, edo ingurumen-inpaktuak saihesteko ezarri diren neurri babesle, zuzentzaile zein konpentsatzaileak nahikoa ez direla egiaztatzen denean.

2.F.– Ebazpen honen aurreko idatzi-zatietan ezarritakoari kalterik egin gabe, jarraian aipatzen diren agiriak helarazi beharko zaizkio ingurumen-organo honi, espedientean sartzeko.

2.f.1.– Obrak hasi aurretik ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

Agiri hori Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzara bidali beharko du eskumena duen organoak, oniritzia eman ondoren.

2.f.2.– Obrak amaitu eta bi hilabeteko epearen barruan, obrak egin bitartean sortutako gorabeheren erregistroa, babesteko eta zuzentzeko neurriak zein neurritaraino bete diren ere jasoko duena, ebazpen honen 2.d.1 paragrafoan aurreikusitakoaren arabera.

2.f.3.– Leheneratzea amaitu eta bi urte igarotakoan, Ingurumena Zaintzeko Programaren emaitzak, ebazpen honen 2.d.5 paragrafoan ezarritakoaren arabera.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 47.8 artikuluaren arabera, 2 urteko epea ezartzea proiektua martxan jartzeko, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpen hau argitaratzen den unetik kontatzen hasita. Epe hori proiektuari hasiera eman gabe bukatzen bada, sustatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, ingurumen-inpaktuari buruzko adierazpen hau baliogabetu egingo da. Hala ere, organo eskudunak hasiera emateko epea luzatu ahal izango du, behar bezala justifikatutako arrazoirik badago.

4.– Proiektuen ingurumen-inpaktuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 14.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, proiektuaren sustatzaileak aldez aurretik jakinarazi beharko dio ingurumen-organoari proiektuari dagozkion lanak zein egunetan hasiko diren.

5.– Ingurumen-inpaktuari buruzko adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko ekainaren 10a.

Ingurumen Administrazioaren zuzendaria,
ALEJANDRA ITURRIOZ UNZUETA.