




***General
de Pesaje
Vizcaina, S.L.***

Fecha: 24/Junio /2024

n/Ref.: 2024_043

s/Ref.:

C/ Santo Domingo de Guzmán 1
Tfno. Y Fax: 94 - 4998997
Baracaldo
48902 VIZCAYA

CONTENEDORES OTXARAN S.L.
C / La Calzadilla 5
48869 – Otxaran - Zalla
Tlf.- 94 6670311
Movil 94 6671003

A LA ATT. SRTA Arantxa Dominguez Burgos

Asunto:

Muy Sr. Nuestro:

De acuerdo con su solicitud, adjunto le detallamos nuestra mejor oferta de:
BASCULA PUENTE DE 3 x 16m DE LONGITUD, SOBRESUELO , METALICA, CON VISOR ELECTRÓNICO.

Al mismo tiempo queremos indicarle que disponemos de un SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PROPIO, con el mayor grado de formación y conocimientos, dispuestos a atenderle con la mayor rapidez y seriedad.

Actualmente estamos preparados para la realización de CALIBRACIONES INDUSTRIALES, con emisión de CERTIFICADOS ENAC.

Nº REGISTRO CONTROL METROLOGICO 1M041

Esperando que la oferta sea de su conformidad y vernos favorecidos con su grato pedido, quedamos a la espera de cuantas consultas o informaciones nos requiera.

Atentamente.

OBJETO :

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BASCULA PUENTE “BP-SA” DE 16 X 3,00 METALICA, SOBRESUELO, CAPACIDAD 60.000 kg. CON VISOR ELECTRONICO PARA EL PESAJE DE CAMIONES ESTANDAR.

PARAMETROS Y CARACTERÍSTICAS DE BASCULA PUENTE:

- Dimensiones : 16 x 3,00 m.
- Capacidad máxima: 60 t.
- Fracción: 20 kg
- Montaje sobresuelo
- Gran robustez: preparada para el paso intensivo de vehículos (**200 camiones/día**)
- Diseño : desmontable, a ensamblar en obra mediante tornillería.
- N° de Módulos : 3 (2 módulos de 6 x 3,00 m y 1 módulo de 4 x 3,00 m)
- N° de apoyos : 8
- Modelo célula CPC INOX de 20.000 kg a 2mV/V
- Sujeción de células sin ningún tipo de tornillo
- Caja suma : 1 (8E/1S)
- Cable caja suma a visor : 15 m. (mas distancia, consultar)
- Chapa superior lagrimada .
- Topes longitudinales y transversales
- Acabado pintura alto nivel anticorrosivo color negro.
- Utilidad : Pesaje Camiones estándar.
- Visor electrónico sin ticket para gestión de bascula y RS232 para la conexión a equipo informático (ver ficha técnica). Opcion de ethernet
- **Homologada.**

RELACIÓN DE NUESTRO SUMINISTRO

<u>POS.</u>	<u>CANT.</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>
1	1	PLATAFORMA METÁLICA. Tipo : BP-SA sobresuelo 16x3m de 60.000 kg. (ver ficha técnica)
2	1	INDICADOR DE PESO SIN TICKET modelo ORION . (ver ficha técnica)
3	1	TRANSPORTE DE LA BASCULA DESDE BARCELONA A DESTINO
4	1	GRUA PARA MONTAJE DE BASCULA
5	1	MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA BASCULA.
6	1	AJUSTE DE BASCULA PUENTE CON MASAS CERTIFICADAS.
7	1	ENSAYOS METROLOGICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA DECLARACION DE CONFORMIDAD DE BASCULA

IMPORTE POSICIONES 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 19.972,00€

OPCIONES

8	1	BP-WIN PLUS BASIC+ 700,00€
9	1	GUIA QUITAMIEDOS+ 1.341,00€
10	1	GALVANIZADO EN CALIENTE+ 6.694,00€
10	1	INDICADOR DE PESO CON TICKET modelo ORION PLUS+ 480,00€
11	1	Opcion placas sustitución de obra civil 4 unidades+ 2.475,00€

Conjunto de placas (3450x600x10 mm) que evitan la realización de Obra Civil, siempre y cuando el suelo esté hormigonado o asfaltado, tenga una resistencia mínima de 12,5 kg/cm² y esté nivelado e indeformable en toda la longitud de la báscula y rampas. El acabado de las placas es pintado con alto nivel anticorrosivo, incorpora taladros de fijación de la báscula y los topes limitadores del movimiento de la báscula. Incluyen los espárragos de fijación al hormigón.

NOTA: Es importante saber con exactitud la resistencia del terreno donde se va a ubicar la bascula para instalarla adecuadamente y garantizar que no de problemas futuros.

Debido al deterioro y nivelación del suelo se recomienda:

- Repararlo con cemento autonivelante sin retracción (tecnogrout o sika), picando un poco de cemento existente para garantizar la adherencia.
- Realizar una losa de hormigón perfectamente nivelada con doble mallazo de las dimensiones adecuadas para la bascula. Dimensiones en plano adjunto.

PARTIDAS EXCLUIDAS :

La presente oferta sólo contempla los materiales expresamente reseñados como de nuestro suministro y, por lo tanto, quedan excluidos los siguientes, siempre que no estén expresamente incluidos en la presente oferta:

- Obra civil.
- Marco foso y rampas.
- Toma de tierra.
- Toma de red.
- Canalizaciones cables.
- Mesa o estructura soporte equipos.
- Cabina ubicación de visores.
- Iva
- Etc., cualquier necesidad no especificada.

PLAZOS DE ENTREGA ORIENTATIVOS

- Del material: 3-4 semanas, excluyendo periodos vacacionales.
- Planos generales de cimentaciones: Inmediato

Estos plazos quedaran automáticamente prorrogados en caso de coincidir con algún periodo festivo ó anomalía no imputable a GENERAL DE PESAJE VIZCAINA S.L.

CONDICIONES DE PAGO

30% AL PEDIDO, 40% A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA Y EL RESTO A 60 DIAS.

VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA

60 días.

GARANTÍA

Equipo: Un año desde la puesta en marcha, contra todo defecto de fabricación

Células: Células modelo CPC: 2 años desde la fecha de factura

Resto de células: 1 año desde la fecha de factura

Esta excluido de la garantía la verificación tras reparación si hubiera lugar.

OBSERVACIONES :

COMO QUIERA QUE LA DECLARACION DE CONFORMIDAD ESTA INDICADA EN LA UTILIZACION DEL INSTRUMENTO EN ALGUNOS APARTADOS DE LA LEY ORDEN MINISTERIAL DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1994, SI EL CLIENTE NO DESEA HACER LA DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL INSTRUMENTO, POR NO CONSIDERARLO NECESARIO, LO HARA CONSTAR EN EL PEDIDO POR ESCRITO. EN CASO DE CONSIDERAR NECESARIO REALIZAR LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD, SE REALIZARIA PREVIAMENTE UN AJUSTE CON MASAS CERTIFICADAS.