

ANEJO Nº 1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO	3
3.	RESUMEN DEL PRESUPUESTO.....	4

1. INTRODUCCIÓN

En este anejo se recogen en primer lugar las unidades de obra más representativas del presupuesto.

A continuación se presenta un resumen económico de los capítulos del presupuesto, con el importe de los mismos y de la Ejecución material y de Licitación del Proyecto.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Las partidas más significativas del Proyecto se distribuyen de la siguiente manera por orden económico:

- 188.400 m³ de excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno o cauce.
- 75.781,28 m² de relleno con tierra vegetal procedente de la excavación de 0,5 m de espesor.
- 71.189,70 m² de geomalla antierosión de poliéster en plataformas de cauces
- 101.395 m² de hidrosiembra.
- 1.311,50 m³ de hormigón HA-30
- 4.194,84 m² de encofrado visto
- 1.774,50 m³ de escollera
- 70.997 kg de acero en armaduras.
- 25.222,44 m³ de relleno con material de la propia excavación
- 463,30 m³ de mampostería careada
- 4.424,96 m² de firme de zahorra de 30 cms de espesor
- 1.409 m² de firme de hormigón armado de 20 cms de espesor
- 529 m² de muro verde
- 3.341,27 m³ de excavación en suelos contaminados
- 6.489,80 m² de geomalla antierosión de poliéster en taludes
- 270,74 m³ de hormigón de limpieza
- 1.203,94 ml de junta de construcción en muros
- 119,80 m de tubería de hormigón DN800 Clase III
- 84 m de tubería de hormigón DN600 Clase III
- 370 m de conducción eléctrica formada por 2TPC160 embebidos en dado de hormigón
- 353,71 m³ de material filtrante de cantera
- 73 m² de chapeo con mampostería de muros
- 793,87 m³ en demoliciones de obras de fábrica

3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

La valoración de las actuaciones más importantes previstas en el Proyecto se distribuye de la siguiente manera:

- Corta Seca Akarregi.....	1.180.115,71 €
- Tramo Akarregi-Puente Ergobia.....	948.838,57 €
- Aguas abajo Puente de Ergobia.....	136.554,56 €
- Muros y lezones.....	858.655,03 €
- Viales de servicio.....	164.778,60 €
- Ordenación ecológica y paisajista.....	344.409,51 €
- Medidas protectoras y correctoras.....	87.361,75 €
- Seguridad y Salud.....	39.456,54 €
- Gestión de Residuos.....	224.856,56 €

El resumen del Presupuesto general del Proyecto es el siguiente:

Presupuesto de Ejecución Material	3.985.026,83 Euros
13,00 % GASTOS GENERALES	518.053,49 Euros
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL	239.101,61 Euros
Total de Presupuesto base de licitación (sin I.V.A)	4.742.181,93 Euros
21% Impuesto sobre el valor Añadido (I.V.A.)	995.858,21 Euros
TOTAL DE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	5.738.040,14 Euros