

PROYECTO

de línea aérea de M.T.13,2 kV, denominado:

Reforma de la línea de M.T. 13,2 kV
“3068 L18 ORTUELLA – GALLARTA”
en la Calle La Llana

Término municipal de Ortuella
Provincia de Bizkaia

OBRA Nº: 101048593

**MEMORIA, CÁLCULOS, PRESUPUESTO, PLIEGO DE CONDICIONES, ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD, RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS, ESTUDIO DE
GESTIÓN DE RESÍDUOS Y PLANOS**

Bilbao, enero de 2026

DOCUMENTOS

- 1. MEMORIA**
- 2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS**
- 3. PRESUPUESTO**
- 4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS**
- 5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD**
- 6. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS**
- 7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS**
- 8. PLANOS**

1. MEMORIA

ÍNDICE

- 1 TITULAR Y PROMOTOR**
- 2 OBJETO DEL PROYECTO**
- 3 REGLAMENTACIÓN**
- 4 DISPOSICIONES OFICIALES**
- 5 AFECCIONES AMBIENTALES**
- 6 EMPLAZAMIENTO**
- 7 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO**
- 8 TRAZADO**
 - 8.1 SITUACIÓN
 - 8.2 TRAZADO DE LA INSTALACIÓN
- 9 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
 - 9.1 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN

1 TITULAR Y PROMOTOR

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con CIF. A-95075578 y domicilio social en Avda. San Adrián, nº 48, 48003 – Bilbao – (Bizkaia), y domicilio a efecto de notificaciones en Avda. San Adrián, nº 48, 48003 – Bilbao – (Bizkaia), empresa dedicada a la distribución de energía eléctrica.

2 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es establecer y justificar todos los datos constructivos que presenta la sustitución del conductor desnudo existente por cable recubierto en la línea de M.T. 13,2 kV S/C denominada “3068 L18 Ortuella-Gallarta” en los tramos entre los apoyos nºs 9017 y 9037, 9018 y 2703 y 9018 y 3201.

La obra proyectada se llevará a cabo para corregir la anomalía por distancia no reglamentaria entre los conductores del vano entre los apoyos 9018 y 2701 y mejorar la calidad del suministro eléctrico en la zona, reduciendo el número de faltas. Todas las actuaciones proyectadas se ejecutarán en la Calle La Llana, dentro del término municipal de Ortuella, provincia de Bizkaia.

Para ello, se realizarán las siguientes actuaciones:

- + Construcción de un apoyo de celosía tipo C-2000 de 14 m de altura con dos crucetas rectas metálicas tipo RC2-15-S y cadenas de amarre con aisladores de composite, nº 9017N.
- + Construcción de dos apoyos de chapa metálica octogonal tipo CH-1000 de 15 m de altura con una cruceta recta metálica tipo RH2-15/14A y cadenas de amarre con aisladores de composite, nºs 2701N y 3201N.
- + Sustitución de las crucetas existentes por nuevas crucetas rectas metálicas tipo RH2-15/14A y cadenas de amarre con aisladores de composite en los apoyos nºs 9019 y 2702.
- + Sustitución de la cruceta existente por nueva cruceta bóveda metálica tipo CBTA-HV2-1750 y cadenas de amarre con aisladores de composite en el apoyo nº 2401.
- + Sustitución de las cadenas de amarre existentes por nuevas cadenas de amarre con aisladores de composite en los apoyos nºs 9038 y 2703.
- + Sustitución de las tres cadenas de amarre del lado del nuevo conductor por nuevas cadenas de amarre con aisladores de composite en el apoyo nº 9037.
- + Sustitución de la cruceta recta metálica superior por una nueva cruceta bóveda metálica tipo CBTA-C2-1500 con cadenas de amarre con aisladores de composite en el apoyo nº 9018.
- + Elevación de 60 cm de la cruceta recta metálica inferior y sustitución de las cadenas de amarre existentes por nuevas cadenas de amarre con aisladores de composite en el apoyo nº 9018.
- + Instalación de fusibles XS poliméricos en los apoyos nºs 9017 y 3201, con matrículas BI37046 y BI37048, respectivamente.
- + Tendido de un nuevo tramo de 349 m de cable recubierto de aleación de aluminio tipo 55-AL3 (CCX-56-D) entre el apoyo proyectado nº 9017N y el apoyo existente nº 9037.
- + Tendido de un nuevo tramo de 162 m de cable recubierto de aleación de aluminio tipo 55-AL3 (CCX-56-D) entre los apoyos existentes nºs 9018 y 2703.
- + Tendido de un nuevo tramo de 96 m de cable recubierto de aleación de aluminio tipo 55-AL3 (CCX-56-D) entre el apoyo existente nº 9018 y el apoyo proyectado nº 3201N.
- + Regulado de los conductores existentes en los vanos afectados por la reforma.
- + Instalación de elementos de protección de avifauna en los apoyos nºs 9018 y 2703.

A raíz de las maniobras descritas, se efectuarán las siguientes actuaciones de desmontajes:

- Desmontaje los postes de hormigón con crucetas metálicas, nºs 9017, 2701 y 3201.
- Desmontaje de las crucetas de los apoyos nºs 9019 y 2702.
- Desmontaje de la cruceta recta metálica superior del apoyo nº 9018.
- Desmontaje de las cadenas de aisladores existentes en todos los apoyos en los que se tiende nuevo conductor, salvo en el nº 9037, donde únicamente se desmontarán los del vano reformado.
- Desmontaje de los fusibles XS existentes en los apoyos nºs 9017 y 3201 a desmontar, con matrículas BI37046 y BI37048, respectivamente.
- Desmontaje de 346 m de conductor de cobre tipo LA 56, en el tramo entre el apoyo a desmontar nº 9017 y el apoyo existente nº 9037.
- Desmontaje de 162 m de conductor tipo CU 35, en el tramo entre los apoyos existentes nºs 9037 y 2703.
- Desmontaje de 93 m de conductor de cobre tipo LA 56, en el tramo entre el apoyo existente nº 9018 y el apoyo a desmontar nº 3201.

3 REGLAMENTACIÓN

Se aplicarán las condiciones señaladas en los proyectos tipo:

- **M.T. 2.03.20** “*Normas particulares para instalaciones de alta tensión (hasta 30 kV) y baja tensión*” (Edición 11 - mayo 2019).
- **M.T. 2.21.69** “*Proyecto tipo línea aérea de media tensión simple circuito con conductores unipolares recubiertos tipos 55-AL3 (CCX-56-D) y 117-AL3 (CCX-110-D)*” (Edición 03 - julio 2010).

Serán también de aplicación:

- **Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre**, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorizaciones de energía eléctrica (BOE de 27/12/00).
- **Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero**, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. (BOE 19/03/08). **Corrección de errores**. (BOE 17/05/08). **Corrección de errores**. (BOE 19/07/08).
- **Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto**, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. (BOE 13/09/08).
- **Ley 24/2013 de 26 de Diciembre**, de regulación de Sector Eléctrico (BOE 27/12/13).
- **Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo**, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- **Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo**, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial (BOE 20/06/2020).
- **Ley 31/1995, de 8 de noviembre**, de prevención de Riesgos Laborales, y **Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre**, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

El cumplimiento de esta reglamentación, se realizará por medio del Estudio Básico de Seguridad y Salud, en anexo aparte adjunto al presente proyecto, según **MT 4.60.11** “*Información general de los riesgos y de las medidas de prevención, protección y emergencia de las instalaciones de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes para la coordinación de actividades empresariales*” (Edición 07 - agosto 2019).

- **Normas UNE, EN y documentos de Armonización HD** de obligado cumplimiento.
- **Especificaciones Particulares** de la compañía suministradora I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- **Ordenanzas municipales** del ayuntamiento donde se ejecute la obra.
- **Condicionados** impuestos por los Organismos públicos afectados.

4 DISPOSICIONES OFICIALES

Por ello y con el objeto de cumplir con los preceptos establecidos en la **Ley 24/2013 de 26 de Diciembre del Sector Eléctrico**, es por lo que se propone desde este proyecto la ampliación y adecuación de las instalaciones a las necesidades actuales y futuras, teniendo en cuenta el Título VII de la citada Ley.

Las obras a que se refiere este proyecto se someterá a lo dispuesto en el Decreto del Gobierno Vasco 48/2020, de 31 de marzo de 2020, publicado en el B.O.P.V. el 24 de abril de 2020.

5 AFECCIONES AMBIENTALES

Este proyecto no estará sometido a evaluación de impacto ambiental por no estar recogido dentro de los supuestos definidos en los anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental ni en los anexos II.D y II.E de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.

En lo que corresponde a la protección de la avifauna, el apoyo objeto del proyecto no se encuentra en ninguna zona contemplada por la "ORDEN de 6 de mayo de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves amenazadas y se publican las zonas de protección para la avifauna en las que serán de aplicación las medidas para la salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión". En consecuencia, no es de aplicación el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión".

6 EMPLAZAMIENTO

Todas las actuaciones proyectadas se ejecutarán en la Calle La Llana, dentro del término municipal de Ortuella, provincia de Bizkaia.

7 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

FINALIDAD:	Corregir la anomalía por distancia no reglamentaria entre los conductores del vano entre los apoyos 9018 y 2701 y mejorar la calidad del suministro eléctrico en la zona, reduciendo el número de faltas.
AYUNTAMIENTO:	Ortuella.
PROVINCIA:	Bizkaia.
ORGANISMOS AFECTADOS:	<ul style="list-style-type: none"> Ayuntamiento de Ortuella.

8 TRAZADO

8.1 SITUACIÓN

Todas las actuaciones proyectadas se ejecutarán en la Calle La Llana, dentro del término municipal de Ortuella, provincia de Bizkaia.

8.2 TRAZADO DE LA INSTALACIÓN

El trazado de la instalación estará formado por tres tramos aéreos, perteneciente a la línea de media tensión 13,2 kV S/C denominada "3068 L18 Ortuella-Gallarta", que se tenderán con conductor recubierto de aleación de aluminio, tipo 55-AL3 (CCX-56-D).

Los tramos serán:

- TRAMO 1:** el primer tramo del trazado tendrá su origen en el nuevo apoyo proyectado nº 9017N (Coordenadas UTM30 ETRS89: X: 496.112; Y: 4.795.162) y terminará en el apoyo existente nº 9037 (Coordenadas UTM30 ETRS89: X: 495.825; Y: 4.795.359).
- TRAMO 2:** el segundo tramo del trazado tendrá su origen en el apoyo existente nº 9018 (Coordenadas UTM30 ETRS89: X: 496.037; Y: 4.795.213) y terminará en el apoyo existente nº 2703 (Coordenadas UTM30 ETRS89: X: 495.916; Y: 4.795.105).
- TRAMO 3:** el tercer tramo del trazado tendrá su origen en el apoyo existente nº 9018 (Coordenadas UTM30 ETRS89: X: 496.037; Y: 4.795.213) y terminará en el nuevo apoyo proyectado nº 3201N (Coordenadas UTM30 ETRS89: X: 496.072; Y: 4.795.302).

A continuación, en la siguiente tabla, se exponen, a modo de resumen, las características del tramo:

Tramo	Origen	Final	Longitud [m]
1	Apoyo proyectado nº 9017N	Apoyo existente nº 9037	349
2	Apoyo existente nº 9018	Apoyo existente nº 2703	162
3	Apoyo existente nº 9018	Apoyo proyectado nº 3201N	96
TOTAL:			607

9 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

9.1 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN

9.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

La instalación objeto del presente proyecto queda definida por las siguientes características:

CIA. SUMINISTRADORA:	I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
SISTEMA:	Corriente Alterna Trifásica.
FRECUENCIA:	50 Hz.
TENSIÓN NOMINAL SERVICIO:	13,2 kV.
TENSIÓN DISEÑO:	20 kV.
TENSIÓN MÁS ELEVADA:	24 kV.
CONDUCTOR TIPO:	55-AL3 (CCX-56-D).
AISLAMIENTO:	COMPOSITE.
APOYO:	CELOSÍA METÁLICA, TIPO C. CHAPA METÁLICA OCTOGONAL.
CRUCETAS / ARMADOS:	CRUCETA RECTA METÁLICA TIPO RC-S. CRUCETA RECTA METÁLICA TIPO RH. CRUCETA BÓVEDA METÁLICA TIPO CBTA-C. CRUCETA BÓVEDA METÁLICA TIPO CBTA-HV.

9.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

9.1.2.1 Conductor

Los conductores que contempla este proyecto son cables de aleación de aluminio recubiertos, los cuales están recogidos en las normas UNE-EN 50182 y N.I. 56.41.01 y cuyas características principales son:

Designación	55-AL3 (CCX-56-D)
Sección total [mm ²]	54,6
Equivalencia en cobre [mm ²]	29,8
Diámetro aparente del conductor [mm]	9,45
Espesor medio de la cubierta [mm]	2,3
Diámetro exterior mínimo del cable [mm]	13,6
Diámetro exterior máximo del cable [mm]	15,5
Carga mínima de rotura [daN]	1.600
Módulo de elasticidad [daN/mm ²]	5.900
Carga de rotura [daN]	1.629
Coeficiente de dilatación lineal [°C ⁻¹]	23 x 10 ⁻⁶
Masa aproximada [kg/km]	237
Resistencia eléctrica a 20 °C [Ω/km]	0,6029
Intensidad admisible al aire a 40 °C [A]	191

9.1.2.2 Aislamiento

El aislamiento estará formado por aisladores compuestos para líneas eléctricas de alta tensión y elementos cadena según la norma N.I. 48.08.01.


Se empleará aislamiento de composite según norma N.I. 48.08.01. Las cadenas estarán formadas por aisladores cuyas características son:

Aislador tipo U70YB20P:

- Material Composite.
- Carga de rotura 7.000 daN.
- Línea de fuga..... 740 mm.
- Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto 70 kV eficaces.
- Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta..... 165 kV.
- Longitud total 380 mm.

9.1.2.3 Formación de cadenas

De acuerdo con el M.T. 2.23.15, en las figuras se indican la formación de cadenas:



Amarre	
Unidad	Denominación
1	Aislador compuesto U70YB20P
1	Guardacabos con alojamiento de rótula RG-RA
1	Retención de amarre RA-CCX-56
L = 380 mm	

9.1.2.4 Apoyos

Se proyectan apoyos de celosía metálica, galvanizado en caliente, formados por angulares de lados iguales y sección cuadrada, de acuerdo con la norma UNE 207017, recogidos en la N.I. 52.10.01.

También se proyectan apoyos de chapa metálica octogonal, según la norma UNE 207018, recogidos en la N.I. 52.10.10.

El cálculo de los apoyos se realiza según lo indicado en el M.T. 2.23.45 en el que se determina el método de cálculo de las ecuaciones resistentes de los apoyos en función de la disposición de los armados.

9.1.2.5 Señalización de los apoyos

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico tipo CE 14, según la norma N.I. 29.00.00.

9.1.2.6 Numeración de los apoyos

El apoyo proyectado se numerará, empleando para ello placas y números de señalización según la norma N.I. 29.05.01.


9.1.2.7 Medidas de protección de la avifauna

Pese a que la zona de actuación no obliga a cumplir con lo especificado en el RD 1432/2008, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., motu proprio, proyecta la instalación de elementos antielectrocución para el forrado de conductores, grapas y herrajes, recogidos en el documento N.I. 52.59.03, en los apoyos proyectados y a modificar.

9.1.2.8 Cimentación

La cimentación de los apoyos serán de hormigón en masa de 200 kg/m³ de dosificación y de las dimensiones adecuadas al tipo de terreno (flojo, normal o duro-rocoso) calculadas de acuerdo con el M.T. 2.23.30, habiéndose considerado a efectos de proyecto en todos los casos un tipo de terreno de consistencia normal (K entre 8 y 10 kg/cm³).


CIMENTACIONES PARA APOYOS DE CELOSÍA TIPO C



APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
C500-10E	0,95	1,65	1,49	1,66
C500-12E	0,99	1,77	1,74	1,92
C500-14E	1,07	1,85	2,12	2,33
C500-16E	1,14	1,93	2,51	2,74
C500-18E	1,22	2,00	2,98	3,25
C1000-12E	1,00	1,99	1,99	2,14
C1000-14E	1,08	2,06	2,41	2,58
C1000-16E	1,15	2,13	2,82	3,01
C1000-18E	1,23	2,20	3,33	3,55
C1000-20E	1,30	2,26	3,82	4,07
C1000-22E	1,39	2,32	4,47	4,76
C2000-12E	1,00	2,30	2,30	2,44
C2000-14E	1,08	2,37	2,76	2,93
C2000-16E	1,15	2,43	3,22	3,41
C2000-18E	1,24	2,48	3,82	4,04
C2000-20E	1,31	2,54	4,36	4,61
C2000-22E	1,39	2,59	5,01	5,30
C3000-12E	1,00	2,51	2,51	2,66
C3000-14E	1,09	2,58	3,06	3,23
C3000-16E	1,16	2,64	3,56	3,75
C3000-18E	1,25	2,69	4,21	4,44
C3000-20E	1,32	2,75	4,79	5,05
C3000-22E	1,41	2,79	5,55	5,85

APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
C4500-12E	1,01	2,75	2,81	2,96
C4500-14E	1,10	2,82	3,41	3,59
C4500-16E	1,17	2,89	3,96	4,15
C4500-18E	1,26	2,94	4,66	4,89
C4500-20E	1,33	2,99	5,30	5,56
C4500-22E	1,43	3,03	6,20	6,50
C7000-12E	1,35	2,84	5,18	5,45
C7000-14E	1,53	2,87	6,73	7,08
C7000-16E	1,69	2,91	8,32	8,75
C7000-18E	1,88	2,93	10,35	10,89
C7000-20E	2,04	2,96	12,32	12,96
C7000-22E	2,22	2,98	14,68	15,44
C7000-24E	2,38	3,00	17,01	17,89
C7000-26E	2,56	3,02	19,79	20,82
C9000-12E	1,35	3,02	5,50	5,77
C9000-14E	1,53	3,06	7,15	7,50
C9000-16E	1,69	3,09	8,83	9,26
C9000-18E	1,88	3,11	10,99	11,53
C9000-20E	2,04	3,14	13,07	13,71
C9000-22E	2,22	3,16	15,56	16,32
C9000-24E	2,38	3,18	18,04	18,92
C9000-26E	2,56	3,20	20,97	22,00

CIMENTACIONES PARA APOYOS DE CHAPA METÁLICA



APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
CH 160 - 9E	0,50	1,44	0,36	0,33
CH 160 - 11E	0,50	1,57	0,39	0,34
CH 250 - 9E	0,55	1,54	0,46	0,40
CH 250 - 11E	0,60	1,64	0,58	0,50
CH 250 - 13E	0,65	1,73	0,72	0,60
CH 400 - 9E	0,55	1,69	0,55	0,44
CH 400 - 11E	0,60	1,78	0,69	0,53
CH 400 - 13E	0,65	1,86	0,84	0,64
CH 400 - 15E	0,70	1,93	1,01	0,76
CH 630 - 9E	0,60	1,82	0,65	0,54
CH 630 - 11E	0,65	1,91	0,80	0,65
CH 630 - 13E	0,70	1,99	0,97	0,77
CH 630 - 15E	0,75	2,06	1,16	0,91
CH 800 - 9E	0,60	1,91	0,68	0,56
CH 800 - 11E	0,65	2,00	0,84	0,68
CH 800 - 13E	0,70	2,08	1,02	0,81
CH 800 - 15E	0,75	2,16	1,21	0,94


APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
CH 1000 - 9E	0,60	2,01	0,72	0,59
CH 1000 - 11E	0,65	2,10	0,88	0,71
CH 1000 - 13E	0,70	2,18	1,06	0,84
CH 1000 - 15E	0,75	2,25	1,26	0,98
CH 1000 - 17E	0,80	2,32	1,48	1,14
CH 1250 - 9E	0,60	2,11	0,76	0,62
CH 1250 - 11E	0,65	2,20	0,93	0,74
CH 1250 - 13E	0,70	2,28	1,11	0,88
CH 1250 - 15E	0,75	2,35	1,32	1,03
CH 1250 - 17E	0,80	2,42	1,54	1,18
CH 1600 - 9E	0,60	2,24	0,80	0,65
CH 1600 - 11E	0,65	2,33	0,98	0,78
CH 1600 - 13E	0,70	2,41	1,18	0,93
CH 1600 - 15E	0,75	2,48	1,39	1,08
CH 1600 - 17E	0,80	2,54	1,62	1,24
CH 2500 - 11E	0,85	2,42	1,74	1,30
CH 2500 - 13E	0,90	2,51	2,03	1,47
CH 2500 - 15E	0,95	2,59	2,33	1,66
CH 2500 - 17E	1,00	2,66	2,66	1,86

9.1.2.9 Crucetas

Las crucetas de los apoyos, además de cumplir la misión de dar la separación adecuada a los conductores, deben soportar las cargas que los mismos transmiten.

Su diseño responde a las nuevas exigencias de distancias entre conductores y accesorios en tensión a apoyos y elementos metálicos, tendentes a la protección de la avifauna.

➤ Cruceta Recta RC-S, según N.I. 52.31.02




Designación	Esfuerzo vertical admisible daN	Separación entre fases contiguas, o al eje del apoyo. Cota "a" mm	Masa Kg	Nº de plano	Código
RC1-10-S	450	1.000	32,21	982.481	5231201
RC1-12,5-S	450	1.250	45,47	982.484	5231203
RC1-15-S	450	1.500	59,41	982.482	5231212
RC1-17,5-S	450	1.750	76,76	982.485	5231213
RC1-20-S	450	2.000	96,31	982.483	5231214
RC2-10-S	650	1.000	36,58	982.486	5231216
RC2-12,5-S	650	1.250	59,49	982.489	5231218
RC2-15-S	650	1.500	82,79	982.487	5231220
RC2-17,5-S	650	1.750	104,55	982.490	5231222
RC2-20-S	650	2.000	125,24	982.488	5231224

Significado de las siglas que componen la designación:

- RC: cruceta recta para apoyos de celosía.
- 1 ó 2: distingue la carga vertical que debe soportar la cruceta: 450 daN (1) y 650 daN (2).
- 10/.../20: corresponde a la longitud de la cota "a" [dm].
- S: indicativo de ser una cruceta sin tirante.

➤ **Cruceta recta RH, según N.I. 52.31.02**




Designación	Esfuerzo vertical admisible daN	Separación entre fases contiguas, o al eje del apoyo. Cota "a" mm	Masa Kg	Nº de planos	Código
RH1-15/14A	250	1.500	64,95	982.997	5231351
RH1-20/14A	250	2.000	99,38	983.001	5231353
RH2-15/14A	450	1.500	87,52	983.003	5231355
RH2-20/14A	450	2.000	145,55	982.999	5231357

Significado de las siglas que componen la designación:

- RH: cruceta recta para apoyos de hormigón y chapa metálica.
- 1 ó 2: distingue la carga vertical que debe soportar la cruceta: 250 daN (1) y 450 daN (2).
- 15 ó 20: corresponde a la longitud de la cota "a" [dm].
- 14A: corresponde a la distancia máxima [cm] de separación entre las vigas de la cruceta, en función de la geometría del apoyo, su tipo y esfuerzo nominal. Apoyos de chapa de 400 daN a 1.600 daN y postes de hormigón de 40 daN a 1.000 daN.


➤ **Cruceta Bóveda CBTA-C, según N.I. 52.59.04**



Significado de las siglas que componen la designación:

- CBTA-C: cruceta bóveda de tubo avifauna para apoyos de celosía tipo C.
- 1 ó 2: esfuerzo longitudinal que debe soportar la cruceta: 667 daN (1) y 1.500 daN (2).
- 1500: anchura de la semicruceta [mm].

➤ **Cruceta Bóveda CBTA-HV, según N.I. 52.59.04**



Designación	Esfuerzo Longitudinal admisible daN	Separación entre fases contiguas mm	Masa (aprox.) Kg	Nº de plano	Código
CBTA-HV1-1750	125	1750	104,60	984905	5230155
CBTA-HV1-2000		2000	108,85	984906	5230156
CBTA-HV2-1750	225	1750	111,15	984907	5230157
CBTA-HV2-2000		2000	115,40	984908	5230158

Significado de las siglas que componen la designación:


- CBTA-HV: cruceta bóveda de tubo avifauna para apoyos de hormigón (HV) o chapa (CH).
- 1 ó 2: esfuerzo longitudinal que debe soportar la cruceta: 125 daN (1) y 225 daN (2).
- 1750 ó 2000: separación entre fases contiguas [mm].

9.1.2.10 Elementos de maniobra

9.1.2.10.1 Fusibles XS

Los fusibles XS cumplen la norma UNE 21 120 - 2 y están recogidos en la norma N.I. 75.06.11. A continuación se muestra la tabla con los diseños normalizados y la figura con su diseño a título orientativo.

Designación	Tensión asignada kV	Intensidad asignada A	Para nivel de contaminación equivalente (*)	Código
BP-CFE 24	24	200	III y IV	75 07 100
BP-CFEV 36	36			75 06 100
P-CFE 24	24	100		75 07 164
P-CFE 36	36			75 06 164
CS-CFE 24	24	200		75 07 191
CS-CFE 36	36			75 06 191
CFE 24	24	200	III y IV	75 07 130
CFEV 36	36			75 06 130
FE-3	24 y 36	3		75 06 107
FE-6		6		75 06 108
FE-10		10		75 06 111
FE-20		20		75 06 114



Sus características son:

- Tensión asignada 24/36 kV
- Intensidad asignada ver tabla

Base A	Fusibles A	Portafusible A	Cuchilla Seccionadora A	Poder de corte kAef.
200	3-6-10-20	100	200	8

- Nivel de aislamiento ver tabla

Tensión Asignada kV	Tensión soportada a los impulsos de tipo rayo kV (valor de cresta)		Tensión soportada bajo lluvia a frecuencia industrial kV (valor eficaz)	
	A tierra	Sobre la distancia de sec- cionamiento	A tierra	Sobre la distancia de seccionamiento
24	125	145	50	60
36	170	195	70	80

- Características tiempo/corriente ver tabla

I _n A	I _{f300} A		I _{f10} A		I _{f0,1} A	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
3	5	10	15	40	180	490
6	10	25	30	65	250	490
10	15	35	30	105	250	600
20	30	75	40	200	250	950

- Intensidad admisible de corta duración 8 kA
- Tiempo de duración 1 s
- Valor de cresta de la intensidad asignada admisible 20 kA
- Características mecánicas 4,5 daN Tracc.
- Tiempo de esfuerzo 10 s

9.1.2.11 Tomas de tierra

9.1.2.11.1 Generalidades

El R.L.A.T. en su ITC-LAT-07 establece los criterios y los requisitos de los sistemas de puesta a tierra en los apoyos de líneas eléctricas de manera que sea eficaz en todas las circunstancias y mantengan las tensiones de paso y de contacto dentro de niveles aceptables.

Los sistemas deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Resistir los esfuerzos mecánicos y la corrosión.
- Resistir, desde un punto de vista térmico, la corriente de falta más elevada determinada en el cálculo.
- Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que aparezcan durante una falta a tierra en los sistemas de puesta a tierra.
- Proteger de daños a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de la línea.

Estos requisitos dependen fundamentalmente de:

- Método de puesta a tierra del neutro de la red: neutro aislado, neutro puesto a tierra mediante impedancia o neutro rígido a tierra.
- Del tipo de apoyo en función de su ubicación: apoyos frecuentados y apoyos no frecuentados y del material constituyente del apoyo: conductor o no conductor.

El sistema de puesta a tierra está constituido por uno o varios electrodos de puesta a tierra enterrados en el suelo y por la línea de tierra que conecta dichos electrodos a los elementos que deban quedar puestos a tierra.

9.1.2.11.2 Elementos sistema puesta a tierra y condiciones montaje

Los electrodos de puesta a tierra empleados son de material, diseño, dimensiones, colocación en el terreno y número apropiados para la naturaleza y condiciones del terreno, de modo que garanticen una tensión de contacto dentro de los niveles aceptables. I-DE para cumplimentar el R.L.A.T., ha adoptado para sus líneas, los criterios reseñados en el documento M.T. 2.23.35, que en líneas generales consiste en:

- Tipos de electrodos:
 - Electrodos horizontales de puesta a tierra constituidos por cables enterrados, desnudos, de cobre de 50 mm², dispuestos en forma de bucles perimetrales.
 - Picas de tierra verticales, de acero cobrizado de 14 mm de diámetro, de 1,5 m de longitud, que podrán estar formadas por elementos empalmables.
- Instalación de electrodos horizontales de puesta a tierra:

El electrodo de puesta a tierra estará situado a una profundidad suficiente para evitar el efecto de la congelación del agua ocluida en el terreno. Los electrodos horizontales de puesta a tierra se situarán a una profundidad mínima de 0,5 m (habitualmente entre 0,5 m y 1 m). Esta medida garantiza una cierta protección mecánica.

Los electrodos horizontales de puesta a tierra se colocarán en el fondo de una zanja perimetral al macizo de hormigón de la cimentación, a una distancia de 1 m de dicho macizo, de forma que:

 - a) Se rodeen con tierra ligeramente apisonada.
 - b) Las piedras o grava no estén directamente en contacto con los electrodos de puesta a tierra enterrados.
 - c) Cuando el suelo natural sea corrosivo para el tipo de metal que constituye el electrodo, el suelo se reemplace por un relleno adecuado.
- Instalación de picas de tierra verticales

Las picas verticales son particularmente ventajosas cuando la resistividad del suelo decrece mucho con la profundidad. Se clavarán en el suelo empleando herramientas apropiadas para evitar que los electrodos se dañen durante su hincado. La parte superior de cada pica quedará situada siempre por debajo del nivel de tierra y a la profundidad que corresponda en función del electrodo tipo seleccionado.

- Unión de los electrodos de puesta a tierra

Las uniones utilizadas para conectar las partes conductoras de una red de tierras, con los electrodos de puesta a tierra dentro de la propia red, tendrán las dimensiones adecuadas para asegurar una conducción eléctrica y un esfuerzo térmico y mecánico equivalente a los de los propios electrodos.

Los electrodos de puesta a tierra serán resistentes a la corrosión y no deben ser susceptibles de crear pares galvánicos.

Las uniones usadas para el ensamblaje de picas deben tener el mismo esfuerzo mecánico que las picas mismas y deben resistir fatigas mecánicas durante su colocación. Cuando se tengan que conectar metales diferentes, que creen pares galvánicos, pudiendo causar una corrosión galvánica, las uniones se realizarán mediante piezas de conexión bimetálica apropiadas para limitar estos efectos.

- Conexión de los apoyos a tierra

Todos los apoyos de material conductor o de hormigón armado deberán conectarse a tierra mediante una conexión específica. Los apoyos de material no conductor no necesitan tener puesta a tierra. Además, todos los apoyos frecuentados, salvo los de material aislante, deben ponerse a tierra.

La conexión específica a tierra de los apoyos de hormigón armado podrá efectuarse de las dos formas siguientes:

- a) Conectando a tierra directamente los herrajes o armaduras metálicas a las que estén fijados los aisladores, mediante un conductor de conexión.
- b) Conectando a tierra la armadura del hormigón, siempre que la armadura reúna las condiciones que se exigen para los conductores que constituyen la línea de tierra. Sin embargo, esta forma de conexión no se admitirá en los apoyos de hormigón pretensado.

La conexión a tierra de los pararrayos instalados en apoyos no se realizará ni a través de la estructura del apoyo metálico ni de las armaduras, en el caso de apoyos de hormigón armado. Los chasis de los aparatos de maniobra podrán ponerse a tierra a través de la estructura del apoyo metálico.

9.1.2.11.3 Dimensionamiento a frecuencia industrial de los sistemas de puesta a tierra

Los parámetros pertinentes para el dimensionamiento de los sistemas de puesta a tierra son:

- a) Valor de la corriente de falta.
- b) Duración de la falta.

Estos dos parámetros dependen principalmente del método de la puesta a tierra del neutro de la red.

- c) Características del suelo.

- Dimensionamiento respecto corrosión y resistencia mecánica.

Para el dimensionamiento con respecto a la corrosión y a la resistencia mecánica de los electrodos se seguirán los criterios indicados en el apartado 3 de la ITC-RAT 13 del R.A.T.

Los electrodos de tierra que están directamente en contacto con el suelo (cables desnudos de cobre y picas de acero cobrizado) serán de materiales capaces de resistir, de forma general, la corrosión (ataque químico o biológico, oxidación, formación de un par electrolítico, electrólisis, etc.). Así mismo resistirán, generalmente, las tensiones mecánicas durante su instalación, así como aquellas que ocurren durante el servicio normal.

- Dimensionamiento respecto resistencia térmica.

Para el dimensionamiento con respecto a la resistencia térmica de los electrodos se seguirán los criterios indicados en la ITC- RAT 13 del R.A.T.

El cálculo de la sección de los electrodos de puesta a tierra depende del valor y la duración de la corriente de falta, por lo que tendrán una sección tal que puedan soportar, sin un calentamiento peligroso, la máxima corriente de fallo a tierra prevista, durante un tiempo doble al de accionamiento de las protecciones de la línea. Para corrientes de falta que son interrumpidas en menos de 5 segundos, se podrá contemplar un aumento de temperatura adiabático. La temperatura final deberá ser elegida con arreglo al material del electrodo o conductor de puesta a tierra y alrededores del entorno.

9.1.2.11.4 Dimensionamiento con respecto a la seguridad de las personas

Cuando se produce una falta a tierra, partes de la instalación se pueden poner en tensión, y en el caso de que una persona o animal estuviese tocándolas, podría circular a través de él una corriente peligrosa.

En la ITC-LAT 07 del R.L.A.T., se establecen los valores admisibles de la tensión de contacto aplicada, Uca, a la que puede estar sometido el cuerpo humano entre la mano y los pies, en función de la duración de la corriente de la falta.

Para las tensiones de paso no es necesario definir valores admisibles, ya que los valores admisibles de las tensiones de paso aplicadas son mayores que los valores admisibles en las tensiones de contacto aplicadas. Cuando las tensiones de contacto calculadas sean superiores a los valores máximos admisibles, se recurrirá al empleo de medidas adicionales de seguridad a fin de reducir el riesgo de las personas y de los bienes, en cuyo caso será necesario cumplir los valores máximos admisibles de las tensiones de paso aplicadas, debiéndose tomar como referencia lo establecido en el R.A.T.

Para poder identificar los apoyos en los que se debe garantizar los valores admisibles de las tensiones de contacto, en la ITC-LAT 07 del R.L.A.T. se establece la clasificación de los apoyos según su ubicación en apoyos frecuentados y apoyos no frecuentados.

Apoyos frecuentados: Son los situados en lugares de acceso público y donde la presencia de personas ajenas a la instalación eléctrica es frecuente, donde se espere que las personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas horas al día durante varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al día, por ejemplo, cerca de áreas residenciales o campos de juego. Los lugares que solamente se ocupan ocasionalmente, como bosques, campo abierto, campos de labranza, etc., no están incluidos.

Desde el punto de vista de la seguridad de las personas, los apoyos frecuentados podrán considerarse exentos del cumplimiento de las tensiones de contacto en los siguientes casos:

1. Cuando se aislen los apoyos de tal forma que todas las partes metálicas del apoyo queden fuera del volumen de accesibilidad limitado por una distancia horizontal mínima de 1,25 m, utilizando para ello vallas aislantes.
2. Cuando todas las partes metálicas del apoyo queden fuera del volumen de accesibilidad limitado por una distancia horizontal mínima de 1,25 m, debido a agentes externos (orografía del terreno, obstáculos naturales, etc.).
3. Cuando el apoyo esté recubierto por placas aislantes o protegido por obra de fábrica de ladrillo hasta una altura de 2,5 m, de forma que se impida la escalada al apoyo.

En estos casos, no obstante, habrá que garantizar que se cumplen las tensiones de paso aplicadas, especificadas en la ITC-RAT 13 del R.A.T.

Apoyos no frecuentados: Son los situados en lugares que no son de acceso público o donde el acceso de personas es poco frecuente.


9.1.2.11.5 Elección del sistema de puesta a tierra

Apoyos no frecuentados.

El electrodo a emplear para su utilización en el caso de líneas aéreas con apoyos no frecuentados, tal como especifica el apartado 7.3.4.3 de la ITC LAT-07 del R.L.A.T., proporcionará un valor de la resistencia de puesta a tierra lo suficientemente bajo para garantizar la actuación de las protecciones en caso de defecto a tierra. Dicho valor, para las protecciones usadas por I-DE, puede verse en la tabla bajo este párrafo. El citado valor se podrá conseguir mediante la utilización de una sola pica de acero cobrizado de 1,5 m de longitud y 14 mm de diámetro, enterrada como mínimo a 0,5 m de profundidad.

Si no es posible alcanzar, mediante una sola pica, los valores de resistencia indicados, se añadirán picas siguiendo la periferia del apoyo, hasta completar un anillo de cuatro picas, añadiendo, si es necesario a dicho anillo, picas en hilera de igual longitud, separadas 3 m entre sí. El conductor de unión entre picas será de cobre de 50 mm² de sección.


Tensión nominal de la red U_n (kV)	Máximo valor de la resistencia de puesta a tierra (Ω)
13,2	150
15	175
20	230



Apoyos frecuentados con calzado.

Con objeto de evitar tensiones de contacto se empleará una acera perimetral de hormigón a 1,2 m de la cimentación del apoyo. Embebido en el interior de dicho hormigón se instalará un mallado electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m, a una profundidad de, al menos, 0,1 m. Este mallado se conectará a un punto a la puesta a tierra de protección del apoyo.


La configuración tipo del electrodo a emplear para su utilización en el caso de líneas aéreas con apoyos frecuentados con calzado será la de un bucle perimetral con la cimentación, cuadrado, a una distancia horizontal de 1 m. como mínimo, formado por conductor de cobre de 50 mm² de sección, enterrado como mínimo a 0,5 m de profundidad, al que se conectarán en cada uno de sus vértices cuatro picas de acero cobrizado de 1,5 m de longitud y 14 mm de diámetro. En todo caso la resistencia de puesta a tierra presentada por el electrodo, en ningún caso debe ser superior a 50 Ω . Si no es posible alcanzar este valor, mediante la configuración tipo, y hasta conseguir los 50 Ω , se añadirá, a dicha configuración, picas en hilera, de igual longitud, separadas 3 m entre sí.



Apoyos frecuentados sin calzado.

Con objeto de evitar tensiones de contacto se empleará una acera perimetral de hormigón a 1,2 m de la cimentación del apoyo. Embebido en el interior de dicho hormigón se instalará un mallado electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a $0,3 \times 0,3$ m, a una profundidad de, al menos, 0,1 m. Este mallado se conectará a un punto a la puesta a tierra de protección del apoyo.

La configuración tipo del electrodo a emplear para su utilización en el caso de líneas aéreas con apoyos frecuentados sin calzado será la de un bucle perimetral con la cimentación, cuadrado, a una distancia horizontal de 1 m, como mínimo, formado por conductor de cobre de 50 mm^2 de sección, enterrado como mínimo a 1 m de profundidad, al que se conectarán en cada uno de sus vértices cuatro picas de acero cobrizado de 1,5 m de longitud y 14 mm de diámetro. Si no es posible alcanzar este valor, mediante la configuración tipo, y hasta conseguir los 50Ω , se añadirá, a dicha configuración, picas en hilera, de igual longitud, separadas 3 m entre sí.



9.1.3 AFECCIONES PROVOCADAS SOBRE OTROS SERVICIOS

En el trazado de la línea aérea de este proyecto, se producen afecciones reguladas en el punto 6 de la ITC-LAT-08 del R.L.A.T. (RD 223/2008):

Tipo de Afección	Longitud de la afección	Servicio Afectado	Organismo o Empresa Afectada
Cruzamiento	---	Camino	Ayuntamiento de Ortuella
Cruzamiento	---	Línea aérea de A.T. 30 kV D/C	I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

En el caso que nos ocupa, parte del trazado de la línea objeto del proyecto discurrirá realizando los cruzamientos que se detallan a continuación.

9.1.3.1 Puntos accesibles / no accesibles a personas

Según se indica en la ITC-LAT-08, apartado 6.13.2 (paso por edificios, construcciones y zonas urbanas), para el caso de líneas con conductores recubiertos, se aplicará lo especificado en el apartado 5.12.2 de la ITC-LAT 07. Es decir, las distancias mínimas que deberán existir, en las condiciones más desfavorables, entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios o construcciones que se encuentren bajo ella serán:

- Sobre puntos accesibles a personas: $D \geq 5,5 + D_{el}(m)$ con un mínimo de 6 m.

Tensión más elevada de la red U_s (kV)	D_{el} (m)	D_{pp} (m)
3,6	0,08	0,10
7,2	0,09	0,10
12	0,12	0,15
17,5	0,16	0,20
24	0,22	0,25
30	0,27	0,33
36	0,35	0,40
52	0,60	0,70
72,5	0,70	0,80
123	1,00	1,15
145	1,20	1,40
170	1,30	1,50
245	1,70	2,00
420	2,80	3,20

En este caso, la tensión más elevada de la red (U_s) es de 24 kV, por lo tanto:

$$D \geq 5,5 + D_{el} = 5,5 + 0,22 = 5,72 \text{ m con un mínimo de } \mathbf{6 \text{ m}}$$

- Sobre puntos no accesibles a personas: $D \geq 3,3 + D_{el} [m]$ con un mínimo de 4 m.

$$D \geq 3,3 + D_{el} = 3,3 + 0,22 = 3,52 \text{ m con un mínimo de } \mathbf{4 \text{ m}}$$

9.1.3.2 Terreno, caminos y cursos de agua no navegables

Según se indica en la ITC-LAT-08, apartado 6.4.2. (distancias al terreno), la altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical según las hipótesis de temperatura y de hielo (según el apartado 3.2.3) queden situados por encima de cualquier punto del terreno, senda, vereda o superficies de agua no navegables a una altura mínima de:

Mínimo de **6 m**

No obstante, en los manuales técnicos de I-DE se especifica: «Si bien en la ITC-LAT 08 apartado 6.4.2. se indica con un mínimo de 6 m, I-DE establece un mínimo de 7 m, lo cual implica estar del lado de la seguridad».

9.1.3.3 Distancias a otras líneas eléctricas aéreas o líneas aéreas de telecomunicación

Según se indica en la ITC-LAT-08, apartado 6.5.1. (cruzamiento con líneas aéreas de AT con conductores desnudos), para el caso de líneas con conductores recubiertos, se aplicará en su totalidad lo establecido en el apartado 5.6.1. de la ITC-LAT 07, con independencia de la tensión de la línea con conductor denudo. Es decir, la mínima distancia vertical que deberá existir entre los conductores de fase de ambas líneas, en las condiciones más desfavorables, será la siguiente:

$$D \geq D_{add} + D_{pp} [m]$$

A la distancia distancia de aislamiento adicional (D_{add}) se le aplicarán los valores de la siguiente tabla:

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (kV)	D_{add} (m)	
	Para distancias del apoyo de la línea superior al punto de cruce ≤ 25 m	Para distancia del apoyo de la línea superior al punto de cruce > 25 m
De 3 a 30	1,8	2,5
45 o 66	2,5	
110, 132, 150	3	
220	3,5	
400	4	

Por lo tanto el valor dependerá de la distancia desde el cruce de conductores al apoyo más cercano:

- Para distancias del apoyo de la línea superior al punto de cruce ≤ 25 m:

$$D \geq D_{add} + D_{pp} = 1,8 + D_{pp} = 1,8 + 0,25 = \mathbf{2,05\ m}$$

- Para distancias del apoyo de la línea superior al punto de cruce > 25 m:

$$D \geq D_{add} + D_{pp} = 2,5 + D_{pp} = 2,5 + 0,25 = \mathbf{2,75\ m}$$

Asimismo, se procurará que el cruce se efectúe en uno de los apoyos de la línea más elevada y la distancia entre los conductores de la línea inferior y las partes más próximas de los apoyos de la línea superior no deberá ser menor que:

$$D \geq D_{add} + D_{el} = 1,5 + 0,22 = 1,72\ m \text{ con un mínimo de } \mathbf{2\ m} \text{ (hasta 45 kV)}$$

BILBAO, FEBRERO DE 2024
EL AUTOR DEL PROYECTO

 **GrupoHemag**
INGENIERÍA - SERVICIOS



INGENIERO INDUSTRIAL:
D. PEDRO COTERO ALONSO
COLEGIADO Nº 1295

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

Reforma de la línea de M.T. 13,2 kV “3068 L18 ORTUELLA – GALLARTA” en la Calle La Llana - ORTUELLA - (BIZKAIA)	
TITULAR / PROMOTOR:	I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. CIF: A-95075578. Dom. Soc.: Avda. San Adrián, nº 48. 48003 – Bilbao – (Bizkaia). Dom. a efecto de notificaciones: Avda. San Adrián, nº 48. 48003 – Bilbao – (Bizkaia).
SITUACIÓN:	Ortuella (Bizkaia).
TENSIÓN de SERVICIO:	13,2 kV (3ª categoría).
TENSIÓN de DISEÑO:	20 kV (3ª categoría).
LONGITUD TOTAL de la ZANJA:	<i>No procede.</i>
LÍNEAS AFECTADAS:	3068 L18 ORTUELLA – GALLARTA.
LONITUD TOTAL de la NUEVA LÍNEA:	Línea aérea: <ul style="list-style-type: none"> 607 m 55-AL3 (CCX-56-D).
TIPO de INSTALACIÓN:	<i>No procede.</i>
PRESUPUESTO TOTAL:	62.339,89 €
IMPACTO AMBIENTAL:	<i>No procede.</i>
ORGANISMOS AFECTADOS:	<ul style="list-style-type: none"> Ayuntamiento de Ortuella.
PROYECTO TIPO NORMA IBERDROLA:	El presente proyecto se ajusta a los proyectos tipo: M.T. 2.03.20 “Especificaciones particulares para instalaciones de alta tensión (hasta 30 kV) y baja tensión” (Edición 11 - mayo 2019). M.T. 2.21.69 “Proyecto tipo línea aérea de media tensión simple circuito con conductores unipolares recubiertos tipos 55-AL3 (CCX-56-D) y 117-AL3 (CCX-110-D)” (Edición 03 - julio 2010).

	Nº TRAMO	TRAMO				LÍNEAS AÉREAS							
		Origen		Final		Conductor	Línea	Nº circuitos	Nº cond/fase	Longitud [m]	Nº apoyos	Eltos. Maniobra	
												Tipo	Código
A CONSTRUIR	1	Apoyo proyectado nº 9017N		Apoyo existente nº 9037		55-AL3 (CCX-56-D)	3068 L18 Ortuella - Gallarta	1	1	349	1	XS	BI37046
		X:	496.112	X:	495.825								
		Y:	4.795.162	Y:	4.795.359								
	2	Apoyo existente nº 9018		Apoyo existente nº 2703		55-AL3 (CCX-56-D)	3068 L18 Ortuella - Gallarta	1	1	162	1	-	-
		X:	496.037	X:	495.916								
		Y:	4.795.213	Y:	4.795.105								
	3	Apoyo existente nº 9018		Apoyo proyectado nº 3201N		55-AL3 (CCX-56-D)	3068 L18 Ortuella - Gallarta	1	1	96	1	XS	BI37048
		X:	496.037	X:	496.072								
		Y:	4.795.213	Y:	4.795.302								
A DESMONTAR	1	Apoyo a desmontar nº 9017		Apoyo existente nº 9037		LA 56	3068 L18 Ortuella - Gallarta	1	1	346	1	XS	BI37046
		X:	496.110	X:	495.825								
		Y:	4.795.163	Y:	4.795.359								
	2	Apoyo existente nº 9018		Apoyo existente nº 2703		CU 35	3068 L18 Ortuella - Gallarta	1	1	162	1	-	-
		X:	496.037	X:	495.916								
		Y:	4.795.213	Y:	4.795.105								
	3	Apoyo existente nº 9018		Apoyo a desmontar nº 3201		LA 56	3068 L18 Ortuella - Gallarta	1	1	93	1	XS	BI37048
		X:	496.037	X:	496.071								
		Y:	4.795.213	Y:	4.795.299								

2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

ÍNDICE

1 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS TRAMO AÉREO

1.1 CÁLCULOS MECÁNICOS

1.2 CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA EN APOYOS

1 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS TRAMO AÉREO

1.1 CÁLCULOS MECÁNICOS

A continuación se resumen los valores obtenidos en los cálculos mecánicos realizados de acuerdo a lo indicado en el proyecto tipo y que comprenden:

- Tabla 1: Cálculo mecánico del conductor para los vanos ideales de regulación, de acuerdo con las hipótesis reglamentarias fijadas para la zona que corresponda.
- Tabla 2: Tablas de tendido de conductores.
- Tabla 3: Distancias entre conductores.
- Tabla 4: Apoyos proyectados y coeficientes de seguridad en cada apoyo en las hipótesis reglamentarias de viento (H-1), desequilibrio de tracciones (H-3) y rotura de un conductor (H-4).

Tabla 1: CÁLCULO MECÁNICO DE CABLES

					E.D.S. a 15 °C			Tensión máxima a -5 °C viento		Flecha máxima a 85 °C			Flecha máxima a 15 °C viento				Flecha mínima a -5 °C		Desviación de cadenas a -5 °C
Cantón nº	Vano ideal a calcular (m)	Cable	Cantón entre apoyos nº		Tensión (daN)	Flecha (m)	%	Tensión (daN)	Coef. de seguridad	Tensión (daN)	Flecha (m)	Parám. (m)	Tensión (daN)	Flecha (m)	Parám. pry. hzta. (m)	Parám. pry. vtcal. (m)	Tensión (daN)	Parám. (m)	Tensión (daN)
1	88	LA-56	9016	9017N	123	1,47	7,49	357	4,59	75	2,39	405	312	1,852	550	1678	159	854	242
2	91	CCX-AL3-56	9017N	9018	133	1,80	8,34	450	3,56	86	2,79	371	409	2,430	440	1762	165	712	294
3	90	CCX-AL3-56	9018	9019	134	1,75	8,38	450	3,56	86	2,74	370	408	2,380	439	1759	167	719	295
4	90	CCX-AL3-56	9019	9038	134	1,75	8,38	450	3,56	86	2,74	370	408	2,380	439	1759	167	719	295
5	78	CCX-AL3-56	9038	9037	144	1,23	8,99	450	3,56	81	2,18	350	400	1,823	430	1724	195	841	310
6	80	LA-56	9017N	2401	152	0,98	9,26	400	4,10	77	1,94	413	338	1,413	596	1817	224	1202	295
7	78	LA-56	2401	2402	153	0,92	9,34	400	4,10	76	1,87	407	336	1,350	593	1808	229	1230	298
8	29	CCX-AL3-56	2703	2702	59	0,41	3,70	230	6,96	30	0,81	130	186	0,542	200	801	98	421	157
9	67	CCX-AL3-56	2702	2701N	59	2,21	3,69	240	6,67	48	2,74	205	225	2,395	242	970	64	277	138
10	66	CCX-AL3-56	2701N	9018	97	1,30	6,07	350	4,57	62	2,04	267	313	1,670	336	1348	122	527	225
11	96	CCX-AL3-56	9018	3201N	90	2,96	5,64	350	4,57	71	3,76	307	328	3,369	353	1415	99	427	206
12	73	LA-56	3201N	3202	125	0,99	7,64	353	4,65	67	1,84	362	298	1,334	526	1603	181	972	252

Tabla 2: TENDIDO DE CABLES

							5 °C		10 °C		15 °C		20 °C		25 °C		30 °C		35 °C	
Cantón nº	Vano ideal de regulación (m)	Cable	EDS (%)	Longitud de vano (m)	Vano entre apoyos nº		Tensión (daN)	Flecha (m)	Tensión (daN)	Flecha (m)	Tensión (daN)	Flecha (m)	Tensión (daN)	Flecha (m)	Tensión (daN)	Flecha (m)	Tensión (daN)	Flecha (m)	Tensión (daN)	Flecha (m)
1	88	CU-35	7,49	88	9016	9017N	233	1,32	222	1,38	213	1,44	204	1,50	197	1,56	189	1,62	183	1,68
2	91	CCX-AL3-56	8,34	91	9017N	9018	147	1,63	140	1,72	133	1,80	128	1,88	122	1,96	118	2,04	114	2,12
3	90	CCX-AL3-56	8,38	90	9018	9019	148	1,58	141	1,67	134	1,75	128	1,83	123	1,91	118	1,99	114	2,07
4	90	CCX-AL3-56	8,38	90	9019	9038	148	1,58	141	1,67	134	1,75	128	1,83	123	1,91	118	1,99	114	2,07
5	78	CCX-AL3-56	8,99	78	9038	9037	166	1,07	154	1,15	144	1,23	135	1,31	128	1,38	121	1,46	115	1,53
6	80	LA-56	9,26	80	9017N	2401	182	0,82	166	0,90	152	0,98	140	1,06	131	1,14	122	1,22	115	1,29
7	78	LA-56	9,34	78	2401	2402	185	0,77	168	0,84	153	0,92	141	1,00	131	1,08	122	1,16	115	1,23
8	29	CCX-AL3-56	3,70	29	2703	2702	73	0,33	65	0,37	59	0,41	54	0,45	50	0,48	47	0,52	44	0,55
9	67	CCX-AL3-56	3,69	67	2702	2701N	62	2,12	60	2,16	59	2,21	58	2,25	57	2,29	56	2,33	55	2,37
10	66	CCX-AL3-56	6,07	66	2701N	9018	108	1,17	102	1,24	97	1,30	93	1,36	89	1,42	85	1,48	82	1,54
11	96	CCX-AL3-56	5,64	96	9018	3201N	94	2,83	92	2,90	90	2,96	88	3,03	87	3,09	85	3,15	83	3,21
12	73	LA-56	7,64	73	3201N	3202	148	0,84	136	0,91	125	0,99	117	1,06	109	1,13	103	1,20	98	1,27

Tabla 3: DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES

Conductor	Longitud de vano (m)	Flecha máxima (m)	Hipótesis	Vano entre apoyos nº		Cruceta anterior	Cruceta posterior	Distancia entre fases (m)	Distancia entre fases mínima reglamentaria (m)
CU-35	88	2,222	TEMP.	9016	9017N	RH2-15/14A	RC2-15-S	1,49	1,16
CCX-AL3-56	91	2,793	TEMP.	9017N	9018	RC2-15-S	CBTA-C2-1500	1,51	1,27
CCX-AL3-56	90	2,743	TEMP.	9018	9019	CBTA-C2-1500	RH2-15/14A	1,52	1,26
CCX-AL3-56	90	2,743	TEMP.	9019	9038	RH2-15/14A	RH2-15/14A	1,50	1,26
CCX-AL3-56	78	2,178	TEMP.	9038	9037	RH2-15/14A	RH2-15/14A	1,50	1,15
LA-56	80	1,938	TEMP.	9017N	2401	RC2-15-S	CBTA-HV2-1750	1,61	1,02
LA-56	78	1,871	TEMP.	2401	2402	CBTA-HV2-1750	CCTA. RECTA 2,3m	1,41	1,01
CCX-AL3-56	29	0,807	TEMP.	2703	2702	CCTA. RECTA 2,3m	RH2-15/14A	1,30	0,73
CCX-AL3-56	67	2,745	TEMP.	2702	2701N	RH2-15/14A	RH2-15/14A	1,50	1,18
CCX-AL3-56	66	2,038	TEMP.	2701N	9018	RH2-15/14A	CCTA. RECTA 3,8m	1,67	1,04
CCX-AL3-56	96	3,765	TEMP.	9018	3201N	CCTA. RECTA 3,8m	RH2-15/14A	1,67	1,45
LA-56	73	1,840	TEMP.	3201N	3202	RH2-15/14A	RH2-15/14A	1,50	1,07

Tabla 4: CÁLCULO MECÁNICO DE APOYOS

Apoyo					Hipótesis nº 1: -5 ºC + viento						Hipótesis nº 3: desequilibrio de tracciones						Hipótesis nº 4: rotura de un conductor		
Fijación de conductores	Función	Nº	Tipo	Necesario seguridad reforzada	Esfuerzo T total (daN)	Esfuerzo L total (daN)	Esfuerzo V total (daN)	Resist. H total de apoyo (daN)	Resist. V total de apoyo (daN)	Coef. de seguridad	Esfuerzo T total (daN)	Esfuerzo L total (daN)	Esfuerzo V total (daN)	Resist. H total de apoyo (daN)	Resist. V total de apoyo (daN)	Coef. de seguridad	Esfuerzo (daN o daN*m)	Resist. de apoyo (daN o daN*m)	Coef. de seguridad
amarre	Estrellamiento	9017N	C-2000		847	218	574	2000	600	2,70	51	195	574	2000	600	8,81	0	2100	-
amarre	Estrellamiento	9018	A-1000		753	162	572	1000	600	1,63	32	5	555	1000	600	11,29	0	1050	-
amarre	Alineación	9019	HV-300		278	0	160	300	-	2,70	9	-108	160	180	-	3,85	0	-	-
amarre	Alineación	9038	HV-300		261	0	162	300	-	2,87	9	-108	162	180	-	3,85	0	-	-
amarre	Estrellamiento	9037	CH-1000		767	589	472	1000	1750	1,51	9	-204	489	1000	1750	6,52	0	667	-
amarre	Alineación	2401	HV-425		223	0	182	425	-	4,77	7	-117	182	255	-	5,15	0	-	-
amarre	Fin de línea	2703	2xHV-800		150	690	735	1600	-	4,76	0	0	735	800	-	-	0	-	-
amarre	Alineación	2702	HV-300		161	0	147	300	-	4,66	3	-57	147	180	-	7,50	0	-	-
amarre	Alineación	2701N	CH-1000		213	330	149	1000	1750	2,76	15	156	149	1000	1750	8,77	0	-	-
amarre	Alineación	3201N	CH-1000		231	9	318	1000	1750	6,26	21	-159	318	1000	1750	8,28	0	667	-

1.2 CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA EN APOYOS

El cálculo de la resistencia de puesta a tierra se realiza de forma individual para cada apoyo según el electrodo elegido de los normalizados por I-DE. Estos electrodos con su designación y sus coeficientes de resistencia y de tensión de paso quedan definidos en el documento M.T. 2.23.35. La característica de actuación de las protecciones instaladas en las líneas aéreas de I-DE de tensión nominal igual o inferior a 20 kV, garantiza la actuación de las protecciones en un tiempo inferior al determinado por las relaciones siguientes:

$$I \cdot t = 400$$

Siendo:

- + I = intensidad de la corriente de defecto a tierra [A].
- + t = tiempo de actuación de las protecciones [s].

Para las intensidades máximas de la corriente de defecto a tierra de las redes de I-DE, las protecciones instaladas actúan en un tiempo inferior a 1 s. Para cualquier otra intensidad de defecto a tierra el diseño de la puesta a tierra en los apoyos no frecuentados, se considera satisfactorio desde el punto de vista de la seguridad de las personas, ya que los valores de la resistencia de puesta a tierra máximos admisibles, indicados anteriormente, provocan una intensidad de defecto a tierra suficientemente alta para garantizar la actuación automática de las protecciones en caso de defecto a tierra.

A fin de reducir los riesgos a las personas y los bienes se recurre al empleo de medidas adicionales, tal como establece la ITC-LAT 07 del R.L.A.T. En este caso se ha considerado:

- a) Una acera perimetral de hormigón a 1,2 m de la cimentación del apoyo. Embebido en el interior de dicho hormigón se instalará un mallado electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m, a una profundidad de al menos 0,1 m. Este mallado se conectará a un punto a la puesta a tierra de protección del apoyo.

En el caso de adoptar estas medidas adicionales, no será necesario calcular la tensión de contacto aplicada, ya que es cero; pero será necesario cumplir con los valores máximos admisibles de las tensiones de paso aplicadas. Para ello deberá tomarse como referencia lo establecido en la ITC-RAT 13 del R.A.T.

Se considerará el electrodo como válido cuando se cumpla:

Apoyos NO frecuentados

- Valor resistencia puesta a tierra < 150 Ω .

Apoyos frecuentados

- Valor de resistencia puesta a tierra < 50 Ω .
- Tensión de paso máxima aplicada < Tensión paso máxima admisible.

**Reforma de la línea de M.T. 13,2 kV "3068 L18 ORTUELLA - GALLARTA"
en la Calle La Llana
- ORTUELLA - (BIZKAIA)**

TENSIÓN DE LA RED (U_N): **13.200** V
 IMPEDANCIA SUBESTACIÓN (X_{LTH}): 4,5 Ω
 INTENSIDAD MÁX. DEFECTO (I_{IF}): 1.863 A
 RESISTENCIA MÁXIMA NO FRECUENTADOS: 150 Ω
 RESISTENCIA MÁXIMA FRECUENTADOS: 50 Ω
 I-t: 400
 RESISTIVIDAD DEL TERRENO (ρ): **200** $\Omega \cdot m$

APOYO Nº	TIPO APOYO	ELECTRODO	K_r [$\Omega/(\Omega \cdot m)$]	Resistencia tierra (R_T) [Ω]	Intensidad defecto (I_d) [A]	Tiempo disparo (t) [s]	$K_{p,t-t}$ [$\Omega/(\Omega \cdot m \cdot A)$]	Tensión paso máxima terr-terr (U'_{p1}) [V]	Tensión paso máxima aplicada terr-terr (U'_{pa1}) [V]	$K_{p,a-t}$ [$\Omega/(\Omega \cdot m \cdot A)$]	Tensión paso máxima ac-terr (U'_{p2}) [V]	Tensión paso máxima aplicada ac-terr (U'_{pa2}) [V]	Tensión paso aplicada admisible (U_{pa}) [V]
9017N	Maniobra	CPT-LA-32/0,5	0,113	22,6	363,79	1,10	0,023	1.673,45	269,91	0,065	4.729,31	323,93	771,71
2701N	No frecuentado	1 Pica PL-14/1500	0,604	120,8	69,35	5,77	-	-	-	-	-	-	-
3201N	Maniobra	CPT-LA-28/0,5	0,123	24,6	335,22	1,19	0,026	1.743,12	281,15	0,072	4.827,10	330,62	760,43

3. PRESUPUESTO

**Reforma de la línea de M.T. 13,2 kV "3068 L18 ORTUELLA - GALLARTA"
en la Calle La Llana
- ORTUELLA - (BIZKAIA)**

OBRA CIVIL / DESMONTAJES

Unidades	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3 UD	ACHAT/DESMONT POSTE HORMIGON (UNIDAD)	207,59 €	622,77 €
400 KG	ACHAT/DESMONT AC. LAMIN(CELOSIA-PRESILLA-CRUCETA)	0,23 €	92,00 €
4 UD	ACHAT/DESMO CRUCETA CELOSIA POR CAMB APY EXIST. (UNIDAD)	153,00 €	612,00 €
13 UD	ACHAT/DESMONT CADENA/AISLADOR COMPOSITE - SUSTITUCION	25,48 €	331,24 €
2 UD	ACHAT/DESMONT EMP SELA-XS-SXS (BAJA ACTIVO DE 3 FASE.)	45,50 €	91,00 €
439 M	ACHAT/DESMONT CONDUCTOR DESNUDO DE LA < 70	0,81 €	355,59 €
155 KG	DESMONTAJE CONDUCTOR LINEA DESNUDA COBRE (KG)	0,83 €	128,65 €
2 UD	AP CHAPA 1000- 15 EMPOTRAR	4.862,65 €	9.725,30 €
1 UD	APOYO CELOSIA C 2000-14 EMPOTRAR	2.670,60 €	2.670,60 €
18 M	CONSTRUCCION ACERA PERIMETRAL (PERIMETRO+5)	64,52 €	1.161,36 €

TOTAL RELACIÓN VALORADA 15.790,51 €

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA

Unidades	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3 UD	CUBIERTA PARA CABEZA FUSIBLE CFXS/30 (1 FASE)	90,02 €	270,06 €
3 UD	FORRADO PARTE INFERIOR FUSIBLE XS/30 (1 FASE)	50,63 €	151,89 €
10 UD	COLOCACION FORRO CPTA-1/-2 PARA TRAFO O PARARRAYOS	79,34 €	793,40 €

TOTAL RELACIÓN VALORADA 1.215,35 €

**Reforma de la línea de M.T. 13,2 kV "3068 L18 ORTUELLA - GALLARTA"
en la Calle La Llana
- ORTUELLA - (BIZKAIA)**

LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN

Unidades	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4 UD	INST/SUST CRUCETA RH2-15/14A- APOYO HV-CH	472,66 €	1.890,64 €
1 UD	INST/SUST CRUCETA TUBULAR CBTA -HV2-1750	770,48 €	770,48 €
2 UD	INST/SUST CRUCETA RC2-15-S	469,22 €	938,44 €
1 UD	INST/SUST CRUCETA TUBULAR CBTA -C2-1500	1.047,38 €	1.047,38 €
350 MND	TRABAJOS ADICIONALES MONTAJE Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES	1,00 €	350,00 €
5 UD	INST/SUST CADENA SUSP. ARMADA COMPOSITE IV, CCX56/110	50,42 €	252,10 €
15 UD	INST/SUST CADENA AMARRE NORMAL COMPOSITE IV 20KV	55,07 €	826,05 €
48 UD	INST/SUST CADENA CON RETENCION COMPOSITE IV, CCX56/110	40,44 €	1.941,12 €
1 UD	INST/SUST CADENA VERTICAL RIGIDA SOPORTAPUENTE DE FASE	69,99 €	69,99 €
6 UD	INST/SUST AISLADOR PUENTE APOYO IV 20KV	41,64 €	249,84 €
6 UD	MATERI DERIVACION LABT-DPA;LAMT-CCX	2,65 €	15,90 €
6 UD	CONFECCION DERIVACION LABT-DPA;LAMT-CCX	8,97 €	53,82 €
9 UD	MATER TERMINALES POR FASE LA ≤110 O CU ≤95	2,90 €	26,10 €
9 UD	CONFECCION TERMINALES POR FASE LA ≤110 O CU ≤95	8,97 €	80,73 €
6 UD	MATER TERMINAL-PUENTE POR FASE (1TP+1TPR) LA ≤125	16,00 €	96,00 €
6 UD	CONFECCION TERMINAL-PUENTE POR FASE (1TP+1TPR) LA≤125	29,90 €	179,40 €
6 UD	MATER TERMIN-PUENTE DERIV. FASE (1TPD+1BTR) LA ≤125	21,13 €	126,78 €
6 UD	CONFECCION TERMIN-PUENTE DERIV. FASE (1TPD+1BTR) LA≤125	23,92 €	143,52 €
2 UD	DERIV.SIMPLE S/CIR. APOYO C-1 DA	245,91 €	491,82 €
1 UD	DERIV.SIMPLE EN S/CIR., APOYO C -1 DA-(CF)	270,43 €	270,43 €
1 UD	LINEA GENERAL-S/CIR. APOYO HV/CH - SECC LG (CF)	223,20 €	223,20 €
6 UD	EMP-CFE (UNIDAD) 24 KV NIVEL IV	186,61 €	1.119,66 €
1 UD	PAT ELECTRODO BASICO PICA 14/2000	77,62 €	77,62 €
2 UD	PAT ANILLO 4M LADO. AP. C Y SERIE 1. + 4 PICAS 14/2000	460,89 €	921,78 €
1 UD	ANTIESCALO ANT/0,50-0,70 O ANT/0,70-0,85	532,25 €	532,25 €
4 UD	DESV. CONDUCT. NUEVO PUNTO ANCLAJE/AMARRE MT-AT (3 FASES)	80,73 €	322,92 €
18 M	TENDIDO SC / LA-56	5,30 €	95,40 €
607 M	TENDIDO CCX-55-AL3- CONDUCTOR CON CUBIERTA	9,75 €	5.918,25 €

TOTAL RELACIÓN VALORADA 19.031,62 €

Reforma de la línea de M.T. 13,2 kV "3068 L18 ORTUELLA - GALLARTA"
en la Calle La Llana
- ORTUELLA - (BIZKAIA)

UNIDADES COMPLEMENTARIAS / MEDICIONES / ENSAYOS

Unidades	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1 UD	ESTUDIO PREVENTIVO PREVIO, CON VISITA START	90,00 €	90,00 €
1 UD	MEDICION RESISTENCIA PUESTA A TIERRA	29,90 €	29,90 €
2 UD	MEDICION TENS PASO-CONTACTO (INCL. RESISTENCIA PAT)	100,13 €	200,26 €
3 UD	GESTION Y TRANSPORTE DE GRUPOS ELECTROGENOS	240,00 €	720,00 €
1 UD	GE ALQUILADO >25/200 KVA, PRIMERAS 8 HORAS	569,25 €	569,25 €
2 UD	GE ALQUILADO > 200/600 KVA, PRIMERAS 8 HORAS.	1.006,50 €	2.013,00 €
112 UD	HORA GE ALQUILADO >25/200 KVA > 8 HORAS	29,70 €	3.326,40 €
224 UD	HORA GE ALQUILADO > 200/600 KVA> 8 HORAS.	86,40 €	19.353,60 €

TOTAL RELACIÓN VALORADA 26.302,41 €

**Reforma de la línea de M.T. 13,2 kV "3068 L18 ORTUELLA - GALLARTA"
en la Calle La Llana
- ORTUELLA - (BIZKAIA)**

RESUMEN DE RELACIONES VALORADAS

OBRA CIVIL / DESMONTAJES	15.790,51 €
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA	1.215,35 €
LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN	19.031,62 €
UNIDADES COMPLEMENTARIAS / MEDICIONES / ENSAYOS	26.302,41 €
TOTAL RELACIÓN VALORADA		62.339,89 €

TOTAL PRESUPUESTO € **62.339,89 €**

El presente presupuesto asciende a:

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BILBAO, FEBRERO DE 2024
EL AUTOR DEL PROYECTO


INGENIERO INDUSTRIAL:
D. PEDRO COTERO ALONSO
COLEGIADO Nº 1295

4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

ÍNDICE

1 OBJETO

2 CAMPO DE APLICACIÓN

3 DISPOSICIONES GENERALES

- 3.1 CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES
- 3.2 SEGURIDAD EN EL TRABAJO
- 3.3 SEGURIDAD PÚBLICA
- 3.4 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
- 3.5 DATOS DE LA OBRA
- 3.6 REPLANTEO DE LA OBRA
- 3.7 MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO
- 3.8 RECEPCIÓN DEL MATERIAL
- 3.9 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN
- 3.10 ENSAYOS
- 3.11 LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS
- 3.12 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
- 3.13 SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
- 3.14 PLAZO DE EJECUCIÓN
- 3.15 RECEPCIÓN PROVISIONAL
- 3.16 PERIODO DE GARANTÍA
- 3.17 RECEPCIÓN DEFINITIVA
- 3.18 DISPOSICIÓN FINAL

4 MATERIALES

- 4.1 RECONOCIMIENTO Y ADMISIÓN DE MATERIALES

5 RECEPCIÓN DE LA OBRA

6 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN

7 CONCLUSIÓN

1 OBJETO

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de instalaciones para la distribución de energía eléctrica, cuyas características técnicas estarán especificadas en el correspondiente Proyecto.

2 CAMPO DE APLICACIÓN

Este pliego de condiciones de refiere a la construcción de redes aéreas y/o subterráneas de alta tensión hasta 66 kV, así como a centros de transformación

3 DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 "Contratación de Obras. Condiciones Generales", siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones.

El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto del correspondiente documento de calificación empresarial.

3.1 CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES

Las obras del Proyecto, se regirán por lo especificado en:

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por Real Decreto 223/2008 de 15-02-08, y publicado en el B.O.E. del 19-03-08.
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, aprobado por Real Decreto 337/2014 de 09-05-14, y publicado en el B.O.E. del 09-06-14.
- Decreto 19/2004, de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la instalación y puesta en funcionamiento de Establecimientos Industriales.
- Orden de 12 de diciembre de 2005 por la que se dictan normas para la tramitación de los expedientes de instalación y puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones industriales.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprobada por Orden del Ministerio de Trabajo de 9.03.71.
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión
- Ley 24/2013 de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico (LSE)
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre de Reforma del Marco Normativo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por la que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE núm. 27 de 31 enero.
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
- Real Decreto. 1627/97 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras de construcción.
- Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Real Decreto 1407/92, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- Real Decreto 1124/2000, de 16 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE núm. 145 de 17 de julio de 2000.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. 27-12-00).
- Real Decreto 7/88 sobre exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión y modifica el Real Decreto 1244/1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. BOE núm. 129 de 31 de mayo de 1999
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas
- Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. BOE núm. 296 de 11 de diciembre 1985 modificado por Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto
- Real Decreto 286/2006 (10-03-2006) Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores expuestos a ruido.
- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. B.O.E. de 8 de marzo
- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco
- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
- Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Normativa Compañía

- Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS
- Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS
- Normas y Manuales Técnicos de compañía que puedan afectar a las actividades desarrolladas por el contratista.

3.2 SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Contratista está obligado a cumplir las condiciones indicadas del punto 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de aplicación.

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas.

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos: casco, gafas, banqueta aislante, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles.

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros.

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida.

3.3 SEGURIDAD PÚBLICA

El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados frente a daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos

3.4 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

El contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de la Obra, al amparo de las condiciones siguientes:

3.5 DATOS DE LA OBRA

Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra.

Por otra parte, en un plazo máximo de quince días, después de la terminación de los trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes de acuerdo con las características de la obra terminada. Entregando dos expedientes completos al Director de Obra.

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra.

3.6 REPLANTEO DE LA OBRA

El Director de Obra deberá hacer el replanteo de las mismas, entregando al Contratista, que correrá con los gastos del mismo, las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de las obras. Se levantará por duplicado Acta de los datos entregados.

3.7 MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO

No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra.

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán ejecutarse con personal independiente del Contratista.

3.8 RECEPCIÓN DEL MATERIAL

El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista.

3.9 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

El Contratista proporcionará al Director de Obra o Delegados y colaboradores, toda clase de facilidades para los replanteos reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales, así como de la mano de obra necesaria para los trabajos que tengan por objeto comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

3.10 ENSAYOS

Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales reúnen las condiciones exigibles, se verificarán por la Dirección Técnica, o bien, si ésta lo estima oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial.

Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista.

3.11 LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección técnica.

Se tomarán las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecución de las obras se ofrezca seguridad absoluta, en evitación de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en esta clase de precauciones; durante la noche estarán los puntos de trabajo perfectamente alumbrados y cercados los que por su índole fueran peligrosos.

3.12 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones señaladas en el de Condiciones Técnicas.

El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna alteración o modificación de la obra en relación con el Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin perjuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor de lo dispuesto anteriormente.

El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta y cargo.

Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo.

El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a juicio del Director de Obra.

3.13 SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización de determinadas unidades de obra.

En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante

3.14 PLAZO DE EJECUCIÓN

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a partir de la fecha de replanteo.

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la ejecución de las obras y que serán improrrogables.

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato.

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el Director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria..

3.15 RECEPCIÓN PROVISIONAL

Se hará a los quince días siguientes a la petición del Contratista, requiriendo la presencia del Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta de conformidad, si este es el caso, comenzando a contar el plazo de garantía. Si no se hallase la obra en estado de ser recibida, se hará constar en el Acta, fijando al Contratista un plazo de ejecución para remediar los defectos observados, al final del cual se hará un nuevo reconocimiento. Si el Contratista no cumpliera estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza.

3.16 PERIODO DE GARANTÍA

Será el señalado en el contrato. Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la Obra.

3.17 RECEPCIÓN DEFINITIVA

Al terminar el plazo de garantía o, en su defecto, a los seis meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del Director de Obra y el representante del contratista, levantándose el Acta correspondiente por duplicado.

3.18 DISPOSICIÓN FINAL

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo proyecto incluya el presente Pliego de condiciones generales, supone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas.

4 MATERIALES

Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares.

4.1 RECONOCIMIENTO Y ADMISIÓN DE MATERIALES

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra.

5 RECEPCIÓN DE LA OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la obra.

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes.

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora.

6 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN

Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la documentación siguiente:

- Autorización Administrativa.
- Proyecto, suscrito por técnico competente.
- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada.
- Certificado de Dirección de obra.
- Contrato de mantenimiento.
- Escrito de conformidad por parte de la compañía suministradora.

7 CONCLUSIÓN

Todo proyecto que incluya el presente pliego de condiciones, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas.

BILBAO, FEBRERO DE 2024
EL AUTOR DEL PROYECTO

 **Grupo Hemag**
INGENIERÍA - SERVICIOS



INGENIERO INDUSTRIAL:
D. PEDRO COTERO ALONSO
COLEGIADO Nº 1295

5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

ÍNDICE

1 OBJETO

2 CAMPO DE APLICACIÓN

3 MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1 ASPECTOS GENERALES

3.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

3.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA EVITAR RIESGOS

3.4 PROTECCIONES

3.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA

3.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS FASES MÁS COMUNES EN LOS TRABAJOS A DESARROLLAR

4 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

4.1 NORMAS OFICIALES

4.2 NORMAS I-DE

4.3 PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES

5 ANEXOS

5.1 ANEXO 1: RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN CADA FASE DEL TRABAJO

5.2 ANEXO 2: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN

1 OBJETO

El objeto de este documento es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.

Asimismo, este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes.

En base a este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará su Plan de Seguridad y Salud, en el que tendrá en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato.

2 CAMPO DE APLICACIÓN

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación en los trabajos de construcción, mantenimiento y desguace o recuperación de instalaciones de "Líneas Aéreas" que se realizan dentro de la red de distribución de I-DE.

3 MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1 ASPECTOS GENERALES

El Contratista acreditará ante I-DE, la adecuada formación y adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios, de forma especial, frente a los riesgos eléctrico y de caída de altura.

La Dirección Facultativa comprobará que existe un plan de emergencia para atención del personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados. La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser colocada de forma visible en lugares estratégicos de la obra.

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

3.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

En función de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se indican en los Anexos los riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva.

La descripción e identificación generales de los riesgos indicados amplía los contemplados en la Guía de referencia para la identificación y evaluación de riesgos en la Industria Eléctrica, de AMYS, y es la siguiente:

3.2.1 DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

- 1) **Caída de personas al mismo nivel:** Este riesgo puede identificarse cuando existen en el suelo obstáculos o sustancias que pueden provocar una caída por tropiezo o resbalón.
Puede darse también por desniveles del terreno, conducciones o cables, bancadas o tapas sobresalientes del terreno, por restos de materiales varios, barro, tapas y losetas sin buen asentamiento, pequeñas zanjas y hoyos, etc.
- 2) **Caída de personas a distinto nivel:** Existe este riesgo cuando se realizan trabajos en zonas elevadas en instalaciones que, en este caso por construcción, no cuenta con una protección adecuada como barandilla, murete, antepecho, barrera, etc., Esta situación de riesgo está presente en los accesos a estas zonas. Otra posibilidad de existencia de este riesgo lo constituyen los huecos sin protección ni señalización existentes en pisos y zonas de trabajo.
- 3) **Caída de objetos:** Posibilidad de caída de objetos o materiales durante la ejecución de trabajo en un nivel superior a otra zona de trabajo o en operaciones de transporte y elevación por medios manuales o mecánicos. Además, existe la posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se desprenden de su emplazamiento.

- 4) **Desprendimientos, desplomes y derrumbes:** Posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras fijas o temporales o de parte de ellas sobre la zona de trabajo.
Con esta denominación deben contemplarse la caída de escaleras portátiles, cuando no se emplean en condiciones de seguridad, el desplome de los apoyos, estructuras o andamios y el posible vuelco de cestas o grúas en la elevación del personal o traslado de cargas.
También debe considerarse el desprendimiento o desplome de muros y el hundimiento de zanjas o galerías.
- 5) **Choques y golpes:** Posibilidad de que se provoquen lesiones derivadas de choques o golpes con elementos tales como partes salientes de máquinas, instalaciones o materiales, estrechamiento de zonas de paso, vigas o conductos a baja altura, etc.. y los derivados del manejo de herramientas y maquinaria con partes en movimiento.
- 6) **Contactos eléctricos:** Posibilidad de lesiones o daño producidos por el paso de corriente por el cuerpo.
En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la proximidad, a la distancia de seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tensión y debe tenerse en cuenta que puede originarse el paso de corriente al aproximarse, sin llegar a tocar directamente, a la parte de instalación energizada.
En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúe como Operador Local, puede entrar en contacto eléctrico por un error en la maniobra o por fallo de los elementos con los que opere.
Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente y elementos de iluminación portátil puede producirse un contacto eléctrico en baja tensión
- 7) **Arco eléctrico:** Posibilidad de lesiones o daño producidos por quemaduras al cebarse un arco eléctrico.
En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la proximidad, a la distancia de seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tensión y debe tenerse en cuenta que puede originarse el arco eléctrico al aproximarse, sin llegar a tocar directamente, a la parte de instalación energizada.
En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúe como Operador Local, puede quedar expuesto al arco eléctrico producido por un error en la maniobra o fallo de los elementos con los que opere.
Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente puede producirse un arco eléctrico en baja tensión
- 8) **Sobreesfuerzos (Carga física dinámica):** Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas al producirse un desequilibrio acusado entre las exigencias de la tarea y la capacidad física.
En el trabajo sobre estructuras puede darse en situaciones de manejo de cargas o debido a la posición forzada en la que se debe realizar en algunos momentos el trabajo.
- 9) **Explosiones:** Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con gases o sustancias combustibles o por sobrepresión de recipientes a presión.
- 10) **Incendios:** Posibilidad de que se produzca o se propague un incendio como consecuencia de la actividad laboral y las condiciones del lugar del trabajo.
- 11) **Confinamiento:** Posibilidad de quedarse recluso o aislado en recintos cerrados o de sufrir algún accidente como consecuencia de la atmósfera del recinto. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de existencia de instalaciones de gas en las proximidades.
- 12) **Complicaciones** debidas a mordeduras, picaduras, irritaciones, sofocos, alergias, etc., provocadas por vegetales o animales, colonias de los mismos o residuos debidos a ellos y originadas por su crecimiento, presencia, estancia o nidificación en la instalación. Igualmente, los sustos o imprevistos por esta presencia, pueden provocar el inicio de otros riesgos.

En el Anexo 1 se contemplan los riesgos en las fases de pruebas y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, como etapa común para toda obra nueva o mantenimiento y similares a los riesgos de la desconexión de una instalación a desmontar o retirar. En el Anexo 2 se enumeran los riesgos específicos para las obras siguientes:

- Líneas aéreas.

Cuando los trabajos a realizar sean de mantenimiento, desmontaje o retirada de una instalación antigua o parte de ella, el orden de las fases puede ser diferente pero, los riesgos a considerar son similares a los de las fases de montaje. En los anexos se incorporan entre paréntesis las fases correspondientes a los trabajos de mantenimiento y desguace o desmontaje.

3.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA EVITAR RIESGOS

En los Anexos se incluyen, junto con algunas medidas de protección, las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, además de las que con carácter general se recogen a continuación y en los documentos relacionados en el apartado “Pliego de condiciones particulares”, en el punto 4.

Por ser la presencia eléctrica un factor muy importante en la ejecución de los trabajos habituales dentro del ámbito de I-DE, con carácter general, se incluyen las siguientes medidas de prevención/ protección para: Contacto eléctrico directo e indirecto en AT y BT. Arco eléctrico en AT y BT. Elementos candentes y quemaduras:

- Formación en tema eléctrico de acuerdo con lo requerido en el Real Decreto 614/2001, función del trabajo a desarrollar. En el Anexo C del MO 12.05.02 se recoge la formación necesaria para algunos trabajos, pudiendo servir como pauta.
- Utilización de EPI's (Equipos de Protección Individual)
- Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas a realizar, cuando sea preciso.
- Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas, cuando sea preciso. En el caso de instalaciones de I-DE, deben seguirse los MO correspondientes.
- Aplicar las 5 Reglas de Oro, siguiendo el Permiso de Trabajo del MO 12.05.03.
- Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en cuenta las distancias del Real Decreto 614/2001
- Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la que se encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensión más cercanos

Por lo que, en las referencias que hagamos en este MT con respecto a “Riesgos Eléctricos”, se sobreentiende que se deberá tener en cuenta lo expuesto en este punto.

Para los trabajos que se realicen mediante métodos de trabajo en tensión, TET, el personal debe tener la formación exigida por el R.D. 614 y la empresa debe estar autorizada por el Comité Técnico de Trabajos en Tensión de I-DE.

Otro riesgo que merece especial consideración es el de caída de altura, por la duración de los trabajos con exposición al mismo y la gravedad de sus consecuencias, debiendo estar el personal formado en el empleo de los distintos dispositivos a utilizar.

Asimismo, deben considerarse también las medidas de prevención - coordinación y protección frente a la posible existencia de atmósferas inflamables, asfixiantes o tóxicas consecuencia de la proximidad de las instalaciones de gas.

Con carácter general deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo el personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento:

- Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente relativa a equipos y medios de seguridad colectiva
- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento
- Prohibir la entrada a la obra a todo el personal ajeno
- Establecer zonas de paso y acceso a la obra
- Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos singulares en el interior de la misma
- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria
- Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites establecidos y reglamentarios
- Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la realización de los trabajos en altura con riesgo mínimo.

- Acotar o proteger las zonas de paso y evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros trabajos
- Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos a los que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios para asegurarlas.

En relación a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciación de su posible presencia en base a las características biogeográficas del entorno, al periodo anual, a las condiciones meteorológicas y a las posibilidades que elementos de la instalación pueden brindar (cuadros, zanjas y canalizaciones, penetraciones, etc.)

3.4 PROTECCIONES

3.4.1 ROPA DE TRABAJO

- Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del contratista

3.4.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso más frecuente en los trabajos que desarrollan para I-DE. El Contratista deberá seleccionar aquellos que sean necesarios según el tipo de trabajo.

- Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE en
 - Calzado de seguridad
 - Casco de seguridad
 - Guantes aislantes de la electricidad BT y AT
 - Guantes de protección mecánica
 - Pantalla contra proyecciones
 - Gafas de seguridad
 - Cinturón de seguridad
 - Discriminador de baja tensión
 - Equipo contra caídas desde alturas (arnés anticaída, pértiga, cuerdas, etc.)
- Protecciones colectivas
 - Señalización: cintas, banderolas, etc.
 - Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar, de forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones eléctricas de Alta o Baja Tensión, adecuadas al método de trabajo y a los distintos tipos y características de las instalaciones.
 - Dispositivos y protecciones que eviten la caída del operario tanto en el ascenso y descenso como durante la permanencia en lo alto de estructuras y apoyos: línea de seguridad, doble amarre o cualquier otro dispositivo o protección que evite la caída o aminoré sus consecuencias: redes, aros de protección, etc.

3.4.3 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS

- Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de accidente. Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada designada por la Empresa Contratista. En este botiquín debe estar visible y actualizado el teléfono de los Centros de Salud más cercanos así como el del Instituto de Herpetología, centro de Apicultura, etc.
- Se dispondrá en obra de un medio de comunicación, teléfono o emisora, y de un cuadro con los números de los teléfonos de contacto para casos de emergencia médica o de otro tipo.

3.4.4 EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, según la legislación y normativa vigente.

3.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del comienzo de las obras.

3.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN

La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en el Anexo 2, específico para la obra objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud concreto.

Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, estableciendo los medios de transporte y traslado más adecuados a la orografía del terreno.

3.5.2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios. Todos los puntos de toma de corriente, incluidos los provisionales para herramientas portátiles, contarán con protección térmica y diferencial adecuada.

3.5.3 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de suministro en la región, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondrán de los medios necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde el comienzo de la obra.

3.5.4 SERVICIOS HIGIÉNICOS

Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, las aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondrá de medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para ello, de modo que no se agrede al medio ambiente.

3.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS FASES MÁS COMUNES EN LOS TRABAJOS A DESARROLLAR

En el Anexo 1 se recogen las medidas de seguridad específicas para trabajos relativos a pruebas y puesta en servicio de las diferentes instalaciones, que son similares a las de desconexión, en las que el riesgo eléctrico puede estar presente.

En el Anexo 1 también se indican los riesgos y las medidas preventivas de los distintos tipos de instalaciones, en cada una de las etapas de un trabajo de construcción, montaje o desmontaje, que son similares en algunas de las etapas de los trabajos de mantenimiento.

4 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

4.1 NORMAS OFICIALES

La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se trata únicamente de recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición de este documento, que sea de aplicación y del mayor interés para la realización de los trabajos objeto del contrato al que se adjunta este Estudio Básico de Seguridad y Salud.

- Ley de Prevención de Riesgos laborales (Ley 31/1995 de 8/11) (B.O.E. 10-11-95).
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre de Reforma del Marco Normativo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE núm. 27 de 31 enero.
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 127 del viernes 29 de mayo de 2006.
- Real Decreto. 1627/97 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras de construcción.

- Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997 de 14 de abril) (B.O.E. 23-4-97).
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (en los apartados aplicables a las obras de construcción) (Real Decreto 486/1997 de 14 de abril) (B.O.E. 23-4-97).
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (Real Decreto. 487/1997 de 14 de abril) (. B.O.E. 23-4-97).
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo) (B.O.E. 12-6-97).
- Real Decreto 1407/92, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- Protección de la seguridad y salud de trabajadores contra riesgos de agentes químicos. Real Decreto 374/2001.
- Real Decreto 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE núm. 145 de 17 de junio de 2000.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/02 de 2 de agosto).
- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001 de 8 de junio) (B.O.E. 21-6-2001).
- Real Decreto 223/2008 de 15-02-08, y publicado en el B.O.E. del 19-03-08.
- Real Decreto 337/2014, de 09 de Mayo, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23..
- Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. 27-12-00).
- Real Decreto 154/1995 del 3 de febrero de 1995 sobre exigencias de los materiales eléctricos destinados a ser utilizados en determinados límites de tensión
- Ley 21/2013 de 9 Diciembre de Evaluación Ambiental.
- Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión y modifica el Real Decreto 1244/1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. BOE núm. 129 de 31 de mayo de 1999.
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de Octubre, el cual, según las obligaciones establecidas en la Directiva 2006/42/CE, tiene por objetivo establecer las prescripciones relativas a la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, con el fin de garantizar la seguridad de las mismas y su libre circulación.
- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.
- Orden de 29 de Abril de 1999 por la que se modifica la ORDEN de 6 de Mayo de 1988 de Requisitos y Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de Actividades. BOE núm. 124, de 25 de mayo.
- Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. BOE núm. 296 de 11 de diciembre 1985 modificado por Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto.
- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. BOE núm. 170 de 17 de julio.
- Real Decreto 286/2006 (10-03-2006) Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores expuestos a ruido.

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. B.O.E. de 8 de marzo.
- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
- Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

4.2 NORMAS I-DE

- Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS
- Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS
- MO.02.P4.01 Gestión de descargos en la red de distribución
- MO 07.P2.02 Coordinación de actividades empresariales,
- MO 07.P2.03 Procedimiento de Descargos para la ejecución de trabajos sin tensión en instalaciones de alta tensión
- MO.07.P2.04 Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotación de instalaciones de alta tensión.
- MO.07.P2.05 Procedimiento para la autorización y coordinación de trabajos en el interior del recinto de las instalaciones de alta tensión en explotación.
- MO.07.P2.06 Prescripciones de seguridad para la realización de trabajos de tala y poda de arbolado en la proximidad de instalaciones de alta tensión.
- MO.07.P2.08 Acceso a recintos de probable presencia de atmósferas inflamables, asfixiantes y/o tóxicas
- MO.07.P2.09 Ascenso-descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en apoyos de líneas aéreas.
- MO.07.P2.10 Seguridad e higiene. Cooperación preventiva de actividades con empresas de gas.
- MO.07.P2.12 Señalización y bloqueo de elementos de maniobra y delimitación de zonas de trabajo en instalaciones de AT de líneas y CT's.
- MO 07.P2.13 Comunicación de los OL y COD

Otras Normas y Manuales Técnicos de I-DE que puedan afectar a las actividades desarrolladas por el contratista, cuya relación se adjuntará a la petición de oferta.

4.3 PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES

Entre otras se deberá disponer de:

- Instrucciones de operación normal y de emergencia.
- Señalización clara de mandos de operación y emergencia.
- Dispositivos de protección personal y colectiva para trabajos posteriores de mantenimiento.
- Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios.

5 ANEXOS

5.1 ANEXO 1: RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN CADA FASE DEL TRABAJO

Se indican con carácter general los posibles riesgos existentes en la construcción, mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones, retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o minimizarlos

NOTA: Cuando alguna anotación sea específica de mantenimiento, retirada y desmontaje o desguace de instalaciones, se incluirá dentro de paréntesis, sin perjuicio de que las demás medidas indicadas sean de aplicación.

5.1.1 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

Actividad	Riesgo	Acción preventiva y protecciones
1. Pruebas y puesta en servicio <i>(Desconexión y/o protección en el caso de mantenimiento, retirada o desmontaje de instalaciones)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Golpes • Heridas • Caídas de objetos • Atrapamientos • Contacto eléctrico directo e indirecto en AT y BT. Arco eléctrico en AT y BT. Elementos candentes y quemaduras • Presencia de animales, colonias, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver punto 3.3 • Cumplimiento MO 07.P2.02. • Mantenimiento equipos. • Utilización de EPI's • Adecuación de las cargas • Control de maniobras. • Vigilancia continuada. • Prevención antes de aperturas de armarios, etc.

5.1.2 LÍNEAS AÉREAS

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos:

Actividad	Riesgo	Acción preventiva y protecciones
1. Acopio, carga y descarga de material nuevo y equipos y de material recuperado/chatarras	<ul style="list-style-type: none"> • Golpes • Heridas • Caídas de objetos • Atrapamientos • Ataques o sustos por animales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver título 3.3 • Mantenimiento equipos • Utilización de EPI's • Adecuación de las cargas • Control de maniobras • Vigilancia continuada • Revisión del entorno
2. Excavación, hormigonado e izado de apoyos. (Desmontaje de apoyos)	<ul style="list-style-type: none"> • Caídas al mismo nivel • Caídas a diferente nivel • Caídas de objetos • Desprendimientos • Golpes y heridas • Oculares, cuerpos extraños • Riesgos a terceros • Sobreesfuerzos • Atrapamientos • Desplome o rotura del apoyo o estructura 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver título 3.3 • Orden y limpieza • Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente • Utilización de EPI's • Entibamiento • Vallado de seguridad, • Protección huecos • Utilizar fajas de protección lumbar • Control de maniobras y vigilancia continuada.
3. Montaje de armados (Desguace de aparamenta en general)	<ul style="list-style-type: none"> • Caídas desde altura • Desprendimiento de carga • Rotura de elementos de tracción • Golpes y heridas • Atrapamientos • Caídas de objetos • Contactos eléctricos • En los desmontajes, posibles nidos, colmenas... 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver título 3.3 • Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente • Utilización de EPI's • Control de maniobras y vigilancia continuada • Revisión del entorno • Dispositivos de control de cargas y esfuerzos soportados • Revisión de elementos de elevación y transporte
4. Cruzamientos	<ul style="list-style-type: none"> • Caídas a nivel • Golpes y heridas • Atrapamientos • Caídas de objetos • Sobreesfuerzos • Riesgos a terceros • Riesgo eléctrico por caída de conductor encima de otras líneas 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver título 3.3 • Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según normativa vigente • Utilización de EPI's • Control de maniobras y vigilancia continuada • Utilizar fajas de protección lumbar • Vigilancia continuada y señalización de riesgos • Colocación de pórticos y protecciones aislantes. • Coordinar con la empresa suministradora

<p>5. Tendido de conductores <i>(Desmontaje de conductores)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vuelco de maquinaria • Caídas desde altura • Riesgo eléctrico • Golpes y heridas • Atrapamientos • Caídas de objetos • Sobreesfuerzos • Riesgos a terceros 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver título 3.3 • Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje correcto de las máquinas de tracción • Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según normativa vigente • Puesta a tierra de los conductores y señalización de ella • Utilización de EPI's • Control de maniobras y vigilancia continuada • Utilizar fajas de protección lumbar • Vigilancia continuada y señalización de riesgos
<p>5. Tensado y engrapado <i>(Destensar, soltar o cortar conductores en el caso de retirada o desmontaje de instalaciones)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caídas desde altura • Riesgo eléctrico • Golpes y heridas • Atrapamientos • Caídas de objetos • Sobreesfuerzos • Riesgos a terceros • Desplome o rotura del apoyo o estructura 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver título 3.3 • Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según normativa vigente • Utilización de EPI's • Control de maniobras y vigilancia continuada • Utilizar fajas de protección lumbar • Vigilancia continuada y señalización de riesgos • Análisis previo de las condiciones de tiro y equilibrio y atirantado o medios de trabajo específicos
<p>7. Pruebas y puesta en servicio <i>(Mantenimiento, desconexión y protección en el caso de retirada o desmontaje de instalación)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ver Anexo 1.1 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver título 5.1.1

5.2 ANEXO 2: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN

El presente estudio será de obligada aplicación para la ejecución de la obra correspondiente al proyecto **«Reforma de la línea de M.T. 13,2 kV “3068 L18 ORTUELLA – GALLARTA” en la Calle La Llana»**.

La totalidad de la obra se ubica dentro del término municipal de **Ortuella**, en la provincia de **Bizkaia**.

BILBAO, FEBRERO DE 2024
EL AUTOR DEL PROYECTO

 **Grupo Hemag**
INGENIERÍA - SERVICIOS




INGENIERO INDUSTRIAL:
D. PEDRO COTERO ALONSO
COLEGIADO Nº 1295

6. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Reforma de la línea de M.T. 13,2 kV "3068 L18 ORTUELLA - GALLARTA" en la Calle La Llana - ORTUELLA - (BIZKAIA)											
MUNICIPIO / UDALERRIA	Nº / Zk	DATOS CATASTRALES / DATU KATASTRALAK			AFECCIONES / AFEKZIOAK						OBSERVACIONES / OHARRAK
		Polígono / Poligonoa	Parcela / Partzela	Naturaleza - Cultivo / Izaera - labore	Apoyo Nº / Euskarri Zk	Ocupación Apoyo / Euskarri azalera [m²]	Longitud Tendido / Linearen Luzera [m]	Superficie vuelo / Aireko zortasunaren azalera [m²]	Superficie acceso / Sarbideko azalera [m²]	Ocupación Temporal / Aldi baterako okupazioa [m²]	
ORTUELLA	1	2	279	PRADERA	-	-	-	-	154	-	-
ORTUELLA	2	2	85	PRADERA	3201N	9,92	-	-	203	50	Acera perimetral en apoyo
ORTUELLA	3	2	87	FRUTALES, PRADERA, HUERTA	-	-	-	-	172	-	-
ORTUELLA	4	2	269	Z. URBANIZADA, HUERTA, FRUTALES	-	-	-	-	146	-	-
ORTUELLA	5	2	272	PASTIZAL	-	-	-	-	163	-	-
ORTUELLA	6	2	264	PASTIZAL	2701N	1,56	-	-	-	50	-
ORTUELLA	7	2	261	PASTIZAL	-	-	-	-	27	-	-
ORTUELLA	8	2	93	PRADERA, HUERTA	-	-	-	-	50	-	-
ORTUELLA	9	2	92	PRADERA	-	-	-	-	90	-	-
ORTUELLA	10	2	91	PRADERA	-	-	-	-	59	-	-
ORTUELLA	11	2	90	PASTIZAL	9017N	12,11	-	-	150	50	Acera perimetral en apoyo
ORTUELLA	12	2	255	PASTIZAL	-	-	-	-	135	-	-
ORTUELLA	13	2	253	PASTIZAL	-	-	-	-	60	-	-



ORIGINAL DIN-A2

</

7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS

ÍNDICE

- 1 OBJETO**
- 2 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA**
- 3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS**
- 4 ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS**
- 5 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA**
- 6 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS**
- 7 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN**
- 8 VALORACIÓN DEL COSTE**

1 OBJETO

El presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene por objeto, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de construcción y demolición, comunicar al **Ayuntamiento de Ortuella** la estimación de la cantidad de residuos a producir, así como el destino de los mismos y las medidas adoptadas para su clasificación en la ejecución del proyecto de **Reforma de la línea de M.T. 13,2 kV "3068 L18 ORTUELLA-GALLARTA" en la Calle la Llana**.

2 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

- *Real Decreto 105/2008*, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, publicado por el BOE nº 38 de 13 de febrero de 2008.
- *Real Decreto 646/2020*, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, publicado por el BOE nº 187 de 8 de julio de 2020.
- *Ley 7/2022*, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, publicada por el BOE nº 85 de 9 de abril de 2022.
- *Ley 22/2011*, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, publicada por el BOE nº 181 del 29 de julio de 2011.
- *Decreto 49/2009*, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos, publicado por el BOPV nº 54 de 18 de marzo de 2009.
- *Decreto 112/2012*, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, publicado por el BOPV nº 171 de 3 de septiembre de 2012.
- *Orden MAM/304/2002*, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, publicada por el BOE nº 43 de 19 de febrero de 2002.
- *Manual de Operación de Iberdrola M.O. 02.P2.30*. Gestión de materiales achatarrables.
- *Manual de Operación de Iberdrola M.O. 02.P2.33*. Envío, recepción y diagnóstico de materiales sobrantes.

3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

Los residuos generados serán de *NIVEL II* (residuos, generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliar y de la implantación de servicios).

CÓDIGO Según orden MAM/304/2002	DENOMINACIÓN residuo	Toneladas (Tn)	Metros cúbicos (m³)
<i>17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos</i>			
17 01 07	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06	3,48	1,74
<i>17 05 Tierra (incluida la excavación en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje</i>			
17 05 04	Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03	6,10	4,07
TOTAL		9,58	5,81

4 ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS

El volumen de tierras procedentes de excavación, se calcula en m³, siendo en su mayor parte tierra limpia y roca disgregada.

			TONELADAS (Tn)	METROS CÚBICOS (m³)
RCD Nivel II	ESCOMBROS	TOTAL	9,58	5,81

5 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

Se garantizará en todo momento:

- Comprar la cantidad justa de materias para la construcción, evitando adquisiciones masivas, que provocan la caducidad de los productos, convirtiéndolos en residuos.
- Evitar la quema de residuos de construcción y demolición.
- Evitar vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición.
- Habilitar una zona para acoplar los residuos inertes, que no estará en:
 - a) Cauces.
 - b) Vaguadas.
 - c) Lugares a menos de 100 m de las riberas de los ríos.
 - d) Zonas próximas a bosques o áreas de arbolado.
 - e) Espacios públicos.
- Los residuos de construcción y demolición inertes se trasladarán al vertedero, ya que es la solución ecológicamente más económica
- Antes de evacuar los escombros se verificará que no estén mezclados con otros residuos.

6 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS

Los residuos se disgregaran convenientemente antes de depositarlos en los contenedores para su traslado a vertedero.

7 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN

Los residuos serán trasladados a vertederos autorizados.

No existen instalaciones para manejo u otras gestiones de los residuos, puesto que serán enviadas a contenedor. En la gestión de los contenedores o sacos industriales, se cumplirán las especificaciones de las **Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Ortuella**. Los residuos derivados de la ejecución del proyecto serán depositados en un vertedero autorizado por el la Comunidad del País Vasco.

El promotor y titular de la instalación proyectada declara que conoce que está en la obligación de guardar los justificantes que acrediten los depósitos efectuados y ponerlos a disposición de los servicios municipales en cuanto sea requerido para ello y que el incumplimiento del depósito de los residuos (RCD) en lugares no autorizados dará lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador conforme a la Ley reseñada y demás disposiciones de aplicación.

8 VALORACIÓN DEL COSTE

La gestión de los residuos está contemplada en la valoración de los recursos y definido su procedimiento en el Manual MO.02.P2.30 de Gestión de Materiales Sobrantes, tal y como indica el Manual MO.13.P3.01 de Gestión Ambiental de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Sin embargo, a modo orientativo, se ofrece la siguiente tabla:

Concepto:	Precio:	Volumen (m³):	Presupuesto:
Retirada de tierras a vertedero	6,51 €/m³	5,81	37,81 €
Tasa vertedero	3,01 €/m³	5,81	17,48 €
TOTAL:			55,29 €

BILBAO, FEBRERO DE 2024
EL AUTOR DEL PROYECTO


GrupoHemag
INGENIERÍA - SERVICIOS





INGENIERO INDUSTRIAL:
D. PEDRO COTERO ALONSO
COLEGIADO N° 1295

8. PLANOS

8.1 LISTA DE PLANOS

- Plano de SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 1
- Plano de PERFIL Y PLANTA L.A.M.T. 2



*Término Municipal
de Ortuela
(Bizkaia)*

0	01/02/2024	MGY	BGOP	PCA	IDE	PROYECTO
EDICION	FECHA	DIBUJADO	PROYECTADO	COMPROBADO	VALIDADO	EDITADO PARA



Nº EXPTE. IB:

ESCALAS: 1/25.000
1/5.000

PLANO Nº: 1
HOJA: 1 de 1

REFORMA DE LA LÍNEA DE M.T. 13,2 KV
"3068 L18 ORTUELLA - GALLARTA"
EN LA CALLE LA LLANA
- ORTUELLA - (BIZKAIA)

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



Nº REF. HEMAG: 21/056.00416


EL AUTOR DEL PROYECTO:
INGENIERO INDUSTRIAL:
PEDRO COTERO ALONSO
COLEGIADO Nº 1.295

TENDIDO DE LÍNEA							
Conductor	Tense máximo de viento (daN)	Parámetro a 85 °C (m)	Serie	Vano (m)	Flecha de regulación (m)		
					10 °C	15 °C	20 °C
LA-56	357	405	9016 - 9017N	88	1,38	1,44	1,50
55-AL3 (CCX-56-D)	450	371	9017N - 9018	91	1,72	1,80	1,88
55-AL3 (CCX-56-D)	450	370	9018 - 9019	90	1,67	1,75	1,84
55-AL3 (CCX-56-D)	450	370	9019 - 9038	90	1,67	1,75	1,84
55-AL3 (CCX-56-D)	450	350	9038 - 9037	78	1,15	1,23	1,31


TENDIDO DE LÍNEA							
Conductor	Tense máximo de viento (daN)	Parámetro a 85 °C (m)	Serie	Vano (m)	Flecha de regulación (m)		
					10 °C	15 °C	20 °C
LA-56	400	413	9017N - 2401	80	0.90	0.98	1.06
LA-56	400	407	2401 - 2402	78	0.84	0.92	1.00

TENDIDO DE LÍNEA							
Conductor	Tense máximo de viento (daN)	Parámetro a 85 °C (m)	Serie	Vano (m)	Flecha de regulación (m)		
					10 °C	15 °C	20 °C
55-AL3 (CCX-56-D)	230	130	2703 - 2702	29	0,37	0,41	0,45
55-AL3 (CCX-56-D)	240	205	2702 - 2701N	67	2,16	2,21	2,25
55-AL3 (CCX-56-D)	350	267	2701N - 9018	66	1,24	1,30	1,36
55-AL3 (CCX-56-D)	350	307	9018 - 3201N	96	2,90	2,93	3,03
LA-56	353	362	3201N - 3202	73	0,91	0,99	1,06


Mínima distancia reglamentaria en afeción con
LÍNEA AEREA A.T. 30 KV DE I-DE
distancia entre conductores de ambas líneas:
 $d > D_{add} + D_{pp} = 1,80 + 0,40 = 2,20 \text{ m}$



COORDENADAS UTM 30N ETRS89	X(UTM)	Y(UTM)	DISTANCIA AL ORIGEN (km)	Nº DE APOYO Y VANO (m)	TIPO DE APOYO	PUESTA A TIERRA
496198	4785136	108,94	0,000	9016	EXIST. POSTE HORMIG. RH2-15/14 C.A.	
496112	4785162	120,71	0,088	88	A AAG C-2000-14E RC2-15-S 6x.C.A.	1xC.P.P.+6x.A.P. RC2-15-S 3x.C.A. CPT-LA-32/0,5 +AC. PERIMETRAL +ANT. METÁLICO
496037	4785203	120,27	0,179	91	EXIST. TORRE A-1000 CBTA-C2-1500 6x.C.A.	1xA.P. CCTA. RECTA 3,8m 6x.C.A.
495963	4785264	114,91	0,269	90	EXIST. HV-300 RH2-15/14A 6x.C.A.	1xC.P.P.
495889	4785314	112,23	0,359	90	EXIST. HV-300 RH2-15/14 6x.C.A.	+1xC.P.P.
495825	4785359	112,85	0,437	90	EXIST. CH-1000 OCTOG. RH2-15/14 3x.C.A.	



Mínima distancia reglamentaria en afeción con
LÍNEA AEREA A.T. 30 KV DE I-DE
distancia de conductores 30 KV a apoyo 13,2 KV:
 $d > D_{add} + D_{el} = 3,30 + 0,35 = 3,65 \text{ m (min. 4 m)}$




INSTALAR PARA PROTECCIÓN DE AVIFAUNA:

- Cadenas de amarre con aisladores U70YB20P.
- Cadenas de suspensión con aisladores tipo U70YB20P.
- Forrado de partes desnudas en tensión para protección anti-electrocución en apoyos 9018 y 2703.


NOTAS:				
-	A.P.: AISLADOR SOPORTAPUENTE			
-	A.R.: AISLADOR RÍGIDO			
-	C.A.: CADENA DE AMARRE			
-	C.S.: CADENA DE SUSPENSIÓN			
-	C.S.-R: CADENA DE SUSPENSIÓN REFORZADA			
-	C.P.P.: CADENA DE PASO DE PUENTE FLOJO			

INSTALAR PARA DERIVACIÓN:

- 2 SOPORTES DE BAJADA DE CABLES CON 3xU70P20P CADA UNO
- BAJADA DE PUENTES A DERIV. CON CABLE 47-AL1.
- SOPORTE DE XS
- 3 FUSIBLES XS CFE-24
- POSAPIES




COORDENADAS UTM 30N ETRS89	X(UTM)	Y(UTM)	DISTANCIA AL ORIGEN (km)	Nº DE APOYO Y VANO (m)	TIPO DE APOYO	PUESTA A TIERRA
496112	4785162	120,71	0,000	9017N	A FL C-2000-14E RC2-15-S 6x.C.A.	1xC.P.P.+6x.A.P. RC2-15-S 3x.C.A. CPT-LA-32/0,5 +AC. PERIMETRAL +ANT. METÁLICO
496080	4785089	95,10	0,080	80	EXIST. HV-425 CBTA-HV2-1750 6x.C.A.	
496051	4785016	76,86	0,158	78	EXIST. 2xHV-425 CCTA. RECTA 2,2m C.A.	




L.A. de M.T. 13,2 KV nº 3068-18 "Ortuela-Gallarta" derivaciones a CT de IDE "Crucero-Ortuela" y a CT particular "V.S.M. Urioste"

Conductores existentes: CU 35 / LA 56



COORDENADAS UTM 30N ETRS89	X(UTM)	Y(UTM)	DISTANCIA AL ORIGEN (km)	Nº DE APOYO Y VANO (m)	TIPO DE APOYO	PUESTA A TIERRA
495916	4785105	76,70	0,000	2703	EXIST. 2xHV-800 PÓRTICO CCTA. RECTA 2,2m 3x.C.A.	
495938	4785124	83,71	0,029	29	EXIST. HV-300 RH2-15/14A 6x.C.A.	1xC.P.P.
495986	4785166	100,64	0,096	67	EXIST. TORRE A-1000 CBTA-C2-1500 6x.C.A.	1xA.P. CCTA. RECTA 3,8m 6x.C.A.
496037	4785203	120,27	0,162	66	EXIST. HV-300 RH2-15/14A 6x.C.A.	A AAL CH-1000-15E RH2-15/14A 6x.C.A. 1xC.P.P. 1 PICA PL-14/1500
496072	4785362	132,41	0,258	96	EXIST. TORRE A-1000 CBTA-C2-1500 6x.C.A.	1xA.P. CCTA. RECTA 3,8m 6x.C.A.
496096	4785370	129,30	0,331	73	EXIST. HV-250 RH2-15/14 C.A.	CPT-LA-28/0,5 +AC. PERIMETRAL



- LEGENDA -	
	LÍNEA AEREA M.T. 13,2 KV PROYECTADA TRAZADO EXISTENTE
	LÍNEA AEREA M.T. 13,2 KV EXISTENTE
	LÍNEA AEREA A.T. 30 KV EXISTENTE CRUZAMIENTO
	CATENARIA CONDUCTOR PROYECTADO (flecha a 85 °C)
	CATENARIA CONDUCTOR EXISTENTE A REGULAR (flecha a 85 °C)
(ROJO)	ELEMENTOS PROYECTADOS
(NEGRO)	ELEMENTOS EXISTENTES
(NARANJA)	ELEMENTOS A DESMONTAR
	PARALELA A 6 m DEL TERRENO

REFORMA DE LA LÍNEA DE M.T. 13,2 KV "3068 L18 ORTUELLA - GALLARTA" EN LA CALLE LA LLANA - ORTUELLA - (BIZKAIA)

PERFIL Y PLANTA L.A.M.T.

Nº EXPTE. IB: 21056.00416

ESCALAS: E.v.: 1/500 PLANO Nº: 2 HOJA: 1 de 1

E.n.: 1/2.000

GrupoHemag

Nº REF. HEMAG: 21056.00416

EL AUTOR DEL PROYECTO: PEDRO COTERO ALONSO

COLEGIADO Nº 1.295