



**PROYECTO:**

**PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV  
CS ZB13-SE LANTARON**

**TÍTULO**

**PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE  
LANTARON**


**Nº DE DOCUMENTO**

**Z13L-SOL-LE-PE-PRY-0001**

|                       |            |                      |                     |
|-----------------------|------------|----------------------|---------------------|
| <b>Nº REVISIÓN:</b>   | 01         | <b>DOCUMENTO</b>     | <b>LEGALIZACIÓN</b> |
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> | 20/10/2025 | <b>EMITIDO PARA:</b> |                     |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| <b>OCT</b>     | <b>JBE</b>    | <b>JBE</b>    |
| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |

Este documento, así como los contenidos y los signos distintivos aparecidos en el mismo, excepto indicación expresa en contrario, son propiedad expresa de SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L., o dispone de las licencias necesarias, por lo que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual conforme a la legislación española. Se autoriza su reproducción exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la reproducción de todo o parte del mismo en cualquier forma.



## RESUMEN DE REVISIONES

| Revisión | Fecha      | Descripción de los cambios |
|----------|------------|----------------------------|
| 00       | 18/01/2024 | Versión inicial            |
| 01       | 20/10/2025 | Modificación de Proyecto   |

|                                                                                   |                                                                                      |                                |    |        |   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------|---|----|---|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PRY-0001</b> |    |        |   |    |   |
|                                                                                   | <b>PROYECTO DE EJECUCIÓN</b>                                                         |                                |    |        |   |    |   |
|                                                                                   |                                                                                      | Rev.:                          | 01 | Página | 3 | de | 3 |

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

| TÍTULO                         | CÓDIGO                   | REV |
|--------------------------------|--------------------------|-----|
| MEMORIA                        | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001  | 01  |
| MEMORIA CÁLCULOS ELÉCTRICOS    | Z13L-SOL-LE-PE-MCE-0001  | 01  |
| PLANOS                         | Z13L-SOL-LE-PE DRW-0001  | 01  |
| PRESUPUESTO                    | Z13L -SOL-LE-PE-PRS-0001 | 01  |
| PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS | Z13L -SOL-LE-PE-PCT-0001 | 01  |
| ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD  | Z13L -SOL-LE-PE-ESS-0001 | 01  |
| ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Z13L -SOL-LE-PE-EGR-0001 | 01  |



PROYECTO:

**PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV  
CS ZB13-SE LANTARON**

**TÍTULO**

**MEMORIA**

**Nº DE DOCUMENTO**

**Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001**

|                       |            |                                    |              |
|-----------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| <b>Nº REVISIÓN:</b>   | 01         | <b>DOCUMENTO<br/>EMITIDO PARA:</b> | LEGALIZACIÓN |
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> | 20/10/2025 |                                    |              |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| OCT            | JBE           | JBE           |
| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |

Este documento, así como los contenidos y los signos distintivos aparecidos en el mismo, excepto indicación expresa en contrario, son propiedad expresa de SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L., o dispone de las licencias necesarias, por lo que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual conforme a la legislación española. Se autoriza su reproducción exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la reproducción de todo o parte del mismo en cualquier forma.



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|---|-------|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |        |   |       |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |                         |    |        |   |       |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 2 | de 52 |

RESUMEN DE REVISIONES

| Revisión | Fecha      | Descripción de los cambios |
|----------|------------|----------------------------|
| 00       | 18/01/2024 | Versión inicial            |
| 00       | 20/10/2025 | Modificación de proyecto   |

|                                                                                   |                                                                                      |                                |    |        |   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------|---|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |        |   |    |    |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |                                |    |        |   |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      | Rev.:                          | 01 | Página | 3 | de | 52 |

## Índice

|        |                                                          |    |
|--------|----------------------------------------------------------|----|
| 1      | ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN .....         | 5  |
| 2      | OBJETO .....                                             | 15 |
| 3      | PETICIONARIO.....                                        | 16 |
| 4      | NORMATIVA DE APLICACIÓN .....                            | 17 |
| 5      | EMPLAZAMIENTO .....                                      | 29 |
| 5.1    | Tramos .....                                             | 29 |
| 5.2    | Puntos notables del trazado .....                        | 30 |
| 5.3    | Parcelas afectadas .....                                 | 31 |
| 6      | DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTAS DE EVACUACIÓN.....     | 32 |
| 6.1    | Características generales .....                          | 32 |
| 6.1.1  | Tramo 1.....                                             | 32 |
| 6.2    | Materiales de los tramos de línea subterránea 30 kV..... | 33 |
| 6.2.1  | Cable aislado de potencia.....                           | 33 |
| 6.2.2  | Cable de comunicaciones .....                            | 35 |
| 6.2.3  | Terminales .....                                         | 35 |
| 6.2.4  | Autoválvulas .....                                       | 36 |
| 6.2.5  | Descargadores .....                                      | 37 |
| 6.2.6  | Canalización.....                                        | 37 |
| 6.2.7  | Cámaras de empalme.....                                  | 39 |
| 6.2.8  | Empalmes .....                                           | 40 |
| 6.2.9  | Puesta a tierra .....                                    | 41 |
| 6.2.10 | Cajas de conexión.....                                   | 43 |
| 6.2.11 | Hitos de señalización.....                               | 44 |
| 7      | RELACION DE CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS .....            | 45 |
| 7.1    | Paralelismos .....                                       | 45 |
| 7.2    | Cruzamientos .....                                       | 47 |
| 8      | AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS AFECTADOS .....               | 48 |
| 8.1    | Relación de términos municipales afectados:.....         | 48 |

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |   |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |   |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |   |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 4 | de | 52 |  |  |

|        |                                                  |    |
|--------|--------------------------------------------------|----|
| 8.2    | Relación de organismos con bienes afectados..... | 48 |
| 9      | EMISIONES DE ENERGÍA. ....                       | 49 |
| 9.1    | Campos electromagnéticos. ....                   | 49 |
| 10     | SERVIDUMBRES .....                               | 50 |
| 10.1   | Líneas subterráneas .....                        | 50 |
| 10.1.1 | Ocupación permanente .....                       | 50 |
| 10.1.2 | Ocupación temporal.....                          | 50 |
| 10.1.3 | Caminos de acceso .....                          | 50 |
| 11     | PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO .....                 | 51 |
| 12     | CONCLUSIONES .....                               | 52 |

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |   |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |   |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |   |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 5 | de | 52 |  |  |

## 1 ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN

Las crecientes necesidades de energía, la mayor preocupación por el medio ambiente, la naturaleza y la calidad de vida, obligan a investigar nuevas fuentes de energía limpias y renovables que contribuyan a una oferta energética sólida, diversificada y eficaz con garantías de abastecimiento y sin connotaciones negativas. La energía proporcionada por el Sol resulta ser una vía alternativa a las fuentes convencionales. Se utilizan para este fin las más recientes tecnologías desarrolladas, siempre bajo el criterio de un máximo respeto al entorno y medio ambiente natural.

En el conjunto de la UE, la energía procedente de fuentes renovables representa ahora el 16,9% de total, con diferencias tan acusadas como la que hay entre Suecia, donde alcanza el 54,2%, y Reino Unido, donde solo llega al 8,9%, en España representa el 17,4%.

Durante los últimos años en el campo de la actividad fotovoltaica los sistemas de conexión a la red eléctrica constituyen la aplicación que mayor expansión ha experimentado. El impulso de la energía fotovoltaica en España es, desde hace un tiempo, notable. Los últimos datos proporcionados por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) así lo corroboran: en 2021 se instalaron en España 3,5 GW de nueva potencia fotovoltaica.

Las plantas de generación renovable se caracterizan por funcionar con fuentes de energía que poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser teóricamente inagotables si se utilizan de forma sostenible. Esta característica permite en mayor grado la coexistencia de la producción de electricidad con el respeto al medio ambiente.

Este tipo de proyectos, presentan las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones energéticas, entre las que se encuentran:

- Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento energético, contribuyendo a la implantación de un sistema energético renovable y sostenible y a una diversificación de las fuentes primarias de energía.
- Utilización de recursos renovables a nivel global.
- No emisión de CO<sub>2</sub> y otros gases contaminantes a la atmósfera.
- Baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de operación.

Sería por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una planificación energética que contenga entre otros los siguientes aspectos (extracto artículo 79 de la Ley 2/2011 de

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |   |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |   |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |   |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 6 | de | 52 |  |  |

Economía Sostenible): “Optimizar la participación de las energías renovables en la cesta degeneración energética y, en particular en la eléctrica”.

A lo largo de los últimos años, ha quedado evidenciado que el grado de autoabastecimiento en el debate energético es uno de los temas centrales del panorama estratégico de los diferentes países tanto a corto como a largo plazo.

Esta situación hace que los proyectos de energías renovables sean tomados muy en consideración a la hora de realizar la planificación energética en los diferentes países y regiones.

En cuanto a los diferentes convenios internacionales a los que está ligada España, buscan principalmente una reducción en la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, y la necesidad de desarrollar proyectos con fuentes autóctonas para garantizar el suministro energético y disminuir la dependencia exterior. Razones entre otras por las que se desarrolla la planta fotovoltaica objeto del presente estudio.

El uso de esta energía renovable permite evitar la generación de emisiones asociadas al uso de energías fósiles. En este sentido, el ahorro de combustible previsto significa evitar una emisión equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y partículas.

Además, el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 2021-2030) presentado por España en el mes de febrero de 2020 a la Comisión Europea se plantean unos ambiciosos objetivos en el desarrollo de energías renovables en España para el periodo 2021-2030. Recoge objetivos específicos en este sentido:

- Aumentar la cobertura con fuentes renovables de energía final, desde el 20% correspondiente al año 2020 a un 42% para el año 2030.
- Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de electricidad, desde el 29,2% correspondiente al año 2010, al 38,1% para el año 2020.

Las medidas contempladas en el PNIEC tienen el objetivo de alcanzar en 2030:

- 42% renovable sobre uso de energía
- 74% renovable en generación de energía
- 21% reducción de gases de efecto invernadero respecto a 1990

A la vista de los objetivos definidos en el PNIEC 2021-2030 y teniendo en cuenta el largo periodo de maduración de los proyectos de tecnologías renovables, así como la reducción de los costes experimentada por la tecnología fotovoltaica, en junio de 2020 se publica el Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |   |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |   |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |   |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 7 | de | 52 |  |  |

ámbitos para la reactivación económica, buscando dar respuesta a la urgente necesidad de establecer nuevos mecanismos de impulso que permitan dotar a las instalaciones renovables de un marco retributivo predecible y estable, de forma, que se favorezca su desarrollo.

En definitiva, la construcción de esta Planta se justifica por la necesidad de conseguir los objetivos y logros propios de una política energética medioambiental sostenible. Estos objetivos se apoyan en los siguientes principios fundamentales:

- Reducir la dependencia energética.
- Aprovechar los recursos en energías renovables.
- Diversificar las fuentes de suministro incorporando los menos contaminantes.
- Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero.
- Facilitar el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

En este contexto, SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. (en adelante SOLARIA), está en proceso de tramitación administrativa de varios proyectos fotovoltaicos que se pretenden conectar con la Subestación de Zierbena de Red Eléctrica en su parque de 400kV, que son:

| <b>Instalación Fovoltaica</b> | <b>Promotor</b>                | <b>Potencia (MWac)</b> |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 1      | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50                     |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 2      | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50                     |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 3      | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50                     |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 4      | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50                     |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 5      | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50                     |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 6      | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50                     |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 7      | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50                     |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 8      | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50                     |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 9      | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50                     |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 10     | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50                     |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 11     | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50                     |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 12     | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50                     |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 13     | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50                     |

|                                                                                   |                                                                                      |                                |    |        |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------|---|-------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |        |   |       |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       | Rev.:                          | 01 | Página | 8 | de 52 |

| Instalación Fotovoltaica  | Promotor                       | Potencia (MWac) |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 14 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50              |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 15 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50              |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 16 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50              |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 17 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50              |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 18 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50              |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 19 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50              |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 20 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50              |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 21 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50              |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 22 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50              |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 23 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50              |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 24 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50              |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 25 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50              |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 26 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 32,5            |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 27 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 33,4            |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 28 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 50              |
| SOLARIA ZIERBENA SOLAR 29 | SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L. | 37              |

**SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L.** con **N.I.F. B-72752959** y domicilio a efectos de notificación Calle Albert Einstein, número 46, Edificio E7-Rosalind Franklin, Oficina E7110, CP 01510 Vitoria-Gasteiz (Araba), está promoviendo los proyectos de las plantas fotovoltaicas "Solaria Zierbena Solar 1 a 29" y sus infraestructuras de evacuación hasta la subestación de REE en el término municipal de Zierbena en la provincia de Bizkaia.

La evacuación de la energía generada desde cada parque **FV Solaria Zierbena Solar** se realizará mediante diferentes línea eléctricas a 30, 220 y 400 kV objeto de varios Proyectos tramitados paralela e independientemente.

| Nº DE PROYECTO | CÓDIGO DEL PROYECTO | TÍTULO DEL PROYECTO                                                                                                                                           | REVISIÓN |
|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1              | LUZI                | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 400 kV E/S EN SE LUZUERO DE LOS CIRCUITOS CTCC BBE(TG1)-ZIERBENA, CTCC BBE(TG2)-ZIERBENA Y CTCC BBE(STV)-ZIERBENA | 01       |

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |   |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |   |    |    |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |   |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 9 | de | 52 |  |

| Nº DE PROYECTO | CÓDIGO DEL PROYECTO               | TÍTULO DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                               | REVISIÓN |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2              | ZIER                              | PROYECTO DE LÍNEAS DE EVACUACIÓN AÉRO-SUBTERRÁNEAS SE RIBERA-SE SOMILLO 220 kV/SE SOMILLO-SE ARGANZÓN 220 kV/SE ARGANZÓN-SE SANTUSTE 220 kV Y SE SANTUSTE/SE LUZUERO 400 kV. TRAMOS SE RIBERA-SE LUZUERO Y SE SOMILLO-ENTRONQUE A | 02       |
| 3              | GOZU                              | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN AÉRO-SUBTERRÁNEA SE MARTIODA-SE GOPEGI 220 kV/SE ZIRIANO-SE GOPEGI 220 kV/ SE GOPEGI-SE LUZUERO 400 kV. TRAMO SE COPEGI-BIFURCACIÓN ZF                                                            | 02       |
| 4              | MAZU                              | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA DC 220 kV SE MARTIODA-SE ZUIA. TRAMO SE MARTIODA-ENTRONQUE MARTIODA                                                                                                                   | 01       |
| 5              | Z20G                              | ANTEPROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN AÉRO-SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB20-SE GAUBEA                                                                                                                                                      | 00       |
| 6              | GABE                              | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN AÉREA 220 kV SE GAUBEA -SE BEROZADA. TRAMO SE GAUBEA-ENTRONQUE MAG1                                                                                                                               | 01       |
| 7              | Z12B                              | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB12-SE BEROZADA                                                                                                                                                             | 01       |
| 8              | BELA                              | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 220 kV SE BEROZADA-SE LANTARÓN. TRAMO SE BEROZADA-ENTRONQUE MAG3                                                                                                                      | 01       |
| 9              | Z26P                              | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN CS ZB26-SE PINAVERA                                                                                                                                                                               | 01       |
| 10             | Z27P                              | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN CS ZB27-SE PINAVERA                                                                                                                                                                               | 01       |
| 11             | PILA                              | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN 220 kV SC SE PINAVERA-SE LANTARON. TRAMO SE PINAVERA-BIFURCACIÓN ZB.                                                                                                                              | 01       |
| 11BIS          | PILB                              | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN 220 kV SC SE PINAVERA-SE LANTARON. TRAMO BIFURCACIÓN ZB-ENTRONQUE MAG2                                                                                                                            | 01       |
| 12             | Z13L<br>(OBJETO DE ESTE PROYECTO) | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON                                                                                                                                                             | 01       |
| 13             | Z10L                              | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB10-SE LANTARON                                                                                                                                                             | 01       |
| 14             | LARI                              | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN AÉRO-SUBTERRÁNEA 400 kV SE LANTARON-SE LUZUERO. TRAMO AÉRO SE LANTARON-ENTRONQUE T-B                                                                                                              | 01       |



|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 10 | de | 52 |  |  |

| Nº DE PROYECTO | CÓDIGO DEL PROYECTO | TÍTULO DEL PROYECTO                                                                                                                                | REVISIÓN |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 18             | Z21E                | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB21-SE BERANTEVILLA                                                                          | 01       |
| 20             | ERRI                | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN AÉREA 220 kV SE BERANTEVILLA -SE RIBERA. TRAMO SE BERANTEVILLA-ENTRONQUE T-A                                       | 01       |
| 21             | Z6SA                | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB06 -SE SANTUSTE                                                                             | 01       |
| 22             | SAER                | PROYECTO DE LÍNEAS AÉREAS 220 kV SE ARGANZÓN-SE SANTUSTE Y 400 kV SE SANTUSTE-SE LUZUERO. TRAMOS ENTRONQUE C-SE SANTUSTE Y SE SANTUSTE-ENTRONQUE D | 01       |
| 23             | Z14I                | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB14-SE IRUÑA                                                                           | 01       |
| 24             | Z05I                | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB05-SE IRUÑA                                                                                 | 01       |
| 25             | IRER                | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA 220 kV SE IRUÑA -SE MARTIODA. TRAMO SE IRUÑA-BIFURCACIÓN B-1                                     | 01       |
| 29             | Z22Z                | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB22-SE ZIRIANO                                                                               | 01       |
| 30             | ZIGO                | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN AÉREA 220 kV SE ZIRIANO -SE GOPEGI. TRAMO SE ZIRIANO-ENTRONQUE GOP.                                                | 01       |
| 31             | ARAV                | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN AÉREA DOBLE CIRCUITO SE SOMILLO-SE ARGANZÓN 220 kV /SE ARGANZÓN-SE SANTUSTE 220 kV . TRAMO SE ARGANZÓN-ENTRONQUE B | 01       |
| 32             | URAR                | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA 220 kV SE URIZAHAR-SE BERANTEVILLA. TRAMO SE URIZAHAR-ENTRONQUE I                                | 01       |
| 33             | Z23Z                | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB23-SE ZIRIANO                                                                               | 01       |
| 34             | Z01Z                | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB01-SE ZIRIANO                                                                               | 01       |

Ninguna de las plantas fotovoltaicas ni subestaciones mencionadas es Objeto de este Proyecto.

Con fecha 2 de mayo de 2024, se publicó en el BOPV el “ANUNCIO de 22 de abril de 2024, del Director de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial, por el que se someten a

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 11 | de | 52 |  |  |

información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental para las plantas solares fotovoltaicas «Solaria Zierbena Solar 2», «Solaria Zierbena Solar 3», «Solaria Zierbena Solar 4», y sus infraestructuras de evacuación asociadas, en los Territorios Históricos de Álava y Bizkaia”.

Con fecha 7 de mayo de 2024, se publicó en el BOB el “Anuncio de 22 de abril de 2024, del director de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial, por el que se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental para las plantas solares fotovoltaicas «Solaria Zierbena Solar 2», «Solaria Zierbena Solar 3», «Solaria Zierbena Solar 4», y sus infraestructuras de evacuación asociadas, en los Territorios Históricos de Álava y Bizkaia”.

Con fecha 8 de mayo de 2024, se publicó en el BOTHERA anuncio “Información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental para la planta solar fotovoltaica Solaria Zierbena Solar 3 y sus infraestructuras de evacuación asociadas, en el Territorio Histórico de Álava”.

El plazo de la Información Pública y consultas a las Administraciones finalizó con fecha 10 de julio de 2024.

Con fecha 25 de junio de 2025, se publicó en el BOPV el “Anuncio de 4 marzo de 2025, del director de Descarbonización, por el que se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental para las plantas solares fotovoltaicas «Solaria Zierbena Solar 2», «Solaria Zierbena Solar 3», «Solaria Zierbena Solar 4» y las infraestructuras comunes de evacuación, en los Territorios Históricos de Álava y Bizkaia”.

Con fecha 17 de junio de 2025, se publicó en el BOPV el “Anuncio de 4 marzo de 2025, del director de Descarbonización, por el que se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental para las plantas solares fotovoltaicas «Solaria Zierbena Solar 2», «Solaria Zierbena Solar 3», «Solaria Zierbena Solar 4» y las infraestructuras comunes de evacuación, en los Territorios Históricos de Álava y Bizkaia”.


Con fecha 2 de julio de 2025, se publicó en el BOPV el anuncio “Información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental para las plantas solares fotovoltaicas «Solaria Zierbena Solar 2», «Solaria Zierbena Solar 3», «Solaria Zierbena Solar 4» y las infraestructuras comunes de evacuación, en los Territorios Históricos de Álava y Bizkaia”.

El plazo de la segunda Información Pública y consultas a las Administraciones finalizó con fecha 14 de agosto de 2025.

|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |  |                                |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 12 | de | 52 |

Así, se han realizado modificaciones que son fruto de la adaptación del proyecto a los diversos informes y alegaciones recibidas en esta fase de información pública y consulta a las Administraciones.

En la página siguiente se muestra el esquema eléctrico global de las instalaciones descritas:






PROYECTO DE LÍNEA DE  
EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV  
CS ZB13-SE LANTARON

MEMORIA

Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001

Rev.: 01 Página 14 de 52

A continuación, se muestra el esquema eléctrico global de las instalaciones descritas y se indica el tramo Objeto de este Proyecto (el color rojo):



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 15 | de | 52 |  |  |

## 2 OBJETO

El presente “**PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON**” tiene por objeto el estudio y descripción del circuito eléctrico de alta tensión indicado en la siguiente tabla, y en los tramos que en ella se indican:

| TRAMO<br>Nº | TIPO | ORIGEN                              | FINAL                                  | Nº<br>CIRCUITOS | CCTO 1                       |
|-------------|------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1           | SUBT | CENTRO DE<br>SECCIONAMIENTO<br>ZB13 | CELDA 30 kV<br>SUBESTACIÓN<br>LANTARON | 1               | CS ZB13-SE LANTARON<br>30 kV |

En el orden técnico su finalidad es la de informar de las características de la instalación proyectada, así como mostrar su adaptación a lo establecido en el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas de Alta Tensión, aprobado por Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

En el orden administrativo el objeto del presente “**PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON**” es solicitar para:

- la Autorización Administrativa Previa
- la Declaración de Impacto Ambiental

|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |  |                                |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 16 | de | 52 |

### 3 PETICIONARIO

El peticionario del Proyecto es:

- Sociedad SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L.
- N.I.F. B-72752959
- Calle Albert Einstein, número 46, Edificio E7-Rosalind Franklin, Oficina E7110, CP 01510 Vitoria-Gasteiz (Álava)

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 17 | de | 52 |  |  |

## 4 NORMATIVA DE APLICACIÓN

Tanto en la redacción del presente proyecto como durante la ejecución de las obras descritas se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones y reglamentaciones:

### NORMATIVA TÉCNICA

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE nº 310, de 27 de diciembre, de 2013).
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE nº 176, de 23/7/92).
- Ley 17/2007, de 4 de Julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a los dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (BOE 05/07/07).
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2000; con corrección de errores en BOE núm. 62, de 13 de marzo de 2001).
- DECRETO 48/2020, de 31 de marzo, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativa de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica. (BOPV núm. 78, de 24/04/2020).
- Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
- Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. (BOE, núm. 340, de 30/12/2020).
- Real Decreto 337/2014 Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
- Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE nº 224, de 18/09/2002).
- Orden de 5 de septiembre de 1985 para la que se establecen normas administrativas y técnicas para el funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5000 kVA y centrales de autogeneración eléctrica (BOE nº 219, de 12/09/1985).



|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 18 | de | 52 |  |

- Pliego de condiciones técnicas para instalaciones conectadas a la red PCT-C, IDAE 2002.
- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE nº 224, de 18 de septiembre de 2007).
- Orden de 12 de abril de 1999 por la que se dictan las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica (BOE 95, 21-04-1999).
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 68, 19-03-2008).
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la Protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (BOE nº 222, 13/09/2008).
- Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
- Real Decreto 337/2.014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE 09.06.14).
- Corrección de errores del Real Decreto 337/2.014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE 09.06.14).
- Real Decreto 560/2.010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2.009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2.009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 22.05.10).
- Modificaciones posteriores al Real Decreto 1.955/2.000 (RD 2351/2.004).
- Normativa Europea EN.
- Normativa CENELEC.

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 19 | de | 52 |  |  |

- Normativa CEI.
- Normativa UNE establecidas como Obligado Cumplimiento en la Reglamentación Vigente y sus actualizaciones.
- Normas NLT del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas).
- Otras normas y recomendaciones (IEEE, MF, ACI, CIGRE, ANSI, AISC, etc.).
- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, corrección de errores y modificaciones posteriores.
- Orden de 9 de marzo de 1.971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y modificaciones posteriores.
- Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, corrección de errores y modificaciones posteriores.
- Real Decreto 614/2.001, de 8 de junio, sobre Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 2.267/2.004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, corrección de errores y modificaciones posteriores.
- Recomendaciones UNESA.
- Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre de 1.997 sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en las obras.
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 20 | de | 52 |  |  |

- Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras en Instalaciones Eléctricas, de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
- Instrucciones técnicas de los fabricantes y suministradores de equipos.
- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica.
- UNE 20432-3/1994: Ensayo de cables eléctricos.
- UNE 20460-4-41/1998: Instalaciones eléctricas en edificios.
- UNE 21081/1999: Interruptores automáticos de corriente alterna para alta tensión.
- UNE 21127/1991: Tensiones normales.
- UNE 21587/1996: Transformadores de medida.
- UNE EN 60909-0/2002: Corrientes de cortocircuito.
- UNE EN 61330/1997: Centros de transformación prefabricados.
- Instrucción de Servicio 2-CT/2003 sobre el mantenimiento obligatorio para los Centros de Transformación.
- Instrucción de Servicio 1-AT/2004 de la Dirección General de Industria y Energía sobre modelos de Certificados de inspección de instalaciones de alta tensión.
- Pliego de Condiciones Técnicas para instalaciones conectadas a red (IDAE).
- Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (refundición).
- Demás condiciones impuestas por los Organismos públicos afectados y ordenanzas Municipales.
- International Standardization Organization (ISO).

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 21 | de | 52 |  |  |

- International Electrotechnical Commission (IEC).
- UNE-HD 60364-5-52.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Aprueba del Reglamento Electrotécnico Baja Tensión. Ministerio de Ciencia y Tecnología (18-09-2002).
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. UNE 211435:2011: Guía para la elección de cables eléctricos de tensión asignada superior o igual a 0,6/1 kV para circuitos de distribución de energía eléctrica.
- UNE-HD 60364-5-52:2014: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones.
- UNE-HD 60364-7-712:2017: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-712: Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar fotovoltaica (FV).
- UNE 21089-1:2002: Identificación de los conductores aislados de los cables.
- UNE 21144:2012: Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible.
- UNE 21123-2:2017: Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
- UNE-EN 60228:2005: Conductores de cables aislados.
- UNE-EN 50525-2-51:2012: Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 2-51: Cables de utilización general. Cables de control resistentes al aceite con aislamiento termoplástico (PVC).
- UNE-EN 61439-1/2/3:2012: Conjuntos de aparamenta de baja tensión.
- UNE-EN 60947-1:2008: Aparamenta de baja tensión. Parte 1, Reglas generales.
- IEC 60364:2011: Instalaciones eléctricas de baja tensión.
- UNE 211003-1:2001: Límites de temperatura de cortocircuito en cables eléctricos de tensión asignada de 1 kV (Um= 1,2 kV) a 3 kV (Um=3,6 kV).
- UNE-EN 60228:2005: Conductores de cables aislados.
- IEC 60949 - Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects.

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 22 | de | 52 |  |  |

- ITC RAT: Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de alta Tensión.
- UNE-EN 60228:2005: Conductores de cables aislados.
- IEC 60364:2011: Instalaciones eléctricas de baja tensión.
- IEC 61643-11:2013: Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Parte 11: Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias conectados a sistemas eléctricos de baja tensión. Requisitos y métodos de ensayo.
- IEC 61140:2016: Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a las instalaciones y a los equipos.
- RBT - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- ITC-BT 21: Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
- ITC-BT 18: Instalaciones de puesta a tierra.
- UNE 36092:2014: Mallas electrosoldadas de acero para uso estructural en armaduras de hormigón armado. Mallas electrosoldadas fabricadas con alambres de acero B 500 T.

#### **LEGISLACIÓN INTERNACIONAL**

- IEC 60228: International Standard of the International Electrotechnical Commission for insulated cable conductors.
- IEC 60502-1: International Standard of the International Electrotechnical Commission for cables rated at 1 kV ( $U_{max} = 1.2 \text{ kV}$ ) and 3 kV ( $U_{max} = 3.6 \text{ kV}$ ).
- IEC 60304: International Standard of the International Electrotechnical Commission for standard insulation colors for cables and low frequency networks.
- IEC 60216: International Standard of the International Electrotechnical Commission – Materials for Electrical Insulation – Thermal Properties and Durability.
- IEC 60229: International Standard of the International Electrotechnical Commission for tests of exterior coverings with a special protection function and that are applied by extrusión.
- IEC 60230: International Standard of the International Electrotechnical Commission for impulse testing on cables and their accessories.

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 23 | de | 52 |  |  |

- IEC 60811: International Standard of the International Electrotechnical Commission for Common test methods for insulation materials and electrical cable coverage.
- IEEE 48: Standard of the Institute of Electrical and Electronics Engineers for terminals of medium and high voltage cables.

#### **NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL**

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la Protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (BOE nº 222, 13/09/2008).
- Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación Ambiental.
- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación Ambiental.
- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.
- Catálogo de paisajes singulares y sobresalientes del territorio histórico de Álava (Mayo 2005)
- Catálogo del paisaje área funcional de Álava Central (Diciembre 2020)
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
- Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

#### **NORMATIVA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, corrección de errores y modificaciones posteriores.
- Orden de 9 de marzo de 1.971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 24 | de | 52 |

- Estatuto de los Trabajadores.
- Ley General de la Seguridad Social.
- Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- R. D. 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- R. D. 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y modificaciones posteriores.
- Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, corrección de errores y modificaciones posteriores.
- Real Decreto 614/2.001, de 8 de junio, sobre Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 2.267/2.004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, corrección de errores y modificaciones posteriores.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Ley 32/2006 sobre la regulación de la subcontratación en el sector de la construcción.
- Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras en Instalaciones Eléctricas, de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA.
- Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 25 | de | 52 |  |  |

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen las disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a trabajos con equipos que incluyen pantallas de visualización.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.



|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 26 | de | 52 |  |

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos.
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
- Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 25 de marzo de 1998, de adaptación y modificación del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
- Real Decreto 1124/2000, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 27 | de | 52 |  |  |

## **NORMATIVA URBANÍSTICA**

- Condiciones técnicas que deberán incluirse en los proyectos que se presenten en cumplimiento del reglamento de actividades y calificados como molestas por producción de ruidos y vibraciones.
- Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
- DECRETO 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
- DECRETO 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV.
- Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava.
- Norma Foral 6/1995, de 13 de febrero, para el uso, conservación y vigilancia de caminos rurales del territorio histórico de Álava.
- Real Decreto 1031/2020, de 17 de noviembre, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria.
- Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco – DOT (2019)
- Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos afectados.
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Real Decreto 1.093/1.997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
- Real Decreto 1.346/1.976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- Real Decreto 2.159/1.978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 28 | de | 52 |  |

- Real Decreto 3.288/1.978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística.
- Real Decreto 2.187/1.978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- Decreto 1.006/1.966, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Reparcelaciones de suelo afectado por Planes de Ordenación Urbana.
- Real Decreto 1.169/1.978, de 2 de mayo, sobre creación de Sociedades Urbanísticas por el Estado, los organismos autónomos y las Corporaciones Locales de acuerdo con el artículo 115 de la Ley del Suelo.

#### **NORMATIVA GESTIÓN DE RESIDUOS**

- Normativa Europea:
- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
- DIRECTIVA (1UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

#### **NORMATIVA ESPAÑA**

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- ORDEN APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
- Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.
- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2008-2011.
- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 29 | de | 52 |  |  |

## 5 EMPLAZAMIENTO

El emplazamiento de la línea se muestra en el Documento de Planos.

*La línea discurre por los siguientes términos municipales:*

| TÉRMINO MUNICIPAL | PROVINCIA | COMUNIDAD AUTÓNOMA |
|-------------------|-----------|--------------------|
| LANTARÓN          | ÁLAVA     | PAÍS VASCO         |

### 5.1 Tramos

En la siguiente tabla se muestran los tramos que componen la línea objeto de este Proyecto:

| TRAMO                                    | ORIGEN  | FINAL          | TIPO        | Nº<br>CIRC | LONGITUD<br>DEL<br>TRAMO<br>(m) |
|------------------------------------------|---------|----------------|-------------|------------|---------------------------------|
| 1                                        | CS ZB13 | SE<br>LANTARON | SUBTERRÁNEO | 1          | 2.258,4900                      |
| LONGITUD TOTAL TRAMO SOTERRADO 30 kV (m) |         |                |             |            | 2.258,4900                      |
| <b>LONGITUDES TOTALES (m)</b>            |         |                |             |            | <b>2.258,4900</b>               |

*Tramos de la línea de evacuación*

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 30 | de | 52 |

La distribución de longitudes de eje por términos municipales es la siguiente:

| TRAMO                                    | ORIGEN  | FINAL       | TIPO        | Nº<br>CIRC | LONGITUD<br>DEL<br>TRAMO<br>(m) | LONGITUD EN EL TTMM<br>DE LANTARÓN (Álava) |
|------------------------------------------|---------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                        | CS ZB13 | SE LANTARON | SUBTERRÁNEO | 1          | 2.258,4900                      | 2.258,4900                                 |
| LONGITUD TOTAL TRAMO SOTERRADO 30 kV (m) |         |             |             |            | 2.258,4900                      | 2.258,4900                                 |
| <b>LONGITUDES TOTALES (m)</b>            |         |             |             |            | <b>2.258,4900</b>               | <b>2.258,4900</b>                          |

*Tramos de la línea por término municipal*

## 5.2 Puntos notables del trazado

Las coordenadas en el (HUSO 30, SISTEMA ETRS89) de los puntos de interés que definen la traza son los siguientes:

| PUNTO/NUMERO APOYO | DESCRIPCIÓN                                  | X U.T.M.<br>ETRS89<br>HUSO30 | Y U.T.M.<br>ETRS89<br>HUSO30 | Término<br>municipal | Provincia | Comunidad<br>Autónoma |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| Z13L-PO            | Punto Origen / Centro<br>Seccionamiento ZB13 | 501.302,51                   | 4.733.996,73                 | Lantarón             | Álava     | País Vasco            |
| Z13L-PF            | Punto Fin/ Subestación LANTARON              | 502.252,84                   | 4.732.827,99                 | Lantarón             | Álava     | País Vasco            |

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 31 | de | 52 |

### 5.3 Parcelas afectadas

Se consideran afectadas por la instalación las parcelas de las siguientes:

| Nº PARCELA | DATOS CATASTRALES |       |       | TÉRMINO MUNICIPAL | Provincia | Comunidad  |
|------------|-------------------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|
| PROYECTO   | REF. CATASTRAL    | PGNO. | PARC. |                   |           |            |
| 1          | 35000682          | 0006  | 82    | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 2          | 35000681          | 0006  | 81    | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 3          | 35000680          | 0006  | 80    | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 4          | 3500040446        | 00040 | 446   | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 5          | 3500040447        | 00040 | 447   | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 6          | 3500040448        | 00040 | 448   | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 7          | 350409007         | 040   | 9007  | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 8          | 3500040884        | 00040 | 884   | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 9          | 3500040451        | 00040 | 451   | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 10         | 3500040456        | 00040 | 456   | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 11         | 3500040457        | 00040 | 457   | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 12         | 3500040500        | 00040 | 500   | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 13         | 3500040459        | 00040 | 459   | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 14         | 3500040460        | 00040 | 460   | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 15         | 3500040462        | 00040 | 462   | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 16         | 3500040405        | 00040 | 405   | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 17         | 3500040406        | 00040 | 406   | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 18         | 350006113         | 0006  | 113   | Lantarón          | Álava     | País Vasco |
| 19         | 350006114         | 0006  | 114   | Lantarón          | Álava     | País Vasco |

*Parcelas afectadas*

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 32 | de | 52 |  |  |

## 6 DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTAS DE EVACUACIÓN

### 6.1 Características generales

#### 6.1.1 Tramo 1

|                                                                                           | Todos los circuitos                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia                                                                                | 50 Hz                                                                                                                          |
| Tensión nominal de la red Un                                                              | 30 kV                                                                                                                          |
| Tensión más elevada de la red Us                                                          | 36 kV                                                                                                                          |
| Categoría                                                                                 | Tercera                                                                                                                        |
| Icc de la red (kA)                                                                        | 50                                                                                                                             |
| Tiempo de accionamiento protección del cable                                              | 0,5                                                                                                                            |
| Origen                                                                                    | Z13L.PO, Centro de Seccionamiento ZB1                                                                                          |
| Final                                                                                     | Celdas 30 kV subestación Lantarón                                                                                              |
| Longitud en planta (m)                                                                    | 2258,49                                                                                                                        |
| Longitud entre terminales (m)                                                             | 2376,9145                                                                                                                      |
| Tipo de tramo                                                                             | Subterráneo                                                                                                                    |
| Disposición de los cables                                                                 | 1 circuito con tres ternas al tresbolillo paralelas                                                                            |
| Denominación                                                                              | 30 kV origen circuito-final circuito                                                                                           |
| Nudo                                                                                      | Zierbena                                                                                                                       |
| Tipo de Conductor                                                                         | RHZ1-OL 18/30kV 1x630 K Al H25                                                                                                 |
| Nº de conductores por fase                                                                | 3                                                                                                                              |
| Aislamiento                                                                               | XLPE                                                                                                                           |
| Tipo de terminales                                                                        | Conector enchufable en celda y de exterior en apoyos PAS                                                                       |
| Tipo de conexión de pantallas                                                             | Puesta a tierra directa en extremos                                                                                            |
| Cable unipolar PAT                                                                        | RZ1 1x50 mm <sup>2</sup>                                                                                                       |
| Cable de FO                                                                               | 2 x PKP 144 FO                                                                                                                 |
| Tipos de canalización                                                                     | Directamente enterrada/Entubada hormigonada                                                                                    |
| Profundidad de la canalización entubada hormigonada (base de la excavación)/anchura (m)   | 1,52/1,35 terreno de cultivo<br>1,15/1,30 camino de tierra<br>3 vainas de 315 mm de diámetro de profundidad variable en la PHD |
| Profundidad de la canalización directamente enterrada (base de la excavación)/anchura (m) | 1,4/1,30 terreno de cultivo<br>1,05/1,30 camino de tierra<br>3 vainas de 315 mm de diámetro de profundidad variable en la PHD  |
| Resistividad térmica del terreno (K·m/W)                                                  | 1,5                                                                                                                            |
| Temperatura del terreno (°C)                                                              | 25                                                                                                                             |
| Resistividad térmica del hormigón (K·m/W)                                                 | 0,9                                                                                                                            |
| Potencia a evacuar (MVA/MW) / FP                                                          | 53,87 MVA/ 50 MW / FP=0,928                                                                                                    |
| Potencia máxima de transporte por circuito a I <sub>max</sub>                             | 59,35 MVA/ 55 MW / FP=0,928                                                                                                    |
| Potencia máxima de transporte por circuito verano                                         | 54,60 MVA/ 50,67 MW / FP=0,928                                                                                                 |
| Potencia máxima de transporte por circuito invierno                                       | 65,28 MVA/ 60,59 MW / FP=0,928                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 33 | de | 52 |  |

## 6.2 Materiales de los tramos de línea subterránea 30 kV

Los materiales y su montaje cumplirán con los requisitos y ensayos de las normas UNE aplicables de entre las incluidas en la ITC-LAT 02 y demás normas y especificaciones técnicas aplicables.

En el caso de que no exista norma UNE, se utilizarán las Normas Europeas (EN o HD) correspondientes y, en su defecto, se recomienda utilizar la publicación CEI correspondiente (Comisión Electrotécnica Internacional).

### 6.2.1 Cable aislado de potencia

#### 6.2.1.1 Características constructivas

Se instalará cable unipolar no armado con aislamiento extruido RHZ1-OL 18/30kV 1x630 K Al H25 según IEC 60502.


| <b>Cable aislado de potencia</b>                     |                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Denominación                                         | RHZ1-OL 18/30kV 1x630 K Al H25                                          |
| Material                                             | Aluminio                                                                |
| Sección (mm <sup>2</sup> )                           | 630                                                                     |
| Clase                                                | Clase 2, circular cableado compactado                                   |
| Resistencia conductor cc 20°C (Ohm/km)               | 0,0469                                                                  |
| Aislamiento: material y espesor (mm)                 | Polietileno reticulado (XLPE) 8 mm                                      |
| Pantalla: material y sección (mm <sup>2</sup> )      | Pantalla de hilos de cobre de 25,1 mm <sup>2</sup> de sección nominal   |
| Cubierta exterior: material y diámetro exterior (mm) | Polietileno (PE) ST7 con recubrimiento semiconductor extruido / 54,7 mm |
| Peso del cable aproximado (kg/m)                     | 3,532                                                                   |
| Diámetro exterior (mm)                               | 57,4                                                                    |
| Máxima temperatura de servicio del cable (°C)        | 90                                                                      |
| Intensidad ccto admisible I (kA) conductor           | 84,181 kA / 0,5 segundos                                                |
| Intensidad ccto admisible I (kA) pantalla            | 4,667 kA / 0,5 segundos                                                 |



|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 34 | de | 52 |  |

#### 6.2.1.2 Características eléctricas

| <b>Cable aislado de potencia</b>                             |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Normativa de referencia                                      | IEC 60502. |
| Tensión asignada U <sub>0</sub> /U (kV)                      | 18/30      |
| Tensión más elevada de la red (Us)                           | 36         |
| Frecuencia (Hz)                                              | 50         |
| Nivel aislamiento a impulsos tipo rayo (kV)                  | 170        |
| Nivel aislamiento a frecuencia industrial 30 min. (kV)       | 70         |
| Temperatura máxima del conductor en régimen permanente (°C)  | 90         |
| Temperatura máxima del conductor en cortocircuito (°C)       | 250        |
| Temperatura máxima de la pantalla en régimen permanente (°C) | >80        |
| Temperatura máxima pantalla en cortocircuito (°C)            | 250        |
| Intensidad cortocircuito admisible 0,5 s en conductor (kA)   | 84,181     |
| Intensidad cortocircuito admisible 0,5 s en pantalla (kA)    | 4,667      |



|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 35 | de | 52 |  |

### 6.2.2 Cable de comunicaciones

El cable estará constituido por un núcleo óptico que a su vez estará formado por un elemento central de naturaleza dieléctrica, alrededor del cual se cablearán los tubos que contienen las fibras con protección holgada; los tubos irán rellenos con un compuesto antihumedad. Este componente cumplirá la norma IEC 60794 en cuanto a densidad, viscosidad y penetración del cono.

El conjunto descrito estará preparado de modo que evite la penetración/propagación del agua por el interior del cable y la acción de los iones de hidrógeno y estará protegido por una cubierta plástica.

Encima de esta cubierta se colocarán cintas o capas resistentes, de materiales de protección, que actúen como barrera ante la acción de los roedores. Las cintas o capas podrán ser dieléctricas.

Sobre el conjunto así formado se extruirá una cubierta exterior de material termoplástico.

El cable estará garantizado contra la no propagación del agua bajo la primera cubierta, es decir, la cubierta del núcleo óptico, según CEI 794-1.

### 6.2.3 Terminales

Las características técnicas de los terminales exteriores serán compatibles con los cables que unen, así como con el sistema subterráneo global y condiciones de operación de la instalación a la que van destinados.

Tanto la capacidad de transporte como la corriente de cortocircuito soportada deberán ser como mínimo igual a la del cable.

Los terminales deberán cumplir con los ensayos y requerimientos fijados por la IEC 60502.

Cumplirán con las siguientes características:

| Terminales                                                  |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Tensión nominal de la red (kV)                              | 30    |
| Tensión nominal del cable $U_0/U$ (kV)                      | 18/30 |
| Tensión más elevada en el cable y sus accesorios $U_m$ (kV) | 36    |
| Tensión soportada a impulsos tipo rayo (kV cresta)          | 170   |
| Línea de fuga (mm/kV)                                       | 25    |

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 36 | de | 52 |  |

#### 6.2.3.1 Terminales tipo exterior

La conexión del cable con la aparatenta de las subestaciones tipo intemperie o con la línea aérea se realizará mediante una botella terminal de tipo exterior unipolar por fase.

Las botellas terminales tipo exterior se podrán instalar en:

- Soportes metálicos individuales
- Las plataformas diseñadas a tal efecto en los apoyos de paso aéreo-subterráneo

Será preferente en uso de terminales tipo exterior secos, aunque se podrán instalar terminales con fluido aislante de aceite de silicona o SF<sub>6</sub> y a presión atmosférica. El cono premoldeado de control del campo deberá estar ensayado en fábrica.

#### 6.2.3.2 Terminales en T

La conexión del cable con la aparatenta del centro de seccionamiento de la planta y las celdas de 30 kV de la subestación se realizará mediante una botella terminal unipolar enchufable en “T” por fase

#### 6.2.4 Autoválvulas

Los pararrayos serán de tipo intemperie y de óxido de zinc según la norma UNE-EN 60099-4- en última edición con las siguientes características mínimas:

| Autoválvulas                                       |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Tensión nominal (kV)                               | 30                   |
| Tensión más elevada (kV)                           | 36                   |
| Icc de cortocircuito simétrico (kA)                | 25                   |
| Tiempo máximo de eliminación del cortocircuito (s) | 0,5                  |
| Neutro red                                         | Directo a tierra     |
| Clase de descarga: 3                               | 3                    |
| Corriente de descarga nomina (kA)                  | 10                   |
| Línea de fuga: (mm/kV)                             | 25                   |
| Material del aislador de la autoválvula            | Porcelana/polimérico |

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 37 | de | 52 |  |

#### 6.2.5 Descargadores

Para la instalación proyectada no se ha previsto la instalación de limitadores de tensión.

#### 6.2.6 Canalización

En la línea proyectada se ha previsto el siguiente tipo de canalización:

- Directamente enterrada, con cable agrupados en contacto al tresbolillo
- Entubada hormigonada
- Perforación horizontal dirigida.

Los detalles de la canalización se muestran en el documento “Planos”.

##### 6.2.6.1 Canalización subterránea en zanja

##### 6.2.6.1.1 Dimensiones de la canalización

Las dimensiones de las distintas zanjas vienen condicionadas por los distintos niveles de tensión, por el número de ternas a tender, y el diámetro de los tubos necesarios.

En la línea proyectada se tiene:

| Dimensiones de la canalización para líneas de 30 kV directamente enterrada     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Número de ternas                                                               | 3    |
| Profundidad de la canalización (base de excavación) (mm)                       | 1050 |
| Profundidad de la canalización en terreno de cultivo (base de excavación) (mm) | 1400 |
| Anchura de la canalización (mm)                                                | 1300 |
| Dimensiones de la canalización para líneas de 30 kV entubada hormigonada       |      |
| Número de ternas                                                               | 3    |
| Profundidad de la canalización (base de excavación) (mm)                       | 1150 |
| Profundidad de la canalización en terreno de cultivo (base de excavación) (mm) | 1520 |
| Anchura de la canalización (mm)                                                | 1350 |

Las profundidades y anchuras mencionadas se modificarán, en caso necesario, cuando se encuentren otros servicios en el trazado, a fin de mantener las distancias mínimas en cruzamientos y paralelismos

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 38 | de | 52 |  |  |

#### 6.2.6.2 *Canalización subterránea en perforación dirigida*

La perforación horizontal dirigida es una técnica que permite la instalación de tuberías subterráneas mediante la realización de un túnel, sin abrir zanjas y con un control absoluto de la trayectoria de perforación.

Este control permite librar obstáculos naturales o artificiales sin afectar al terreno, con lo cual se garantiza la mínima repercusión ambiental al terreno.

Esta técnica se usará en los pasos de montaña donde no existe camino consolidado para realizar la zanja.

La trayectoria de perforación se realiza a partir de arcos de circunferencia y tramos rectos. Sus principales características son las siguientes:

- El radio mínimo está condicionado por la flexión máxima de las varillas de perforación y por la flexibilidad del tubo. Para las secciones tipo de perforación horizontal dirigida el radio mínimo de curvatura será 250 m.
- El ángulo de ataque depende de la máquina de perforación, la profundidad y longitud de la perforación.

La perforación dirigida consta de cuatro fases:

- Fase 1: Posicionamiento y replanteo

La perforación puede comenzar desde una pequeña cata, quedando siempre la máquina en la superficie, o bien desde el nivel de tierra.

En esta primera fase se determinarán los puntos de entrada y de salida de la perforación, ejecutando las catas si procede, seleccionando la trayectoria más adecuada a seguir.

- Fase 2: Perforación piloto

Se van introduciendo varillas, las cuales son roscadas automáticamente unas a otras a medida que va avanzando la perforación. En el proceso se van combinando adecuadamente el empuje con el giro de las varillas con el fin de obtener un resultado óptimo.

Para facilitar la perforación se utiliza un compuesto llamado bentonita, que es una arcilla de grano muy fino que contiene bases y hierro. La bentonita es inyectada a presión por el interior de las varillas hasta el cabezal de perforación siendo su misión principal refrigerar y lubricar dicho cabezal y suministrar estabilidad a la perforación.

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 39 | de | 52 |  |  |

En esta perforación piloto, la cabeza está dotada de una sonda, de manera que mediante un receptor se puede conocer la posición exacta del cabezal.

La perforación piloto se deberá realizar a la profundidad apropiada para evitar derrumbamientos o situaciones donde los fluidos utilizados pudieran salir a la superficie. La trayectoria se puede variar si fuese necesario debido a la aparición de obstáculos en la trayectoria marcada.

- Fase 3: Escariado

Una vez hecha la perforación piloto se desmonta el cabezal de perforación. En su lugar se montan conos escariadores para aumentar el diámetro del túnel. Se hacen tantas pasadas como sea necesario aumentando sucesivamente las dimensiones de los conos escariadores, y así el diámetro del túnel.

Este proceso se realiza en sentido inverso, es decir, tirando hacia la máquina.

- Fase 4: Instalación de la tubería

Finalmente se une la tubería, previamente soldada por termofusión en toda su longitud, a un cono escariador-ensanchador mediante una pieza de giro libre de modo que va quedando instalada en el túnel practicado.

Los tubos empleados serán de PEHD PE100 PN10 en color negro con bandas azules según norma UNE-EN 12201.

En el interior de cada tubo se instalará una cuerda de nylon de diámetro igual a 10 mm.

**Está prevista la instalación de un tubo de 315 mm de diámetro en el que se alojarán cada terna de cables a 30 kV. El número, disposición y diámetro de los tubos se definirá en fases posteriores una vez se realicen los ensayos geotécnicos sobre el terreno.**

Dadas las características especiales de la perforación, en cuanto a la longitud y los desniveles existentes, de manera previa, se recomienda estudiar y coordinar los trabajos de perforación con los de tendido del cable seleccionado para verificar la compatibilidad e idoneidad de las técnicas a usar, comprobando la necesidad o no de abrir calas intermedias de ayuda al tendido.

La ubicación aproximada y prevista de las perforaciones se muestra en el documento “Planos” del presente Proyecto.

#### 6.2.7 Cámaras de empalme

Las cámaras de empalme serán prefabricadas, aunque, también, existe la posibilidad de que se puedan fabricar in-situ; serán no accesibles con entrada en tresbolillo, tendrán unas dimensiones (indicadas en planos) para realizar los empalmes de modo seguro para no dañar los cables. Para el replanteo hay que tener en cuenta que se instalará una cámara por circuito.

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 40 | de | 52 |  |  |

Las cámaras de empalme se ajustarán a la pendiente del terreno con un desnivel máximo del 10%.

Sus principales características son las siguientes:

- No permite independizar la obra civil del tendido de los cables y confección de empalmes.
- La Caja de Conexión de Pantallas (CCP) se instala en el exterior de cámara de empalme dentro de una arqueta específica denominada “Arqueta CCP” situada en el mismo lado de entrada de los cables de potencia.
- Arqueta CCP se conecta con la cámara de empalme mediante 3 tubos Ø 110 mm.
- Entrada de cables de potencia en tresbolillo por los lados cortos de la cámara de empalme.
- Empalmes instalados en horizontal en el suelo de la cámara mediante soportes metálicos.
- No requiere requisitos de impermeabilización para la cámara de empalme. Se requiere estanqueidad únicamente a la “Arqueta CCP” que debe ser estanca.
- Tras la instalación de los empalmes la cámara de empalme se rellena de arena.

Una vez instalada la cámara en su sitio se procederá a la conexión de los distintos tubos de la canalización con la cámara y a la unión de los anillos exteriores con la puesta a tierra interior.

La ubicación de las cámaras de empalme se muestra en el documento “Planos” del presente Proyecto.

#### 6.2.8 Empalmes

Las características técnicas de los empalmes deberán ser compatibles con los cables que unen, así como con el sistema subterráneo global y condiciones de operación de la instalación a la que van destinados.


Los empalmes serán premoldeados para cruzamiento de pantallas y proporcionarán al menos las mismas características eléctricas y mecánicas que los cables que unen, teniendo al menos la misma capacidad de transporte, mismo nivel de aislamiento, corriente de cortocircuito, protección contra entrada de agua, protección contra degradación, etc.

Los empalmes deberán cumplir con los ensayos y requerimientos según la IEC 62067.

La composición general de los empalmes para cables unipolares de aislamiento seco será la siguiente:

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 41 | de | 52 |  |

- Cubierta de protección y material de protección sobre la pantalla. La cubierta protegerá el empalme, soportará los esfuerzos mecánicos y proporcionará estanqueidad total frente a la entrada de agua.
- Pantalla del empalme y perfil de control de gradiente. Permitirá la conexión de pantallas sin suponer una disminución de la sección efectiva de las mismas. Se dispondrá del adecuado perfil de control de gradiente. En caso de empalme con separador de pantallas, las pantallas y semiconductoras exteriores quedarán separadas mediante un anillo seccionador aislante.
- Cuerpo premoldeado de aislamiento de EDPM o goma de silicona realizado mediante vulcanización a alta temperatura. El cuerpo premoldeado del empalme será preferentemente de una única pieza.
- Conexión de los conductores y electrodo de unión. Se realizará mediante conector metálico de compresión y electrodo de unión, con el objetivo de asegurar la misma capacidad de transporte y soportar los esfuerzos termomecánicos del cable.
- Accesorios (cableado, petacas, etc.) y pequeño material (cinta, masillas, etc.) necesarios para la correcta confección del empalme.



## 6.2.9 Puesta a tierra

### 6.2.9.1 Elementos a conectar a tierra

Se conectarán a tierra los siguientes elementos:

- Bastidores de los elementos de protección.
- Pantallas metálicas de los cables, empalmes y terminales.



|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 42 | de | 52 |  |

### 6.2.9.2 Conexiones de la pantalla de los cables


#### 6.2.9.2.1 Puesta a tierra directa (Both Ends)

La puesta a tierra de las pantallas de los cables será una configuración de puesta a tierra directa en los extremos de la línea y en todos los empalmes intermedios.

En este tipo de conexión las pantallas de los cables son continuas y se conectan a tierra en ambos extremos de la línea. En caso de precisarse grandes longitudes, se dispondrá de puestas a tierra intermedias en alguno de los empalmes.

No es necesario instalar un cable equipotencial de continuidad de tierras.

En el siguiente esquema se muestra la conexión de puesta a tierra de las pantallas:



En el documento “Planos” del presente Proyecto se encuentra indicado el sistema de puesta a tierra del tramo subterráneo.

Una vez replanteadas las cámaras de empalme y definida la perforación dirigida se procederá a ajustar el metraje de las bobinas de cable de puesta a tierra.

Para la puesta a tierra se utilizarán estos cables del tipo:

- Cable unipolar RZ1 1x50 mm<sup>2</sup> de Cu
- Cable concéntrico 1x50/50 mm<sup>2</sup> de Cu

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 43 | de | 52 |  |  |

### 6.2.9.3 Disposición de la puesta a tierra

Los elementos que constituyen la puesta a tierra son:

- Elementos de conexión a tierra de las pantallas
- Electrodo de puesta a tierra

#### 6.2.9.3.1 Elementos de conexión a tierra de las pantallas

Los elementos de conexión de las pantallas a tierra son los que se detallan a continuación:

##### 6.2.9.3.1.1 Conexión equipotencial de puestas a tierra

La conexión se hará mediante un conductor unipolar de cobre, con aislamiento 0,6/1 kV a efectos de protección contra la corrosión.

La sección del cable será la calculada para permitir la conducción de la intensidad de cortocircuito correspondiente.

En el caso de la línea proyectada se utilizará cable con una sección de 240 mm<sup>2</sup>.

#### 6.2.9.3.2 Electrodo de puesta a tierra

Los electrodos de puesta a tierra están constituidos, bien por picas de acero-cobre, bien por conductores de cobre desnudo enterrados horizontalmente, o bien por combinación de ambos.

##### 6.2.9.3.2.1 Puesta a tierra de terminaciones en subestaciones

En las terminaciones de las subestaciones, se empleará el electrodo de puesta a tierra propio de la subestación.

### 6.2.10 Cajas de conexión

Para poder realizar las conexiones a tierra de las pantallas metálicas según los tipos de conexionado de las pantallas se instalarán cajas unipolares o tripolares de conexión a tierra que dispondrán de una envoltura acero inoxidable. En el interior de las cajas las conexiones a tierra se realizarán mediante pletinas desmontables de cobre o cobre estañado.

En los apoyos de paso aéreo-subterráneo se instalarán para cada uno de los terminales tipo exterior una caja unipolar de conexión directa a tierra o con descargadores o bien cajas tripolares, en función del sistema de conexión de pantallas.

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 44 | de | 52 |  |

Las cajas de puesta a tierra de los empalmes en caso de ser necesarias se instalarán en el interior de las cámaras de empalme o en arquetas fuera de la cámara de empalmes si éstas no son visitables.

El cable de tierra que conecta los empalmes con las cajas de puesta tierra no podrá tener una longitud superior a 10 metros.

Para la línea proyectada se instalarán los siguientes tipos de cajas de conexión:

| Cajas de conexión   |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Ubicación           | Tipo                                                |
| Apoyos              | Caja unipolar intemperie de puesta a tierra directa |
| Cámaras de empalmes | Caja tripolar enterrada de puesta a tierra directa  |

Las cajas de conexión unipolares intemperie de puesta directa serán de acero inoxidable, dispondrán de un grado de protección IP-66.

Las cajas de conexión tripolares para puesta a tierra directa serán de acero inoxidable, dispondrán de un grado de protección IP-68.

#### 6.2.11 Hitos de señalización

En la línea proyectada, para su correcta señalización e identificación, se ha previsto la instalación de dos hitos de hormigón de forma prismática en los cruzamientos con carreteras, ferrocarriles y cauces navegables.

El hito dispondrá de una base cuadrada de 20 cm de lado y 60 cm de altura, coronada por una pirámide de 3 cm de altura, dotados de una chapa identificativa del servicio y la compañía encargada de su gestión.

Los hitos se colocarán, uno a cada lado del cruce, fuera de la zona de dominio público.

Los hitos no podrán sobresalir del terreno más de 30 cm.

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 45 | de | 52 |  |

## 7 RELACION DE CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS

### 7.1 Paralelismos

A lo largo del trazado previsto en este Proyecto se producirán los siguientes paralelismos:

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 46 | de | 52 |

| CRUCE Nº | DESCRIPCIÓN                  | ORGANISMO                                                                                          | X U.T.M. ETRS89<br>HUSO 30 | Y U.T.M. ETRS89<br>HUSO 30 | TÉRMINO<br>MUNICIPAL | PROVINCIA | COMUNIDAD<br>AUTONOMA |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| CR-1     | Río Omecillo                 | Agencia Vasca del Agua                                                                             | 501.929,76                 | 4.733.767,60               | Lantarón             | Álava     | País Vasco            |
| CR-2     | Carretera comarcal<br>A-4322 | Departamento de Movilidad Sostenible e<br>Infraestructuras Viarias de diputación foral<br>de Álava | 502.155,68                 | 4.733.304,24               | Lantarón             | Álava     | País Vasco            |

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 47 | de | 52 |  |  |

### 7.2 Cruzamientos

A lo largo del trazado previsto en este Proyecto se producirán los siguientes paralelismos:

| CRUCE Nº | DESCRIPCIÓN  | ORGANISMO              | PUNTO INICIAL                 |                               | PUNTO FINAL                   |                               | TÉRMINO MUNICIPAL | PROVINCIA | COMUNIDAD AUTONOMA |
|----------|--------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|
|          |              |                        | X U.T.M.<br>ETRS89 HUSO<br>30 | Y U.T.M.<br>ETRS89 HUSO<br>30 | X U.T.M.<br>ETRS89 HUSO<br>30 | Y U.T.M.<br>ETRS89 HUSO<br>30 |                   |           |                    |
| PA-1     | Río Omecillo | Agencia Vasca del Agua | 501.937,56                    | 4.733.750,12                  | 501.899,64                    | 4.733.477,10                  | Lantarón          | Álava     | País Vasco         |

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 48 | de | 52 |  |  |

## 8 AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS AFECTADOS

### 8.1 Relación de términos municipales afectados:

1. Ayuntamiento de Lantarón (Álava)

### 8.2 Relación de organismos con bienes afectados

Los Organismos con bienes afectados por el trazado de la línea eléctrica proyectada son los siguientes:

1. Agencia Vasca del Agua
2. Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias de diputación foral de Álava

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA</b>                                                                       |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 49 | de | 52 |  |  |

## 9 EMISIONES DE ENERGÍA.

### 9.1 Campos electromagnéticos.

De acuerdo con el Resumen informativo elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo con fecha 11 de Mayo de 2001, a partir del informe técnico realizado por un Comité pluridisciplinar de Expertos Independientes en el que se evaluó el riesgo de los campos electromagnéticos sobre la salud humana, se puede concretar que para los niveles de campo magnético que se generan en las líneas del proyecto, no se ocasionan efectos adversos para la salud, ya que son unos niveles de radiación muy inferiores a las 100  $\mu$ T, límite preventivo para el cual, se puede asegurar que no se ha identificado ningún mecanismo biológico que muestre una posible relación causal entre la exposición a estos niveles de campo electromagnético y el riesgo de padecer alguna enfermedad, en concordancia así mismo, con las conclusiones de la Recomendación del Consejo de Ministros de Salud de la Unión Europea (1999/519/CE), relativa a la exposición del público a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300GHz, cuya transcripción al ámbito nacional queda recogido en el Real Decreto 1066/2001 28 de Septiembre de 2001.

Estos niveles de campo magnético no son, por otra parte, exclusivos de líneas eléctricas, siendo habituales en otros ambientes, como oficinas, medios de locomoción o incluso en ambientes residenciales fruto de la evolución tecnológica de la sociedad.



|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 50 | de | 52 |  |

## 10 SERVIDUMBRES

### 10.1 Líneas subterráneas

#### 10.1.1 Ocupación permanente

Para las líneas eléctricas subterráneas se define la zona de Superficie de la canalización como la franja de terreno definida por la anchura de la canalización o del tendido, que será, como mínimo la distancia entre las partes exteriores de los conductores extremos de la instalación.

La ocupación permanente de la canalización es la zona de protección comprendida entre la Superficie de la canalización (Z) incrementada por una distancia mínima de seguridad de  $Z/2$  a ambos lados de la misma.

La ocupación permanente de las cámaras de empalmes y arquetas es la superficie del terreno dónde se sitúan, incluyendo su puesta a tierra. Se considerarán las dimensiones previstas del elemento, incrementadas 2 m a cada lado del mismo, y en todas las direcciones. Este criterio podrá ser modificado por el Proyectista en función de las dimensiones del elemento y de la parcela afectada.

#### 10.1.2 Ocupación temporal

La ocupación temporal de la línea subterránea será la definida a partir de la **Superficie de la canalización (Z)** y la envolvente constituida por:

- La superficie de 3 m a cada lado de la **Superficie de la canalización**. Esta superficie podrá ser modificada a criterio del Proyectista con un mínimo de una franja de 3 m, contados 1,5 m a cada lado de su eje longitudinal.
- Una superficie de 6 m a cada lado de la **Superficie de cámaras de empalmes, arquetas y pozos**.

#### 10.1.3 Caminos de acceso

Son los caminos de acceso a la instalación.

Su origen será:

- Un camino catastral

Y su final:

- La **Superficie de la canalización** o
- La **Superficie de cámaras de empalmes, arquetas pozos**.

Y se considerará en general una **anchura mínima de 5 metros**, que podrá adaptarse en función de las pendientes del terreno y los radios de curvatura de los mismos, etc.

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 51 | de | 52 |  |

## 11 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

El plazo de ejecución de la obra se ha estimado en 4 meses, según el siguiente cronograma.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                  | M1 | M2 | M3 | M4 |
|------|------------------------------|----|----|----|----|
| 1    | COMPRA EQUIPOS               |    |    |    |    |
| 1.1  | CABLE AISLADO                |    |    |    |    |
| 1.2  | CABLES DE FIBRA SUB          |    |    |    |    |
| 1.3  | TERMINALES                   |    |    |    |    |
| 1.4  | AUTOVÁLVULAS                 |    |    |    |    |
| 1.5  | MATERIAL PAT SUBT            |    |    |    |    |
| 2    | CONSTRUCCIÓN                 |    |    |    |    |
| 2.1  | INSTALACIÓN ACCESORIOS       |    |    |    |    |
| 2.2  | OBRA CIVIL TRAMO SUBTERRÁNEO |    |    |    |    |
| 2.3  | TENDIDO DE CABLES POTENCIA   |    |    |    |    |
| 2.4  | EJECUCIÓN DE TERMINALES      |    |    |    |    |
| 2.5  | CONEXIÓN PAT                 |    |    |    |    |
| 3    | PRUEBAS, PEM Y ENERGIZACIÓN  |    |    |    |    |

|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-MEM-0001 |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | MEMORIA                                                                     |                         |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 52 | de | 52 |

12 CONCLUSIONES

Con la presente Memoria y demás documentos que se adjuntan y componen este Proyecto, se considera haber descrito las instalaciones de referencia, esperando el Peticionario las autorizaciones solicitadas sin perjuicio de cualquier ampliación, modificación o aclaración que las autoridades competentes o partes interesadas considerasen oportunas.

Madrid, a la fecha de la firma electrónica

BARREDO  
EGUSQUIZ  
A, JOSU  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por  
BARREDO  
EGUSQUIZA, JOSU  
(FIRMA)  
Fecha: 2025.10.27  
19:27:08 +01'00'

Josu Barredo Egusquiza  
  
Colegiado nº 13.953

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid



**PROYECTO:**

**PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS  
ZB13-SE LANTARON**

**TÍTULO**

**MEMORIA CÁLCULOS ELÉCTRICOS**

**Nº DE DOCUMENTO**

**Z13L-SOL-LE-PE-MCE-0001**

|                       |            |                      |                     |
|-----------------------|------------|----------------------|---------------------|
| <b>Nº REVISIÓN:</b>   | 01         | <b>DOCUMENTO</b>     | <b>LEGALIZACIÓN</b> |
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> | 20/10/2025 | <b>EMITIDO PARA:</b> |                     |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| OCT            | JBE           | JBE           |
| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |

Este documento, así como los contenidos y los signos distintivos aparecidos en el mismo, excepto indicación expresa en contrario, son propiedad expresa de SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L., o dispone de las licencias necesarias, por lo que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual conforme a la legislación española. Se autoriza su reproducción exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la reproducción de todo o parte del mismo en cualquier forma.

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |   |    |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---|----|---|--|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MCE-0001 |   |    |   |  |  |
|                                                                                   | MEMORIA CÁLCULOS ELÉCTRICOS                                                 |    |                         |   |    |   |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 2 | de | 6 |  |  |

RESUMEN DE REVISIONES

| Revisión | Fecha      | Descripción de los cambios |
|----------|------------|----------------------------|
| 00       | 18/01/2024 | Versión inicial            |
| 01       | 20/10/2025 | Modificado de Proyecto     |

|                                                                                   |                                                                             |    |                         |   |    |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---|----|---|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-MCE-0001 |   |    |   |  |
|                                                                                   | MEMORIA CÁLCULOS ELÉCTRICOS                                                 |    |                         |   |    |   |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 3 | de | 6 |  |

**ÍNDICE**

|     |                                          |   |
|-----|------------------------------------------|---|
| 1   | CÁLCULOS ELÉCTRICOS SUBTERRÁNEOS .....   | 4 |
| 1.1 | CÁLCULOS ELÉCTRICOS CIRCUITO 30 kV ..... | 4 |

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |   |    |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---|----|---|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-MCE-0001</b> |   |    |   |  |
|                                                                                   | <b>MEMORIA CÁLCULOS ELÉCTRICOS</b>                                                   |    |                                |   |    |   |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 4 | de | 6 |  |

# 1 CÁLCULOS ELÉCTRICOS SUBTERRÁNEOS

## 1.1 CÁLCULOS ELÉCTRICOS CIRCUITO 30 kV

### Características de la conexión

|                       |                                                                                |        |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Cable                 | RHZ1-OL 18/30kV 1x630 K Al H25                                                 |        |  |
| Frecuencia f          | Hz                                                                             | 50     |  |
| $U_o$                 | kV                                                                             | 17,321 |  |
| U                     | kV                                                                             | 30     |  |
| $U_m$                 | kV                                                                             | 36     |  |
| $U_F$                 | kV                                                                             | 170    |  |
| $\cos \varphi$        |                                                                                | 0,928  |  |
| Factor de carga       | %                                                                              | 100    |  |
| Longitud de la ruta   | m                                                                              | 1.000  |  |
| Conexión de pantallas | Directamente a tierra en los dos extremos -Solidly bonded- Espaciado constante |        |  |



### Características de la instalación

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nº Circuitos                              | 3                                      |
| Disposición de los cables                 | Tresbolillo vértice hacia arriba       |
| Tipo de cable                             | Cables idénticos e igualmente cargados |
| Terreno                                   | No existe desecación del suelo         |
| Temperatura del terreno $\theta_a$        | °C 25                                  |
| Resistividad térmica del terreno $\rho_T$ | K.m/W 1,5                              |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Condiciones de instalación | Cables en zanja |
| Profundidad Zanja P        | mm 1.520,00     |
| Ancho Zanja W              | mm 900,00       |

| Intensidad admisible                  |     | Cable 1 | Cable 2 | Cable 3 |
|---------------------------------------|-----|---------|---------|---------|
| Considerar las pérdidas dieléctricas? |     | Sí      | Sí      | Sí      |
| Intensidad admisible I                | A   | 380,70  | 380,70  | 380,70  |
| Potencia admisible P                  | MVA | 19,78   | 19,78   | 19,78   |
| Potencia admisible P                  | MW  | 18,36   | 18,36   | 18,36   |



PROYECTO DE LÍNEA DE  
EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV  
CS ZB13-SE LANTARON

Z13L-SOL-LE-PE-MCE-0001

MEMORIA CÁLCULOS ELÉCTRICOS

Rev.: 01 Página 5 de 6

| Pérdidas                                |                         | Cable 1                  | Cable 2                  | Cable 3                  |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| En el conductor $W_c$                   | W/m                     | 8,80584                  | 8,83857                  | 8,82263                  |
| En el dieléctrico $W_d$                 | W/m                     | 0,12748                  | 0,12748                  | 0,12748                  |
| En la pantalla $W_s$                    | W/m                     | 3,29721                  | 3,28530                  | 3,29109                  |
| En la pantalla $W_s$                    | W/m                     | ---                      | ---                      | ---                      |
| En la armadura $W_a$                    | W/m                     | 0,00000                  | 0,00000                  | 0,00000                  |
| Pérdidas totales por efecto Joule $W_l$ | W/m                     | 12,10305                 | 12,12387                 | 12,10305                 |
| Totales $W_T$                           | W/m                     | 12,23053                 | 12,25135                 | 12,24120                 |
| Totales Circuito $W_T$                  | W/m                     |                          | 36,72307                 |                          |
| Caída de tensión                        |                         | Cable 1                  | Cable 2                  | Cable 3                  |
| $\cos \varphi$                          |                         | 0,928                    | 0,928                    | 0,928                    |
| Caída de tensión $V_d$                  | V/km                    | 84,47                    | 84,60                    | 84,54                    |
| Impedancias                             |                         | Cable 1                  | Cable 2                  | Cable 3                  |
| Impedancia de la pantalla $Z_s$         | $\Omega/\text{km}$      | $0,899918 + j 0,144928$  | $0,903355 + j 0,144928$  | $0,901681 + j 0,144928$  |
| Impedancia de la pantalla $ Z_{sI} $    | $\Omega/\text{km}$      | 0,911514                 | 0,914906                 | 0,913254                 |
| Impedancia de onda $ Z_{sI} $           | $\Omega/\text{km}$      | 42,57                    | 42,57                    | 42,57                    |
| Impedancia directa $Z_+$                | $\Omega/\text{km}$      | $0,060758 + j 0,192480$  | $0,060984 + j 0,192480$  | $0,060874 + j 0,192480$  |
| Impedancia inversa $Z_-$                | $\Omega/\text{km}$      | $0,060758 - j 0,192480$  | $0,060984 - j 0,192480$  | $0,060874 - j 0,192480$  |
| Impedancia de fase del cable $ Z $      | $\Omega/\text{km}$      | 0,201841                 | 0,201910                 | 0,201876                 |
| Admitancia $Y$                          | S/km                    | $1,491358 + j -4,724591$ | $1,495892 + j -4,721405$ | $1,493685 + j -4,722958$ |
| Admitancia $ Y $                        | S/km                    | 4,954383                 | 4,952712                 | 4,953526                 |
| Conductancia $G$                        | S/km                    | 1,491358                 | 1,495892                 | 1,493685                 |
| Susceptancia $B$                        | S/km                    | -4,724591                | -4,721405                | -4,722958                |
| Susceptancia capacitiva $B$             | $\mu\text{S}/\text{km}$ | -106,230                 | -106,230                 | -106,230                 |





PROYECTO DE LÍNEA DE  
EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV  
CS ZB13-SE LANTARON

Z13L-SOL-LE-PE-MCE-0001

MEMORIA CÁLCULOS ELÉCTRICOS

Rev.: 01 Página 6 de 6

| Secuencia Homopolar                   |                    | Cable 1               | Cable 2               | Cable 3               |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Reactancia homopolar $X_0$            | $\Omega/\text{km}$ | 0,047552              | 0,047552              | 0,047552              |
| Resistencia homopolar $R_0$ @ 20°C    | $\Omega/\text{km}$ | 0,720164              | 0,720164              | 0,720164              |
| Resistencia homopolar $R_0$ @ 25°C    | $\Omega/\text{km}$ | 0,734315              | 0,734315              | 0,734315              |
| Impedancia homopolar $Z_0$ @ 20°C     | $\Omega/\text{km}$ | 0,7202 +<br>j 0,0476  | 0,7202 +<br>j 0,0476  | 0,7202 +<br>j 0,0476  |
| Impedancia homopolar $Z_0$ @ 20°C     | $\Omega/\text{km}$ | 0,72173               | 0,72173               | 0,72173               |
| Admitancia Y                          | S/km               | 1,3825 +<br>j -0,0913 | 1,3825 +<br>j -0,0913 | 1,3825 +<br>j -0,0913 |
| Admitancia   Y                        | S/km               | 1,38556               | 1,38556               | 1,38556               |
| Conductancia G                        | S/km               | 1,38254               | 1,38254               | 1,35613               |
| Susceptancia B                        | S/km               | -0,09129              | -0,09129              | -0,09129              |
| Impedancia homopolar $Z_0$ @ 25°C     | $\Omega/\text{km}$ | 0,7343 +<br>j 0,0476  | 0,7343 +<br>j 0,0476  | 0,7343 +<br>j 0,0476  |
| Impedancia homopolar   $Z_0$   @ 25°C | $\Omega/\text{km}$ | 0,73585               | 0,73585               | 0,73585               |
| Admitancia Y                          | S/km               | 1,3561 +<br>j -0,0878 | 1,3561 +<br>j -0,0878 | 1,3561 +<br>j -0,0878 |
| Admitancia   Y                        | S/km               | 1,35897               | 1,35897               | 1,35897               |
| Conductancia G                        | S/km               | 1,35613               | 1,35613               | 1,35613               |
| Susceptancia B                        | S/km               | -0,08782              | -0,08782              | -0,08782              |



**PROYECTO:**

**PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS  
ZB13-SE LANTARON**

**TÍTULO**

**PLANOS**


**Nº DE DOCUMENTO**

**Z13L-SOL-LE-PE-DRW-0001**

|                       |            |                                    |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Nº REVISIÓN:</b>   | 01         | <b>DOCUMENTO<br/>EMITIDO PARA:</b> | <b>LEGALIZACIÓN</b> |
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> | 20/10/2025 |                                    |                     |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| <b>BPG</b>     | <b>OCT</b>    | <b>JBE</b>    |
| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |

Este documento, así como los contenidos y los signos distintivos aparecidos en el mismo, excepto indicación expresa en contrario, son propiedad expresa de SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L., o dispone de las licencias necesarias, por lo que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual conforme a la legislación española. Se autoriza su reproducción exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la reproducción de todo o parte del mismo en cualquier forma.



| Revisión | Fecha      | Descripción de los cambios |
|----------|------------|----------------------------|
| 00       | 18/01/2024 | Documento nuevo            |
| 01       | 20/10/2025 | Proyecto                   |

|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|---|----|---|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-DRW-0001</b> |    |        |   |    |   |
|                                                                                   | <b>PLANOS</b>                                                                        |  |                                |    |        |   |    |   |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 3 | de | 3 |

### Índice de planos

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO              | Z13L-SOL-LE-PE-DRW-0002 |
| PLANTA GENERAL SOBRE ORTOFOTO          | Z13L-SOL-LE-PE-DRW-0004 |
| AFECCIONES SOBRE CATASTRAL             | Z13L-SOL-LE-PE-DRW-0005 |
| CANALIZACIONES                         | SEMA-SOL-LE-PE-DRW-0015 |
| CAMARA DE EMPALMES SC 30 kV            | SEMA-SOL-LE-PE-DRW-0022 |
| SISTEMA DE CONEXIÓN DE PANTALLAS 30 kV | SEMA-SOL-LE-PE-DRW-0024 |





| LEYENDA                                          |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <span style="color: red;">—</span>               | LÍNEA SUBTERRÁNEA OBJETO DEL PROYECTO |
| <span style="color: green;">■</span>             | *SUBESTACIÓN                          |
| <span style="background-color: yellow;">■</span> | *CENTRO DE SECCIONAMIENTO             |

\*Las medidas y posición son orientativas

|           |            |                 |     |     |     |
|-----------|------------|-----------------|-----|-----|-----|
| 00        | 23/10/2025 | EDICIÓN INICIAL | SCC | DFG | UBE |
| REV       | FECHA      | DESCRIPCIÓN     | DP  | CHP | AP  |
| PROYECTO: |            |                 |     |     |     |

PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA  
30 KV CS ZB13-SE LANTARON

CLIENTE:  
SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.



TÍTULO PLANO:  
SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN

\*ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.  
SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, ESTÁ PROHIBIDA SIN  
PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO POR PARTE DEL PROPIETARIO\*

ESCALA  
1/25000

A1  
841 x 594 mm

CÓDIGO PLANO:  
Z13L-SOL-LE-AP-DRW-0001





| LEYENDA                               |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <span style="color: red;">—</span>    | LÍNEA SUBTERRÁNEA OBJETO DEL PROYECTO |
| <span style="color: green;">■</span>  | *SUBESTACIÓN                          |
| <span style="color: yellow;">■</span> | *CENTRO DE SECCIONAMIENTO             |

\*Las medidas y posición son orientativas

SE LANTARON

|           |            |                 |     |     |     |
|-----------|------------|-----------------|-----|-----|-----|
| 00        | 23/10/2025 | EDICIÓN INICIAL | SCC | DFG | UBE |
| REV       | FECHA      | DESCRIPCIÓN     | DP  | CHP | AP  |
| PROYECTO: |            |                 |     |     |     |

PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA  
30 kV CS ZB13-SE LANTARON

CLIENTE:  
SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.



TÍTULO PLANO:  
SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN


\*ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.  
SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, ESTÁ PROHIBIDA SIN  
PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO POR PARTE DEL PROPIETARIO\*

ESCALA  
1/25000

A1  
841 x 594 mm

CÓDIGO PLANO:  
Z13L-SOL-LE-AP-DRW-0001





| LEYENDA                               |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <span style="color: red;">—</span>    | LÍNEA SUBTERRÁNEA OBJETO DEL PROYECTO |
| <span style="color: green;">■</span>  | *SUBESTACIÓN                          |
| <span style="color: yellow;">■</span> | *CENTRO DE SECCIONAMIENTO             |

\*Las medidas y posición son orientativas

| LEYENDA CRUZAMIENTOS                                                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <span style="color: grey;">—</span>                                     | PARCELARIO CATASTRO        |
| <span style="color: cyan;">—</span>                                     | RÍO/CURSO DE AGUA          |
| <span style="color: yellow;">—</span>                                   | CARRETERA                  |
| <span style="color: blue;">X</span> <small>CR-XX Descripción</small>    | IDENTIFICACIÓN CRUCE       |
| <span style="color: magenta;">X</span> <small>PA-XX Descripción</small> | IDENTIFICACIÓN PARALELISMO |

|                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                   |                                                                                                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                   |                                                                                                             |     |
| 00                                                                                                                                                                                               | 23/10/2025 | EDICIÓN INICIAL | SCC               | DFG                                                                                                         | JBE |
| REV                                                                                                                                                                                              | FECHA      | DESCRIPCIÓN     | DP                | CHP                                                                                                         | AP  |
| PROYECTO:                                                                                                                                                                                        |            |                 |                   |                                                                                                             |     |
| PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA<br>30 KV CS ZB13-SE LANTARON                                                                                                                         |            |                 |                   |                                                                                                             |     |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                         |            |                 |                   |                                                                                                             |     |
| SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.                                                                                                                                                                    |            |                 |                   |                                                                                                             |     |
|                                                                                                             |            |                 |                   |                                                                                                             |     |
| TÍTULO PLANO:                                                                                                                                                                                    |            |                 |                   |                                                                                                             |     |
| PLANTA GENERAL SOBRE ORTOFOTO<br>PLANO GUÍA                                                                                                                                                      |            |                 |                   |                                                                                                             |     |
| *ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.<br>SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, ESTÁ PROHIBIDA SIN<br>PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO POR PARTE DEL PROPIETARIO* |            |                 | ESCALA<br>1/25000 | A1<br>841 x 594 mm<br> |     |
| CÓDIGO PLANO:                                                                                                                                                                                    |            |                 |                   |                                                                                                             |     |
| Z13L-SOL-LE-AP-DRW-0004                                                                                                                                                                          |            |                 |                   |                                                                                                             |     |
| HOJA 01 DE 03                                                                                                                                                                                    |            |                 |                   |                                                                                                             |     |






| LEYENDA                                                                                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <span style="color: red;">—</span>                                                                                         | LÍNEA SUBTERRÁNEA OBJETO DEL PROYECTO |
| <span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>  | *SUBESTACIÓN                          |
| <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> | *CENTRO DE SECCIONAMIENTO             |

\*Las medidas y posición son orientativas

| LEYENDA CRUZAMIENTOS                                                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <span style="color: gray;">—</span>                                     | PARCELARIO CATASTRO        |
| <span style="color: cyan;">—</span>                                     | RÍO/CURSO DE AGUA          |
| <span style="color: yellow;">—</span>                                   | CARRETERA                  |
| <span style="color: blue;">x</span> <small>CR-XX Descripción</small>    | IDENTIFICACIÓN CRUCE       |
| <span style="color: magenta;">x</span> <small>PA-XX Descripción</small> | IDENTIFICACIÓN PARALELISMO |

|                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                                                                                       |                                                                                                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                                                                                       |                                                                                                             |     |
| 00                                                                                                                                                                                               | 23/10/2025 | EDICIÓN INICIAL | SCC                                                                                   | DFG                                                                                                         | JBE |
| REV                                                                                                                                                                                              | FECHA      | DESCRIPCIÓN     | DP                                                                                    | CHP                                                                                                         | AP  |
| PROYECTO:                                                                                                                                                                                        |            |                 |                                                                                       |                                                                                                             |     |
| PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA<br>30 KV CS ZB13-SE LANTARON                                                                                                                         |            |                 |                                                                                       |                                                                                                             |     |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                         |            |                 |                                                                                       |                                                                                                             |     |
| SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.                                                                                                                                                                    |            |                 |  |                                                                                                             |     |
| TÍTULO PLANO:                                                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                                       |                                                                                                             |     |
| PLANTA GENERAL SOBRE ORTOFOTO<br>ZOOM 1                                                                                                                                                          |            |                 |                                                                                       |                                                                                                             |     |
| *ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.<br>SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, ESTÁ PROHIBIDA SIN<br>PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO POR PARTE DEL PROPIETARIO* |            |                 | ESCALA<br>1/2000                                                                      | A1<br>841 x 594 mm<br> |     |
| CÓDIGO PLANO:                                                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                                       |                                                                                                             |     |
| Z13L-SOL-LE-AP-DRW-0004                                                                                                                                                                          |            |                 |                                                                                       |                                                                                                             |     |
| HOJA 02 DE 03                                                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                                       |                                                                                                             |     |






| LEYENDA                                                                                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <span style="color: red;">—</span>                                                                                         | LÍNEA SUBTERRÁNEA OBJETO DEL PROYECTO |
| <span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>  | *SUBESTACIÓN                          |
| <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> | *CENTRO DE SECCIONAMIENTO             |

\*Las medidas y posición son orientativas

|                                                                                                                                                                                                  |            |                 |        |                                                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                  |            |                 |        |                                                                                       |     |
| 00                                                                                                                                                                                               | 23/10/2025 | EDICIÓN INICIAL | SCC    | DFG                                                                                   | JBE |
| REV                                                                                                                                                                                              | FECHA      | DESCRIPCIÓN     | DP     | CHP                                                                                   | AP  |
| PROYECTO:                                                                                                                                                                                        |            |                 |        |                                                                                       |     |
| PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA<br>30 KV CS ZB13-SE LANTARON                                                                                                                         |            |                 |        |                                                                                       |     |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                         |            |                 |        |                                                                                       |     |
| SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.                                                                                                                                                                    |            |                 |        |                                                                                       |     |
|                                                                                                             |            |                 |        |                                                                                       |     |
| TÍTULO PLANO:                                                                                                                                                                                    |            |                 |        |                                                                                       |     |
| PLANTA GENERAL SOBRE ORTOFOTO<br>ZOOM 2                                                                                                                                                          |            |                 |        |                                                                                       |     |
| *ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.<br>SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, ESTÁ PROHIBIDA SIN<br>PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO POR PARTE DEL PROPIETARIO* |            |                 | ESCALA | A1<br>841 x 594 mm                                                                    |     |
| CÓDIGO PLANO:                                                                                                                                                                                    |            |                 | 1/2000 |  |     |
| Z13L-SOL-LE-AP-DRW-0004                                                                                                                                                                          |            |                 |        |                                                                                       |     |
| HOJA 03 DE 03                                                                                                                                                                                    |            |                 |        |                                                                                       |     |





| LEYENDA                                                                                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <span style="color: red;">—</span>                                                                                         | LÍNEA SUBTERRÁNEA OBJETO DEL PROYECTO |
| <span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>  | *SUBESTACIÓN                          |
| <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> | *CENTRO DE SECCIONAMIENTO             |

\*Las medidas y posición son orientativas

| LEYENDA CATASTRAL                        |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <span style="color: cyan;">—</span>      | PARCELARIO CATASTRO      |
| <span style="color: magenta;">XXX</span> | Nº DE PARCELA (PROYECTO) |
| <span style="color: magenta;">—</span>   | SERVIDUMBRE TEMPORAL     |
| <span style="color: blue;">—</span>      | SERVIDUMBRE PERMANENTE   |
| <span style="color: black;">—</span>     | ZANJA                    |

|                                                                                                                                                                                                  |            |                 |         |                                                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                  |            |                 |         |                                                                                       |     |
| 00                                                                                                                                                                                               | 23/10/2025 | EDICIÓN INICIAL | JRR     | DFG                                                                                   | JBE |
| REV                                                                                                                                                                                              | FECHA      | DESCRIPCIÓN     | DP      | CHP                                                                                   | AP  |
| PROYECTO:                                                                                                                                                                                        |            |                 |         |                                                                                       |     |
| PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA<br>30 KV CS ZB13-SE LANTARON                                                                                                                         |            |                 |         |                                                                                       |     |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                         |            |                 |         |                                                                                       |     |
| SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.                                                                                                                                                                    |            |                 |         |                                                                                       |     |
|                                                                                                             |            |                 |         |                                                                                       |     |
| TÍTULO PLANO:                                                                                                                                                                                    |            |                 |         |                                                                                       |     |
| AFECCIONES SOBRE CATASTRAL<br>PLANO GUÍA                                                                                                                                                         |            |                 |         |                                                                                       |     |
| *ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.<br>SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, ESTÁ PROHIBIDA SIN<br>PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO POR PARTE DEL PROPIETARIO* |            |                 | ESCALA  | A1<br>841 x 594 mm                                                                    |     |
| CÓDIGO PLANO:                                                                                                                                                                                    |            |                 | 1/25000 |  |     |
| Z13L-SOL-LE-AP-DRW-0005                                                                                                                                                                          |            |                 |         |                                                                                       |     |
| HOJA 01 DE 03                                                                                                                                                                                    |            |                 |         |                                                                                       |     |





| LEYENDA                                                                                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <span style="color: red;">—</span>                                                                                         | LÍNEA SUBTERRÁNEA OBJETO DEL PROYECTO |
| <span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>  | *SUBESTACIÓN                          |
| <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> | *CENTRO DE SECCIONAMIENTO             |

\*Las medidas y posición son orientativas

| LEYENDA CATASTRAL                      |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <span style="color: cyan;">—</span>    | PARCELARIO CATASTRO      |
| <span style="color: cyan;">XXX</span>  | Nº DE PARCELA (PROYECTO) |
| <span style="color: magenta;">—</span> | SERVIDUMBRE TEMPORAL     |
| <span style="color: blue;">—</span>    | SERVIDUMBRE PERMANENTE   |
| <span style="color: black;">—</span>   | ZANJA                    |


|                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                                                                                                  |                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                                                                                                  |                    |     |
| 00                                                                                                                                                                                               | 23/10/2025 | EDICIÓN INICIAL | JRR                                                                                              | DFG                | JBE |
| REV                                                                                                                                                                                              | FECHA      | DESCRIPCIÓN     | DP                                                                                               | CHP                | AP  |
| PROYECTO:                                                                                                                                                                                        |            |                 |                                                                                                  |                    |     |
| PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA<br>30 KV CS ZB13-SE LANTARON                                                                                                                         |            |                 |                                                                                                  |                    |     |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                         |            |                 |                                                                                                  |                    |     |
| SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.                                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                                                  |                    |     |
| <div></div>                                                                                                 |            |                 |                                                                                                  |                    |     |
| TÍTULO PLANO:                                                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                                                  |                    |     |
| AFECCIONES SOBRE CATASTRAL<br>ZOOM 1                                                                                                                                                             |            |                 |                                                                                                  |                    |     |
| *ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.<br>SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, ESTÁ PROHIBIDA SIN<br>PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO POR PARTE DEL PROPIETARIO* |            |                 | ESCALA<br>1/2000                                                                                 | A1<br>841 x 594 mm |     |
| CÓDIGO PLANO:                                                                                                                                                                                    |            |                 | <div></div> |                    |     |
| Z13L-SOL-LE-AP-DRW-0005                                                                                                                                                                          |            |                 |                                                                                                  |                    |     |
| HOJA 02 DE 03                                                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                                                  |                    |     |







ZANJA ENTUBADA HORMIGONADA  
3 TERNAS  
TUBO Ø250mm




ZANJA TUBULAR HORMIGONADA ENTUBADA 3 TUBULARES

Reposición de pavimentos de acuerdo con las disposiciones de los municipios y demás organismos afectados

- 1.- Tierra compactada en tongadas de 25cm al 95% proctor modificado
- 2.- Bandas señalizadoras
- 3.- Hormigón H-20
- 4.- Tubo de polietileno liso de alta densidad de simple capa Ø 63mm para cable de fibra óptica y/o conexión de tierras en instalación single-point si procede. Para conexión single-point se realizará la trasposición de los dos tubos en una longitud de aproximadamente 6m en la mitad del recorrido de cada sección eléctrica
- 5.- Tubo de polietileno corrugado de doble pared Ø 250mm
- 6.- Cables de potencia

ZANJA ENTUBADA HORMIGONADA EN TERRENO DE CULTIVO  
3 TERNAS  
TUBO Ø250mm




ZANJA TUBULAR HORMIGONADA ENTUBADA 3 TUBULARES

Reposición de pavimentos de acuerdo con las disposiciones de los municipios y demás organismos afectados

- 1.- Tierra compactada en tongadas de 25cm al 95% proctor modificado
- 2.- Bandas señalizadoras
- 3.- Hormigón H-20
- 4.- Tubo de polietileno liso de alta densidad de simple capa Ø 63mm para cable de fibra óptica y/o conexión de tierras en instalación single-point si procede. Para conexión single-point se realizará la trasposición de los dos tubos en una longitud de aproximadamente 6m en la mitad del recorrido de cada sección eléctrica
- 5.- Tubo de polietileno corrugado de doble pared Ø 250mm
- 6.- Cables de potencia


ZANJA DIRECTAMENTE ENTERRADA  
3 TERNAS



Reposición de pavimentos de acuerdo con las disposiciones de los municipios y demás organismos afectados

- 1.- Tierra compactada en tongadas de 25cm al 95% proctor modificado
- 2.- Bandas señalizadoras
- 3.- Placa de protección mecánica
- 4.- Arena de río lavada
- 5.- Cable de potencia

ZANJA DIRECTAMENTE ENTERRADA EN TERRENO DE CULTIVO  
3 TERNAS




Reposición de pavimentos de acuerdo con las disposiciones de los municipios y demás organismos afectados

- 1.- Tierra compactada en tongadas de 25cm al 95% proctor modificado
- 2.- Bandas señalizadoras
- 3.- Placa de protección mecánica
- 4.- Arena de río lavada
- 5.- Cable de potencia

|                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| 00                                                                                                                                                                                               | 30/01/2024 | EDICIÓN INICIAL | CPS                                                                                   | OCT                                                                                   | JBE |
| REV                                                                                                                                                                                              | FECHA      | DESCRIPCIÓN     | DP                                                                                    | CHP                                                                                   | AP  |
| PROYECTO:                                                                                                                                                                                        |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| LÍNEA DE EVACUACIÓN                                                                                                                                                                              |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                         |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.                                                                                                                                                                    |            |                 |  |                                                                                       |     |
| TÍTULO PLANO:                                                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| CANALIZACIONES SC 30 kV                                                                                                                                                                          |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| *ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L. SU<br>REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, ESTÁ PROHIBIDA SIN PREVIO<br>CONSENTIMIENTO EXPRESO POR PARTE DEL PROPIETARIO* |            |                 | ESCALA                                                                                | A3<br>420 x 297 mm                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                  |            |                 | S/E                                                                                   |  |     |
| CÓDIGO PLANO:                                                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| SEMA-SOL-LE-PE-DRW-1021                                                                                                                                                                          |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| HOJA 01 DE 02                                                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |



PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA  
3 TERNAS






SEPARACION VARIABLE  
11 m a profundidad maxima (10m)

SEPARACION VARIABLE  
11 m a profundidad maxima (10m)

|                                                                                                                                                                                            |            |                 |  |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |            |                 |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 00                                                                                                                                                                                         | 30/01/2024 | EDICIÓN INICIAL |  |                                                                                       | CPS OCT JBE                                                                           |
| REV                                                                                                                                                                                        | FECHA      | DESCRIPCIÓN     |  |                                                                                       | DP CHP AP                                                                             |
| PROYECTO:                                                                                                                                                                                  |            |                 |  |                                                                                       |                                                                                       |
| LÍNEA DE EVACUACIÓN                                                                                                                                                                        |            |                 |  |                                                                                       |                                                                                       |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                   |            |                 |  |                                                                                       |                                                                                       |
| SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.                                                                                                                                                              |            |                 |  |  |                                                                                       |
| TÍTULO PLANO:                                                                                                                                                                              |            |                 |  |                                                                                       |                                                                                       |
| CANALIZACIONES SC 30 kV                                                                                                                                                                    |            |                 |  |                                                                                       |                                                                                       |
| *ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L. SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, ESTÁ PROHIBIDA SIN PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO POR PARTE DEL PROPIETARIO* |            |                 |  | ESCALA                                                                                | A3<br>420 x 297 mm                                                                    |
|                                                                                                                                                                                            |            |                 |  | S/E                                                                                   |  |
| CÓDIGO PLANO:                                                                                                                                                                              |            |                 |  |                                                                                       |                                                                                       |
| SEMA-SOL-LE-PE-DRW-1021                                                                                                                                                                    |            |                 |  |                                                                                       |                                                                                       |
| HOJA 02 DE 02                                                                                                                                                                              |            |                 |  |                                                                                       |                                                                                       |






NOTAS:

1. Verde: tubos cable acompañamiento Ø110 con radio de curvatura  $\geq 5,5m$
  2. Rojo: tubos cable potencia Ø250 con radio de curvatura  $\geq 12,5m$
  3. Magenta: tubos cable telecomunicaciones Ø40 con radio de curvatura  $\geq 2m$
- (\*) Cuando proceda

|                                                                                                                                                                                            |            |                 |        |                                                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                            |            |                 |        |                                                                                       |     |
| 00                                                                                                                                                                                         | 30/01/2024 | EDICIÓN INICIAL |        | CPS                                                                                   | OCT |
| REV                                                                                                                                                                                        | FECHA      | DESCRIPCIÓN     |        | DP                                                                                    | CHP |
| PROYECTO:                                                                                                                                                                                  |            |                 |        |                                                                                       |     |
| LÍNEA DE EVACUACIÓN                                                                                                                                                                        |            |                 |        |                                                                                       |     |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                   |            |                 |        |                                                                                       |     |
| SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.                                                                                                                                                              |            |                 |        |  |     |
| TÍTULO PLANO:                                                                                                                                                                              |            |                 |        |                                                                                       |     |
| CAMARA DE EMPALMES SC 30 kV                                                                                                                                                                |            |                 |        |                                                                                       |     |
| "ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L. SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, ESTÁ PROHIBIDA SIN PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO POR PARTE DEL PROPIETARIO" |            |                 | ESCALA | A3<br>420 x 297 mm                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                            |            |                 | S/E    |  |     |
| CÓDIGO PLANO:                                                                                                                                                                              |            |                 |        |                                                                                       |     |
| SEMA-SOL-LE-PE-DRW-0022                                                                                                                                                                    |            |                 |        |                                                                                       |     |
| HOJA 01 DE 01                                                                                                                                                                              |            |                 |        |                                                                                       |     |





|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| 00                                                                                                                                                                                                | 30/01/2024 | EDICIÓN INICIAL | CPS                                                                                   | OCT                                                                                   | JBE |
| REV                                                                                                                                                                                               | FECHA      | DESCRIPCIÓN     | DP                                                                                    | CHP                                                                                   | AP  |
| PROYECTO:                                                                                                                                                                                         |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| LÍNEA DE EVACUACIÓN                                                                                                                                                                               |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                          |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L.                                                                                                                                                                     |            |                 |  |                                                                                       |     |
| TÍTULO PLANO:                                                                                                                                                                                     |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| SISTEMA DE CONEXIÓN DE PANTALLAS 30 kV                                                                                                                                                            |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| *ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA S.L. SU<br>REPORODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, ESTÁ PROHIBIDA SIN PREVIO<br>CONSENTIMIENTO EXPRESO POR PARTE DEL PROPIETARIO* |            |                 | ESCALA                                                                                | A3<br>420 x 297 mm                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 | S/E                                                                                   |  |     |
| CÓDIGO PLANO:                                                                                                                                                                                     |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| SEMA-SOL-LE-PE-DRW-0024                                                                                                                                                                           |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |
| HOJA 01 DE 01                                                                                                                                                                                     |            |                 |                                                                                       |                                                                                       |     |





**PROYECTO:**

**PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS  
ZB13-SE LANTARON**

**TÍTULO**

**PRESUPUESTO**

**Nº DE DOCUMENTO**

**Z13L-SOL-LE-PE-PRS-0001**

|                       |            |                                    |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Nº REVISIÓN:</b>   | 01         | <b>DOCUMENTO<br/>EMITIDO PARA:</b> | <b>LEGALIZACIÓN</b> |
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> | 20/10/2025 |                                    |                     |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| <b>OCT</b>     | <b>JBE</b>    | <b>JBE</b>    |
| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |

Este documento, así como los contenidos y los signos distintivos aparecidos en el mismo, excepto indicación expresa en contrario, son propiedad expresa de SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L., o dispone de las licencias necesarias, por lo que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual conforme a la legislación española. Se autoriza su reproducción exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la reproducción de todo o parte del mismo en cualquier forma.



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|---|------|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-PRS-0001 |    |        |   |      |
|                                                                                   | PRESUPUESTO                                                                 |                         |    |        |   |      |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 2 | de 5 |

RESUMEN DE REVISIONES

| Revisión | Fecha      | Descripción de los cambios |
|----------|------------|----------------------------|
| 00       | 18/01/2024 | Documento nuevo            |
| 01       | 20/10/2025 | Proyecto                   |



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|---|----|---|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PRS-0001</b> |    |        |   |    |   |
|                                                                                   | <b>PRESUPUESTO</b>                                                                   |  |                                |    |        |   |    |   |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 3 | de | 5 |

ÍNDICE

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | PRESUPUESTO GENERAL .....     | 4 |
| 2 | RESUMEN DEL PRESUPUESTO ..... | 5 |



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |   |    |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---|----|---|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PRS-0001</b> |   |    |   |  |  |
|                                                                                   | <b>PRESUPUESTO</b>                                                                   |    |                                |   |    |   |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 4 | de | 5 |  |  |

## 1 PRESUPUESTO GENERAL

| CAPÍTULO 1. LÍNEA SUBTERRÁNEA             |                                    |     |           |           |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| CAPÍTULO 1.1 MATERIALES LÍNEA SUBTERRÁNEA |                                    |     |           |           |                   |
| Partida                                   | Concepto                           | Ud. | Cantidad  | Precio Ud | Importe (€)       |
| 1.1.1                                     | Cable aislado 30 kV                | m   | 21.392,23 | 6,50      | 139.049,50        |
| 1.1.3                                     | Terminales 30 kV                   | ud  | 18,00     | 160,00    | 2.880,00          |
| 1.1.6                                     | Cámaras de empalmes 30 kV          | ud  | 2,00      | 300,00    | 600,00            |
| 1.1.8                                     | Empalmes 30 kV                     | ud  | 18,00     | 180,00    | 3.240,00          |
| 1.1.12                                    | Pequeño material p.a.t pantallas   | ud  | 2,00      | 1.000,00  | 2.000,00          |
| 1.1.13                                    | Cable comunicaciones FO ccto 30 kV | m   | 4.753,83  | 1,00      | 4.753,83          |
| 1.1.15                                    | Cajas empalme FO ccto 30 kV        | ud  | 2,00      | 300,00    | 600,00            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1.1.-</b>               |                                    |     |           |           | <b>153.123,33</b> |

| CAPÍTULO 1.2. MONTAJE LÍNEA SUBTERRÁNEA |                                    |     |           |           |                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| Partida                                 | Concepto                           | Ud. | Cantidad  | Precio Ud | Importe (€)      |
| 1.2.1                                   | Cable aislado 30 kV                | m   | 21.392,23 | 1,10      | 23.531,45        |
| 1.2.3                                   | Terminales 30 kV                   | ud  | 18,00     | 220,00    | 3.960,00         |
| 1.2.6                                   | Cámaras de empalmes 30 kV          | ud  | 2,00      | 400,00    | 800,00           |
| 1.2.8                                   | Empalmes 30 kV                     | ud  | 18,00     | 300,00    | 5.400,00         |
| 1.2.12                                  | Pequeño material p.a.t pantallas   | ud  | 2,00      | 400,00    | 800,00           |
| 1.2.13                                  | Cable comunicaciones FO ccto 30 kV | m   | 4.753,83  | 1,90      | 9.032,28         |
| 1.2.15                                  | Cajas empalme FO ccto 30 kV        | ud  | 2,00      | 400,00    | 800,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1.2.-</b>             |                                    |     |           |           | <b>44.323,73</b> |

| CAPÍTULO 1.3. OBRA CIVIL LÍNEA SUBTERRÁNEA  |                                                                                    |     |          |           |                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| Partida                                     | Concepto                                                                           | Ud. | Cantidad | Precio Ud | Importe (€)       |
| 1.3.1                                       | Zanja 30 kV, incluyendo excavación, hormigonado, compactado, tubos y señalización. | m   | 2148,49  | 24,00     | 51.563,76         |
| 1.3.3                                       | Perforación horizontal ccto 30 kV                                                  | m   | 110      | 250,00    | 27.500,00         |
| 1.3.5                                       | Cámaras de empalmes 30 kV                                                          | ud  | 18       | 400,00    | 7.200,00          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1.3.-</b>                 |                                                                                    |     |          |           | <b>86.263,76</b>  |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1.- LINEA SUBTERRÁNEA</b> |                                                                                    |     |          |           | <b>283.710,82</b> |

| CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS              |                                |     |          |           |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| Partida                                                 | Concepto                       | Ud. | Cantidad | Precio Ud | Importe (€)      |
| 3.1.1                                                   | Estudio de Gestión de Residuos | ud  | 1,00     | 10.537,26 | 10.537,26        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS</b> |                                |     |          |           | <b>10.537,26</b> |

| CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD              |                              |     |          |           |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| Partida                                               | Concepto                     | Ud. | Cantidad | Precio Ud | Importe (€)       |
| 4.1.1                                                 | Estudio de Seguridad y Salud | ud  | 1,00     | 18.587,27 | 18.587,27         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b> |                              |     |          |           | <b>18.587,27</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                              |                              |     |          |           | <b>312.835,35</b> |



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |   |    |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---|----|---|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PRS-0001</b> |   |    |   |  |  |
|                                                                                   | <b>PRESUPUESTO</b>                                                                   |    |                                |   |    |   |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 5 | de | 5 |  |  |

## 2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

| <b>CAPÍTULO 1. LÍNEA SUBTERRÁNEA</b>                     | <b>Importe (€)</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| CAPÍTULO 1.1 MATERIALES LÍNEA SUBTERRÁNEA                | 153.123,33         |
| CAPÍTULO 1.2. MONTAJE LÍNEA SUBTERRÁNEA                  | 44.323,73          |
| CAPÍTULO 1.3. OBRA CIVIL LÍNEA SUBTERRÁNEA               | 86.263,76          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1.- LINEA SUBTERRÁNEA</b>              | <b>283.710,82</b>  |
| CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS               | 10.537,26          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS</b>  | <b>10.537,26</b>   |
| CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                 | 18.587,27          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>    | <b>18.587,27</b>   |
| <b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>                 | <b>312.835,35</b>  |
| I.V.A (21%)                                              | 65.695,42          |
| <b>TOTAL: PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL + I.V.A.</b> | <b>378.530,78</b>  |

El presente Presupuesto de Ejecución Material pertenece al **PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON** y asciende a la cantidad de **TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (312.835,35 €)**.

El presente presupuesto de ejecución material es una estimación del coste de los materiales y la mano de obra necesarios para la ejecución de la obra, **a la fecha de redacción del proyecto**. No incluye otros costes, como los gastos generales (6%), el beneficio industrial (>13%), los gastos de ingeniería y el impacto de la inflación.





**PROYECTO:**

**PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS  
ZB13-SE LANTARON**

**TÍTULO**

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS**

**Nº DE DOCUMENTO**


**Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001**

|                       |            |                      |                     |
|-----------------------|------------|----------------------|---------------------|
| <b>Nº REVISIÓN:</b>   | 01         | <b>DOCUMENTO</b>     | <b>LEGALIZACIÓN</b> |
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> | 20/10/2025 | <b>EMITIDO PARA:</b> |                     |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| <b>BPG</b>     | <b>OCT</b>    | <b>JBE</b>    |
| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |

Este documento, así como los contenidos y los signos distintivos aparecidos en el mismo, excepto indicación expresa en contrario, son propiedad expresa de SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L., o dispone de las licencias necesarias, por lo que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual conforme a la legislación española. Se autoriza su reproducción exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la reproducción de todo o parte del mismo en cualquier forma.





## RESUMEN DE REVISIONES

| Revisión | Fecha      | Descripción de los cambios |
|----------|------------|----------------------------|
| 00       | 18/01/2024 | Documento nuevo            |
| 01       | 20/10/2025 | Proyecto                   |



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|---|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001 |    |        |   |    |    |
|                                                                                   | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                              |                         |    |        |   |    |    |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 3 | de | 36 |

ÍNDICE

|       |                                                             |    |
|-------|-------------------------------------------------------------|----|
| 1     | PLIEGO DE CONDICIONES LÍNEAS SUBTERRÁNEAS HASTA 400 kV..... | 4  |
| 1.1   | LÍNEA SUBTERRÁNEA HASTA 400 kV.....                         | 4  |
| 1.1.1 | OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN .....                          | 4  |
| 1.1.2 | ALCANCE .....                                               | 4  |
| 1.1.3 | EJECUCIÓN DEL TRABAJO.....                                  | 4  |
| 1.1.4 | MATERIALES.....                                             | 33 |
| 1.1.5 | RECEPCIÓN DE OBRA .....                                     | 34 |
| 1.1.6 | CONDICIONES AMBIENTALES .....                               | 34 |
| 1.1.7 | CONDICIONES DE SEGURIDAD .....                              | 36 |



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|---|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001 |    |        |   |    |    |
|                                                                                   | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                              |                         |    |        |   |    |    |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 4 | de | 36 |

## 1 PLIEGO DE CONDICIONES LÍNEAS SUBTERRÁNEAS HASTA 400 kV

### 1.1 LÍNEA SUBTERRÁNEA HASTA 400 kV.

#### 1.1.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de instalación de redes subterráneas de hasta 45, 66, 132, 220 y 400 kV.

Este Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalación de los materiales necesarios en el montaje de dichas líneas subterráneas de Alta Tensión.

Los Pliegos de Condiciones Particulares podrán modificar las presentes prescripciones.

#### 1.1.2 ALCANCE

Los trabajos para realizar se dividen en trabajos de obra civil y trabajos de tendido.

Serán trabajos de tendido aquellos relativos al tendido de cables de potencia, conexión eléctrica de los mismos, de sus accesorios y cualquier otro trabajo que complete las conexiones eléctricas de la instalación.

Los trabajos correspondientes a obra civil comprenderán todas las acciones restantes, como apertura, excavación, relleno, compactado y reposición de zanjas.

Todas las obras correspondientes a trabajos de obra civil en redes subterráneas de 45, 66, 132, 220 y 400 kV serán responsabilidad del promotor.

En líneas de 45, 66, 132, 220 y 400 kV, los trabajos de tendido se llevarán a cabo por el promotor.

#### 1.1.3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán realizarse conforme a las reglas del arte.

##### 1.1.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Toda obra a realizar estará sometida a la obtención previa de las licencias correspondientes y demás autorizaciones municipales o, en su caso, a la autorización

para reparación de avería y posterior obtención de licencia, así como al pago de las correspondientes exacciones fiscales, según la normativa aplicable en cada supuesto.

En todo el trazado y durante la ejecución de los trabajos prevalecerá el orden y limpieza. Al finalizar la jornada de trabajo se retirarán todas las herramientas, materiales y maquinaria.



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |   |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---|----|----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |   |    |    |  |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |    |                                |   |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 5 | de | 36 |  |

En pasos de vehículos o de personas se dispondrán planchas de chapa de hierro debidamente señalizadas. El espesor de estas chapas no será inferior a 20 mm y se dispondrán barandillas y los elementos de seguridad oportunos.

Si los trabajos propios de las obras significaran la obstrucción de desagües, se construirán unos provisionales, manteniéndose limpios en todo momento.

En caso de encontrarse bocas de riego, hidrantes o similares se respetará un radio de 3 m alrededor de estos elementos.

Todos los servicios descubiertos permanecerán identificados. Si durante los trabajos se produjeran averías en canalizaciones o servicios ajenos se repararán con carácter urgente, para luego proceder a su reparación definitiva.

El acopio de materiales se realizará de forma segura en un lugar adecuado a su almacenaje.

El contratista aportará toda la herramienta y útiles necesarios para la ejecución de los trabajos. Las herramientas y útiles estarán suficientemente dimensionados para el trabajo que se vaya a desarrollar y cumplirán con la legislación vigente oportuna en materia de seguridad.

#### *1.1.3.2 REPLANTEO*

Todos los trabajos realizarán en conformidad a los planos y coordenadas entregados previamente a su ejecución.

Se comprobarán siempre los servicios y elementos afectados, tanto si están previstos inicialmente como si surgen a posteriori. Para ello se realizarán los estudios y calas sean oportunas.

#### *1.1.3.3 TRAZADO*

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales.

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se contendrá el. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas.

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto.



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|---|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001 |    |        |   |    |    |
|                                                                                   | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                              |                         |    |        |   |    |    |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 6 | de | 36 |

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc.

Se procurará causar los mínimos daños posibles en la propiedad, ajustándose a los compromisos adquiridos con el propietario antes de la ejecución de las obras.

En entornos rurales se mantendrán cerradas las propiedades atravesadas, en caso de posibilidad de presencia de ganado.

En instalaciones enterradas, al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor, siendo este radio mínimo  $10(D+d)$  donde D es el diámetro exterior y d el diámetro del conductor.

En instalaciones entubadas se respetarán los radios de curvatura mínimos precisos dependiendo del diámetro exterior del tubo, de tal forma que en instalaciones bajo tubo de diámetro exterior 160 mm se respetará un radio de curvatura mínimo de 8 m, en instalaciones bajo tubo de diámetro exterior 200 mm se respetará un radio de curvatura mínimo de 10 m y en instalaciones bajo tubo de diámetro exterior 250 mm se respetará un radio de curvatura mínimo de 12,5 m.

#### *1.1.3.4 APERTURA DE ZANJAS*

La excavación la realizará una empresa especializada, que trabaje con los planos de trazado suministrados por la Compañía.

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos que la naturaleza del terreno lo haga preciso.

Se procurará dejar un paso de 500 mm entre la zanja y las tierras extraídas o cualquier otro objeto, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. La tierra excavada y el pavimento deben depositarse por separado. La planta de la zanja debe limpiarse de piedras agudas, que podrían dañar las cubiertas exteriores de los cables.

Las tierras extraídas se apilarán de forma adecuada para su posterior uso, en caso de que las autoridades lo permitan, o para su posterior evacuación a vertedero autorizado. Se prestará especial atención para no mezclarla con agentes contaminantes que pudieran dañar el medio ambiente o impedir su posible reutilización.

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.



|                                                                                   |                                                                             |                         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001 |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                              |                         |  |  |  |  |  |

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios comercios y garajes. Se respetarán siempre anchos de vías de circulación de al menos 3 m si es de sentido único y de 6 m si es de doble sentido. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará de una autorización especial.

En canalizaciones que discurran por calzada se dejará un mínimo de 30 centímetros de separación desde el bordillo hasta la arista más próxima de la zanja.

Para reducir el coste de reposición del pavimento en lo posible, la zanja se puede excavar con intervalos de 2 a 3 m alternados, y entre cada dos intervalos de zanja se practicará una mina o galería por la que se pase el cable.

Las dimensiones de las zanjas para una o dos ternas se harán según las tablas indicadas en los planos del Proyecto, en función de la sección de los cables y el tipo de instalación: directamente enterrada, bajo tubo y bajo tubo hormigonada.

Si deben abrirse las zanjas en terreno de relleno o de poca consistencia debe recurrirse al entibado en previsión de desmontes.

El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en terreno firme, para evitar corrimientos en profundidad que sometan a los cables a esfuerzos por estiramientos.

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales a distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión.

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión.

No se emplearán, en ningún caso, maquinaria y herramientas que causen una contaminación acústica que sobrepase los niveles especificados por la legislación vigente.

En caso de ser necesaria la retirada de pavimento asfáltico, se realizarán los cortes por medio de cortadora de disco.

A la hora de atravesar jardines o parques, se intentará preservar la vegetación existente en la medida de lo posible.

Ante presencia de agua se realizarán y mantendrán los achiques necesarios para una correcta ejecución de los trabajos, disponiéndose de sistemas de drenaje especial cuando en caso necesario.

Se evitará el deterioro de todos los elementos afectados por la excavación, para lo que se tomarán las medidas pertinentes. En caso de deterioro, el contratista será responsable de su reparación y tendrá la obligación de avisar inmediatamente a los propietarios.



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |   |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |   |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |    |                                |   |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 8 | de | 36 |  |  |

### 1.1.3.5 CANALIZACIÓN

#### 1.1.3.5.1 Canalización de cables directamente enterrados

En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 100 mm de espesor sobre la que se colocará el cable. Posteriormente se rellenará con arena, hasta formar un bloque que cubra la anchura total de la zanja con una altura sobre la base del terreno de 350 mm para 45 y 66 kV, 400 mm para 132 kV y 450 mm para 220 kV y 400 kV.

La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará convenientemente si fuera necesario.

Se empleará preferentemente la arena procedente de la misma zanja, siempre y cuando exista la aprobación del Director de Obra y reúna las condiciones señaladas anteriormente.

Caso contrario se empleará arena fina o de río, siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán de 1 a 2 mm como máximo.

En ambos casos, con objeto de garantizar la estabilidad de la resistencia térmica de esta arena ante distintos grados de humedad del terreno, se mezclará la arena con cemento en la proporción 14 partes de arena por 1 de cemento antes de proceder al rellenado.

Tras la formación del bloque de arena, se ubicarán 2 tubos de telecomunicaciones de 125 mm de diámetro exterior. Estos tubos serán de doble pared, lisa la interna y corrugada la externa y sus características. La distribución de los tubos será horizontal, se ubicarán en la vertical de una de las ternas de la instalación y se utilizarán separadores específicos para este tipo de tubos.

A continuación, se rellenará toda la zanja con tierra procedente de la misma excavación, si esta reúne las condiciones exigidas por las normas, reglamentos y ordenanzas municipales correspondientes, o bien con tierra de aportación en caso contrario.

Se compactará esta tierra en tongadas de 30 cm, hasta lograr una compactación, como mínimo, al 95% del Proctor Modificado (P.M.).

Todos los cables deben tener un dispositivo protector formado por placas de polietileno ensambladas, de 1000 mm de longitud por 250 mm de anchura. Dichas placas se situarán unos 250 mm por encima de la capa de relleno estabilizado de arena, y sobre la vertical de cada terna.

Con objeto de efectuar una señalización de los cables enterrados, se colocará una cinta señalizadora por terna, a una profundidad aproximada de 300 mm y situada sobre el eje vertical de cada terna.

Los eventuales obstáculos deben ser evitados buscando la mejor solución técnica posible.



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|---|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001 |    |        |   |    |    |
|                                                                                   | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                              |                         |    |        |   |    |    |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 9 | de | 36 |

#### 1.1.3.5.2 Canalización de cables bajo tubo hormigonado

El empleo de este tipo de canalización será prioritario en los casos siguientes:

- Cruces o tendidos a lo largo de vías públicas, privadas o paso de carruajes (tubos hormigonados en todo el recorrido)
- Cruzamientos, paralelismos y casos especiales, cuando los reglamentos oficiales, ordenanzas vigentes o acuerdos con otras empresas lo exijan.
- Sectores urbanos, donde existan dificultades para la apertura de zanjas de la longitud necesaria para permitir el tendido del cable a cielo abierto.
- Cuando sea necesario dejar prevista la canalización para realizar el tendido del cable en el futuro.

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Se colocará en posición horizontal y recta, y estarán hormigonados en toda su longitud.

No es recomendable que el hormigón del bloqueo llegue hasta el pavimento de rodadura, pues se facilita la transmisión de vibraciones. En este caso debe intercalarse entre uno y otro una capa de tierra que actúe como amortiguador.

- a) Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación.
- b) El fondo de la zanja en la que se alojen deberá ser nivelado cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o tierra cribada.
- c) Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle.

En los cruces con el resto de los servicios habituales en el subsuelo se guardará una prudencial distancia frente a futuras intervenciones, y cuando puedan existir injerencias de servicio, como es el caso de otros cables eléctricos, conducciones de aguas residuales por el peligro de filtraciones, etc., es conveniente la colocación para el cruzamiento de un tramo de tubo de 2 m.

En este tipo de canalización se instalará un cable por tubo. Los tubos serán independientes entre sí, siendo sus principales características:

- Tubo de polietileno de alta densidad o polipropileno, de doble pared, lisa la interna y corrugada la externa.
- Diámetro exterior de 160, 200 ó 250 mm.
- Tramos de 6 m de longitud, con uniones entre tubos mediante manguitos con junta de estanqueidad.

Los tubos a emplear serán los indicados en el plano detalle de la canalización.

La disposición de los tubos, que será siempre al tresbolillo, vendrá obligada por el empleo de separadores, situados cada 3 m (dos por tramo de tubo).



|                                                                                   |                                                                             |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                              |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                  | 10 | de | 36 |  |

Los separadores serán de tipo plástico, compuestos a partir material libre de halógenos y proporcionarán suficiente rigidez mecánica para soportar los esfuerzos electrodinámicos tanto en el momento de instalación como en servicio. La forma del separador obligará al formado del tresbolillo de los tubos, introduciendo una separación entre los tubos de 40 mm para tubos de diámetros exteriores de 160 y 200 mm y de 70 mm para diámetros exteriores de 250 mm.

En caso de separadores de tubos de 250 mm de diámetro exterior, dispondrán en el mismo cuerpo de habitáculos para los tubos de cables equipotenciales y testigo de hormigonado para el encofrado. En caso de separador de tubos de menor diámetro no serán obligatorios estos dos requisitos, pero dispondrán de piezas conectoras para la correcta fijación de los tubos para el conductor equipotencial.

Excepcionalmente se admitirá la disposición en capa de los tubos, cuando las condiciones específicas de un proyecto así lo aconsejen.

Para el tendido de los cables de telecomunicaciones, se instalarán 2 tubos de plástico de doble pared (corrugada la externa y lisa la interna) de 125 mm de diámetro exterior, según la disposición indicada en los planos de zanjas tipo. Para la ubicación de estos tubos se dispondrá de un separador específico cada 3 m de tendido.

Tanto en tubos de potencia como tubos de telecomunicaciones se respetarán las siguientes indicaciones:

- No se empleará ningún tubo deteriorado previamente a su instalación. Se desecharán los tubos perforados, abollados o con fisuras.
- Los tubos se ensamblarán unidos entre sí mediante los manguitos de unión suministrados a tal efecto, comprobando que no se queda ningún elemento extraño en su interior. No obstante, se ensamblarán teniendo en cuenta el sentido de tiro del cable, para evitar enganches contra dichos bordes.
- Al construir la canalización, se dejará en los tubos de potencia una cuerda de nylon de 10 mm de diámetro en su interior que facilite posteriormente el enhebrado de los elementos para tendido. La cuerda de nylon será de 8 mm de diámetro para los tubos de telecomunicaciones.
- Al concluir la jornada de trabajo se taparán los extremos del tubo abiertos.
- Las juntas de las entradas y salidas de los tubos a las cámaras de empalme se sellarán mediante sikaflex o mortero sin retracción.
- El interior de los tubos en las entradas y salidas a las cámaras de empalme se sellará con espuma de poliuretano de expansión, salvo que el tubo sea de desagüe.

Se respetará un radio de 100 mm alrededor de los tubos, sin que se ubique ningún otro elemento, para lo que se realizarán las etapas necesarias en las fases de hormigonado respetando las canalizaciones descritas en el documento nº3 (Planos).



|                                                                                   |                                                                             |                         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001 |  |  |  |  |
|                                                                                   | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                              |                         |  |  |  |  |

El encofrado de hormigón ocupará toda la anchura de la canalización. La altura del encofrado será de 783 mm para tubos de diámetros exterior de 160 mm, 858 mm para tubos de diámetro exterior 200 mm y 977 mm para tubos de diámetro exterior 250 mm.

Para el encofrado de hormigón se utilizará en todo caso hormigón en masa HM- 20/B/20 (ver apartado 3.11) según Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

. Las clases general y específica de exposición se especificarán en caso necesario en función de la agresividad prevista del terreno para cada proyecto específico.

A continuación, se rellenará toda la zanja con tierra procedente de la misma excavación, si esta reúne las condiciones exigidas por las normas, reglamentos y ordenanzas municipales correspondientes, o bien con tierra de aportación en caso contrario. Se compactará esta tierra en tongadas de 30 cm, hasta lograr una compactación, como mínimo, al 95% del Proctor Modificado (P.M.).

Con objeto de efectuar una señalización de los cables enterrados, se colocará una cinta señalizadora por terna, a una profundidad aproximada de 150 mm bajo el pavimento a reponer y situada sobre el eje vertical de cada terna.

#### 1.1.3.5.3 Canalización de cables bajo tubo sin hormigonar

El uso preferente en instalaciones bajo tubo será el hormigonado en la construcción de líneas de distribución. El empleo de instalaciones bajo tubo sin hormigonar responderá a criterios de diseño de red y a tramos de canalización entubada donde no sea posible hormigonar, ya sea por cuestiones de trazado u otras circunstancias.

En este tipo de canalización se instalará un cable por tubo con las mismas características dimensionales que la instalación bajo tubo hormigonado.

En los cruces con servicios habituales en el subsuelo se guardará una prudencial distancia frente a futuras intervenciones, y cuando puedan existir injerencias de servicio, como es el caso de otros cables eléctricos, conducciones de aguas residuales por el peligro de filtraciones, etc., es conveniente la colocación para el cruzamiento de un tramo de tubo de 2 m.

En este tipo de canalización se instalará un cable por tubo. Los tubos serán independientes entre sí, siendo sus principales características:

- Tubo de polietileno de alta densidad o polipropileno, de doble pared, lisa la interna y corrugada la externa.
- Diámetro exterior de 160, 200 ó 250 mm.
- Tramos de 6 m de longitud, con uniones entre tubos mediante manguitos con junta de estanqueidad.

Los tubos a emplear serán los indicados en el plano detalle de la canalización.



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                              |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 12 | de |

La disposición de los tubos, que será siempre al tresbolillo, vendrá obligada por el empleo de separadores, situados cada 3 m (dos por tramo de tubo).

Los separadores serán de tipo plástico, compuestos a partir material libre de halógenos y proporcionarán suficiente rigidez mecánica para soportar los esfuerzos electrodinámicos tanto en el momento de instalación como en servicio. La forma del separador obligará al formado del tresbolillo de los tubos, introduciendo una separación entre los tubos de 40 mm para tubos de diámetros exteriores de 160 y 200 mm y de 70 mm para diámetros exteriores de 250 mm.

En caso de separadores de tubos de 250 mm de diámetro exterior, dispondrán en el mismo cuerpo de habitáculos para los tubos de cables equipotenciales y testigo de hormigonado para el encofrado. En caso de separador de tubos de menor diámetro no serán obligatorios estos dos requisitos, pero dispondrán de piezas conectoras para la correcta fijación de los tubos para el conductor equipotencial.

Excepcionalmente se admitirá la disposición en capa de los tubos, cuando las condiciones específicas de un proyecto así lo aconsejen.

Para el tendido de los cables de telecomunicaciones, se instalarán 2 tubos de plástico de doble pared (corrugada la externa y lisa la interna) de 125 mm de diámetro exterior, según la disposición indicada en los planos de zanjas tipo. Para la ubicación de estos tubos se dispondrá de un separador específico cada 3 m de tendido.

Tanto en tubos de potencia como tubos de telecomunicaciones se respetarán las siguientes indicaciones:

- No se empleará ningún tubo deteriorado previamente a su instalación. Se desecharán los tubos perforados, abollados o con fisuras.
- Los tubos se ensamblarán unidos entre sí mediante los manguitos de unión suministrados a tal efecto, comprobando que no se queda ningún elemento extraño en su interior. No obstante, se ensamblarán teniendo en cuenta el sentido de tiro del cable, para evitar enganches contra dichos bordes.
- Al construir la canalización, se dejará en los tubos de potencia una cuerda de nylon de 10 mm de diámetro en su interior que facilite posteriormente el enhebrado de los elementos para tendido. La cuerda de nylon será de 8 mm de diámetro para los tubos de telecomunicaciones.
- Al concluir la jornada de trabajo se taparán los extremos del tubo abiertos.
- Las juntas de las entradas y salidas de los tubos a las cámaras de empalme se sellarán mediante sikaflex o mortero sin retracción.
- El interior de los tubos en las entradas y salidas a las cámaras de empalme se sellará con espuma de poliuretano de expansión, salvo que el tubo sea de desagüe.

Se respetará un radio de 100 mm alrededor de los tubos, sin que se ubique ningún otro elemento, para lo que se realizarán las etapas necesarias en las fases de rellenado de la zanja respetando las canalizaciones descritas en el documento nº3 (Planos).



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |  |                                |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 13 | de | 36 |

Se dispondrá de un lecho de arena de 100 mm de espesor que separe la base inferior de los tubos y la base de la zanja. Posteriormente se rellenará con arena, hasta formar un bloque que cubra la anchura total de la zanja con una altura sobre la base del terreno de 783 mm para tubos de diámetros exterior de 160 mm, 858 mm para tubos de diámetro exterior 200 mm y 977 mm para tubos de diámetro exterior 250 mm.

La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará convenientemente si fuera necesario.

Se empleará preferentemente la arena procedente de la misma zanja, siempre y cuando exista la aprobación del Director de Obra y reúna las condiciones señaladas anteriormente.

Caso contrario se empleará arena fina o de río, siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán de 1 a 2 mm como máximo.

En ambos casos, con objeto de garantizar la estabilidad de la resistencia térmica de esta arena ante distintos grados de humedad del terreno, se mezclará la arena con cemento en la proporción 14 partes de arena por 1 de cemento antes de proceder al rellenado.

A continuación, se rellenará toda la zanja con tierra procedente de la misma excavación, si esta reúne las condiciones exigidas por las normas, reglamentos y ordenanzas municipales correspondientes, o bien con tierra de aportación en caso contrario. Se compactará esta tierra en tongadas de 30 cm, hasta lograr una compactación, como mínimo, al 95% del Proctor Modificado (P.M.).

Con objeto de efectuar una señalización de los cables enterrados, se colocará una cinta señalizadora por terna el material, dimensiones, color, etc.... a una profundidad aproximada de 150 mm bajo el pavimento a reponer y situada sobre el eje vertical de cada terna.

#### 1.1.3.5.4 Cables al aire, alojados en galerías

Este tipo de canalización se evitará en lo posible, utilizándose únicamente en el caso en que el número de conducciones sea tal que justifique la realización de galerías; o en los casos especiales en que no se puedan utilizar las canalizaciones anteriores.

Las galerías serán de hormigón armado o de otros materiales de rigidez, estanqueidad y duración equivalentes. Se dimensionarán para soportar la carga de tierras y pavimentos situados por encima y las cargas del tráfico que corresponda.

Las paredes han de permitir una sujeción segura de las estructuras soportes de los cables, así como permitir en caso necesario la fijación de los medios de tendido del cable. Dispondrán de un punto de puesta a tierra accesible que conecte con el electrodo enterrado de puesta a tierra.



|                                                                                   |                                                                             |                         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001 |  |  |  |  |
|                                                                                   | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                              |                         |  |  |  |  |

Las galerías visitables se usarán preferentemente solo para instalaciones eléctricas de potencia y cables de control y comunicaciones. En ningún caso podrán coexistir en la misma galería instalaciones eléctricas e instalaciones de gas o líquidos inflamables.

En caso de existir, las canalizaciones de agua se situarán preferentemente en un nivel inferior que el resto de las instalaciones, siendo condición indispensable que la galería tenga un desagüe situado por encima de la cota de alcantarillado o de la canalización de saneamiento en que evacua.

Las galerías visitables dispondrán de pasillos de circulación de 0,90 metros de anchura mínima y 2 metros de altura mínima, debiéndose justificar las excepciones puntuales. En los puntos singulares, entronques, pasos especiales, accesos de personal, etc., se estudiarán tanto el correcto paso de las canalizaciones, como la seguridad de circulación del personal.

Los accesos a la galería deben quedar cerrados de forma que se impida la entrada de personas ajenas al servicio, pero que permita la salida al personal que esté en su interior. Para evitar la existencia de tramos de galería con una sola salida, deben disponerse de accesos en las zonas extremas de las galerías.

La ventilación de las galerías será suficiente para asegurar que el aire se renueva, a fin de evitar acumulaciones de gas y condensaciones de humedad y contribuir a que la temperatura máxima de la galería sea compatible con los servicios que contenga. Esta temperatura no sobrepasará los 40 °C. Cuando la temperatura ambiente no permita cumplir este requisito, la temperatura en el interior de la galería no será superior a 50 °C, lo cual se tendrá en cuenta para determinar la intensidad admisible en servicio permanente del cable.

Los suelos de las galerías deberán tener la pendiente adecuada y un sistema de drenaje eficaz, que evite la formación de charcos.

Las empresas utilizadoras tomarán las medidas oportunas para evitar la presencia de roedores en las galerías.

Las galerías de longitud superior a 400 metros, además de las disposiciones anteriores dispondrán de iluminación fija, de instalaciones fijas de detección de gas (con sensibilidad mínima de 300 ppm), de accesos de personal cada 400 metros como máximo, alumbrado de señalización interior para informar de las salidas y referencias exteriores, tabiques de sectorización contra incendios (RF 120) con puertas cortafuegos (RF 90) cada 1.000 metros como máximo y las medidas oportunas para la prevención contra incendios.

Es aconsejable disponer los cables de distintos servicios y de distintos propietarios sobre soportes diferentes y mantener entre ellos unas distancias que permitan su correcta instalación y mantenimiento. Dentro de un mismo servicio debe procurarse agruparlos por tensiones (por ejemplo, todos los cables de A.T en uno de los laterales, reservando el otro para B.T, control, señalización, etc.).



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |  |                                |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 15 | de | 36 |

Los cables se dispondrán de forma que su trazado sea recto y procurando conservar su posición relativa con los demás. Las entradas y salidas de los cables en las galerías se harán de forma que no dificulten ni el mantenimiento de los cables existentes ni la instalación de nuevos cables.

Todos los cables deberán estar debidamente señalizados e identificados, de forma que se indique la empresa a quien pertenecen, la designación del circuito, la tensión y la sección de los cables.

Los cables se colocarán al aire, fijados sobre soportes metálicos mediante abrazaderas plásticas, de manera que no se desplacen por efectos electrodinámicos.

Las abrazaderas plásticas fabricadas en poliamida reforzada con fibra de vidrio, resistentes al incendio. Asimismo, serán resistentes al agua, rayos UVA, ozono, aceites, combustibles acetona, alcoholes y benceno.

Serán totalmente inertes, no conteniendo halógenos ni ningún metal que desprenda gases tóxicos en caso de incendio. No contendrán ningún tipo de colorante ni pintura, y serán de color negro. El diseño tendrá las dimensiones adecuadas para proporcionar una presión firme y uniforme sin dañar los cables, ni en funcionamiento normal ni en condiciones de cortocircuito.

El montaje de las abrazaderas se realizará de forma rápida y sencilla, sin necesidad de utilizar herramientas especiales.

Se instalarán preferentemente abrazaderas con soporte incorporado fabricado del mismo material, admitiéndose donde no sea posible la instalación de la abrazadera sobre soportes metálicos.

El resto de las características principales se reflejan en la siguiente tabla.

Tabla 1 – Tabla de características de las abrazaderas plásticas

| <b>Característica</b>                             | <b>Valor</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Resistencia a la flexión<br>(N/mm <sup>2</sup> )  | 220          |
| Resistencia mecánica mínima<br>(N)                | 2.500        |
| Resistencia a la tracción<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 135          |
| <b>Característica</b>                             | <b>Valor</b> |
| Coeficiente de dilatación (% por cada<br>10 °C)   | 0,01         |
| Límites de temperatura (°C)                       | -40          |



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001 |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                              |                         |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 16 | de | 36 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
|                          | /+135* |
| Resistencia al fuego (s) | 60     |

\*Temperaturas pasajeras de hasta 210 °C son admisibles

Todos los elementos metálicos para sujeción de los cables (bandejas, soportes, bridas, etc.) u otros elementos metálicos accesibles al personal que circula por las galerías (pavimentos, barandillas, estructuras o tuberías metálicas, etc.) se conectarán eléctricamente a la red de tierra de la galería.

En galerías o zanjas registrables se admite la instalación de cables eléctricos de alta tensión, de baja tensión y de alumbrado, control y comunicación. No se admite la existencia de canalizaciones de gas. Solo se admite la existencia de canalizaciones de agua si se puede asegurar que en caso de fuga el agua no afecte a los demás servicios (por ejemplo, en un diseño de doble cuerpo, en el que en un cuerpo se dispone una canalización de agua y tubos hormigonados para cables de comunicación; y en el otro cuerpo, estanco respecto al anterior cuando tiene colocada la tapa registrable, se disponen los cables de A.T, de B.T, de alumbrado público, semáforos, control y comunicación).

Las condiciones de seguridad más destacables que deben cumplir este tipo de instalación son:

- Estanqueidad de los cierres.
- Buena renovación de aire en el cuerpo ocupado por los cables eléctricos, para evitar acumulaciones de gas y condensación de humedades, y mejorar la disipación de calor.

#### 1.1.3.5.5 Paralelismos y cruzamientos

Cuando en el trazado de la línea aparezca algún tipo de paralelismo o cruzamiento con cualquier otro elemento de los contemplados en los apartados del Documento nº 2 (Memoria), se respetará en todo momento lo indicado en la citada Memoria.

Caso de plantearse distintas alternativas para resolver estos paralelismos o cruzamientos, será el Director de Obra quien decida que alternativa adoptar, en base a razones técnicas, económicas y de seguridad.

#### 1.1.3.6 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE BOBINAS DE CABLES

Previamente al traslado, será estudiado el emplazamiento de destino. El transporte de las bobinas se realizará siempre sobre vehículo, manipulándose mediante grúa.

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |  |                                |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 17 | de | 36 |

Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de las tapas.

Si la bobina se transporta con duelas, se deben proteger convenientemente para que un deterioro de las mismas no afecte al cable.

Cuando se coloquen las bobinas en cualquier tipo de transportador, éstas deberán quedar en línea, en contacto una con otra, y bloqueadas firmemente en los extremos y a lo largo de sus tapas.

El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos y resistentes, con un largo total que cubra completamente el ancho de la bobina y puedan apoyarse los perfiles de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser uniformes para que las duelas no se puedan romper dañando entonces el cable.

En sustitución de estos tacos también se pueden emplear unas cuñas de madera que se colocarán en el perfil de cada tapa, y se clavarán por ambos lados al piso de la plataforma para su inmovilidad. Estas cuñas nunca se pondrán sobre la parte central de las duelas, sino en los extremos, para que apoyen sobre los perfiles de las tapas.

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. En caso de no disponer de elementos de suspensión, se montará una rampa provisional formada por tablones de madera o vigas, con una inclinación no superior a 1/4. Debe guiarse la bobina con cables de retención. Es aconsejable acumular arena a una altura de 20 cm al final del recorrido, para que actúe como freno.

Cuando se desplace la bobina rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. Además, deberá evitarse que la bobina ruede sobre un suelo accidentado.

Esta operación será aceptable únicamente para pequeños recorridos.

En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera con que se tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas que se introducen hacia el interior con el consiguiente peligro para el cable.

Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la intemperie, sobre todo si el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues pueden presentarse deterioros considerables en la madera (especialmente en las tapas, que causarían importantes problemas al transportarlas, elevarlas y girarlas durante el tendido).

El almacenamiento de bobinas se realizará sobre firme adecuado, en un lugar donde no pueda acumularse agua. En lugares húmedos se aconseja la separación de las bobinas. No se permitirá el apilamiento de bobinas.



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |  |                                |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 18 | de | 36 |

Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable que contenía, han de taponarse los extremos de los cables, utilizando capuchones retráctiles.

#### *1.1.3.7 TENDIDO DE CABLES*

En instalaciones directamente enterradas o en galería se verificará antes del tendido que no hay elementos susceptibles de dañar la cubierta. En instalaciones directamente enterradas se revisará la rasante, que será lisa y en instalaciones en galería se revisarán los puntos de apoyo del cable, como bandejas o voladizos.

Antes de iniciar la instalación del cable hay que limpiar el interior del tubo, asegurar que no haya cantos vivos, aristas y que los tubos estén sin taponamientos. Con este fin se procederá a mandrilar los tubos de la instalación según los diámetros interiores de los mismos.

Una vez finalizada la zanja se procederá al mandrilado de todos los tubos en los dos sentidos. El mandril será suministrado por el promotor.

Esta operación se deberá realizar obligatoriamente en presencia del director de obra.

El mandril deberá recorrer la totalidad de los tubos y deslizarse por ellos sin aparente dificultad. El mandril deberá arrastrar una cuerda guía que sirva para el tendido del futuro piloto de tendido del cable. La cuerda guía de nylon será de 10 mm de diámetro.

En el caso de encontrarse con algún cuerpo extraño, se procederá a su retirada por un medio aprobado por el técnico responsable, se procederá a la nueva ejecución del tramo afectado.

Después del mandrilado se procederá a tapar el tubo para evitar la entrada de cuerpos extraños y se levantará acta de esta actividad.

Se estudiará el emplazamiento óptimo para la bobina antes del tendido. La bobina de cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del cable se efectúe por su parte superior y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la alimentación del tendido. En el caso de trazados con pendiente, es preferible el tendido en sentido descendente. Se procurará la alineación de las bobinas con la traza para su tendido. El ángulo de tiro del cable con la horizontal no superará los 10º.

En caso de que uno de los extremos de la canalización presente puntos de difícil acceso o curvas pronunciadas, es preferible situar la bobina en el extremo opuesto.

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por gatos mecánicos y una barra, de dimensiones y resistencia apropiada al peso de la bobina.

La base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la bobina durante su rotación.



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |    |    |  |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |    |                                |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 19 | de | 36 |  |

Al retirar las duelas de protección se cuidará hacerlo de forma que ni ellas, ni el elemento empleado para enclavarla, puedan dañar el cable. Las duelas se retirarán con la bobina suspendida unos 10 ó 20 cm, haciendo posible el giro alrededor de su eje. El eje se apoyará sobre pies dimensionados acorde al trabajo a desarrollar, asegurando la estabilidad de la bobina durante su rotación.

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido, y un radio de curvatura una vez instalado de 10 (D+d), siendo D el diámetro exterior del cable y del diámetro del conductor.

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la zanja, estarán comunicados y en disposición de detener el proceso de tendido en cualquier momento. A medida que vaya extrayendo el cable de la bobina, se hará inspección visual de cualquier deterioro del cable.

También se puede tender mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable al que se le habrá adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo.

Los cabrestantes se accionarán por medio de motores autónomos para tirar de los cables de potencia a través de pilotos guía. En la placa de características figurará su fuerza de tracción, permitiéndose el uso de rebobinadora para los cables piloto. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción.

Antes del inicio de los trabajos se realizará un estudio de las tracciones necesarias, a fin de no sobrepasar los esfuerzos máximos permitidos. El despliegue del cable se hará lentamente a velocidad constante. Esta velocidad será del orden de entre 2,5 y 5 m/min.

Se prestará especial atención cuando la bobina se desenrolle completamente, teniendo previsto que el cable no se destense en ningún momento mediante algún tipo de medio mecánico.

El cabrestante y el freno deben ser fijados de forma rígida para un correcto funcionamiento en el peor caso de carga. La máquina de frenado y sus accesorios estarán dimensionados en función de la bobina de tendido. El dispositivo de frenado será reversible y podrá actuar como cabrestante en caso de necesidad.

Para el guiado del cable se emplearán cables piloto de tipo flexible, serán anti giratorios y sus elementos de conexión serán giratorios para compensar la torsión producida.

La unión del cable y del cable piloto se realizará por medio de cabezal de tiro y manguito giratorio.



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |  |                                |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 20 | de | 36 |

Se podrá recubrir el cable con grasa lubricante con el fin de favorecer el deslizamiento del mismo en el interior de los tubos y así reducir el esfuerzo de tracción. En ningún caso se utilizará grasa que pueda dañar la cubierta del cable.

El tendido se hará obligatoriamente a través de rodillos que puedan girar libremente, y contruidos de forma que no dañen el cable. La superficie de los rodillos será lisa, libre de rebabas o cualquier deformación que pudiera dañar el cable.

Los rodillos se montarán sobre rodamientos convenientemente lubricados, para lo que se dispondrán los equipos de engrase convenientes.

El diámetro del rodillo será, como mínimo, de 2/3 partes el diámetro del conductor.

En algunos casos es aconsejable el uso de arquetas intermedias que permitan situar rodillos a la entrada y salida de los tubos. Con esto se disminuye el rozamiento y, por consiguiente, el esfuerzo de tiro del cable.

Los rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro; dispondrán de una base apropiada que, con o sin anclaje, impida que se vuelquen, y una garganta por la que discurra el cable para evitar su salida o caída.

El diseño de los rodillos evitará en todo momento el rozamiento de las armaduras o cualquier otro elemento con el cable, impidiendo el deterioro de la cubierta del mismo. El descarrilamiento se impedirá por medio de protecciones dispuestas a tal efecto.

Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del cable, peso y rigidez mecánica principalmente, de forma que no permitan un vano pronunciado del cable entre rodillos contiguos, que daría lugar a ondulaciones perjudiciales. Esta colocación será especialmente estudiada en los puntos del recorrido en que haya cambios de dirección, donde además de los rodillos que facilitan el deslizamiento deben disponerse otros verticales para evitar el ceñido del cable contra el borde de la zanja en el cambio de sentido. La cifra mínima recomendada es de un rodillo recto cada 5 m y tres rodillos de ángulo por cada cambio de dirección.

Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina, es recomendable la colocación de un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que adopta el cable.

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse siempre a mano.

Solo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo vigilancia del Director de Obra.



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001 |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                              |                         |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 21 | de | 36 |

Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar más fácilmente los diversos obstáculos que se encuentren (cruces de alcantarillas, conducciones de agua, gas electricidad, etc.) y para el enhebrado en los tubos, en conducciones tubulares, se puede colocar en esa extremidad una manga tiracables a la que se una cuerda. Es totalmente desaconsejable situar más de dos a cinco peones tirando de dicha cuerda, según el peso del cable, ya que un excesivo esfuerzo ejercido sobre los elementos externos del cable produce en él deslizamientos y deformaciones. Si por cualquier circunstancia se precisara ejercer un esfuerzo de tiro mayor, este se aplicará sobre los propios conductores usando preferentemente cabezas de tiro estudiadas para ello.

Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la bobina siga girando por inercia y desenrollando cable que no circula, es conveniente dotarla de un freno para evitar en este momento curvaturas peligrosas para el cable. El frenado del cable estará sincronizado con el tiro del mismo. Si se deja de tirar del cable sin frenar, la inercia de giro de la bobina alrededor de su eje permitirá que se siga desenrollando el cable, lo que puede producir malformaciones ante un esfuerzo de flexión.

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados centígrados no se permitirá hacer el tendido del cable, debido a la rigidez que toma el aislamiento. El cable puede calentarse antes de su tendido almacenando las bobinas durante varios días en un local caliente o exponiéndolos a los efectos de elementos calefactores o corrientes de aire caliente situados a una distancia adecuada. Las bobinas han de girarse a cortos intervalos de tiempo, durante el precalentamiento. El cable ha de calentarse también en la zona interior del núcleo. Durante el transporte se debe usar una lona para cubrir el cable. El trabajo del tendido se ha de planear cuidadosamente y llevar a cabo con rapidez, para que el cable no se vuelva a enfriar demasiado.

Por sus características constructivas, los cables no se someterán a esfuerzos de flexión. Estos esfuerzos podrían mermar las propiedades mecánicas o eléctricas del cable e incluso inutilizarlo por completo.

El cable se puede tender desde el vehículo en marcha, cuando hay obstáculos en la zanja o en las inmediaciones de ella.

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución de cubrirlo con una capa de 100 mm de arena fina y la placa de protección de polietileno normalizada según la edición vigente de la Especificación de Materiales "Placa de Polietileno para protección de cables enterrados".

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos. Se asegurará la estanqueidad en los extremos de la zanja, zonas de empalme y terminales, así como del extremo de cable que haya quedado en la bobina.



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 22 | de | 36 |  |  |

Con el cable tendido, se sellarán las bocas de los tubos para impedir la entrada de gases, agua o roedores con espuma de poliuretano sin que ésta entre en contacto con la cubierta del cable.

Cuando dos extremos de cable tendidos vayan a ser empalmados, la cubierta puede desplazarse con respecto al resto del cable debido a los esfuerzos de tracción. Por este motivo, cuando dos cables se vayan a empalmar, se solaparán al menos 2,5 m salvo longitud específica dada por el fabricante.

Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se encuentran sin piedras y otros elementos que puedan dañar los cables en su tendido.

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente.

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los servicios públicos así como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad.

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización, asegurándola con hormigón en el tramo afectado.

Nunca se pasará más de un cable por un mismo tubo.

Una vez tendido el cable, los tubos se taparán de forma que el cable quede en la parte superior del tubo.

En instalaciones bajo tubo, se tendrá especial cuidado en la boca del tubo para no producir rayaduras en la cubierta del cable. Se colocará un rodillo a la entrada del tubo o, en su defecto, se utilizarán boquillas protectoras.

#### ***1.1.3.8 TENDIDO DE CABLES DE PUESTA A TIERRA***

Se tenderán dos cables de puesta a tierra en cada tramo con conexión de pantallas Single-Point, que unirán equipotencialmente los electrodos de puesta a tierra de ambos extremos.

La disposición de los cables de tierra será la especificada en las correspondientes zanjas tipo.

La sección de cada cable de tierra no será en ningún caso inferior a la sección de la pantalla y, en cualquier caso, soportará una intensidad de cortocircuito admisible en régimen no adiabático superior a la soportada por la pantalla.



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |  |                                |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 23 | de | 36 |

Para el mandrilado del tubo utilizado para el tendido de los conductores equipotenciales, se emplearán medios mecánicos y no manuales, como máquina de tiro con limitador de esfuerzo. El mandril será suministrado por el contratista y se ajustará al plano 20069I00103.

#### *1.1.3.9 TENDIDO DE LOS CABLES DE COMUNICACIONES*

La distancia entre arquetas depende del trazado de la canalización. Como regla general, la distancia aproximada puede ser de 150 m a 200 m. Si son tramos rectos pueden construirse cada 200 m. Con el margen de 50 m se podrán mover las arquetas para que el número total de las mismas se ajuste a los metros totales del recorrido de la canalización.

En el núcleo urbano, la distancia de 150 m a 200 m entre arquetas se puede dar en muy pocas ocasiones debido a las propias características de la zona urbanizada, ya que los trazados de las canalizaciones generalmente realizan cambios de dirección a menos de 200 m, por lo que en función de los mismos, se debe ajustar el número de arquetas.

Para poder realizar el tendido del cable y que éste y las fibras no sufran daños, deben existir registros o arquetas de forma que la canalización no sea mayor de 200 metros, entre arquetas o registros.

Debido a las limitaciones del radio de curvatura del cable, se construirán arquetas en todos los cambios de dirección del recorrido de la canalización que sean mayor o igual a 45º, evitándose que se doblen o se corten las fibras.

No se permitirá tender el cable haciendo tracción por medio de palancas, vehículos y otros útiles; deberá hacerse siempre a mano, con los operarios distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la canalización. El cable que se suministra tiene una resistencia a la tracción de 3000 N.

En ningún caso, aunque sea de forma transitoria para continuar con el trabajo más tarde, se dejarán los extremos del cable en zanja sin haber asegurado antes una buena estanqueidad de los de los subconductos, así como haber sellado la punta del cable para evitar la entrada de agua en los subconductos y humedad en el cable.

Las cocas de cable serán normalmente de 10 metros, se dejarán en las arquetas donde están definidos los empalmes, se enrollarán, respetando el radio mínimo de curvatura del cable y se sellarán las puntas del cable de fibra óptica.

#### *1.1.3.10 HORMIGONADO*

El hormigonado se realizará de acuerdo a los planos de canalizaciones 66, 132, 220 y 400 kV y conforme al Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural, empleándose un hormigón HM-20/B/20. Esta definición, se corresponde con un hormigón en masa (HM) no estructural, lo que determina una resistencia característica



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |  |                                |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 24 | de | 36 |

mínima de 20 N/mm<sup>2</sup> según Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

La consistencia será blanda (B) y el tamaño máximo de árido empleado será de 20. Con referencia a las clases general y específica de exposición, se especificarán en caso necesario en función de la agresividad prevista del terreno para cada proyecto específico.

Antes de realizar las cimentaciones el contratista realizará el replanteo y estaquillado de los apoyos comprobando que los planos de planta y perfil del proyecto se ajustan a la realidad existente en el momento de realizar la línea indicando cualquier divergencia existente a la dirección de obra.

Los materiales empleados en la elaboración del hormigón en masa serán los siguientes:

#### 1.1.3.10.1 Cemento

La resistencia del cemento no será inferior a 200 kp/cm<sup>2</sup> y se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

#### 1.1.3.10.2 Agua

Se podrá utilizar, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse las que no cumplan algunas de las condiciones establecidas en el artículo 27º del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

#### 1.1.3.10.3 Áridos

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón.

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arena y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentren sancionados por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. En cualquier caso, cumplirán las condiciones del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.

En caso de empleo de escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                              |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 25 | de |

Los áridos deberán llegar a obra manteniendo las características granulométricas de cada una de sus fracciones (arena y grava).

El tamaño del árido, las condiciones fisicoquímicas, las condiciones físico- mecánicas, la granulometría y coeficiente de forma se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

#### 1.1.3.10.4 Composición

Se dosificará el hormigón con arreglo a los métodos que estime oportunos el contratista respetando siempre:

- La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 150 kg/m<sup>3</sup>.
- La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 400 kg/m<sup>3</sup>.

Para establecer la dosificación, el contratista deberá recurrir, en general, a ensayos previos en laboratorios tal y como especifica el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural., con el objeto de que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que le exige el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

La fabricación del hormigón se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

La temperatura de la masa del hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 °C. Se prohibirá verter el hormigón sobre elementos (armaduras, encofrados, etc.) cuya temperatura sea inferior a 0 °C. Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. En aquellos casos que no puedan cumplirse las prescripciones anteriores.

No se hormigonará a temperaturas superiores a 40 °C.

El hormigón a emplear tendrá una resistencia característica  $F_{ck}$  mínima de 200 kg/cm<sup>2</sup>.

La dosificación de los materiales que constituyen el hormigón se realizará en peso y de tal modo que la resistencia del hormigón se ajuste a la indicada en los planos del presente Proyecto.

Cuando el hormigón no sea fabricado en central, el amasado se realizará con un periodo de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a 90 s.

El fabricante de hormigón deberá documentar debidamente la dosificación empleada, que deberá ser aceptada expresamente por el director de obra.



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |  |                                |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 26 | de | 36 |

El control de la resistencia característica del hormigón se realizará según lo establecido en el Art. 86º del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

En los casos en que el contratista pueda justificar, por experiencias anteriores, que con los materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos es posible conseguir un hormigón que posea las condiciones exigibles, podrá prescindir de los citados ensayos previos.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado según lo establecido en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

#### *1.1.3.11 PROTECCIÓN MECÁNICA*

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas metálicas.

En instalaciones enterradas bajo tubo, el tubo actuará como protección mecánica.

Para ello se colocará una placa de polietileno de alta densidad o polipropileno.

Los elementos de protección tendrán una adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y un impacto de energía de 40 J.

#### *1.1.3.12 SEÑALIZACIÓN*

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención, colocada a una distancia mínima de 100 mm del suelo y a una distancia mínima de 300 mm de la parte superior del cable. Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos.

#### *1.1.3.13 IDENTIFICACIÓN*

Los cables deberán llevar grabado de forma indeleble y fácilmente legible, como mínimo, los datos siguientes:

- Nombre del fabricante
- Referencia de fabricación del cable
- Designación completa del cable
- Dos últimas cifras del año de fabricación
- Código UF
- Orden o lote de fabricación

La separación máxima entre dos marcas consecutivas será de un metro.



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |  |                                |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 27 | de | 36 |

En el marcado del cable deberán indicarse convenientemente las propiedades de comportamiento al fuego y obturación del conductor cuando proceda.

#### *1.1.3.14 CIERRE DE ZANJAS*

Para efectuar el cierre de zanjas, se rellenarán estas con tierra procedente de la misma excavación, si esta reúne las condiciones exigidas por las normas, reglamentos y ordenanzas municipales correspondientes, o bien con tierra de aportación en caso contrario.

Se compactará esta tierra en tongadas de 30 cm, empleando un rodillo vibratorio compactador manual hasta lograr una compactación, como mínimo, al 95% del Proctor Modificado (P.M.).

En el caso de canalización bajo tubo sin hormigonar, las dos primeras tongadas se pasarán con el rodillo sin vibrar, vibrándose el resto.

Se procurará que las primeras capas de tierra por encima de los elementos de protección (tubos o placas de polietileno) estén exentas de piedras o cascotes, para continuar posteriormente sin tanta escrupulosidad. De cualquier forma, debe tenerse en cuenta que una abundancia de pequeñas piedras o cascotes puede elevar la resistividad térmica del terreno y disminuir con ello la posibilidad de transporte de energía del cable.

El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse.

La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible.

A fin de lograr una buena compactación, no se realizará el cierre de la zanja en las 24 horas posteriores al hormigonado de las mismas ni se emplearán tierras excesivamente húmedas.

#### *1.1.3.15 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS*

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario de los mismos o el organismo afectado.

La reposición de capas asfálticas tendrá un espesor mínimo de 70 mm, salvo indicación expresa del organismo afectado.

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losetas, baldosas, etc. Como norma general, el desnivel entre el viejo y nuevo pavimento no será superior a 10 mm.



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |  | Rev.:                          | 01 | Página | 28 | de | 36 |

#### *1.1.3.16 EJECUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA*

Las pantallas de los cables deben ser puestas a tierra según el esquema de conexión que se vaya a utilizar.

En los esquemas de conexión Single-point, el extremo de la pantalla puesto a tierra a través de descargadores estará protegido y aislado con una cubierta no metálica para evitar contactos accidentales con los puntos en tensión.

Las cajas de puesta a tierra se ubicarán en una arqueta de puesta a tierra de hormigón fabricada a tal efecto.

La caja se fijará por medio de tornillos a la base de la arqueta, sellando la parte superior perfectamente.

Los electrodos de puesta a tierra están constituidos, bien por picas de acero-cobre, bien por conductores de cobre desnudo enterrados horizontalmente, o bien por combinación de ambos.

En las terminaciones de las subestaciones, se empleará el electrodo de puesta a tierra propio de la subestación.

En el interior de las cámaras de empalme se dispondrá de un anillo superficial al que se unirán todos los elementos a conectar a tierra. Se empleará para este anillo cable de cobre desnudo de 185 mm<sup>2</sup> de sección. Todas las uniones a realizar a este anillo incorporarán herrajes apropiados que garanticen la continuidad eléctrica de los conductores.

El anillo superficial se unirá al electrodo de puesta a tierra enterrado por medio de un cable de cobre desnudo de cobre de 185 mm<sup>2</sup> de sección. A fin de no perforar las paredes de la cámara de empalme, se aprovecharán los sumideros de drenaje para realizar 2 conexiones.

Al anillo superficial de la cámara de empalme se conectarán los elementos susceptibles de puesta a tierra de la arqueta de puesta a tierra, mediante un cable de conductor desnudo de cobre de 185 mm<sup>2</sup> de sección para puesta a tierra de protección y un cable unipolar con aislamiento 0,6/1 kV para la conexión de puesta a tierra de servicio, de secciones 185 mm<sup>2</sup> para 45, 66 y 132 kV y 300 mm<sup>2</sup> para 220 y 400 kV.

Para la formación del electrodo enterrado de puesta a tierra se instalará un anillo difusor de 11x4 m con 4 picas en sus extremos de 2 m de longitud y 4 antenas horizontales de 5 m de longitud, en cuyos extremos se ubicarán 4 picas de 2 m de longitud.

El anillo se dispondrá simétricamente alrededor de la cámara de empalme con las 4 picas situadas en sus extremos.

Las antenas tomarán la dirección longitudinal de la línea y estarán unidas al anillo difusor en sus extremos.



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |  |                                |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 29 | de | 36 |

Se empleará conductor de cobre desnudo de 185 mm<sup>2</sup> de sección en todos los elementos horizontales del electrodo.

Todas las picas estarán formadas por varilla de acero-cobre con un diámetro mínimo de 14 mm.

Las uniones de todos los elementos enterrados se realizarán mediante soldadura aluminotérmica.

#### *1.1.3.17 EJECUCIÓN DE CÁMARAS DE EMPALME Y ARQUETAS DE PUESTA A TIERRA*

La solución normalizada para la cámara de empalme y arqueta de puesta a tierra será prefabricada, si bien, se admiten construcciones de obra in situ en función de las necesidades de cada proyecto específico.

Las cámaras de empalme serán de tipo prefabricado, compuestas por módulos de hormigón armado con unión machihembrada entre los mismos.

Las arquetas de puesta a tierra estarán formadas por un módulo prefabricado próximo a la cámara de empalme. Esta arqueta se unirá a la cámara mediante 4 o 5 tubos corrugados de diámetro exterior 125 mm.

Se garantizarán una ubicación tal que la longitud de los cables coaxiales que unen la cámara de empalme y la arqueta de puesta a tierra tengan una longitud máxima de 10 m.

##### *1.1.3.17.1 Ejecución de la cámara de empalme*

- La cámara estará compuesta por los siguientes elementos:
- Un marco de cierre con boca de hombre
- Una losa de cierre
- Un marco con ventanas laterales
- Un marco normal para la línea de 132 kV ó dos marcos normales para la línea de 220 y 400 kV ó ningún marco normal para líneas de 45 y 66 Kv
- Un marco de cierre.

Las características de cada una de estas piezas son las siguientes:

- El marco de cierre con boca de hombre llevará la pared frontal cerrada. En esa pared se sitúa una ventana de 300x450 que recibirá los cables que se tiendan desde la acera. Además, lleva tres pasamuros circulares de 300 mm para 220 y 400 kV y de 250 mm para 45, 66 y 132 kV por los que acometen los tubos de cada una de las fases y dos pasamuros de 140 mm para los conductores equipotenciales de puesta a tierra en configuración Single- Point.



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |    |    |  |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |    |                                |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 30 | de | 36 |  |

En el suelo se ubicarán dos arquetas de drenaje de 400x400 mm y cuatro huecos circulares de diámetro 60 mm para las picas de tomas de tierra del anillo superficial de la cámara. La arqueta será cubierta por una rejilla de tramex de adecuada resistencia mecánica, con alivio de hidrantes 2 arquetas de drenaje rellenas con grava de 40 de dimensiones 1000x1000x1000 mm.

La boca de acceso estará situada en el dintel de la pieza y tiene una cota de paso libre de 800x1550 mm. Para facilitar el acceso se dispondrá de una escalera extensible fija a la pared.

La cámara de empalme podrá estar formada por las siguientes piezas

- La losa de cierre tapará la boca de acceso y sus dimensiones serán de 1200x1950x230 mm
- Marco con ventanas laterales: Es una pieza que lleva una ventana de 750x

150 mm centrada en la parte más alta de los hastiales salvando las cartelas. Por esta ventana se conectarán 5 tubos a la arqueta de puesta a tierra, de tal forma que 3 se empleen para realizar las conexiones de las pantallas del conductor, un tubo para las puestas a tierra de servicio y de protección de la arqueta de puesta a tierra y otro para desagüe de la arqueta de puesta a tierra, a realizar solo en caso de ausencia de drenaje de ésta. Las ventanas estarán dispuestas en los dos laterales permitir disponer de ambas según la ubicación de la obra.

- El marco normal será una pieza de hormigón armado de 2000x2250x2000 mm
- El marco de cierre será similar a la inicial sin la boca de acceso.
- Las piezas que compondrán los distintos modelos de cámara serán las siguientes: En 45 y 66 kV: 2 piezas de cierre y 1 pieza con ventanas laterales
- En 132 kV: 2 piezas de cierre, 1 pieza con ventanas laterales y 1 pieza normal
- En 220 y 400 kV: 2 piezas de cierre, 1 pieza con ventanas laterales y 2 piezas normales

La cámara de empalme tendrá suficiente resistencia mecánica para soportar una carga de relleno entre 400 y 1500 mm incluyendo nivel freático y cargas de tráfico carretero según IAP 98.

Se dispondrá de una tapa de cala de tiro para cubrir la boca exterior de los tubos de tendido. Esta tapa será catalogada de la serie D-400 y admitirá cargas de tráfico carretero según IAP 98.

Los módulos que forman la cámara deberán ir colocados sobre terreno suficientemente nivelado para permitir buen acople y asegurar el correcto sellado de sus juntas.

La excavación del terreno será suficiente para la ubicación de la cámara de empalme y la arqueta de puesta a tierra.

Se nivelará la superficie del terreno convenientemente, de tal forma que se proporcione a la cámara una pendiente del 2% para el desalojo de hidrantes en el sentido de la traza de la línea.



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |  | Rev.:                          | 01 | Página | 31 | de | 36 |

Se preparará una base de apoyo para los módulos prefabricados de hormigón en masa tipo HM-20/B/20 de 100 mm de espesor, sobresaliendo 400 mm por cada lado de la cámara.

Sobre esta base se dispondrá de una capa fina de regulación de arena o mortero de 3 a 5 cm a fin de realizar un correcto asentamiento de los módulos prefabricados.

Los módulos se colocarán con la ayuda de una grúa adecuada, que se situará en un lugar que permita comodidad y seguridad en la colocación.

La unión machihembrada entre módulos prefabricados será elástica, con fondo de junta y masilla bituminosa con presencia eventual de agua y junta hidro expansiva en presencia permanente.

La impermeabilización de la cámara de empalme será exterior mediante la aplicación de pintura bituminosa impermeable y para las juntas, banda asfáltica fijada con resina.

Las juntas de todos los tubos se sellarán con sikaflex o mortero sin retracción.

Se sellará el interior de todos los tubos con espuma de poliuretano de expansión, salvo el tubo de desagüe que proviene de la arqueta de puesta a tierra en caso de cumplir efectivamente esta función.

El relleno se realizará tan pronto como sea posible tras la instalación de las piezas, siempre y cuando éstas hayan alcanzado la edad suficiente para garantizar su resistencia.

El relleno irá directamente sobre las piezas, por lo que se deben utilizar medios de compactación manuales o mecánicos ligeros, teniendo en cuenta en este último caso que el relleno tendrá como mínimo 30 cm.

El espesor máximo de la tongada de compactación será la adecuada a los medios de compactación, recomendándose que en ningún caso sea superior de 40 cm.

No son aceptables como relleno las arcillas muy plásticas, los suelos orgánicos, materiales helados, ni cualquier otro material que pueda ser perjudicial (física o químicamente) para las piezas.

Cuando las tierras extraídas difieran significativamente del tipo de material de relleno especificado en el proyecto, será necesario retirarlas, sustituyéndolas en el relleno por el material proyectado.

Las operaciones de relleno se deben realizar simultáneamente en ambos laterales.

Para un mejor funcionamiento mecánico de los módulos, los laterales se deben compactar al 95 % PM, utilizando los medios necesarios en función del ancho disponible en los laterales. Si no fuera así, deberá comunicarse al fabricante para que en el cálculo mecánico se consideren los coeficientes de empuje correspondientes.



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001 |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                              |                         |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 32 | de | 36 |

#### 1.1.3.17.2 Ejecución de la arqueta de puesta a tierra

Habrán dos tipos de arquetas de puesta a tierra dependiendo del nivel de tensión de la línea, una para las tensiones de línea de 45 y 66 kV y otra para tensiones de línea de 132, 220 y 400 kV.

En las tensiones de 45 y 66 kV, la arqueta se considerará como no preparada para la monitorización fija de descargas parciales, debiendo albergar únicamente en su interior la caja de puesta a tierra y sus conexiones. La monitorización de descargas parciales en estas líneas se realizará a través de equipos portátiles.

En las tensiones de 132, 220 y 400 kV, la arqueta se considerará como preparada para la monitorización fija de descargas parciales, debiendo albergar en su interior la caja de puesta a tierra, la caja de electrónica para medida, acondicionamiento y transmisión de señales de descargas parciales y las conexiones de ambas.

Las arquetas de puesta a tierra estarán formadas por un módulo prefabricado. Las dimensiones exteriores serán de 1210x1210x850 mm para las arquetas de tensiones de línea de 45 y 66 kV y de 1750x1250x1150 mm para las arquetas de tensiones de línea de 132, 220 y 400 kV.

El cierre de la arqueta se realizará mediante una tapa normalizada de fundición dúctil que admita el tráfico rodado (tipo D400), articulada y de apertura por medios manuales y con cerradura. En todo caso se respetarán las instrucciones de instalación del fabricante en lo referente a preparación del gárgol, instalación del marco, nivelación, sellado, terminación y puesta en marcha.

Todas las arquetas dispondrán de dos ventanas de 600x100 mm dispuestas en las dos caras verticales opuestas más cortas. En cada una de las otras dos caras se ubicarán 4 taladros de diámetro 150 mm y un taladro de desagüe. En todo caso, ni los taladros ni las ventanas serán pasantes, a fin de abrirse únicamente los que se necesiten y sean más convenientes según el emplazamiento de la cámara y la arqueta.

Se procurará, en la medida de lo posible, utilizar una de las ventanas de para pasar los 3 cables coaxiales de conexionado de pantallas y los cables de puesta a tierra.

Cada una de las ventanas es capaz de albergar 4 tubos corrugados para pasar los correspondientes cables. En ningún caso se extraerán los cables sin entubar y sin el sellado correspondiente.

En el suelo se ubicará una arqueta de drenaje de 200 x 200 mm. La arqueta será cubierta por una rejilla de trámex de adecuada resistencia mecánica, con alivio de hidrantes a través de una arqueta de drenaje rellena con grava de 40 de dimensiones 500x500x500 mm.



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |    |                                |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 33 | de | 36 |  |  |

Se nivelará la superficie del terreno convenientemente, de tal forma que se proporcione a la arqueta de puesta a tierra pendiente del 2% para el desalojo de hidrantes. Se procurará, en la medida de lo posible, que la pendiente no sea descendiente en la dirección de la cámara de empalme.

Si por circunstancias del terreno no se pudiera realizar arqueta de drenaje de la arqueta de puesta a tierra, se dispondrá de un tubo de desagüe, a través de los taladros ubicados a tal efecto, a conectar a la cámara de empalme.

Una vez acondicionado el terreno convenientemente, se dispondrá de una capa de zahorra de 100 mm que servirá como asiento, con una holgura de al menos 100 mm por cada lado.

El bloque de la arqueta se colocará con la ayuda de una grúa adecuada, que se situará en un lugar que permita comodidad y seguridad en la colocación.

Las juntas de todos los tubos se sellarán con sikaflex o mortero sin retracción.

Se sellará el interior de todos los tubos con espuma de poliuretano de expansión, salvo el tubo de desagüe que proviene de la arqueta de puesta a tierra.

Todos los tubos de las entradas y salidas de la arqueta serán corrugados de diámetro exterior 125 mm.

El relleno se realizará tan pronto como sea posible y tras ubicar todas las piezas, siendo de aplicación los criterios descritos para las cámaras de empalme.

#### 1.1.4 MATERIALES

Todos los materiales empleados en la obra serán de primera calidad y cumplirán los requisitos que exige el presente Proyecto. El Director de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellos materiales que no ofrezcan suficientes garantías.

Los materiales empleados en la instalación serán suministrados por el contratista, siempre que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares.

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el director de obra.

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el director de obra, aunque no estén indicados en este Pliego de Condiciones.

Los elementos se encuadrarán dentro de uno de los siguientes grupos:

- Cintas de señalización
- Placas de protección
- Cables
- Empalmes
- Terminales

|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001 |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                              |                         |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 34 | de | 36 |

- Cajas de puesta a tierra
- Arquetas de puesta a tierra prefabricadas
- Tapas
- Cámaras de empalme prefabricada
- Tuberías plásticas
- Separadores de tuberías plásticas.

### 1.1.5 RECEPCIÓN DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones Técnicas y de los Pliegos de condiciones particulares. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la obra.

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la resistencia de las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. Así, una vez que la instalación ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido del cable y el montaje de los accesorios (empalmes, terminales, etc.) se ha realizado correctamente, para lo cual serán de aplicación los ensayos especificados al efecto en las normas correspondientes y según se establece en la ITC-LAT 05.

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora.

### 1.1.6 CONDICIONES AMBIENTALES

La ejecución de los trabajos deberá cumplir los siguientes requisitos medioambientales.

#### 1.1.6.1 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

Se cumplirá con la normativa ambiental vigente para el ejercicio de la actividad, así como con los requisitos internos de las instalaciones en lo referente a protección ambiental. Así mismo, en caso de existir, se cumplirán los requisitos ambientales establecidos en los Estudios de Impacto Ambiental, Declaraciones de Impacto Ambiental, Planes de Vigilancia Ambiental, o resoluciones emitidas por la Administración Ambiental.

En caso de generarse un incidente o accidente ambiental durante el servicio imputable a una mala ejecución del contratista se deben aplicar las medidas correctoras necesarias para restablecer el medio afectado a su situación inicial y hacerse cargo de la restauración del daño causado.



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |  |                                |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 35 | de | 36 |

Las emisiones sonoras debidas al transporte de materiales, movimiento de maquinaria y presencia de personal, se realizará asegurando que no se superan los límites máximos permitidos establecidos por las normas de aplicación.

#### *1.1.6.2 ATMÓSFERA*

Para minimizar la dispersión de material por el viento, se adoptarán las siguientes medidas:

- Acopio y almacenamiento de materiales en lugares protegidos.
- Reducción del área y tiempo de exposición de los materiales almacenados al máximo posible.
- Humedecer los materiales expuestos al arrastre del viento y las vías no pavimentadas.
- Priorizar el acondicionamiento de suelo desnudo.
- La carga y transporte de materiales se realizará cubriendo las cajas de los vehículos y adaptando la velocidad del transporte al tipo de vía.

#### *1.1.6.3 RESIDUOS*

Como primera medida se aplicará una política de NO GENERACIÓN DE RESIDUOS y su manejo incluirá los siguientes pasos: reducir, reutilizar y reciclar.

Conservar las zonas de obras limpias, higiénicas y sin acumulaciones de desechos o basuras, y depositar los residuos generados en los contenedores destinados y habilitados a tal fin.

La gestión y el transporte de los residuos se realizará de acuerdo con la normativa específica para cada uno de ellos, según su tipología.

##### *1.1.6.3.1 Inertes*

Se establecerán zonas de almacenamiento y acopio de material en función de las necesidades y evolución de los trabajos en Obra. Las zonas de acopio y almacenamiento se situarán siempre dentro de los límites físicos de la obra y no afectarán a vías públicas o cauces ni se situarán en zonas de pendiente moderada o alta (12%); salvo necesidad de proyecto y permiso expreso de la autoridad competente.

En el almacenamiento temporal se deberán construir barreras provisionales que impidan su dispersión.

##### *1.1.6.3.2 Derrames y vertidos*

Se controlarán los vertidos de obra en función de su procedencia. Se prohíbe el lavado de cubas de hormigón en obra.

|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-PCT-0001</b> |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | <b>PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS</b>                                                |  |                                |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 36 | de | 36 |

En caso de derrame accidental por avería, incidente o mala ejecución, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado 6.1 – Condiciones Ambientales Generales, y en el 6.3 – Residuos, en lo referente al transporte y gestión.

#### *1.1.6.4 CONSERVACIÓN AMBIENTAL*

Se acotarán las operaciones de desbroce y retirada de la cubierta vegetal a las necesidades de la obra.

Se acopiará y reservará la cubierta vegetal para su reposición una vez finalizada la obra.

Se utilizarán los accesos existentes para el transporte de material, equipo y maquinaria que se emplee durante la ejecución de la obra.

#### *1.1.6.5 FINALIZACIÓN DE OBRA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL*

Retirada de los materiales sobrantes, estructuras temporales y equipos empleados durante la ejecución de la obra, restaurando las zonas que hayan sido compactadas o alteradas.

#### *1.1.7 CONDICIONES DE SEGURIDAD*

Serán de aplicación todas las normas y reglamentación legal sobre Prevención de Riesgos Laborales referidas a su última edición.

Será de obligatorio cumplimiento el Estudio de Seguridad y Salud o, en su defecto, el Estudio Básico de Seguridad y Salud, cuando las condiciones permitan este último.

El Contratista estará obligado a elaborar y hacer cumplir el Plan de Seguridad de la ejecución de la obra acorde con la normativa vigente según RD 1627/97 y todas las actualizaciones que le afectan.

Se adoptarán las medidas de protección necesarias para las personas que trabajen o transiten por la zona de obras.

Todas las grúas que se utilicen dispondrán de limitadores de carga.

Como primera medida a tomar, se procurará ejecutar las obras con orden y limpieza, y se mantendrán en buen estado los accesos.





**PROYECTO:**

**PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS  
ZB13-SE LANTARON**

**TÍTULO**

**ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD**


**Nº DE DOCUMENTO**

**Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001**

|                       |            |                                    |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Nº REVISIÓN:</b>   | 01         | <b>DOCUMENTO<br/>EMITIDO PARA:</b> | <b>LEGALIZACIÓN</b> |
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> | 20/10/2025 |                                    |                     |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| <b>BPG</b>     | <b>OCT</b>    | <b>JBE</b>    |
| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |

Este documento, así como los contenidos y los signos distintivos aparecidos en el mismo, excepto indicación expresa en contrario, son propiedad expresa de SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L., o dispone de las licencias necesarias, por lo que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual conforme a la legislación española. Se autoriza su reproducción exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la reproducción de todo o parte del mismo en cualquier forma.



| Revisión | Fecha      | Descripción de los cambios |
|----------|------------|----------------------------|
| 00       | 18/01/2024 | Versión inicial            |
| 01       | 20/10/2025 | Modificación de Proyecto   |



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |          |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |  | Rev.:                          | 01 | Página | 3 de 112 |

## Índice

|       |                                                                                  |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Memoria.....                                                                     | 5  |
| 1.1   | Memoria informativa .....                                                        | 5  |
| 1.1.1 | Objeto .....                                                                     | 5  |
| 1.1.2 | Datos del Proyecto y del estudio de seguridad y salud .....                      | 5  |
| 1.1.3 | Datos de la obra .....                                                           | 5  |
| 1.2   | Memoria descriptiva .....                                                        | 5  |
| 1.2.1 | Descripción del trazado .....                                                    | 5  |
| 1.2.2 | Climatología y condiciones ambientales.....                                      | 5  |
| 1.2.3 | Accesos.....                                                                     | 5  |
| 1.2.4 | Orden y limpieza .....                                                           | 6  |
| 1.2.5 | Precauciones contra caída de materiales y riesgos derrumbamiento .....           | 7  |
| 1.2.6 | Alumbrado .....                                                                  | 7  |
| 1.2.7 | Interferencias y servicios afectados.....                                        | 7  |
| 1.2.8 | Suministro de energía eléctrica .....                                            | 8  |
| 1.2.9 | Suministro de agua potable .....                                                 | 8  |
| 2     | Identificación de riesgos y medidas preventiva a aplicar .....                   | 8  |
| 2.1   | Obra civil.....                                                                  | 8  |
| 2.2   | Montaje .....                                                                    | 28 |
| 2.2.1 | Montaje del tramo subterráneo .....                                              | 28 |
| 2.2.2 | Montaje del tramo aéreo.....                                                     | 33 |
| 2.3   | Trabajos diversos.....                                                           | 52 |
| 2.3.1 | Manipulación manual de cargas .....                                              | 52 |
| 2.3.2 | Fase de acopio de material .....                                                 | 56 |
| 2.3.3 | Transporte de material .....                                                     | 57 |
| 2.3.4 | Trabajos en altura .....                                                         | 58 |
| 2.3.5 | Trabajos en tensión.....                                                         | 61 |
| 2.3.6 | Trabajos próximos a elementos en tensión.....                                    | 65 |
| 2.3.7 | Control de ejecución de obras, visitas y tránsito general en zonas de obra ..... | 69 |
| 2.3.8 | Trabajos con exposición a agentes químicos.....                                  | 71 |

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |   |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |   |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |   |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 4 | de | 112 |  |

|       |                                                      |     |
|-------|------------------------------------------------------|-----|
| 3     | Equipos de trabajo .....                             | 75  |
| 3.1   | Equipos de movimiento de tierras .....               | 75  |
| 3.2   | Equipos de compactación .....                        | 79  |
| 3.3   | Equipos de hormigonado .....                         | 81  |
| 3.3.1 | Hormigonera pastera .....                            | 81  |
| 3.3.2 | Bomba de hormigonado .....                           | 83  |
| 3.3.3 | Vibrador de hormigón.....                            | 84  |
| 3.4   | Equipos para la manipulación mecánica de cargas..... | 86  |
| 3.4.1 | Grúas móviles.....                                   | 86  |
| 3.4.2 | Maquinillo (polipasto eléctrico).....                | 88  |
| 3.4.3 | Puentes grúa .....                                   | 91  |
| 3.5   | Dúmpers.....                                         | 92  |
| 3.6   | Máquinas herramientas y herramientas manuales .....  | 95  |
| 3.7   | Medios auxiliares.....                               | 99  |
| 3.7.1 | Andamios tubulares .....                             | 99  |
| 3.7.2 | Escaleras.....                                       | 103 |
| 4     | Instalación provisional eléctrica de obra .....      | 107 |
| 5     | Medicina preventiva y primeros auxilios .....        | 109 |
| 5.1   | Reconocimiento médico.....                           | 109 |
| 5.2   | Asistencia accidentados .....                        | 109 |
| 5.2.1 | Centros asistenciales en caso de accidentes .....    | 109 |
| 5.2.2 | Botiquín de primeros auxilios .....                  | 109 |
| 6     | Instalaciones de higiene y bienestar .....           | 110 |
| 6.1   | Dotación de aseos .....                              | 110 |
| 6.2   | Dotación de vestuarios.....                          | 110 |
| 7     | Formación e información de los trabajadores.....     | 111 |
| 7.1   | Formación.....                                       | 111 |
| 7.2   | Información .....                                    | 112 |



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |   |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|---|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |   |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |   |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 5 | de | 112 |

## 1 Memoria

### 1.1 Memoria informativa

#### 1.1.1 Objeto

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

El objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

#### 1.1.2 Datos del Proyecto y del estudio de seguridad y salud

Denominación del Proyecto: **PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON.**

#### 1.1.3 Datos de la obra

La obra tendrá una duración aproximada de cuatro meses (4 meses).

### 1.2 Memoria descriptiva

#### 1.2.1 Descripción del trazado

La situación, el emplazamiento y las características de la línea proyectada se detallan en el documento Memoria de este Proyecto de ejecución.

#### 1.2.2 Climatología y condiciones ambientales

La totalidad de los trabajos se desarrollará a intemperie y con unas condiciones medioambientales variables en función de la época que se desarrollen los trabajos.

#### 1.2.3 Accesos

El acceso, se señalizará debidamente de forma que se advierta en todo momento de los riesgos existentes a todos los que trabajan o circulan por la obra. En dicho acceso, en sitio visible, se colocarán carteles prohibiendo la entrada a personas ajenas a la obra. Se deberá colocar, como mínimo, la siguiente señalización:

- Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.
- Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.
- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.
- Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.

*Imagen 1. Señalización sobre las normas de seguridad de la obra*

|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |          |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |  | Rev.:                          | 01 | Página | 6 de 112 |



No se permitirá la entrada en la obra a visitantes o personas ajenas, salvo que estén debidamente autorizados o vayan acompañados de una persona competente y lleven un equipo de protección adecuado.

Se procurará en lo posible que los accesos a los apoyos se realicen por medio de caminos existentes. Para aquellos apoyos que por su ubicación no dispongan de caminos, se construirán pistas de acceso con dimensionamiento y pendiente adecuada que permita acceder con vehículo todo-terreno.

#### *1.2.3.1 Cerramiento y señalización de la obra*

Se instalará un vallado provisional que servirá de delimitación del entorno de obra, evitando que cualquier persona ajena a la obra y a la instalación existente tenga fácil acceso a dichas zonas.

#### *1.2.3.2 Vías y salidas de emergencia*

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad.

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán de poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.

Las vías y salidas específicas de emergencia se señalizarán conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los lugares adecuados y tendrá la resistencia suficiente.

#### *1.2.4 Orden y limpieza*

Durante los trabajos, se aplicará un programa adecuado de orden y limpieza que tenga en cuenta los siguientes puntos:

- el almacenamiento adecuado de materiales y equipos



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |   |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |   |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |   |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 7 | de | 112 |  |

- la evacuación de desperdicios, desechos y escombros a intervalos apropiados.

No se depositarán ni acumularán en la obra materiales sueltos innecesarios que puedan obstruir los medios de acceso y salida de los lugares de trabajo y los lugares de paso.

Cuando un lugar de trabajo o de paso esté resbaladizo debido al hielo, la nieve, el aceite u otras causas, se limpiará o se esparcirá en él arena, serrín, cenizas u otros productos semejantes.

#### 1.2.5 Precauciones contra caída de materiales y riesgos derrumbamiento

Se tomarán precauciones adecuadas para proteger a las personas contra la caída de materiales y herramientas o de maquinaria, cuando ésta sea izada o apeada, instalando para ello vallas o barreras, o apostando algún trabajador para que vigile las operaciones.

Se protegerán con cubiertas o vallas todas las aberturas que puedan entrañar un riesgo de caída para los trabajadores; esas aberturas se señalarán de la manera más apropiada.

Cuando no fuera posible hacerlo se instalarán redes y lonas de seguridad adecuadas, o bien se facilitarán cinturones, chalecos o arneses de seguridad apropiados.

#### 1.2.6 Alumbrado

Cuando la iluminación natural no sea suficiente para garantizar la seguridad, se preverá un alumbrado suficiente y apropiado, incluidas, cuando proceda, lámparas portátiles en todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por el que pueda tener que pasar un trabajador.

En la medida de lo posible, el alumbrado artificial no deslumbrará ni producirá sombras. En caso necesario, se preverán resguardos adecuados para las lámparas.

#### 1.2.7 Interferencias y servicios afectados

Cuando en una misma obra desarrollen actividades, trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, según los términos previstos en los artículos 18 y 24 de la Ley de Prevención de Riesgos, este último referente a Coordinación de actividades empresariales.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos deberá informarse de la existencia o situación de las diversas canalizaciones de servicios existentes, tales como electricidad, agua, gas, etc... y su zona de influencia.

Caso de encontrarse con ellas, se deberán señalar convenientemente, se protegerán con medios adecuados y, si fuese necesario, se deberá entrar en contacto con el responsable del servicio que afecte al área de los trabajos para decidir de común acuerdo las medidas

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |   |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|---|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |   |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |   |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 8 | de | 112 |

preventivas a adoptar, o en caso extremo, solicitar la suspensión temporal del suministro del elemento en cuestión.

### 1.2.8 Suministro de energía eléctrica

La acometida a las obras será por cuenta de la Propiedad, proporcionando un punto de enganche en el lugar del emplazamiento de las mismas.

En caso de no existir punto de enganche, por las circunstancias que fuesen, el contratista preverá el suministro por medios propios.

### 1.2.9 Suministro de agua potable

Se consultará a la Propiedad sobre la posible conexión en el emplazamiento de la obra para suministro de agua. En caso de que el suministro no pueda realizarse o no existiese, se dispondrán de los medios necesarios para abastecerse desde el exterior antes del comienzo de la obra.

## 2 Identificación de riesgos y medidas preventiva a aplicar

Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividirán las obras en una serie de trabajos por especialidades o unidades constructivas, dentro de cada uno de los apartados correspondientes a la obra civil y al montaje, así como en una serie de equipos técnicos y medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la ejecución de las mismas.

Dentro de estas divisiones habrá que tener en cuenta si el proyecto de la línea consiste en tramos aéreos, subterráneos o mixtos, ya que, lógicamente, los riesgos y medidas preventivas varían en función de la ejecución de dichos trabajos.

El siguiente análisis de riesgos sobre el proyecto de ejecución podrá ser variado por cada uno de los contratistas adjudicatarios en su propio Plan de Seguridad y Salud, cuando sea adaptado a la tecnología de construcción que les sea de aplicación.

### 2.1 Obra civil

#### 2.1.1.1 Replanteos

Este punto comprende todos los trabajos topográficos de campo, tanto planimétricos como altimétricos y de señalización, necesarios para representar de forma clara, sobre el terreno, el espacio a ocupar en planta y en alzado pro el conjunto de la obra, así como por todas y cada una de sus partes constitutivas, en las diferentes fases de construcción.

#### RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

- Caída desde altura
- Caída de personas al mismo nivel
- Golpes y cortes por objetos o herramientas
- Caída de objetos en manipulación



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |   |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|---|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |   |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |   |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 9 | de | 112 |

- Accidente durante el desplazamiento como peatón o pasajero
- Contacto eléctrico directo
- Caída de objetos por desplome o derrumbe
- Accidente por sustancias nocivas o tóxicas
- Temperaturas ambientales extremas
- Accidente causado por seres vivos

#### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

- Realizar los trabajos de replanteo sin la presencia de obstáculos en la zona correspondiente.
- El personal de replanteo permanecerá atento a cualquier otra actividad que se desarrolle en las cercanías evitando posibles interferencias con dichas actividades.
- En caso de simultaneidad con otros trabajos, se dispondrá la señalización adecuada en los puntos ocupados por el personal que realice los replanteos. Si fuese necesario, se utilizará ropa de protección de alta visibilidad (chalecos reflectantes).
- Los medios auxiliares, como cintas métricas, miras y jalones, estarán fabricados con materiales dieléctricos o adecuadamente aislados cuando la existencia de riesgo eléctrico así lo exija.
- El traslado y almacenamiento de los medios auxiliares se realizará conforme a las consignas preventivas indicadas en los apartados “Manipulación manual de cargas” y “Transporte de material”.
- Durante el clavado de estacas o clavos mediante mazas o martillos, hacer uso de guantes de protección contra riesgos mecánicos.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Calzado de protección básico (resistente y con puntera resistente a impactos) con resistencia a la perforación (requisitos mínimos).
- Ropa de protección de alta visibilidad (chalecos reflectantes).
- Casco de seguridad.

#### *2.1.1.2 Eliminación de masa vegetal. Tala y poda de arbolado*

#### RIESGOS DE LA ACTIVIDAD

- Caída de objetos desprendidos
- Contactos eléctricos

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 10 | de | 112 |  |

- Golpes y cortes con objetos o herramientas
- Sobreesfuerzos
- Caída de objetos por desplome o derrumbe
- Caída desde altura
- Propagación de incendios

#### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

- Se prohíbe cualquier trabajo de medición o estancia de personas en la zona de influencia donde se encuentran operando las máquinas que realizan labores de desbroce.
- Se evitarán los periodos de trabajo en solitario en la medida de lo posible, salvo circunstancias excepcionales o de emergencia.
- Talado de árboles
- Antes de realizar las labores de talado, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
  - Estudio de la caída natural.
  - Elección de la dirección de caída.
  - Preparación y limpieza del terreno próximo al tronco.
  - Preparación del tronco.
- Si la dirección de caída natural no coincide con la elegida, se forzará ésta mediante cuerdas y se efectuará la “entalla” en tal dirección. La caída será guiada cuando pueda producir daños a terceros, propiedades, etc.
- Para efectuar la tala, se efectuará un corte o “entalladura de dirección” y luego el corte de caída.
- Antes el talado, se cortarán las ramas que estén demasiado bajas.
- Ningún operario permanecerá en las proximidades de caída en la trayectoria del árbol, incluso de los árboles próximos a dicha trayectoria.
- No se efectuarán operaciones de tala con vientos fuertes.
- Si es necesario derribar un árbol cerca de líneas eléctricas, telefónicas, etc., se deberán cortar las ramas a una altura suficiente para que el árbol caiga sin traspasar la distancia de seguridad.
- Una vez comenzada la tarea de talado, ésta deberá terminarse totalmente antes de retirarse al terminar la jornada de trabajo.



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 11 | de | 112 |

### Desramado

- En primer lugar, se cortarán las ramas que obstaculicen el trabajo.
- El desramado el tronco comenzará por la base siguiendo hacia la copa, efectuándose siempre desde un mismo lado del tronco.
- Seguidamente se cortarán las ramas que provocan tensiones en la rama principal. Finalmente se cortará la rama principal.
- Siempre se iniciará el corte por la parte de la rama sometida a tracción.
- Si las ramas son muy grandes, se cortarán en dos veces o en las que se considere necesarias.
- Se tendrá especial cuidado al terminar de cortar las ramas de forma que no alcancen al operario por movimientos incontrolados.

### Tronzado

- Previamente se realizará un examen de las partes sometidas a tensiones (compresión, tracción)
- Se preverán los posibles movimientos del tronco.
- En pendientes siempre se efectuarán los cortes desde la parte contraria al sentido de rotación del tronco.
- Se procurará hacer el corte siempre un poco inclinado.

### Poda

- Una persona dirigirá los trabajos desde el suelo.
- No se situarán varios operarios en un árbol simultáneamente.
- Antes de acceder a cualquier árbol se deberán inspeccionar las ramas para comprobar si tienen debilidades en su estructura.
- Nunca se deben utilizar las ramas secas como soporte de asentamiento o agarradera.
- Al ascender/descender del árbol, los operarios no transportarán herramientas en las manos.
- Durante los trabajos que impliquen caída de ramas, no permanecerá ninguna persona debajo de la zona afectada.
- Se respetarán las distancias de seguridad en el caso de cortar ramas en proximidad de líneas eléctricas. Si no fuera posible se procederá al descargo de las mismas. Si

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 12 | de | 112 |

los trabajos hay que realizarlos con tensión, se hará uso del procedimiento de T.E.T. correspondiente.

- Para evitar daños a terceros, interrupción de carreteras, vías, etc., se tendrá especial cuidado en la caída de las ramas. Sí es necesario se guiará y controlará su caída mediante cuerdas o medios auxiliares.

#### **Manipulación y quema de ramas y matorrales**

- Antes de proceder a la quema de ramas o matorrales se cumplirá con la LEGISLACION VIGENTE obteniendo los permisos necesarios.
- Se apilarán en montones pequeños, fuera de las zonas de paso, de líneas eléctricas, telefónicas, etc.
- No se abandonará una zona de fuego, sin extinguirlo totalmente.
- Se dispondrá de extintor de incendios.

#### **Herramientas de mano (hachas, palancas, ganchos, etc.)**

- No se efectuarán los cortes en dirección al cuerpo.
- El hacha se sujetará de forma segura.
- Se mantendrá una distancia suficiente entre los operarios que manejen estas herramientas
- Se seguirán las medidas correctoras y consignas preventivas que sean de aplicación del apartado “Herramientas manuales”.

#### **Herramientas mecánicas (motosierras, desbrozadores, etc.)**

- Se seguirán las medidas correctoras y consignas preventivas que sean de aplicación del apartado “Herramientas eléctricas de mano”.
- Serán utilizadas por personal que esté capacitado para ello. El traslado se realizará con la herramienta parada. No se situará ningún operario en el radio de acción de las herramientas.
- No se cortará con la punta del espadín, para evitar el riesgo de rebote de la motosierra
- El reaprovisionamiento de combustible se realizará en lugares despejados y libres de materiales inflamables. Se esperarán unos minutos antes de reaprovisionar, para que se enfríe la herramienta. Mientras se mantengan calientes se colocarán sobre un tronco, madera, nunca donde haya hojas secas.



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 13 | de | 112 |

- Antes de arrancar el motor deberá separarse unos metros del lugar donde se ha aprovisionado de combustible. Está prohibido fumar o producir llama dentro de la Zona de Trabajo.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco de seguridad
- Guantes de cuero
- Guantes de goma o P.V.C.
- Calzado de seguridad
- Botas de goma o P.V.C.
- Protectores auditivos
- Protección respiratoria con mascarillas autofiltrantes para partículas.
- Fajas lumbares antivibraciones

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 14 | de | 112 |

### 2.1.1.3 Excavación

#### RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

- Caídas al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
- Caída de objetos en manipulación
- Caída de objetos desprendidos
- Pisadas sobre objetos
- Golpes por objetos o herramientas
- Atrapamiento por o entre objetos
- Atrapamiento por vuelco de máquinas
- Sobreesfuerzos
- Atropellos o golpes con vehículos
- Contactos eléctricos
- Exposición al ruido
- Proyección de fragmentos o partículas
- Choque contra objetos inmóviles

#### MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
- En caso de ser necesario, se colocará vallado perimetral de obra alrededor de la misma.
- Se prohibirá trabajar o permanecer observando dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras.
- En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según la naturaleza y condiciones del terreno y forma de realizar los trabajos.
- Todas las excavaciones de obra se señalizarán en todo su perímetro con el fin de evitar caídas a distinto nivel. Cuando la profundidad de la excavación sea superior a 2 metros, se deberá proteger mediante el uso de barandillas con suficiente rigidez y estabilidad o por medio de chapas o tablones, que eviten dicho riesgo.



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 15 | de |

- En caso de presencia de agua en la obra, se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de las excavaciones.
- Cuando las zanjas o excavaciones tengan una profundidad superior a 1,5 metros y cuando por las características del terreno exista peligro de derrumbamiento, se llevará a cabo la entibación de la zanja y/o excavación, quedando prohibido llevar a cabo cualquier tipo de trabajo sin realizar esta operación previa.
- Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de las entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo debe reforzarse o apuntalarse la entibación.
- Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc. cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.
- Deberán eliminarse los árboles, arbustos y matorrales cuyas raíces hayan quedado al descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno.
- Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo por más de un día.
- En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente a la dirección de la obra. Las tareas se reanudarán cuando la dirección de obra lo considere oportuno.
- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.
- No se apilarán materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso por las mismas.
- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de excavación no superior a los 4 metros.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR

Los equipos de protección personal a utilizar serán:

- Casco de seguridad contra choques e impactos
- Gafas de protección contra proyección de partículas
- Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos
- Guantes de trabajo
- Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los niveles permitidos
- Botas de seguridad con puntera reforzada

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 16 | de | 112 |

- Ropa de protección para el mal tiempo


#### Sostenimiento: Entibación

El conjunto de los sostenimientos engloba todas las actividades encaminadas a garantizar la estabilidad de taludes, hastiales, bóvedas y de toda superficie de cualquier tipo de terreno que, por sus condiciones naturales o por las alteraciones sufridas durante el proceso constructivo, presente riesgo de deslizamiento o derrumbamiento. En este caso, sólo se va a contemplar la entibación, pues es el método más utilizado

Las entibaciones son elementos auxiliares cuya finalidad es evitar el desmoronamiento del terreno y ejecutar los trabajos de excavación en condiciones de seguridad.

En terrenos coherentes no se necesita, en general, entibar las paredes de la excavación para profundidades menores de 1,60 metros. Para profundidades superiores, se establecen los tipos siguientes:

- Ligera, para cortes de profundidad comprendida entre 1,60 – 2 metros, la del fondo de la ilustración;
- Semicuajada: para cortes de entre 2 y 2,5 metros de profundidad, la central;
- Cuajada: para cortes con profundidad superior a 2,50 metros, la situada en primer plano.





|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 17 | de | 112 |  |

En terrenos sueltos y para cualquier profundidad debe utilizarse siempre entibación cuajada.

Cuando la excavación es manual debe hacerse por franjas horizontales que se entiban a medida que se excavan. Cuando la excavación se realiza de forma mecánica, la entibación debe realizarse mediante plataformas suspendidas y en el menor tiempo posible.

La entibación deberá sobrepasar en unos 10 cm. el nivel superficial del terreno. Y en su construcción deberá tenerse en cuenta no solo los empujes del terreno y las solicitaciones de los edificios o viales cercanos sino las filtraciones de agua, los factores atmosféricos o las sobrecargas ocasionales. (Ver Detalles Gráficos de Seguridad: *Entibaciones*)

Las tareas de desentibado suelen revestir tanto riesgo como el entibado como consecuencia del riesgo de derrumbamiento por descompresión del terreno. Ambas tareas han de llevarse a cabo por personal especializado, bajo dirección técnica, utilizando materiales y equipos de protección adecuados.

#### RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

- Caída de personas al mismo nivel
- Caída desde altura
- Caída desde altura considerable
- Golpes y cortes por objetos o herramientas
- Sobreesfuerzos
- Temperaturas ambientales extremas
- Caída de objetos por desplome o derrumbe
- Accidente por sustancias nocivas o tóxicas
- Exposición a agentes biológicos

#### MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR

- Siempre que el ángulo de la inclinación de los taludes supere al del talud natural, será necesario entibar la excavación.
- La entibación se proyectará teniendo en cuenta las características del terreno y el tamaño de la excavación. En caso de estimar que es suficiente una entibación parcial, ésta llegará como mínimo hasta la mitad de la altura de la pared y tendrá un tercio de la profundidad de la misma.
- Los trabajos de entibación comenzarán tan pronto como terminen los correspondientes de excavación para minimizar los efectos del cambio introducido en el terreno. Queda terminantemente prohibido la realización de operaciones de entibación dentro de la excavación sin haber terminado los trabajos de excavación.

|                                                                                   |                                                                             |       |                         |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |       | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |       |                         |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.: | 01                      | Página | 18 | de | 112 |

- Cuando se usen tableros de madera como parte de la entibación, las tablas de los mismos se dispondrán horizontalmente en los terrenos coherentes y verticalmente en los terrenos sueltos.
- Los codales de las entibaciones serán preferentemente metálicos y nunca se utilizarán a modo de peldaños para acceder al fondo de la excavación o salir de él.
- Todos los elementos de la entibación se controlarán diariamente, examinando su comportamiento y vigilando estrechamente el acuñado de los mismos.
- En caso de simultaneidad de la entibación con las operaciones de carga y transporte de escombros, se delimitarán claramente las respectivas zonas de trabajo a fin de evitar atropellos por máquinas o vehículos.
- En el proyecto se incluirá el procedimiento para realizar la desentibación pues es el momento más peligroso. Como regla general, cabe indicar que los codales se quitarán siempre de abajo a arriba.
- La excavación tendrá unas dimensiones tales que se permita la ubicación adecuada del personal, el empleo correcto de herramientas y equipos, y el manejo obligado de los elementos de la entibación.

#### MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR

- Protección ocular resistente a proyecciones
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos
- Casco de protección.
- Ropa de protección

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Pantalla de seguridad contra proyección de partículas.
- Protección respiratoria con mascarillas autofiltrantes mixtas para partículas, gases y vapores.
- Equipo autónomo o semiautónomo de respiración en trabajos subterráneos con ambientes viciados o agresivos que sean nocivos para el trabajador.
- Sistema de protección anticaídas con cinturones de sujeción y elementos de amarre para operarios en plataformas de trabajo.
- Fajas lumbares antivibraciones para operadores de máquinas y conductores de los vehículos que los precisen.
- Calzado de protección básico con suela con resaltes para trabajos sobre superficies poco adherentes.



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 19 | de | 112 |

- Botas impermeables en terrenos anegados.

#### PROTECCIONES COLECTIVAS DE USO GENERAL

- Cordón reflectante de balizamiento para la delimitación de áreas afectadas.
- Valla de contención de peatones
- En andamios y plataformas de trabajo, barandilla completa con pasamanos, listón intermedio y rodapié.

#### PROTECCIONES COLECTIVAS DE USO PARTICULAR

- Pasillo de seguridad.

##### *2.1.1.4 Demoliciones*

La demolición, parcial o total de una obra construida, exige previamente un detallado reconocimiento del estado en que se encuentra la misma para establecer los posibles y necesarios apuntalamientos u obras secundarias de protección a realizar en las sucesivas fases de demolición. Este tipo de trabajos no solamente exigen que sean llevados a cabo por personal especializado, sino que tienen ser objeto de contemplación específica en el Plan de seguridad y Salud.

Todo el proceso ha de ser planificado y supervisado por personal competente, debiendo prestarse atención preferente a los aspectos siguientes:

- Establecer los puntos fuertes de sujeción a los que deben amarrarse los trabajadores,
- Acotar la zona para evitar la irrupción accidental de trabajadores,
- Averiguar si existen materiales que exija la adopción de planes o medidas de protección específicos: amianto, residuos peligrosos,
- La zona de influencia de los trabajos debe vallarse y señalizarse correctamente estableciéndose la vigilancia necesaria para evitar que personas no autorizadas penetren en ella.

Igualmente, antes de comenzar cualquier demolición, es preciso anular todas las instalaciones existentes de agua, electricidad, gas, etc. dejándolas fuera de servicio con total garantía.

Conforme a lo indicado, dentro de este punto se consideran las unidades de Construcción Civil siguientes:

- Reconocimiento previo
- Apuntalamiento y obras secundarias de protección
- Anulación de instalaciones existentes

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 20 | de | 112 |

- Demolición por medios mecánicos

#### RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

- Caída de objetos en manipulación
- Caída de personas al mismo nivel
- Caída desde altura
- Caída desde altura considerable
- Golpes y cortes por objetos o herramientas
- Atrapamientos por o entre objetos
- Accidente durante el desplazamiento como peatón o pasajero
- Golpes y cortes por objetos móviles
- Exposición a ruido
- Exposición a vibraciones
- Caída de objetos por desplome o derrumbe
- Sobreesfuerzos
- Contacto térmico
- Contacto eléctrico directo
- Contacto eléctrico indirecto
- Exposición a agentes biológicos
- Proyección de fragmentos o partículas



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 21 | de |

### MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR

- La zona de influencia de los trabajos de demolición, se acordonará o vallará adecuadamente, colocando vallas y señales de tráfico con el fin de favorecer el acceso y maniobra de la maquinaria.
- Si el edificio a demoler está situado en zona urbana, se tomarán las medidas necesarias para evitar la caída o proyección de materiales sobre la vía pública. Estas medidas pueden comprender, desde una valla resistente, hasta la colocación de redes o lonas en las fachadas, marquesinas, etc...
- Si la demolición presenta entidad suficiente, se redactará el oportuno proyecto de ejecución y el consiguiente programa de trabajo, de forma que la secuencia de los trabajos evite hundimientos prematuros e incontrolados. A tal efecto, se vigilará constantemente el estado de los diversos elementos resistentes implicados en el proceso.
- Previamente a cualquier tarea de demolición, se procederá a poner fuera de servicio la totalidad de las instalaciones existentes.
- Todas las zonas a las que accedan operarios, se desratizarán y desinfectarán adecuadamente antes de iniciar las actividades.
- Se retirarán los materiales como puertas, ventanas, etc.
- El trabajo simultáneo en niveles de mutua influencia se evitará siempre que sea posible. Únicamente se admitirá en casos especiales previo análisis de todas las situaciones de riesgo que pudieran presentarse y la disposición de protecciones intermedias que impidan la transferencia de riesgos entre actividades, las cuales serán objeto de un estudio particular.
- El emplazamiento escogido para cada máquina reunirá las condiciones adecuadas de resistencia, amplitud y gálibo, respetando las distancias de seguridad a las instalaciones eléctricas existentes y nunca improvisando o variando arbitrariamente sin el debido conocimiento de la dirección de la obra.
- El operario que trabaje en colaboración con máquinas sin ser operador de las mismas, recibirá información y formación sobre riesgos existentes y precauciones a tomar respecto a su aproximación a las máquinas, señales de peligro, etc...
- Se realizarán apuntalamientos y apeos en huecos y fachadas, siempre que sea necesario, siguiendo como proceso de trabajo de abajo hacia arriba, es decir, de forma inversa a como se realizará la demolición. Se reforzarán también las cornisas, vierte-aguas, balcones, bóvedas, arcos, muros y paredes.
- Los muros o elementos estructurales afectados por el viento no se debilitarán con entalladuras que facilitarían su demolición con riesgo de desplome.

|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|-----------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |           |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |  | Rev.:                          | 01 | Página | 22 de 112 |

- Los trabajos que se desarrollen en presencia de aguas negras, se realizarán utilizando las protecciones individuales prescritas para evitar el contagio por aquéllas.
- Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados donde puedan surgir emanaciones provenientes de instalaciones incorrectamente condenadas, se realizarán asegurando el caudal de aire puro necesario o proveyendo a los operarios de los correspondientes equipos de respiración.
- Se procurará en todo momento evitar la acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados de edificio ya que lo sobrecargan.
- Para el caso de demolición con herramientas manuales, los operarios utilizarán de forma permanente el cinturón de seguridad convenientemente anclado a un lugar seguro, cuando se encuentren trabajando en emplazamientos elevados.
- Las rozas de debilitamiento en los elementos estructurales se realizarán siempre según instrucciones y control del personal encargado de obra.
- Los operadores de la maquinaria de demolición (por empuje o tiro) se situarán en lugares resguardados o permanecerán dentro de la cabina de la maquinaria ante posibles fallos de la estructura a demoler.
- Queda prohibido terminantemente arrojar escombros al vacío. Siempre se utilizarán las tolvas o canaletas.
- Los escombros producidos se regarán de forma regular para evitar polvaredas.

#### **Levantados y demoliciones de pavimentos**

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por una persona distinta al conductor (señalista) si se trabaja en calzadas o en zonas próximas a estas.
- Tapado y protección de pozos, arquetas, etc. que queden al descubierto como consecuencia de los distintos levantados, ya sean aceras o calzadas.
- En caso de que se produjese un contacto con una línea eléctrica, el maquinista permanecerá en la cabina sin tocar ningún elemento metálico hasta tanto no se corte la corriente en aquella.
- No se realizarán, en excavadoras, movimientos de tiro o empuje sesgados.
- No deberán encontrarse personas situadas dentro del radio de acción de las excavadoras provistas de martillo rompedor.
- Nunca se utilizará la cuchara para golpear el pavimento o superficie a levantar.

#### **EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

- Protección ocular resistente a proyecciones



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 23 | de | 112 |

- Protectores auditivos
- Guantes de protección
- Calzado de seguridad (mínimo básico con resistencia a la perforación)
- Botas impermeables
- Protección respiratoria con mascarillas autofiltrantes.

#### PROTECCIONES COLECTIVAS DE USO GENERAL

- Señales normalizadas de tráfico
- Señales normalizadas indicativas de riesgo
- Cordón reflectante y cinta de balizamiento para delimitación de áreas afectadas.
- Conos de señalización
- Baliza luminosa para señalización nocturna
- Vallas metálicas para contención de peatones y desviación de tráfico

#### PROTECCIONES COLECTIVAS DE USO PARTICULAR

- Semáforo portátil para control de tráfico
- Señalista con paletas de tráfico
- Pasillo de seguridad
- Bajante metálica de escombros

#### *2.1.1.5 Cimentaciones*

#### RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

- Caída de personas al mismo nivel
- Caída desde altura
- Caída de objetos en manipulación
- Caída de objetos desprendidos
- Golpes y cortes por objetos o herramientas
- Sobreesfuerzos
- Accidente por acción de la naturaleza
- Contacto eléctrico directo
- Contacto eléctrico indirecto
- Caída de objetos por desplome o derrumbe

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 24 | de |

### MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o desplazamientos del terreno, revisando el estado de las zanjas a intervalos regulares.
- No se trabajará sobre zanjas de más de 2 metros de profundidad si éstas no se encuentran protegidas por barandilla completa con pasamanos a 90 cm., listón intermedio y rodapié u otras medidas de protección colectiva. No acceder nunca a zonas de trabajo que se encuentren desprotegidas a menos que se disponga de un sistema de protección anticaída convenientemente anclado (ej. arnés de seguridad). Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm, garantizando la resistencia y estabilidad necesaria en relación al trabajo a realizar sobre ellas.
- Los pozos de cimentación y zanjas estarán correctamente señalizados para evitar caídas a distinto nivel del personal de obra.
- Durante el vertido del hormigón donde se vigilarán los encofrados y se reforzarán los puntos débiles. En caso de fallo, se parará el vertido hasta que el comportamiento del encofrado sea el requerido.
- Se mantendrá la limpieza del área de trabajo y de las zonas de paso, debiendo estar libres de obstáculos que pudieran provocar tropiezos.
- Se recogerán los materiales y herramientas de trabajo una vez finalizada la jornada laboral de forma ordenada. Colocar el cableado lejos de las zonas de paso de los trabajadores de forma que no sea pisado por éstos. Las mangueras de conexión al cuadro eléctrico han de estar protegidas cuando discurran por zonas de paso, bien enterrándolas bien elevándolas 2,5 m al paso de las personas o a 5 m en el caso del paso de vehículos.
- Acceso a la zona de trabajo mediante un medio específico para tal fin: acceso fácil y seguro.
- Acotar debidamente las áreas donde exista riesgo de caída de herramientas o materiales prohibiendo el paso a través de ellas
- Utilizar los medios mecánicos para el traslado de materiales presentes en la obra siempre que sea posible. Hacer uso de fajas lumbares para la manipulación manual de cargas.
- Cuando el peso de una carga sea demasiado y no sea posible hacer uso de los medios mecánicos, solicitar la ayuda de algún compañero.
- En el levantamiento de la carga se seguirán las normas descritas en el apartado *“Manipulación Manual de Cargas”*.



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 25 | de |

- Se tendrán en cuenta las medidas correctoras y consignas preventivas señaladas en el apartado “*Acopios de material*” que sean de aplicación.
- Circulación de vehículos a un máximo de aproximación al borde de 4 metros al borde de la cimentación.
- Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierra en las que se instalarán proyectores de intemperie alimentados a través de un cuadro eléctrico general de la obra. Si se requiere iluminación portátil, ésta se realizará mediante lámparas a 24 voltios. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora, carcasa y mango aislados eléctricamente.
- Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo el buen estado de todas las conexiones y cables.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Sistema de protección anticaídas con cinturones de sujeción y elementos de amarre (operarios en plataformas de trabajo.)
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos
- Calzado de seguridad: mínimo básico (resistente a hidrocarburos y con puntera resistente a impactos) y con resistencia a perforación.
- Sistemas de protección anticaídas con arnés y elementos de amarre con absorbedor de energía (para operarios en emplazamientos expuestos).
- Calzado de seguridad antideslizante (suela con resaltes) para trabajos en superficies poco adherentes.

#### PROTECCIONES COLECTIVAS DE USO GENERAL

- Señales normalizadas indicativas de riesgo
- Cordón reflectante de balizamiento para delimitación de áreas afectadas
- Red horizontal en vanos
- Marquesinas de protección
- Lona de protección contra caída de escombros y polvo
- Red vertical en borde de piso
- Barandillas, listón intermedio y rodapié en andamios y plataformas
- Lona ignífuga para cubrimiento de encofrado deslizante
- Dispositivo de puesta a tierra en equipos de soldadura.

|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 26 | de | 112 |

#### 2.1.1.6 Hormigonado

##### RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD

Los riesgos asociados a esta actividad serán:

- Caídas al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
- Caída de objetos en manipulación
- Pisadas sobre objetos
- Golpes por objetos o herramientas
- Proyección de fragmentos o partículas
- Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehículos
- Sobreesfuerzos
- Exposición a sustancias nocivas (dermatosis, por contacto de la piel con el cemento, neuroconiosis, por la aspiración del polvo del cemento)

##### MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR

###### **Vertido directo mediante canaleta**

- Previamente al inicio del vertido del hormigón, directamente con el camión hormigonera, se instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes, para evitar posibles vuelcos.
- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros de la excavación.
- Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que, por otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán en el lugar del hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté situado en posición de vertido.
- Se instalarán barandillas sólidas al frente de la excavación protegiendo el tajo de vía de la canaleta.
- Se colocarán escaleras reglamentarias para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar trabajos con la canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta los cimientos.
- La maniobra de vertido será dirigida por el encargado que vigilará que no se realicen maniobras inseguras.

###### **Vertido mediante bombeo**



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 27 | de |

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado la realización de este tipo de trabajos.
- La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.
- La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos operarios, para evitar caídas por movimiento incontrolado de la misma.
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que se apoyarán los operarios que gobiernen el vertido de la manguera.
- El manejo del montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por un operario especialista para evitar accidentes por tapones y sobrepresiones internas.
- Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto enviando masas de mortero de dosificación, para evitar los atoramientos o tapones.
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.
- Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.
- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigón, cumpliendo el libro de mantenimiento, que será presentado a requerimiento de la dirección.
- Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables.
- Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie.
- Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles superpuestos, se protegerá a los operarios situados en niveles inferiores, con redes viseras o elementos de protección equivalentes que impidan que estos sean alcanzados por objetos que puedan caer desde niveles superiores.
- Las zonas de trabajo dispondrán de acceso fácil y seguro y se mantendrán en todo momento limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el piso no esté o resulte peligroso.

|                                                                                   |                                                                             |                         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |  |  |  |  |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |  |  |  |  |

## EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR

Los equipos de protección a utilizar serán:

- Casco de seguridad contra choques e impactos
- Gafas de protección contra la proyección de partículas
- Guantes de trabajo
- Botas de goma para el trabajo con el hormigón
- Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero
- Ropa de protección para el mal tiempo

## 2.2 Montaje

### 2.2.1 Montaje del tramo subterráneo

#### 2.2.1.1 *Montaje y/o desmontaje de cableados*

### RIESGOS DE LA ACTIVIDAD

- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de objetos desprendidos
- Accidente durante el desplazamiento como peatón o pasajero
- Golpes y cortes por objetos o herramientas
- Contactos eléctricos directos
- Contactos eléctricos indirectos
- Sobreesfuerzos

### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

#### **Selección del lugar de trabajo**

- Se inspeccionará el recorrido del tendido antes de su inicio a fin de prever los medios necesarios de acceso y desplazamiento del personal. Las zonas de trabajo se mantendrán libres de objetos y obstáculos.
- El acopio de bobinas y materiales en general, se realizará en lugares preseñalados, debiendo quedar libres de obstáculos las zonas de evolución y paso del personal. Colocar dispositivos de calce o retención para evitar el desplome de dichos acopios. Se elegirá una zona en la que el suelo esté firme y de no ser posible, los gatos elevadores se dispondrán sobre tabloncillos para aumentar la superficie de apoyo garantizando de esta manera solidez y firmeza.

#### **Transporte de bobinas y herramientas**



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 29 | de | 112 |

- Antes de realizar cualquier maniobra con las bobinas de cables y una vez retiradas las duelas, se revisarán doblando o arrancando todas las puntas que sobresalgan de ambas. En caso de presencia de defectos en el carrete, será reforzado o sustituido en su caso.
- El traslado manual de bobinas se efectuará mediante empuje en terreno llano, y en el caso de subida o bajada de rampas, se tirará o retendrá desde la parte superior de la pendiente. Evitar tramos largos de rodado de bobinas, utilizando en estos casos medios mecánicos de transporte.
- El estrobo de bobinas se realizará fijando el elemento de amarre al eje central de la bobina, nunca se estrobarán las bobinas con las eslingas cogidas directamente a través de su orificio central.
- La elevación de bobinas se realizará con gatos adecuados al peso de éstas y por los dos lados a la vez, tratando de evitar el vuelco de las mismas. El personal que realice dicho trabajo será el mínimo imprescindible, permaneciendo el resto situado a distancia prudencial. Dichos gatos dispondrán de un dispositivo de frenado de la bobina y, en caso contrario, se tomarán las medidas sustitutivas oportunas.

#### Tendido del cable

- Las medias o mallas de tendido serán adecuadas al diámetro del cable, comprobando el buen ajuste de las mismas antes de proceder al tiro de aquél.
- El cabestrante de tendido dispondrá de un trinquete de frenado o un sistema regulable de paro automático para evitar sobretensiones. Siempre se anclará a puntos sólidos por medio de elementos de suficiente firmeza.
- En el tendido con cabestrante, el primer rodillo se situará con un ángulo adecuado al tiro, y todo el personal destinado a vigilar la operación se colocará en la parte exterior de las curvas.
- Las zonas de tendido donde se utilicen sustancias para el buen deslizamiento del cable, se limpiarán debidamente para evitar resbalones.
- Previamente a la preparación de puntas de cables, se comprobará la ausencia de tensión así como en las bornas a conectar y en su entorno.
- Evitar posturas forzadas o mantenidas para dar forma a los cables.
- Evitar el trabajo simultáneo en zonas de mutua influencia, y en caso contrario, se establecerán las correspondientes protecciones intermedias que eviten la transferencia de riesgos.
- Para el manejo de cargas se utilizarán siempre que sea medios auxiliares de transporte, evitando así sobreesfuerzos.

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 30 | de | 112 |

- Se tendrán en cuenta los riesgos y medidas del apartado “Elementos auxiliares”, “Manipulación manual de cargas” que sean de aplicación

#### Conexionados

- Comprobar la ausencia de tensión de los cables a conectar.
- Utilizar en todo momento herramientas aisladas

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco homologado de seguridad para riesgos electromecánicos.
- Guantes para riesgos mecánicos.
- Guantes para riesgos eléctricos.
- Gafas de seguridad.
- Pantallas faciales.
- Botas de seguridad.
- Botas impermeables contra agua y humedad.
- Arnés anticaídas.
- Cuerda vida.
- Mascarillas.
- Protectores auditivos.
- Ropa de trabajo.
- Fajas o cinturones antivibratorios.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

- Bandas de plásticos bicolor (rojo y blanco).
- Disponer de un extintor apto para los tipos de fuego que se puedan producir.

#### *2.2.1.2 Red de tierras*

#### RIESGOS DE LA ACTIVIDAD

- Golpes y cortes con objetos o herramientas
- Contacto térmico
- Accidente por sustancias nocivas o tóxicas
- Proyección de fragmentos o partículas



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 31 | de | 112 |

#### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

- Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuados a las operaciones a realizar. No han de portarse en los bolsillos.
- Los trabajadores seguirán un plan de adiestramiento en el uso correcto de cada herramienta que deba emplear en su trabajo.
- Se deben utilizar Equipos de Protección Individual adecuados, guantes, calzado, etc.
- Los trabajadores encargados de realizar las soldaduras Cadwell utilizarán pantalla de protección facial, gafas y guantes.
- Comprobar que los moldes de la carga estén en buen estado.
- Los moldes estarán secos. Para ello y antes de realizar la primera soldadura, se secarán con encendido de uno sin soldadura.
- Se esparcirá un poco de polvo de cebado en la boca de la tapa para facilitar el encendido.
- Usar un chispómetro para producir la ignición de la pólvora.
- Serán de aplicación las medidas correctoras y consignas preventivas señaladas en los apartados “Trabajos de soldadura” y “Equipos de trabajo” que sean de aplicación.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco homologado de seguridad para riesgos electromecánicos.
- Guantes de protección.
- Gafas de seguridad.
- Pantallas faciales.
- Botas de seguridad.
- Botas impermeables contra agua y humedad.
- Protectores auditivos.
- Ropa de trabajo.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

- Señalización y delimitación de la zona de trabajo
- Disponer de un extintor apto para los tipos de fuego que se puedan producir.

#### 2.2.1.3 Ensayos y pruebas finales: puesta en marcha

#### RIESGOS DE LA ACTIVIDAD

|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|-----------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |           |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |  | Rev.:                          | 01 | Página | 32 de 112 |

- Contacto eléctrico directo
- Contacto eléctrico indirecto
- Arco eléctrico
- Incendio por factores de ignición

#### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

- Al realizarse esta fase con tensión, deberán manipularse los elementos instalados únicamente por personal cualificado.
- Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable que les permita tener las manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas.
- La zona de trabajo se señalizará mediante cadena de PVC y lámpara de indicación de acceso con el fin de evitar que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión.
- Se localizará y verificará el correcto funcionamiento del extintor de polvo polivalente de la zona de la subestación.
- Debido a que se utilizará una fuente de tensión exterior, se tomarán precauciones para asegurar que la instalación no puede ser realimentada por otra fuente de tensión distinta de la prevista.
- Las herramientas manuales para trabajos en baja tensión estarán homologadas según la Norma Técnica Complementaria MT-26 sobre aislamiento de seguridad de dichas herramientas.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Calzado de protección eléctrica y mecánica
- Guantes de protección mecánica
- Ropa de trabajo

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

- Señalización y delimitación de la zona de trabajo
- Lámpara de indicación de acceso a la zona de trabajo
- Disponer de un extintor apto para los tipos de fuego que se puedan producir.



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|-----------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |           |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |  | Rev.:                          | 01 | Página | 33 de 112 |

## 2.2.2 Montaje del tramo aéreo

### 2.2.2.1 *Armado de apoyos y tendido de conductores*

#### RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD

Los riesgos asociados a esta actividad serán:

- Caídas al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
- Caída de objetos en manipulación
- Pisadas sobre objetos
- Golpes/Cortes por objetos o herramientas
- Proyección de fragmentos o partículas

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 34 | de | 112 |  |

#### MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR

- El izado de apoyo, se realizará siempre que resulte posible mediante grúas móviles, al considerar que dichos sistemas de izado ofrecen una mayor seguridad al estar expuestos los operarios menor tiempo a trabajos en altura.
- Todos los apoyos dispondrán de dispositivos fijos de escala “patés” con objeto de facilitar el acceso de los operarios. Todos los operarios harán uso de la línea de vida al realizar el ascenso/descenso de los apoyos.
- Los dispositivos a instalar en los cables de tierra, como pueden ser los salvapájaros, se colocarán mediante maquinaria accionada por control remoto desde la superficie del terreno, a fin de evitar que los operarios se desplacen por el cable.
- Se utilizarán dos sistemas de izado, el de grúa con pluma y el de rotación, si las características del terreno no permitiesen el izado de los apoyos con grúa.
- En ambos sistemas de izado, queda disminuida prácticamente la presencia de los operarios en trabajos de altura uno de los mayores peligros en esta fase de montaje de líneas, y como consecuencia, se reducen considerablemente la probabilidad de accidentes.
- En el primer caso, se armarán los apoyos enteros en el suelo y se izarán con grúa con pluma telescópica y con capacidad de fuerza y altura suficiente para que la maniobra de izado se realice con toda seguridad.
- Se emplazará en lugar seguro para que los gatos de la grúa no puedan fallar en evitación del vuelco.
- Los puntos de amarre de la torre deben responder suficientemente a los esfuerzos a los que se le vayan a someter y, durante el izado, que se realizará lentamente y sin tirones, el personal se situará fuera de las áreas de peligro utilizando retenidas a distancia, hasta que el apoyo mantenga su verticalidad, momento en el que el personal debe proceder al ensamblaje del mismo.
- En caso del izado por rotación, se realizará con una o dos plumas metálicas de altura y resistencia probada, procediendo a embragar el apoyo a la mayor altura posible y colocando dos bisagras en dos patas de los anclajes. Dos barras paralelas unirán las otras dos patas con el fin de evitar deformaciones en los anclajes.
- Este segundo sistema de izado requiere un examen del apoyo para que no haya deformaciones en el momento de su izado.
- Igualmente debe ser examinada la situación de los vientos lo mismo en la pluma que en el apoyo, principalmente los que trabajan en sentido lateral y vuelco, recomendándose colocación de tráctel o aparejos en todos ellos, para poder mantener las tensiones equilibradas en cada momento.



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 35 | de | 112 |

- El personal del izado tiene que ser consciente de la responsabilidad que existe al dejar piezas sin coser, debido a que posteriormente al subir cualquier operario puede cogerse a ella y al no haber quedado bien atornillada ser esto causa de un accidente.
- Durante el armado e izado de apoyos, los operarios trabajarán con todos los elementos de protección personal obligatorios y evitando el trabajo de dos o más operarios a diferentes alturas, en la misma vertical. Esta forma de actuación se mantendrá durante el apriete final y graneteado de los tornillos, donde a cada operario se le asignará un área de trabajo.
- La “pluma” será lo suficientemente robusta para soportar el peso que le designemos, considerando los esfuerzos secundarios a que estará sometida, condiciones de trabajo, etc.
- Antes del empleo de la “pluma” es recomendable un ensayo dinamométrico en los talleres que ha sido fabricada, sometiéndola al trabajo más desfavorable.
- El cabrestante será de una potencia adecuada al esfuerzo exigido. Se debe prestar una atención especial a los elementos auxiliares, como son: la tiradera del cable, trócolas, etc.
- Para izar la pluma se recomienda un plumín de madera que se colocará en el centro del apoyo y arriostrando con vientos a los anclajes si el apoyo es de cuatro patas, si fuera monoblock, directamente al suelo. En la cabeza del plumín irá una polea por donde se hará pasar la tiradera del cabrestante amarrado a la pluma, como mínimo por las dos terceras partes de su altura.
- El cabrestante se situará, como mínimo a 25 m. de distancia del apoyo y durante el izado unos operarios controlarán los vientos laterales de la pluma para que ésta se vaya izando en línea con el plumín y el cabrestante.
- La pluma será portadora en la cabeza de cuatro vientos de cable de acero que se situarán en sentido diagonal al apoyo que esta izando.
- Cuando haya que levantar el apoyo entero o por tramos, se situará otro viento de carga en la parte opuesta al peso que levantamos. Estos vientos serán lo suficientemente resistentes y no se permite que tengan empalmes.
- Para mayor seguridad se situarán dos vientos de carga con una separación de anclaje en el suelo de entre 2 y 4m. de distancia entre sí. Los vientos de carga no deben ir directamente a los pistolos, ya que es conveniente intercalar un trácter para cada viento con el fin de darle el tense necesario para que la pluma trabaje en las debidas condiciones.
- La fijación de estos vientos en tierra será a bloques-contrapesos que se situarán en un chasis, que colocado en tierra (asegurado si fuese necesario) con unas barras

|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 36 | de | 112 |

que eviten el arrastre del conjunto de bloques. Se intercalará un dinamómetro entre el chasis y el viento para comprobar el esfuerzo de tiro existente.

- La longitud de los vientos con relación a la altura entre la cabeza de la pluma y el suelo será recomendable que sea como mínimo, vez y media la altura citada.
- En los casos en los que no se puedan situar los vientos apropiadamente, se estudiará el sistema de izado que se debe aplicar, reduciendo principalmente los pesos a elevar con el fin de no someter a la pluma a esfuerzos de flexión que podrían ser motivo de accidente.
- El cabrestante de izado puede ser de manivela o de motor a explosión, en este caso con cambio de velocidad y equipado con trócolas con reenvío que permiten elevar grandes pesos.
- La tirandela del cabrestante debe deslizarse verticalmente pegada a la pluma y en la base de ésta se colocará una polea de reenvío formando ángulo directamente con el cabrestante, con el fin de evitar pandeo en la pluma al izar las cargas.
- Para el izado de los apoyos el cabrestante se deberá situar a una distancia mínima de 25m. del apoyo, colocando una polea de reenvío en una de las patas para que el cable pueda entrar en el tambor para que estas queden debidamente colocadas.
- El cabrestante se amarrará fuertemente al suelo con vientos y pistolos, para que al levantar el peso al que le sometemos no pueda ser arrastrado.
- Se deberá de instalar una línea de vida para los trabajos en altura.
- No se podrá efectuar un tendido de conductor si no se dispone de unos medios de comunicación adecuados a lo largo de toda la serie.
- Se montarán protecciones sobre caminos, carreteras, ferrocarriles y líneas de baja tensión por personal especializado y de acuerdo con las normas establecidas de tal forma que no puedan volcarse hacia el elemento que se protege. Serán lo suficientemente resistentes para soportar la caída de conductor en caso de rotura.
- Para mayor seguridad se colocará en sentido longitudinal a los travesaños de los postes de madera un cable de 12 a 16mm. de  $\varnothing$  colocando unos pistolos a tierra y amarrados de tal forma que en caso de escape de un conductor y, como consecuencia rompiese un travesaño, el conductor quede suspendido por el cable de acero.
- Los cables piloto serán de acero de alta resistencia y antigiratorios, de diámetro apropiado para los conductores que se van a tender y en trozos aproximadamente de 500 a 1.000m. La unión de estos trozos se efectuará mediante giratorios con rodamientos de bolas o con ochos dimensionados igualmente al esfuerzo que deben soportar.



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 37 | de | 112 |

- Al levantar los cables piloto se distribuirá el personal necesario a lo largo de la serie a tender para que no se produzcan enganches ni desempoleamientos.
- Las poleas deben estar calculadas debidamente para el diámetro de conductor y peso que deben soportar e irán provistas de rodamientos y bolas para facilitar la suavidad del tendido y dispondrán de gatillos a los lados de las aristas exteriores que no permitan que puedan salirse de la canal de la roldana ni el cable piloto ni el conductor de aluminio, ya que desempoleado alguno de estos cables podrían provocar una rotura de cruceta e incluso la caída del apoyo.
- La colocación de aislamiento en sus respectivas crucetas se debe realizar con un útil apropiado para no dañar la campana del aislador. Este útil será distinto según se trate de cadena sencilla o cadena doble.
- La elevación se efectuará con un vehículo y con una polea de reenvío en la pata de apoyo.
- En el tendido de conductores se colocará una malla de unión entre cable piloto y conductor de aluminio, lanzadera, giratorio, etc.
- En el tendido de conductores hay que vigilar el anclaje de máquinas cabrestante, máquina freno y recuperador de piloto.
- Mantener los caballetes alza bobinas y cintas de frenado.
- Asegurarse que las bobinas rueden con suavidad, sin golpes, vueltas cruzadas o montadas, etc.
- La serie de los conductores y hasta que pasen a su posición normal de tense, deberán quedar a una altura prudencial del suelo para que no se pueda producir accidente.
- El lugar de tensado hay que elegirlo en sitio apropiado y los apoyos de amarre se efectuarán por el sistema de “compensación de apoyo”, es decir, saliendo a los cables colocando ranas a la longitud necesaria para una vez cortado el conductor, bajar los cables, colocar las cadenas y comprimir los conductores en ambos lados para enganchar las cadenas en vacío. Una vez enganchadas se aflojará el conductor, dejando la torre compensada y evitando de esta forma los arriostramientos.
- El engrapado de apoyos se realizará siempre con pull-lift colocado en la punta de la cruceta no utilizando trócolas de reenvío desde el suelo ya que someteríamos a la cruceta a doble esfuerzo.
- En aquellas torres que forman un vértice de carga muy pronunciado, se procederá en todos los casos al arriostramiento de crucetas al cuerpo de la torre para contrarrestar el esfuerzo secundario de montaje.

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 38 | de |

- La máquina de freno, el cabrestante, los caballetes alzabobinas y el recuperador de cable se colocarán siempre manteniendo la horizontalidad.
- El tendido del cable piloto se hará manualmente o mediante tractor, dependiendo de los cultivos existentes. La elevación del piloto requiere especial atención, evitando los enganches en rocas y arbustos, que al desprenderse producen movimientos incontrolados que pueden ser causa de accidentes.
- El tendido de conductores se ejecutará mecánicamente mediante frenado hidráulico del conductor y tracción del cable piloto, efectuada por un cabrestante equipado con interruptor de parada automática ante una elevación imprevista de la tracción.
- La vigilancia permanente de este tendido con la interconexión radiofónica entre maquinistas y vigilantes es el factor más importante para evitar accidentes.
- Se fijará el cabrestante y la máquina de freno, mediante como mínimo, dos puntos de anclaje, independientes entre sí (no usar el mismo cable para los dos puntos de anclaje) y dos puntillas por cada punto de anclaje. Se usarán cables de acero con gasas y se harán las uniones utilizando grillete. Se bajarán siempre las patas estabilizadoras.
- Es obligatorio reforzar las crucetas en las siguientes situaciones:
  - Cuando el ángulo formado por el cable que sale de las máquinas (freno y cabrestante) y la horizontal es superior a 20º.
  - Cuando el desnivel entre dos apoyos consecutivos es superior al 25% (25 metros de desnivel) por cada 100 metros de vano.
- Se vigilará escrupulosamente que la lanzadera pase bien por las poleas.
- Se vigilarán las puntillas y en general los anclajes de carga, parando las maniobras si se observa alguna deficiencia y no reanudándose el trabajo hasta haberla subsanado.
- Se controlará la tracción y velocidad manteniéndolos lo más uniforme posible, para que no se produzcan oscilaciones, paradas o sacudidas entre las dos máquinas.
- En todos los apoyos metálicos deberá proceder la conexión de la puesta a tierra antes de tender los conductores eléctricos.
- La colocación de esta puesta a tierra deberá ser mediante una pica clavada o una pancha de hierro o de otro metal, de dimensiones apropiadas y que irán conectadas al apoyo por un cable de cobre o de acero.
- El lugar de elección debe ser en donde exista mayor cantidad de tierra y a ser posible húmeda, realizando en ocasiones, si fuera necesario, una zanja para conseguir este lugar de emplazamiento.



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 39 | de |

- Los puentes en las torres de amarre no se deben cerrar hasta que la línea esté completamente terminada o, en su defecto, situar puestas a tierra apropiadas en los últimos puentes cerrados.
- Para efectuar el cierre de los puentes será necesario igualmente colocar las puestas a tierra en ambos lados del apoyo hasta que quede la operación terminada.
- Es imprescindible que el cabrestante y la máquina freno estén puestos a tierra con el fin de evitar que por un escape de un cable piloto o caída del conductor de aluminio se produzca un accidente al ponerse en tensión.
- Se recomienda que en los apoyos anterior y posterior al cruzamiento las poleas de tendido estén puestas a tierra en el extremo de las crucetas.
- En los cruzamientos todas las protecciones metálicas que se coloquen en ambos lados de la línea que se cruza han de llevar puesta a tierra.
- Siempre que se note la presencia de alguna tormenta por los lugares próximos por donde discurre la línea, estará prohibido colocar o quitar puestas a tierra.
- Guardar las distancias de seguridad a las líneas que estén en tensión, según criterios del R.D. 614/2001 sobre Riesgo Eléctrico.
- Los operarios evitarán ponerse debajo de las cargas en la fase de elevación y colocación de las cadenas de aisladores.
- Durante la elevación de la cadena, el operario debe abandonar el punto de la cruceta.
- En las cadenas de suspensión, se arriostará la cruceta cuando vaya a sufrir esfuerzos superiores a los previstos en su posición definitiva.
- Se accederá al carro a través de barra, apoyada en cruceta y conductor, permaneciendo en todo momento sujeto con el cinturón al conductor.
- En el carro se permanecerá en todo momento con el cinturón atado en todo momento al conductor.
- Se deberá comprobar que todas las herramientas con que se va a trabajar reúnen las condiciones necesarias y se revisará la maquinaria y vehículos utilizados en obra, con una periodicidad mensual, reparando las anomalías detectadas.
- Todos los trabajos a más de 2 metros de altura seguirán lo estipulado en el capítulo sobre TRABAJOS EN ALTURA.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR

Los equipos de protección personal a utilizar serán:

- Casco de seguridad contra choques e impactos

|                                                                                   |                                                                             |       |                         |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |       | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |       |                         |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.: | 01                      | Página | 40 | de | 112 |

- Gafas de protección contra las proyecciones de fragmentos o partículas
- Guantes de trabajo
- Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante
- Cinturón de seguridad con arnés y línea de vida
- Ropa de trabajo para el mal tiempo

#### *2.2.2.2 Cruzamientos*

##### RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD

Los riesgos asociados a esta actividad serán:

- Caídas al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
- Caídas de objetos en manipulación
- Golpes por objetos y herramientas
- Atrapamiento por o entre objetos
- Contactos eléctricos directos
- Contactos eléctricos indirectos
- Golpes/cortes por objetos o herramientas
- Atropellos con vehículos



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 41 | de | 112 |

#### MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR

- Se señalizará adecuadamente las zanjas y hoyos excavados para el empotramiento de los postes utilizados para protección.
- Previo a la colocación de los postes como medio de protección, se procederá a realizar una comprobación del estado del mismo.
- La sujeción del poste al terreno debe ser suficientemente segura, realizando un empotramiento efectivo y correcto, en función de la altura del mismo y del terreno.
- Se deberá evitar subir a las protecciones, por lo que sí es posible se intentará realizar el montaje de la estructura de protección en el suelo para luego posteriormente proceder a su izado. En el caso de subir al poste, se deberá asegurar previamente el mismo y el operario deberá hacer uso del arnés de seguridad amarrado a línea de vida y usar los trepadores adecuados.
- Cuando se acceda al poste, las herramientas se deberán llevar en bolsa portaherramientas o sujetas de forma segura al arnés de seguridad.
- En todo momento se debe respetar lo estipulado en este estudio de seguridad para la realización de trabajos en altura y trabajos próximos a elementos en tensión.
- Cuando los trabajos se realicen cerca de áreas transitadas por vehículos, se señalizará correctamente la zona de trabajo, evitando, en lo posible, situarse cerca de calzadas. Asimismo, se seguirá todas las instrucciones estipuladas por los organismos afectados por el cruzamiento.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR

Los equipos de protección a utilizar serán:

- Casco de seguridad contra arco eléctrico
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela aislante y antideslizante
- Guantes de trabajo
- Guantes dieléctricos para baja tensión
- Guantes dieléctricos para alta tensión
- Gafas de protección o pantalla de protección facial contra arco eléctrico
- Trepadores
- Arnés de seguridad
- Ropa de trabajo para el mal tiempo

|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|-----------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |           |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |  | Rev.:                          | 01 | Página | 42 de 112 |

### 2.2.2.3 Izado de cargas

#### RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD

- Los riesgos asociados a esta actividad serán:
- Caída de objetos en manipulación
- Golpes/Cortes por objetos y herramientas
- Atrapamientos por o entre objetos
- Sobreesfuerzos

#### MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR

- Los accesorios de elevación resistirán los esfuerzos a que estén sometidos durante el funcionamiento y, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalación y explotación previstas por el fabricante y en todas las configuraciones correspondientes, teniendo en cuenta, en su caso, los efectos producidos por los factores atmosféricos y los esfuerzos a que los sometan las personas. Este requisito deberá cumplirse igualmente durante el transporte, montaje y desmontaje.
- Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los fallos debidos a la fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilización prevista.
- Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones ambientales de trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que respecta a la corrosión, abrasión, choques, sensibilidad al frío y envejecimiento.
- El diseño y fabricación de los accesorios serán tales que puedan soportar sin deformación permanente o defecto visible las sobrecargas debidas a las pruebas estáticas.

#### **Cuerdas**

- Una cuerda es un elemento textil cuyo diámetro no es inferior a 4 milímetros, constituida por cordones retorcidos o trenzados, con o sin alma.
- Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un factor mínimo de seguridad de diez.
- No se deslizarán sobre superficies ásperas o en contacto con tierras, arenas o sobre ángulos o aristas cortantes, a no ser que vayan protegidas.
- Toda cuerda de cáñamo que se devuelva después de concluir un trabajo deberá ser examinada en toda su longitud.
- En primer lugar, se deberán deshacer los nudos que pudiera tener, puesto que conservan la humedad y se lavarán las manchas. Después de bien seca, se buscarán los posibles deterioros: cortes, acuñamientos, ataques de ácidos, etc.



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 43 | de | 112 |

- Se procurará que no estén en contacto directo con el suelo, aislándolas de éste mediante estacas o paletas, que permitan el paso de aire bajo los rollos.
- Las cuerdas de fibra sintética deberán almacenarse a una temperatura inferior a los 60º.
- Se evitará el contacto con grasas, ácidos o productos corrosivos, así como inútiles exposiciones a la luz.
- Una cuerda utilizada en un equipo anticaidas, que ya haya detenido la caída de un trabajador, no deberá ser utilizada de nuevo, al menos para este cometido.
- Se examinarán las cuerdas en toda su longitud, antes de su puesta en servicio.
- Si se debe de utilizar una cuerda en las cercanías de una llama, se protegerá mediante una funda de cuero al cromo, por ejemplo.
- Las cuerdas que han de soportar cargas, trabajando a tracción, no han de tener nudo alguno. Los nudos disminuyen la resistencia de la cuerda.
- Es fundamental proteger las cuerdas contra la abrasión, evitando todo contacto con ángulos vivos y utilizando un guardacabo en los anillos de las eslingas.
- La presión sobre ángulos vivos puede ocasionar cortes en las fibras y producir una disminución peligrosa de la resistencia de la cuerda. Para evitarlo se deberá colocar algún material flexible (tejido, cartón, etc.) entre la cuerda y las aristas vivas.

### **Cables**

- Un cordón está constituido por varios alambres de acero dispuestos helicoidalmente en una o varias capas. Un cable de cordones está constituido por varios cordones dispuestos helicoidalmente en una o varias capas superpuestas, alrededor de un alma.
- Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en las cuales van a ser empleados.
- El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis.
- Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos resistentes.
- Estarán siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes y otros defectos.
- Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos desechándose aquellos cables en que lo estén en más del 10% de los mismos, contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro.
- Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deberán llevar ningún empalme, excepto el de sus extremos (únicamente se tolerarán los

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 44 | de | 112 |  |

empalmes en aquellas instalaciones destinadas, desde su diseño, a modificarse regularmente en función de las necesidades de una explotación). El coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable y la terminación se seleccionará de forma que garantice un nivel de seguridad adecuado.

- El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 20 veces el del cable, siempre que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor.
- Es preciso atenerse a las recomendaciones del fabricante de los aparatos de elevación, en lo que se refiere al tipo de cable a utilizar, para evitar el desgaste prematuro de este último e incluso su destrucción. En ningún caso se utilizarán cables distintos a los recomendados.
- Los extremos de los cables estarán protegidos por refuerzos para evitar el descableado.
- Los diámetros mínimos para el enrollamiento o doblado de los cables deben ser cuidadosamente observados para evitar el deterioro por fatiga.
- Antes de efectuar el corte de un cable, es preciso asegurar todos los cordones para evitar el deshilachado de éstos y descableado general.
- Antes de proceder a la utilización del cable para elevar una carga, se deberá de asegurar de que su resistencia es la adecuada.
- Para desenrollar una bobina o un rollo de cable, lo haremos rodar en el suelo, fijando el extremo libre a un punto, del que nunca se tirará, o bien dejar girar el soporte (bobina, aspa, etc.) colocándolo previamente en un bastidor adecuado provisto de un freno que impida tomar velocidad a la bobina.
- Para enrollar un cable se deberá proceder a la inversa en ambos casos.
- La unión de cables no deberá realizarse nunca mediante nudos, que los deterioran, sino utilizando guardacabos y mordazas sujeta cables.
- Normalmente los cables se suministran lubricados y para garantizar su mantenimiento es suficiente con utilizar el tipo de grasa recomendado por el fabricante. Algunos tipos de cables especiales no deben ser engrasados, siguiendo en cada caso las indicaciones del fabricante.
- El cable se examinará en toda su longitud y después de una limpieza que elimine la suciedad en el mismo.
- El examen de las partes más expuestas al deterioro o que presente alambres rotos se efectuará estando el cable en reposo.
- Los motivos de retirada de un cable serán:
  - Rotura de un cordón.
  - Reducción anormal y localizada del diámetro.



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 45 | de | 112 |  |

- Existencia de nudos.
- Cuando la disminución del diámetro del cable en un punto cualquiera alcanza el 10% para los cables de cordones o el 3% para los cables cerrados.
- Cuando el número de alambres rotos visibles alcanza el 20% del número total de hilos del cable, en una longitud igual a dos veces el paso de cableado.
- Cuando la disminución de la sección de un cordón, medida en un paso cableado, alcanza el 40% de la sección total del cordón.

### **Cadenas**

- Las cadenas serán de hierro forjado o acero.
- El factor de seguridad será al menos de cinco para la carga nominal máxima.
- Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo material que las cadenas a las que van fijados.
- Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio.
- Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o agrietado, serán cortados y reemplazados inmediatamente.
- Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras.
- Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de ranuras que permitan el enrollado sin torceduras.
- La resistencia de una cadena es la de su componente más débil. Por ello conviene retirar las cadenas:
  - Cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5%, por efecto del desgaste.
  - Que tengan un eslabón doblado, aplastado, estirado o abierto.
- Es conveniente que la unión entre el gancho de elevación y la cadena se realice mediante un anillo.
- No se deberá colocar nunca sobre la punta del gancho o directamente sobre la garganta del mismo.
- Bajo carga, la cadena deberá quedar perfectamente recta y estirada, sin nudos.
- La cadena deberá protegerse contra las aristas vivas.
- Deberán evitarse los movimientos bruscos de la carga, durante la elevación, el descenso o el transporte.
- Una cadena se fragiliza con tiempo frío y en estas condiciones, bajo el efecto de un choque o esfuerzo brusco, puede romperse instantáneamente.
- Las cadenas deberán ser manipuladas con precaución, evitando arrastrarlas por el suelo e incluso depositarlas en él, ya que están expuestas a los efectos de escorias,

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 46 | de | 112 |  |

polvos, humedad y agentes químicos, además del deterioro mecánico que puede producirse.

- Las cadenas de carga instaladas en los equipos de elevación deberán estar convenientemente engrasadas para evitar la corrosión que reduce la resistencia y la vida útil.

### Ganchos

- Serán de acero o hierro forjado
- Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse.
- Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas.
- Dada su forma, facilitan el rápido enganche de las cargas, pero estarán expuestos al riesgo de desenganche accidental, por lo que éste debe prevenirse.
- No deberá tratarse de construir uno mismo un gancho de manutención, partiendo de acero que pueda encontrarse en una obra o taller, cualquiera que sea su calidad.
- Uno de los accesorios más útiles para evitar el riesgo de desenganche accidental de la carga es el gancho de seguridad, que va provisto de una lengüeta que impide la salida involuntaria del cable o cadena.
- Solamente deberán utilizarse ganchos provistos de dispositivo de seguridad contra desenganches accidentales y que presenten todas las características de una buena resistencia mecánica.
- No deberá tratarse de deformar un gancho para aumentar la capacidad de paso de cable.
- No deberá calentarse nunca un gancho para fijar una pieza por soldadura, por ejemplo, ya que el calentamiento modifica las características del acero.
- Un gancho abierto o doblado deberá ser destruido.
- Durante el enganchado de la carga se deberá controlar:
  - Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca por el pico.
  - Que el dispositivo de seguridad contra desenganche accidental funcione perfectamente.
  - Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho. En algunos casos, el simple balanceo de la carga puede producir estos esfuerzos externos.

### Argollas y anillos



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 47 | de |

- Las argollas serán de acero forjado y constarán de un estribo y un eje ajustado, que habitualmente se roscará a uno de los brazos del estribo.
- La carga de trabajo de las argollas ha de ser indicada por el fabricante, en función del acero utilizado en su fabricación y de los tratamientos térmicos a los que ha sido sometida.
- No se sustituirá nunca el eje de una argolla por un perno, por muy buena que sea la calidad de éste.
- Los anillos tendrán diversas formas, aunque la que se recomendará es el anillo en forma de pera, al ser éste el de mayor resistencia.
- Es fundamental que conserven su forma geométrica a lo largo del tiempo.

#### **Grilletes**

- No se deberán sobrecargar ni golpear nunca.
- Al roscar el bulón deberá hacerse a fondo, menos media vuelta.
- Si se han de unir dos grilletes, deberá hacerse de forma que la zona de contacto entre ellos sea la garganta de la horquilla, nunca por el bulón.
- No podrán ser usados como ganchos.
- Los estrobos y eslingas trabajarán sobre la garganta de la horquilla, nunca sobre las patas rectas ni sobre el bulón.
- El cáncamo tendrá el espesor adecuado para que no se produzca la rotura del bulón por flexión ni por compresión diametral.
- No se calentará ni soldará sobre los grilletes.

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 48 | de |

## Eslingas

- Se tendrá especial cuidado con la resistencia de las eslingas. Las causas de su disminución son muy numerosas:
  - El propio desgaste por el trabajo.
  - Los nudos, que disminuyen la resistencia de un 30 a un 50%.
  - Las soldaduras de los anillos terminales u ojales, aun cuando estén realizadas dentro de la más depurada técnica, producen una disminución de la resistencia del orden de un 15 a un 20%.
  - Los sujetacables, aun cuando se utilicen correctamente y en número suficiente. Las uniones realizadas de esta forma reducen la resistencia de la eslinga alrededor del 20%.
- Las soldaduras o las zonas unidas con sujetacables nunca se colocarán sobre el gancho del equipo elevador, ni sobre las aristas. Las uniones o empalmes deberán quedar en las zonas libres, trabajando únicamente a tracción.
- No deberán cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas, sobre el gancho de sujeción, ya que en este caso uno de los cables estaría comprimido por el otro.
- Para enganchar una carga con seguridad, es necesario observar algunas precauciones:
  - Los ganchos que se utilicen han de estar en perfecto estado, sin deformaciones de ninguna clase.
  - Las eslingas y cadenas se engancharán de tal forma que la cadena o eslinga descansa en el fondo de la curvatura del gancho y no en la punta.
  - Hay que comprobar el buen funcionamiento del dispositivo que impide el desenganche accidental de las cargas.
  - Si el gancho es móvil, debe estar bien engrasado de manera que gire libremente.
  - Se deben escoger las eslingas (cables, cadenas, etc.) o aparatos de elevación (horquillas, garras, pinzas) apropiados a la carga. No se deberá utilizar jamás alambre de hierro o acero cementado.
  - Los cables utilizados en eslingas sencillas deben estar provistos en sus extremos de un anillo emplomado o cerrados por terminales de cable (sujetacables).
  - Los sujetacables deben ser de tamaño apropiado al diámetro de los cables y colocados de tal forma que el asiento encuentre en el lado del cable que trabaja.
  - Las eslingas de cables no deberán estar oxidadas, presentar deformaciones ni tener mechas rotas o nudos.
  - Los cables no deberán estar sometidos a una carga de maniobra superior a la sexta parte de su carga de rotura.



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 49 | de |

- Si no se sabe esta última indicación, se puede calcular, aproximadamente, el valor máximo de la carga de maniobra mediante:  $F(\text{en Kg.}) = 8 \times d^2$  (diámetro del cable en mm.)
- Las eslingas sinfín, de cable, deberán estar cerradas, bien sea mediante un emplomado efectuado por un especialista o bien con sujetacables. El emplomado deberá quedar en perfecto estado.
- Los sujetacables deberán ser al menos cuatro, estando su asiento en el lado del cable que trabaja, quedando el mismo número a cada lado del centro del empalme.
- Toda cadena cuyo diámetro del redondo que forma el eslabón se haya reducido en un 5% no deberá ser utilizada más.
- No se sustituirá nunca un eslabón por un bulón o por una ligadura de alambre de hierro, etc.
- No se debe jamás soldar un eslabón en una forja o con el soplete.
- Las cadenas utilizadas para las eslingas deberán ser cadenas calibradas; hay que proveer a sus extremos de anillos o ganchos.
- Las cadenas utilizadas en eslingas no deberán tener ni uno solo de sus eslabones corroído, torcido, aplastado, abierto o golpeado. Es preciso comprobarlas periódicamente eslabón por eslabón.
- Las cadenas de las eslingas no deberán estar sometidas a una carga de maniobra superior a la quinta parte de su carga de rotura. Si no se conoce este último dato, se puede calcular, aproximadamente, el valor de la carga de maniobra con ayuda de la siguiente fórmula:  $F(\text{en Kg.}) = 6 \times d^2$  (diámetro del redondo en mm.)
- En el momento de utilizar las cadenas, se debe comprobar que no estén cruzadas, ni torcidas, enroscadas, mezcladas o anudadas.
- Procurar no utilizarlas a temperaturas muy bajas pues aumenta su fragilidad. Ponerlas tensas sin golpearlas.
- Hay que evitar dar a las eslingas dobleces excesivos, especialmente en los cantos vivos; con dicho fin se interpondrán entre las eslingas y dichos cantos vivos, materiales blandos: madera, caucho, trapos, cuero, etc.
- Comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y repartida entre los ramales, tensando progresivamente las eslingas.
- Después de usar las eslingas, habrá que colocarlas sobre unos soportes. Si han de estar colgadas de los aparatos de elevación, ponerlas en el gancho de elevación y subir éste hasta el máximo.
- Se verificarán las eslingas al volver al almacén.
- Toda eslinga deformada por el uso, corrosión, rotura de filamentos, se deberá poner fuera de servicio.
- Se engrasarán periódicamente los cables y las cadenas.

|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 50 | de | 112 |

- Se destruirán las eslingas que han sido reconocidas como defectuosas e irreparables.

#### **Trácteles**

- Deberán estar perfectamente engrasados.
- Se prohibirá engrasar el cable del tráctel.
- Antes de cualquier maniobra deberá comprobarse:
  - El peso de carga para comprobar que el aparato que utilizamos es el adecuado.
  - Los amarres de la carga y la utilización de cantoneras.
  - Que la dirección del eje longitudinal del aparato sea la misma que la del cable (que no forme ángulo).
- No se deberá utilizar para esfuerzos superiores a la fuerza nominal del mismo, ya sea para elevación o tracción.
- No deberán maniobrarse al mismo tiempo las palancas de marcha hacia adelante o hacia atrás.
- Se deberá utilizar el cable adecuado a la máquina en cuanto al diámetro.
- Antes de iniciar cualquier maniobra deberá comprobarse la longitud del cable.
- Las máquinas deberán ser accionadas por un solo hombre.
- Se comprobará que el cable no está machacado o deshilado.

#### **Poleas**

- No sobrecargarlas nunca. Comprobar que son apropiadas a la carga que van a soportar.
- Comprobar que funcionan correctamente, que no existen holguras entre polea y eje, ni fisuras ni deformaciones que hagan sospechar que su resistencia a disminuido.
- Las gargantas de las poleas se acomodarán para el fácil desplazamiento y enrollado de los eslabones de las cadenas.
- Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas serán de dimensiones adecuadas para que aquéllas puedan desplazarse libremente y su superficie será lisa y con bordes redondeados.
- Revisar y engrasar semanalmente. Se sustituirá cuando se noten indicios de desgaste, o cuando se observe que los engrasadores no tomen grasa.
- Cuando una polea chirríe se revisará inmediatamente, engrasándola y sustituyéndola si presenta holgura sobre el eje.



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 51 | de | 112 |

- Las poleas se montarán siempre por intermedio de grilletes, a fin de que tengan posibilidad de orientación, evitando así que el cable tire oblicuamente a la polea.
- Se prohíbe terminantemente utilizar una polea montada de forma que el cable tire oblicuamente.
- Se prohíbe soldar sobre poleas.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR

Los equipos de protección a utilizar serán:

- Casco de seguridad contra choques e impactos
- Guantes de trabajo
- Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y suela antideslizante
- Ropa de trabajo para el mal tiempo

#### *2.2.2.4 Transporte de material*

#### RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD

Los riesgos asociados a esta actividad serán:

- Caídas al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
- Caída de objetos en manipulación
- Choque contra objetos móviles/inmóviles
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
- Contactos eléctricos
- Exposición a ambientes pulvígenos
- Atropellos o golpes con vehículos

#### MEDIOS DE PREVENCIÓN A APLICAR

- El vehículo de transporte sólo será utilizado por personal capacitado.
- No se transportarán pasajeros fuera de la cabina.
- Se subirá y bajará del vehículo de transporte de forma frontal.
- El conductor se limpiará el barro adherido al calzado, antes de subir al vehículo de transporte, para que no resbalen los pies sobre los pedales.
- Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán en previsión de barrizales excesivos que mermen la seguridad de la circulación.

|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |  |                                |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                          | 01 | Página | 52 | de | 112 |

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.
- En todo momento se respetarán las normas marcadas en el código de circulación vial, así como la señalización de la obra.
- Si tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.
- Durante las operaciones de carga, el conductor permanecerá, o bien dentro de la cabina, o bien alejado del radio de acción de la máquina que efectúe la misma.
- Cualquier operación de revisión con la caja levantada se hará impidiendo su descenso mediante enclavamiento.
- Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas y auxiliándose del personal de obra.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR

Los equipos de protección a utilizar serán:

- Casco de seguridad (cuando abandonen la cabina)
- Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos
- Gafas de protección contra ambiente pulvígenos
- Guantes de trabajo
- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares
- Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y suela antideslizante
- Ropa de trabajo para el mal tiempo

## 2.3 Trabajos diversos

### 2.3.1 Manipulación manual de cargas

Se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, así como el levantamiento, colocación, empuje, tracción o desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, particularmente dorsolumbares, para los trabajadores.

#### RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD

Los riesgos asociados a esta actividad serán:

- Caídas al mismo nivel



|                                                                                   |                                                                             |                         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |  |  |  |  |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |  |  |  |  |

- Caídas a distinto nivel
- Caída de objetos en manipulación
- Pisadas sobre objetos
- Choque contra objetos inmóviles
- Golpes por objetos o herramientas
- Sobreesfuerzos

#### MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR

- Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del operario deberá estar lo más próximo que sea posible y por encima del centro de gravedad de la carga.
- El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sólo se consigue si los pies están bien situados:
  - Enmarcando la carga
  - Ligeramente separados
  - Ligeramente adelantado uno respecto del otro.
  - Técnica segura del levantamiento:
  - Situar el peso cerca del cuerpo.
  - Mantener la espalda plana.
  - No doblar la espalda mientras levanta la carga.
  - Usar los músculos más fuertes, como son los de los brazos, piernas y muslos.
- Coger mal un objeto para levantarlo provoca una contracción involuntaria de los músculos de todo el cuerpo. Para sentir mejor un objeto al cogerlo, lo correcto es hacerlo con la palma de la mano y la base de los dedos. Para cumplir este principio y tratándose de objetos pesados, se puede, antes de cogerlos, prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas correctamente.
- Las cargas deberán levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada.
- Para mantener la espalda recta se deberán “meter” ligeramente los riñones y bajar ligeramente la cabeza.
- El arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no sea demasiado pesada.
- La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede igualmente producir lesiones.
- En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: primero levantar la carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequeños

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 54 | de | 112 |  |

desplazamientos. O bien, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la dirección de marcha que luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo.

- Se utilizarán los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga que vamos a levantar. Para ello flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar a sentarnos en los talones, pues entonces resulta difícil levantarse (el muslo y la pantorrilla deben formar un ángulo de más de 90º).
- Los músculos de las piernas deberán utilizarse también para empujar un vehículo, un objeto, etc.
- En la medida de lo posible, los brazos deberán trabajar a tracción simple, es decir, estirados. Los brazos deberán mantener suspendida la carga, pero no elevarla.
- La carga se llevará de forma que no impida ver lo que tenemos delante de nosotros y que estorbe lo menos posible al andar de forma natural.
- En el caso de levantamiento de un bidón o una caja, se conservará un pie separado hacia atrás, con el fin de poderse retirar rápidamente en caso de que la carga bascule.
- Para transportar una carga, ésta deberá mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los brazos extendidos, no flexionados.
- Este proceder evitará la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del brazo, que obliga a los bíceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se levanta.
- La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manutención manual permitirá reducir considerablemente el esfuerzo a realizar con las piernas y brazos.
- El peso del cuerpo puede ser utilizado:
  - Empujando para desplazar un móvil (carretilla, por ejemplo), con los brazos extendidos y bloqueados para que nuestro peso se transmita íntegro al móvil.
  - Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo.
  - Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndonos de nuestro cuerpo como contrapeso.
- En todas estas operaciones deberá ponerse cuidado en mantener la espalda recta.
- Para levantar una caja grande del suelo, el empuje deberá aplicarse perpendicularmente a la diagonal mayor, para que la caja pivote sobre su arista.
- Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90º, lo que conseguimos hacer será deslizar a la caja hacia adelante, pero nunca levantarla.



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 55 | de | 112 |

- Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano superior, se aprovechará su peso y nos limitaremos a frenar su caída.
- Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deberán encadenarse las operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado a la carga para despegarla del suelo.
- Las operaciones de manutención en las que intervengan varias personas deberán excluir la improvisación, ya que una falsa maniobra de uno de los porteadores puede lesionar a varios.
- Deberá designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá tender a:
  - La evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el número de porteadores precisos, el sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las dificultades que puedan surgir.
  - La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la maniobra.
  - La explicación a los porteadores de los detalles de la operación (ademanos a realizar, posición de los pies, posición de las manos, agarre, hombro a cargar, cómo pasar bajo la carga, etc.)
  - La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, reparto de la carga entre las personas según su talla (los más bajos delante en el sentido de la marcha).
- El transporte se deberá efectuar:
  - Estando el porteador de detrás ligeramente desplazado con respecto al de delante, para facilitar la visibilidad de aquél.
  - A contrapié, (con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga.
  - Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe de la operación), quién dé las órdenes preparatorias, de elevación y transporte.
  - Se mantendrán libres de obstáculos y paquetes los espacios en los que se realiza la toma de cargas.
  - Los recorridos, una vez cogida la carga, serán lo más cortos posibles.
  - Nunca deberán tomarse las cajas o paquetes estando en situación inestable o desequilibrada.
  - Será conveniente preparar la carga antes de cogerla.
  - Se aspirará en el momento de iniciar el esfuerzo.
  - El suelo se mantendrá limpio para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel.
- Si los paquetes o cargas pesan más de 50 Kg., aproximadamente, la operación de movimiento manual se realizará por dos operarios.

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 56 | de | 112 |

- En cada hora de trabajo deberá tomarse algún descanso o pausa.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR

Los equipos de protección a utilizar serán:

- Casco de seguridad contra choques e impactos
- Guantes de trabajo
- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares
- Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y suela antideslizante
- Ropa de trabajo para el mal tiempo

#### 2.3.2 Fase de acopio de material

#### RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

- Caída de objetos por desplome o derrumbe
- Caída de objetos desprendidos
- Golpes y cortes por objetos inmóviles
- Golpes y cortes por objetos o herramientas

#### MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR

- No se apilarán materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso por las mismas.
- El acopio de materiales y elementos estructurales se realizará en lugares preseñalados, debiendo quedar libres de obstáculos las zonas de evolución y paso del personal.
- El material se acopiará clasificado de acuerdo con la orden de montaje sin estorbar el desarrollo de la actividad.
- Colocar dispositivos de calce o retención para evitar el desplome de dichos apilamientos.
- Los materiales deben apilarse de forma que quede asegurada su estabilidad, mantener colocados, siempre que sea posible, los elementos de retención de cargas (embalajes originales, etc.)
- Se apartarán los elementos cortantes de los lugares de paso.
- Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los materiales que hayan de acopiarse (tubos, ladrillos, elementos para entibaciones, etc.) se colocarán a una distancia de al menos 2 m del borde de la



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 57 | de | 112 |  |

excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras en los taludes.

- El acopio de material que pueda rodar (tubos) se realizará sobre una superficie horizontal, utilizando cuñas para el apilamiento escalonado evitando el desplazamiento y delimitando el acopio con el fin de evitar que los tubos rueden y puedan producir accidentes.
- En el caso de realización de trabajos en vías públicas, los materiales a granel no podrán estar depositados directamente en la vía pública, si no que, deberán estar ubicados en contenedores o envasados en recipientes adecuados que minimicen la ocupación, así como, las posibles pérdidas derivadas de la acción de los agentes atmosféricos.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor.
- Ropa de trabajo cubriendo la mayor parte del cuerpo.
- Botas reforzadas.

#### 2.3.3 Transporte de material

##### RIESGOS DE LA ACTIVIDAD

- Caída de personas al mismo nivel
- Caída desde altura
- Caída de objetos en manipulación
- Golpes y cortes contra objetos inmóviles
- Golpes y cortes por objetos móviles
- Atrapamiento por o entre objetos
- Contacto eléctrico directo/indirecto
- Exposición a agentes químicos
- Accidente durante la conducción de máquinas y vehículos
- Accidente durante el desplazamiento como peatón o pasajero

##### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

- El transporte de los elementos se realizará mediante camión de capacidad y potencia suficiente.
- Los vehículos de transporte sólo serán utilizados por personal capacitado.

|                                                                                   |                                                                             |       |                         |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |       | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |       |                         |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.: | 01                      | Página | 58 | de | 112 |

- No transportar pasajeros fuera de la cabina.
- Subir y bajar del vehículo de forma frontal y por los lugares habilitados para ello. No saltar directamente desde la cabina al suelo.
- Mantener el calzado limpio de barro para evitar resbalones durante el acceso al vehículo.
- En todo momento se respetarán las normas marcadas en el código de circulación vial, así como la señalización de la obra.
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.
- Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas y auxiliándose del personal de obra.
- Mantener los caminos de circulación interna de la obra libres de barrizales.
- Durante las operaciones de carga, el conductor permanecerá dentro de la cabina o alejado del radio de acción de la máquina que efectúe la misma.
- Bajar inmediatamente la caja tras efectuar la descarga y antes de emprender la marcha.
- Las operaciones de revisión con la caja levantada se harán impidiendo su descenso con un dispositivo de enclavamiento.
- Si se ha de estacionar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
- Serán de aplicación las medidas y consignas relativas a los equipos de trabajo que sean de aplicación.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco de seguridad cuando se abandone la cabina
- Protección respiratoria con mascarillas autofiltrantes para partículas en ambientes pulvígenos.
- Protección ocular tipo gafas resistentes a proyecciones.
- Guantes de protección mecánica
- Fajas lumbares antivibraciones
- Calzado de seguridad con puntera resistente a impactos y suela antideslizante.
- Ropa de trabajo adecuada a la climatología

#### 2.3.4 Trabajos en altura

#### RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 59 | de | 112 |

Los riesgos asociados a esta actividad serán:

- Caídas al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
- Caídas de objetos en manipulación
- Golpes contra objetos o herramientas

#### MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR

- Los trabajos en altura no serán realizados por aquellas personas cuya condición física les cause vértigo o altere su sistema nervioso, padezcan ataques de epilepsia o sean susceptibles, por cualquier motivo, de desvanecimientos o alteraciones peligrosas.
- Todos los trabajadores deben de disponer, previo al inicio de los trabajos, de formación adecuada para realizar trabajos en altura y conocer los procedimientos específicos de seguridad para la realización de los trabajos.
- Se emplearán en todo momento los medios auxiliares (andamios, escaleras, etc.) adecuados para realizar este tipo de trabajos, los cuales cumplirán con lo estipulado en este Estudio de Seguridad.
- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalentes.
- Si por motivos de localización del tajo de trabajo, no se emplearán medios auxiliares, el trabajador deberá usar arnés de seguridad amarrado a algún punto fijo de la estructura.
- El acceso a los puestos de trabajo se efectuará por los accesos previstos, y no usando medios alternativos no seguros.
- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente.
- Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.
- La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma

|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|-----------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |           |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |  | Rev.:                          | 01 | Página | 60 de 112 |

periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia.

- No se comenzará un trabajo en altura si el material de seguridad no es idóneo, no está en buenas condiciones o sencillamente no se tiene.
- Nunca se deben improvisar las plataformas de trabajo, sino que se construirán de acuerdo con la normativa legal vigente.
- Las plataformas, pasarelas, andamiadas y, en general, todo lugar en que se realicen los trabajos deberá disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos, adoptándose las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo.
- Al trabajar en lugares elevados no se arrojarán herramientas ni materiales. Se pasarán de mano en mano o se utilizará una cuerda o capazo para estos fines.
- Caso de existir riesgo de caída de materiales a nivel inferior, se balizará, o si no es posible, se instalarán señales alertando del peligro en toda la zona afectada.
- Si por necesidad del trabajo hay que retirar momentáneamente alguna protección colectiva, debe reponerse antes de ausentarse.
- Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que impidan su caída fortuita y nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos.
- Las plataformas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas, evitando sobrecargarlas en exceso.
- Para trabajos en cubierta con riesgo de caída a distinto nivel se deberá adoptar alguna de las medidas que se citan a continuación:
- Proteger todo el perímetro de la misma mediante el uso de barandillas rígidas con listón superior a 90 cm, intermedio a 45cm y rodapiés a 15 cm.
- Instalar una línea de vida a la que permanezcan permanentemente amarrados los operarios mediante el uso de arnés de seguridad homologado.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR

Los equipos de protección a utilizar serán:

- Casco de seguridad contra choques e impactos con barbuquejo
- Guantes de trabajo
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante
- Bolsa portaherramientas
- Arnés de seguridad y línea de vida



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|-----------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |           |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |  | Rev.:                          | 01 | Página | 61 de 112 |

- Ropa de protección para el mal tiempo

### 2.3.5 Trabajos en tensión

#### RIESGOS DE LA ACTIVIDAD

- Caída desde altura
- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de objetos en manipulación
- Contacto eléctrico directo
- Contacto eléctrico indirecto
- Incendios

#### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

##### **Disposiciones generales**

- Se seguirán en todo momento las especificaciones descritas en el R.D: 614/2001 sobre Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Todos los trabajadores cualificados que intervengan en los trabajos en tensión deben estar adecuadamente formados y entrenados en los métodos y procedimientos específicos utilizados en este tipo de trabajo.
- Esta formación deberá incluir la aplicación de primeros auxilios a los accidentes por choque eléctrico, así como procedimientos de emergencia. Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil por su orografía, confinamiento u otras circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formación en materia de primeros auxilios.
- Conviene además prever una formación y entrenamiento adicionales en caso de utilización de nuevas técnicas y procedimientos realizados menos de una vez al año.
- Deberán especificarse las características, utilización, almacenamiento, conservación, transporte e inspecciones de las herramientas, equipos y materiales utilizados en los trabajos en tensión.

##### **Realización del trabajo**

- La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente según lo dispuesto en el Anexo II del R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Si es

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 62 | de | 112 |  |

necesario, durante la realización de los trabajos se colocará una señalización adecuada para llamar la atención sobre los riesgos más significativos.

- Todas aquellas partes de una instalación eléctrica sobre la que vayan a realizar trabajos deberán disponer de un espacio adecuado de trabajo y de medios de acceso y de iluminación.
- Cuando sea necesario, el acceso a la zona de trabajo debe ser delimitado claramente en el interior de las instalaciones.
- Para los trabajos en el interior de edificios, las condiciones atmosféricas no se han de tener en cuenta a menos que exista riesgo de sobretensiones que provengan de instalaciones exteriores y siempre que la visibilidad en la zona de trabajo sea adecuada.
- No se deben colocar objetos que puedan dificultar el acceso ni materiales inflamables junto o en los caminos de acceso, las vías de emergencia a o desde equipos eléctricos de corte y control, así como tampoco en las zonas desde donde estos equipos hayan de ser operados.
- Mantener los materiales inflamables alejados de fuentes de arco eléctrico. Los trabajos en tensión sólo se llevarán a cabo una vez suprimidos los riesgos de incendio y explosión.
- Para el trabajo en tensión, se adoptarán medidas de protección para prevenir la descarga eléctrica y el cortocircuito. Se tendrán en cuenta los diferentes potenciales presentes en el entorno de la zona de trabajo.
- El trabajador se asegurará una posición estable que le permita tener las dos manos libres.
- Los trabajadores no llevarán objetos metálicos tales como anillos, relojes, cadenas, pulseras, etc.
- Cuando las condiciones ambientales requieran la paralización del trabajo, el personal debe dejar la instalación y los dispositivos aislantes y aislados en posición segura. Los operarios deben también retirarse de la zona de trabajo de forma segura.

#### **Disposiciones adicionales para trabajos en tensión en instalaciones de baja tensión**

- El jefe de Trabajos, que deberá conocer las condiciones de seguridad necesarias para realizar el trabajo en tensión propuesto, determinará, en el propio lugar de trabajo, si en función de las medidas de seguridad previstas puede realizarse el trabajo en tensión.



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 63 | de | 112 |

- Todo personal que realice trabajos en tensión en baja tensión debe estar adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y debe disponer y hacer correcto uso del equipo establecido a tal fin.
- Las personas que realicen el trabajo en tensión cumplirán las prescripciones siguientes:
- A nivel del suelo, colocarse sobre objetos aislantes (alfombra, banqueta, madera seca, etc.)
- Utilizar casco, guantes aislantes para Baja Tensión y herramientas aisladas.
- Gafas de protección contra proyección de partículas cuando exista riesgo particular de accidente ocular.
- Utilizar ropas secas. La ropa de trabajo no debe tener partes conductoras (preferentemente 100% algodón) y cubrirán totalmente brazos y piernas.
- Aislar, siempre que sea posible, los conductores o partes conductoras desnudas que estén en tensión, próximos al lugar de trabajo, incluido el neutro. El aislamiento se efectuará mediante fundas, telas aislantes, capuchones, etc.

#### **Disposiciones adicionales para trabajos en tensión en alta tensión**

- El trabajo se efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de trabajo, que será el trabajador cualificado que asume la responsabilidad directa del mismo. Si la amplitud de la zona de trabajo no le permitiera una vigilancia, deberá requerir ayuda de otro trabajador cualificado.
- Los parámetros de altitud y contaminación se tendrán en consideración si reducen la calidad de aislamiento de las herramientas y equipos.
- Queda totalmente prohibido tocar los puntos de alta tensión en tensión, incluso con guantes aislantes, así como efectuar trabajos sobre los mismos, incluso con herramientas aisladas. Esta prohibición no comprende el uso en las condiciones reglamentarias, de las pértigas de maniobra, de los dispositivos de verificación de ausencia de tensión o de los dispositivos concebidos para los controles de tensión (controlador bipolar, etc.)
- Las maniobras de los aparatos de corte no están consideradas como un trabajo sobre los conductores o sus partes contiguas, para estas maniobras es obligatorio el empleo de banqueta o alfombra aislantes y el uso de los guantes aislantes.
- Cuando el mando de un aparato esté al alcance del público, debe quedar siempre enclavado materialmente después de cada maniobra, bien sea en posición de apertura o de cierre.

#### **EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 64 | de | 112 |

- Banquetas u alfombrillas aislantes
- Pértigas
- Guantes dieléctricos para alta y baja tensión
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- Casco de seguridad contra arco eléctrico
- Protección ocular tipo pantalla facial o gafas contra arco eléctrico
- Calzado de seguridad con puntera resistente a impactos y suela aislante y antideslizante.
- Arnés de seguridad
- Ropa de trabajo adecuada a la climatología.



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 65 | de | 112 |

## EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

- La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente según lo dispuesto en el Anexo II del R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Si es necesario, durante la realización de los trabajos se colocará una señalización adecuada para llamar la atención sobre los riesgos más significativos.
- Disponer de un extintor apto para los tipos de fuego que se puedan producir.

### 2.3.6 Trabajos próximos a elementos en tensión

#### RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD

Los riesgos asociados a esta actividad serán:

- Caídas al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
- Contactos eléctricos directos
- Contactos eléctricos indirectos
- Electrocuciiones
- Incendios

#### MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR

- Todos los trabajos se realizarán según lo establecido en el Real Decreto 614/01, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Se define como trabajador autorizado aquel el trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta.
- Se define trabajador cualificado como el trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años.
- Todo trabajo en las proximidades de líneas eléctricas o elementos en tensión será ordenado y dirigido por el jefe del trabajo (que será un trabajador cualificado), el cual será el responsable de que se cumplan las distancias de seguridad, y podrán ser realizados por trabajadores autorizados.
- Cuando se utilicen grúas o aparatos elevadores, se respetarán las distancias mínimas de seguridad, para evitar no sólo el contacto sino también la excesiva cercanía a líneas con tensión (según criterios del R.D. 614/2001, Anexo V, Trabajos

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 66 | de | 112 |  |

en Proximidad). El personal que no opere estos equipos permanecerá alejado de ellos.

- En trabajos en líneas, se colocarán tantos equipos de puesta a tierra y en cortocircuito como posibles fuentes de tensión confluyan en el lugar de trabajo, siendo estos equipos de Puesta a Tierra de características adecuadas a la tensión de la línea, según criterios del R.D. 614/2001.
- Es obligatorio el uso de equipos de protección adecuados al riesgo de cada trabajo, tales como: banquetas o alfombrillas aislantes, pértigas, guantes, casco, pantalla facial, herramienta aislada, así como cualquier otro elemento de protección, tanto individual como colectivo, homologado.
- Cuando en la proximidad de los trabajos haya partes activas, se aislarán convenientemente mediante vainas, capuchones, mantas aisladas, etc.. en todos los conductores, incluido el neutro.
- Las distancias de seguridad para trabajar próximos a Líneas Eléctricas o elementos con tensión mantendrán las siguientes distancias de seguridad, quedando terminantemente prohibido realizar trabajos sin respetar estas distancias:

*Tabla 1. Distancias límite de las zonas de trabajo*

| $U_n$                      | $D_{PEL-1}$ | $D_{PEL-2}$ | $D_{PROX-1}$ | $D_{PROX-2}$ |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b><math>\leq 1</math></b> | 50          | 50          | 70           | 300          |
| <b>3</b>                   | 62          | 52          | 112          | 300          |
| <b>6</b>                   | 62          | 53          | 112          | 300          |
| <b>10</b>                  | 65          | 55          | 115          | 300          |
| <b>15</b>                  | 66          | 57          | 116          | 300          |
| <b>20</b>                  | 72          | 60          | 122          | 300          |
| <b>30</b>                  | 82          | 66          | 132          | 300          |
| <b>45</b>                  | 98          | 73          | 148          | 300          |
| <b>66</b>                  | 120         | 85          | 170          | 300          |
| <b>110</b>                 | 160         | 100         | 210          | 500          |
| <b>132</b>                 | 180         | 110         | 330          | 500          |
| <b>220</b>                 | 260         | 160         | 410          | 500          |
| <b>380</b>                 | 390         | 250         | 540          | 700          |

$U_n$  : Tensión nominal de la instalación (kV).

$D_{PEL-1}$  : distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista el riesgo de sobretensión por rayo (cm).

$D_{PEL-2}$  : distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretensión por rayo (cm).




|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 67 | de | 112 |

D<sub>PROX-1</sub> : distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm).

D<sub>PROX-2</sub> : distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm).

Nota: Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal.

Imagen 2. Respeto de la zona de peligro de trabajo para trabajos próximos a elementos en tensión.




|                                                                                   |                                                                                  |  |                                |    |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|-----------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |           |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                              |  | Rev.:                          | 01 | Página | 68 de 112 |

## RIESGO ELÉCTRICO

- Zona de proximidad es el espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Si existen elementos en tensión cuyas zonas de peligro sean accesibles (no se han colocado pantallas, barreras, envoltentes o protectores aislantes), se deberá:

Imagen 3. Respeto de la zona de proximidad límite de trabajo para trabajos próximos a elementos en tensión.



- Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro mediante la colocación de obstáculos o gálipos cuando exista el menor riesgo de que puedan ser invadidas, aunque sea sólo de forma accidental. Esta señalización se colocará antes de iniciar los trabajos.
- Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad deban adoptar para no invadir la zona de peligro, comunicándoles la necesidad de que ellos, a su vez, informen sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas.

## EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR

Los equipos de protección a utilizar serán:

- Casco de seguridad contra arco eléctrico
- Guantes de trabajo



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 69 | de | 112 |

- Guantes dieléctricos para alta y baja tensión
- Gafas de protección o pantalla de protección facial contra arco eléctrico
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante

### 2.3.7 Control de ejecución de obras, visitas y tránsito general en zonas de obra

Conjunto de trabajos destinados a realizar las comprobaciones e indicaciones oportunas para la buena marcha de las obras, de acuerdo con el proyecto ejecutivo y el buen oficio de la construcción. Se incluyen en este apartado las visitas de obra que puedan realizar otras personas, sin funciones operativas, por otros motivos.

#### RIESGOS DE LA ACTIVIDAD

- Caída desde altura
- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de objetos por desplome o derrumbe
- Caída de objetos desprendidos
- Pisadas sobre objetos
- Golpes y cortes contra objetos inmóviles
- Golpes y cortes por objetos móviles
- Golpes y cortes por objetos o herramientas
- Proyección de fragmentos o partículas
- Atrapamiento por o entre objetos
- Temperaturas ambientales extremas
- Contacto eléctrico directo
- Contacto eléctrico indirecto
- Accidente por sustancias nocivas o tóxicas
- Accidente causado por seres vivos
- Accidente durante el desplazamiento como peatón o pasajero

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 70 | de |

#### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

- Se informará a todos aquellos visitantes de obra, que no formen parte de los profesionales con funciones productivas en obra, de la obligación de respetar las normas de seguridad en obra, y especialmente, la utilización de elementos de protección individual. Previamente a su visita a la obra, se les facilitarán aquellos elementos de protección que deban usar, y que serán devueltos al finalizar la visita.
- Los visitantes de obra, que no formen parte de los profesionales con funciones productivas en obra, sólo podrán acceder a las zonas en que lo autoricen la dirección facultativa, la dirección de seguridad y la jefatura de la obra, y utilizando los accesos a dichas áreas que las mismas autoridades de obra indiquen. Asimismo, dichas personas deberán ser acompañadas por el encargado o jefe de obra, o persona por ellos delegada, durante su permanencia en la misma. En todos los casos, es aconsejable que el encargado o jefe de obra preceda los recorridos que el resto de personas realizan por la obra, pues son ellos quienes mejor conocen los riesgos y las precauciones a tomar, que pueden variar de un día a otro.
- No se permitirá el acceso a la obra de los vehículos particulares, excepto autorización expresa de la dirección facultativa, la dirección de seguridad y la jefatura de obra.
- No se accederá a zonas que presenten riesgo de caída superior a 2 metros si no se encuentran perfectamente protegidos mediante el uso de protecciones colectivas (valladas perimetrales a 1,5 m de separación, barandillas de seguridad con resistencia mínima de 150 kg por metro lineal con pasamanos a 90 cm, listón intermedio y rodapiés). Si no es posible la colocación de protecciones colectivas, se usará arnés de seguridad o elementos de protección individual. Si la caída es inferior a 2 metros, dicho punto quedará señalizado.
- Mantener el orden y limpieza de las áreas de trabajo.
- Evitar circular por zonas de almacenamiento de material.
- No invadir las zonas señalizadas con riesgo de caída de objetos. No transitar bajo el radio de acción de maquinaria de elevación de cargas. No entrar en el radio de acción de máquinas: mantener la distancia de seguridad a maniobras de máquinas.
- Utilizar ropa de trabajo adecuada que evite una evaporación elevada que puede acabar en un golpe de calor. Protegerse a su vez de las radiaciones solares. En zonas cerradas se controlará la ventilación y se dispondrá en la obra de agua para que los trabajadores puedan hidratarse. En condiciones extremas de calor se establecerán horarios de trabajo especiales que aprovechen los horarios de menor radiación solar. Se dotará a los trabajadores de prendas adecuadas para el calor y el frío.



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|-----------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |           |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |  | Rev.:                          | 01 | Página | 71 de 112 |

- Preservar el cableado eléctrico de deficiencias como picaduras, empalmes con cinta aislante y regletas.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Uso obligatorio de casco y botas de seguridad

### 2.3.8 Trabajos con exposición a agentes químicos

#### 2.3.8.1 Trabajos con productos químicos

Como norma general, siempre que se trabaje con productos químicos y sustancias peligrosas, siempre se dispondrán en la obra las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilicen.

#### **Identificación de sustancias peligrosas**

- Un punto clave para una actuación preventiva ante las sustancias químicas radica en que toda persona que pueda verse expuesta a la acción peligrosa de éstas, tenga la información precisa que le permita conocer su peligrosidad y las precauciones a seguir en su manejo.
- Dos son las formas fundamentales que facilitan disponer de dicha información: el correcto etiquetado de los envases contenedores de sustancias peligrosas y las fichas informativas de los productos.
- La **etiqueta** de una sustancia peligrosa debe contener la siguiente información:
  - Nombre de la sustancia y su concentración
  - Nombre de quien fabrique, envase, comercialice e importe la sustancia y la dirección
  - Pictograma normalizado de indicación de peligro
  - Riesgos específicos de la sustancia (Frasas R)
  - Consejos de prudencia (Frasas S)

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 72 | de | 112 |  |

Los pictogramas que deberán de figurar serán los siguientes:

| PICTOGRAMAS E INDICACIONES DE PELIGRO                                                          |            |                                                                                                 |                       |                                                                                                   |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>E</b><br>  | Explosivo  | <b>F</b><br>   | Fácilmente inflamable | <b>F+</b><br>  | Extremadamente inflamable |
| <b>O</b><br>  | Comburente | <b>T</b><br>   | Tóxico                | <b>T+</b><br>  | Muy tóxico                |
| <b>C</b><br> | Corrosivo  | <b>Xn</b><br> | Nocivo                | <b>Xi</b><br> | Irritante                 |

- Las **fichas informativas de productos** constituyen un sistema complementario al etiquetado, muy útil para los usuarios profesionales, que les permite tomar medidas para una correcta prevención del riesgo en el lugar de trabajo. Se trata generalmente de fichas técnicas que en función de su destino recogerán los diferentes aspectos preventivos y/o de emergencia a tener en cuenta.
- La información que deberán contener las fichas es la siguiente:
  - Composición/Información sobre los componentes
  - Identificación de peligros
  - Primeros auxilios
  - Medidas de lucha contra incendios
  - Medidas a tomar en caso de vertido accidental
  - Manipulación y almacenamiento
  - Controles de exposición / Protección personal
  - Propiedades físicas y químicas
  - Estabilidad y reactividad
  - Información toxicológica
  - Informaciones ecológicas
  - Consideraciones sobre la eliminación
  - Información relativa al transporte



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 73 | de | 112 |

### RIESGOS DE LA ACTIVIDAD

- Accidente por sustancias nocivas o tóxicas
- Accidente por contacto con sustancias irritantes
- Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas
- Explosión
- Incendio
- Exposición a agentes químicos

### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

- Como norma general, Disponer de las fichas de seguridad en lugares accesibles y conocidos por todos los operarios. Utilizar los equipos de protección individual (EPI's) referidos en las fichas de seguridad por parte de los operarios durante las labores realizadas con estos productos.

#### **Sustancias irritantes**

- Emplear los productos irritantes siempre en zonas bien ventiladas.
- No realizar mezclas de productos que se señalen como peligrosas en las fichas de seguridad de los productos correspondientes.
- En caso de un olor fuerte que delate un posible escape o derramamiento, se debe salir de la habitación y ventilarla.
- Usar protección respiratoria con mascarillas autofiltrantes y guantes de protección contra riesgos químicos, así como ropa de protección adecuada de manera que se evite lo máximo posible el contacto de la piel con estos productos y la penetración por las vías respiratorias.

#### **Sustancias cáusticas y/o corrosivas**

- Utilizar guantes de protección para la manipulación de este tipo de productos. Utilizar ropa de trabajo adecuada para evitar el contacto de la piel.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, se deberán lavar abundantemente con agua durante unos 15 minutos y acudir al médico.

#### **Productos de carácter inflamable**

- Se deberán mantener los productos lejos de llamas o fuentes de calor que puedan producir la ignición de los mismos.

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 74 | de |

- Se prohíbe fumar en zonas de almacenamiento de productos inflamables o donde se esté manejando el producto.

#### **Sustancias nocivas o tóxicas**

- Usar guantes y ropa adecuada de manera que se evite lo máximo posible el contacto de la piel con este producto y la penetración por las vías respiratorias.
- Evitar el contacto de la piel con los productos: Cuando use guantes, verifique las instrucciones del fabricante para asegurarse que los guantes lo protegen contra el producto que está usando. Una vez finalizado el uso del producto, lavarse las manos antes de comer, beber o fumar.
- Realizar la manipulación de estos productos en lugares ventilados, utilizando el envase más pequeño que pueda y manteniéndolo cerrado cuando no se use.



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 75 | de | 112 |

### 3 Equipos de trabajo

#### 3.1 Equipos de movimiento de tierras

En este apartado se tendrán en cuenta toda la maquinaria pesada utilizada en obra civil, las cuales se pueden agrupar por sus características comunes (dimensiones, sistemas hidráulicos), diferenciándose fundamentalmente por el tipo de implemento que portan: cucharas, cazos, martillo perforador, etc.

- Retroexcavadoras sobre ruedas
- Retroexcavadoras sobre cadenas
- Palas cargadoras
- Retrocargadoras
- Minicargadoras

#### RIESGOS ASOCIADOS AL EQUIPO

- Caída desde altura
- Caída de objetos por desplome o derrumbe
- Caída de objetos en manipulación
- Golpes y cortes por objetos inmóviles
- Golpes y cortes por objetos o herramientas
- Incendio por factores de ignición
- Propagación de incendios
- Accidente durante la conducción de máquinas o vehículos
- Accidente durante el desplazamiento como peatón o pasajero
- Proyección de fragmentos o partículas
- Explosión
- Contacto eléctrico directo
- Caída de objetos desprendidos
- Atrapamiento por o entre objetos
- Contacto térmico
- Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas

|                                                                                   |                                                                                      |                                |    |        |    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------|----|--------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |    |        |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |                                |    |        |    |        |
|                                                                                   |                                                                                      | Rev.:                          | 01 | Página | 76 | de 112 |

## MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

### **Medidas generales**

- Seguir las instrucciones del fabricante tanto en su empleo como en las operaciones de conservación y mantenimiento del equipo.
- No utilizar el equipo en lugares cerrados sin ventilación. Vigilar que el lugar en el que se va a utilizar el vehículo tenga ventilación adecuada para el escape de los humos del motor
- Seguir las especificaciones de la obra en cuanto a la circulación de vehículos.
- Si la máquina circula por vía pública, se respetarán todas las normas de Seguridad Vial y del Código de Circulación.
- Si la máquina va a circular por carretera es obligatorio dotarla de rotativo luminoso, según las normas de seguridad vial. Dentro de la obra es recomendable para trabajos en los que haya poca visibilidad.
- En el caso de que sea necesario el desplazamiento por carretera:
  - El conductor tendrá carné de conducir.
  - La máquina estará matriculada.
  - Vaciar el cazo y recoger todos los elementos retráctiles.
  - Cerrar todas las puertas.
  - Controlar la presión de frenado.
  - Llevar las luces encendidas (incluso de día) y en funcionamiento la baliza luminosa intermitente.
  - Cumplir las normas de circulación y seguridad vial.
- Cuando se transporte la máquina sobre camión góndola, seguir las siguientes recomendaciones.
  - Comprobar que la longitud del remolque es la adecuada para transportar la máquina.
  - Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquinaria.
  - Bloquear la articulación del bastidor y las ruedas.
  - Quitar la llave de contacto.



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 77 | de | 112 |  |

- Acceso a la máquina.
  - Acceder a la máquina de forma frontal, utilizando los peldaños y asideros dispuestos para este fin.
  - No acceder a la máquina con objetos en las manos
  - Mantener los peldaños y asideros limpios de grasas, aceites, barros, etc.
- Operario de la máquina
  - El conductor debe tener una formación específica adecuada a la máquina de forma que conozca su manejo y correcta utilización.
  - Llevará ropas adecuadas que no dificulten el uso de controles.
  - Uso obligatorio del cinturón de seguridad durante todos los trabajos o desplazamientos con riesgo de vuelco.
  - Nunca manejar la máquina si se ha bebido alcohol o si se toman medicinas que afecten a la conducción.

### **Operaciones de excavación**

- Antes de comenzar los trabajos, ponerse en contacto con las compañías suministradoras para identificar posibles conducciones de gas o electricidad enterradas y señalizarlas.
- Excavar con la máquina hasta una profundidad aproximada de 1 m de la conducción, y a partir de ahí usar equipos manuales.
- Elaborar un plan de actuación y tener a mano los teléfonos de la compañía afectada, emergencias o bomberos para utilizarlos en caso de rotura de alguna de las conducciones.
- Cuando la máquina está realizando trabajos de excavación, colocar los estabilizadores sobre terreno firme y no empezar los trabajos hasta no estar seguros de la estabilidad de la máquina.
- Durante los trabajos en frentes de excavación:
  - Para la extracción del material, trabajar siempre de cara a la pendiente.
  - No trabajar en pendientes superiores a las establecidas por el fabricante.
  - Empezar excavando las zonas superiores para evitar derrumbes.
  - No atacar taludes que superen más de 1 metro la altura de la máquina con la cuchara extendida.
  - Comprobar que no hay trabajadores a pie en la zona de trabajo
  - Si se está excavando roca, prestar atención a las rocas que caen. Procurar que los dientes del cazo penetren en los espacios entre las piedras.
- Durante la excavación de tierras en la proximidad de bordes (taludes, zanjas, etc.):

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 78 | de |

- Conocer las posibilidades y límites de la máquina, y particularmente el espacio necesario para maniobrar.
- Colocar topes de frenado.
- Comprobar que el terreno tiene estabilidad suficiente como para soportar el peso de la máquina. Si no está seguro de que vaya a aguantar, no trabajar.
- No excavar debajo de la máquina.
- En maniobras complicadas o con visibilidad reducida, solicitar la ayuda de un señalista: tener en cuenta que la presencia de un señalista no releva de responsabilidad, de manera que hay que vigilar constantemente y en todos los sentidos por las ventanillas y retrovisores.
- Durante los trabajos de demolición:
  - No derribar elementos que sean más altos que la máquina con la cuchara extendida.
  - Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible, balizar la zona.
  - Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales.
- Durante las operaciones de carga de material sobre el camión:
  - Realizar la carga del material de manera que el cazo nunca pase por encima de la cabina del camión o del personal de tierra.
  - La carga del camión se hará siempre por encima de la caja.
  - Cargar el cazo de forma estable, evitando la caída del material.
  - No realizar movimientos bruscos con el cazo cargado.
- Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el radio de trabajo de la máquina.
- En caso de trabajos en proximidad de líneas eléctricas, se seguirán los procedimientos descritos en “Trabajos en proximidad de elementos en tensión”.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco de seguridad cuando el operario abandone la máquina.
- Guantes de protección mecánica durante las operaciones de mantenimiento.
- Calzado adecuado a la conducción.
- Gafas de sol en caso de deslumbramientos.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Ropa de protección de alta visibilidad (chaleco reflectante)
- Fajas lumbares antivibraciones



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 79 | de | 112 |

### 3.2 Equipos de compactación

En este apartado se tendrán en cuenta toda la maquinaria utilizada para la compactación y preparación del terreno. Serán de aplicación:

- Compactador de bandeja vibrante
- Pisón vibrante
- Rulo compactador

#### RIESGOS ASOCIADOS AL USO DEL EQUIPO

- Golpes y cortes por objetos móviles
- Caída de objetos por desplome o derrumbe
- Atrapamiento por entre objetos
- Accidentes por sustancias nocivas o tóxicas
- Explosión

#### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

##### **Utilización del equipo**

- Sujetar el equipo por su asidero firmemente con ambos manos comprobando la fiabilidad de la postura adecuada sin ejercer excesiva presión.
- El equipo siempre deberá ser conducido de tal forma que no haya peligro de vuelco o deslizamiento. Debe ser empleado y conducido de tal modo que no corra peligro de volcar: no utilizarlo sobre superficies excesivamente irregulares o cerca de bordes de zanjas o desniveles.
- Cuando se utilice el equipo, prestar atención a la tarea que se está realizando, teniendo especial cuidado en no colocar el pie bajo la bandeja y sujetando el equipo firmemente de modo que no pueda moverse libremente.
- Mantener alejadas las manos, pies y ropa de las partes móviles del equipo.
- Durante la marcha atrás del equipo, el operario deberá ubicarse a un lado del mismo con el fin de evitar ser atrapado entre el equipo y un objeto fijo. Se tendrá especial cuidado en zonas de terreno irregular o durante la compactación de materiales gruesos. El conductor siempre ha de buscar una posición segura y firme.
- No utilizar el equipo con fines diferentes para los cuales ha sido diseñado. Se utilizará únicamente para trabajos de compactación bajo observación de las instrucciones de uso dadas por el fabricante y las medidas de seguridad.

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 80 | de | 112 |

- Durante el funcionamiento del equipo el operario no deberá alejarse de las instalaciones de mando del mismo y durante las pausas deberá dejar el motor parado.
- No utilizar el equipo en un lugar cerrado o sin la ventilación necesaria pues los gases de escape producidos por el motor son tóxicos. Asegurar la presencia de suficiente aire no viciado.

### **Mantenimiento**

- Mantener siempre la carcasa protectora del motor cerrado cuando éste está en marcha. Está totalmente prohibido anular o eliminar las carcasas protectoras de los equipos de trabajo, y si el equipo no dispone de éstas, no podrá ser utilizado.
- No llenar el depósito cerca de focos de ignición. Mientras se esté repostando no se fumará y se apagará el motor. No generar chispas que puedan dar lugar a un incendio o explosión.
- La carga de combustible se deberá realizar con el motor apagado y de forma tal que el combustible no gotee en partes recalentadas o en el suelo.

### **EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

- Calzado de seguridad (mínimo básico con puntera resistente a impactos y suela con resistencia a perforación)
- Para trabajos en ambientes húmedos, utilizar guantes de goma y calzado con suela antideslizante.
- Casco de seguridad
- Ropa de trabajo
- Guantes de protección mecánica



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|-----------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |           |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |  | Rev.:                          | 01 | Página | 81 de 112 |

### 3.3 Equipos de hormigonado

#### 3.3.1 Hormigonera pastera

##### RIESGOS ASOCIADOS AL USO DEL EQUIPO

- Caída de objetos desprendidos
- Golpes y cortes por objetos móviles
- Atrapamiento por o entre objetos
- Contacto eléctrico indirecto
- Proyección de fragmentos o partículas
- Contacto eléctrico directo

##### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

##### **Uso del equipo**

- Previamente a la realización de trabajos con el equipo, comprobar que se encuentra situada en una posición estable. Si el terreno de apoyo no garantiza totalmente la estabilidad, se calzará con tablones que repartan el peso.
- No ubicar la hormigonera a una distancia inferior a 3 metros del borde de excavaciones, zanjas, vaciados o forjados.
- El trabajador que maneje la hormigonera llevará ropa ceñida para evitar que se pueda enganchar.
- No introducir nunca partes del cuerpo en el tambor mezclador mientras está funcionando. Las operaciones de limpieza manual se harán con la hormigonera parada y desconectada de la red eléctrica.
- Prohibir el uso de la hormigonera a trabajadores ajenos a su manejo no instruidos en los riesgos comunes, en la limpieza y manipulación de la máquina.
- Durante la realización de trabajos usar gafas de seguridad para protegerse de la proyección de partículas cuando la hormigonera esté en movimiento.

|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|-----------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |           |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |  | Rev.:                          | 01 | Página | 82 de 112 |

## Mantenimiento

- Comprobar periódicamente el freno de basculamiento del bombo de forma que se encuentre en perfecto estado de mantenimiento para impedir vuelcos accidentales, sobreesfuerzos y riesgos por movimientos descontrolados.
- Comprobar periódicamente el estado de las protecciones de los elementos móviles de la máquina. Se mantendrán instalados en todo momento los resguardos de las partes de la hormigonera que puedan provocar atrapamientos como correas de transmisión y engranajes de giro del bombo.
- El motor ha de encontrarse protegido para evitar que le caiga el material utilizado en la hormigonera o lluvia.
- Siempre que necesite abrir la carcasa para realizar labores de limpieza u otros, compruebe previamente que el motor eléctrico se encuentra apagado y el equipo se encuentra desconectado de la alimentación eléctrica. La carcasa ha de ser desmontable para realizar labores de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, ...
- Si se quitan las cubiertas de protección para realizar labores de limpieza o mantenimiento, al final del trabajo es imprescindible volver a montarlas.
- Comprobar que los mandos de accionamiento son adecuados de forma que se evite el accionamiento accidental del equipo y que no den lugar a confusión si se necesita realizar una parada de emergencia.
- Habrán de estar colocados preferentemente en el exterior de la carcasa, o en su defecto, podrán estar ubicados dentro de ésta siempre y cuando las partes móviles del motor y la correa de transmisión se encuentren protegidas convenientemente. El botón de parada ha de ser totalmente identificable a simple vista y ser de color rojo.
- Estos botones de accionamiento deberán estar protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la hormigonera o agua de lluvia.
- Se harán revisiones periódicas del aislamiento del cableado eléctrico de suministro de forma que este no presente zonas deterioradas ni empalmes. Se sustituirán aquellas mangueras que se encuentren deterioradas.
- Mantener las mangueras protegidas frente a roces, aplastamientos, manteniéndolas alejadas de zonas de paso de trabajadores y/o maquinaria.
- No se utilizarán clemas ni hilos pelados conectados directamente, siempre se utilizarán clavijas normalizadas.
- Si utiliza prolongadores verifique que sean adecuados para ambientes exteriores para trabajos en condiciones de humedad y que también las mangueras eléctricas

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 83 | de | 112 |

de dichos prolongadores están en buen estado, sin desperfectos en el aislamiento. Cuando las mangueras eléctricas sean de longitud considerable, se procurará que se mantengan alejadas de zonas de paso de trabajadores y/o maquinaria, bien enterrándolas bien elevándolas 2,5 m al paso de las personas o a 5 m en el caso de paso de vehículos.

- Revisiones periódicas de la puesta a tierra del equipo. La manguera eléctrica debe estar dotada de conductor expreso para toma de tierra.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco de seguridad
- Protección ocular resistente a proyecciones
- Guantes de protección mecánica
- Calzado de seguridad (mínimo básico con puntera resistente a impactos, suela con resistencia a la perforación)
- Ropa de trabajo
- Usar botas de goma para aislar al trabajador de la humedad y de contactos eléctricos indirectos.

#### 3.3.2 Bomba de hormigonado

##### RIESGOS ASOCIADOS AL USO DEL EQUIPO

- Proyección de fragmentos o partículas
- Atrapamiento por o ente objetos
- Caídas desde altura
- Golpes y cortes con objetos o herramientas
- Sobreesfuerzos
- Exposición a ruido
- Exposición a vibraciones

##### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

- El personal encargado en el manejo, montaje y desmontaje de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo específico.
- Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos, y antes de hormigonar se “engrasarán las tuberías” enviando masas de mortero de pobre dosificación.



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 84 | de | 112 |

- Se eliminarán al máximo los codos de la tubería para evitar “tapones” que rompan la tubería.
- La bomba de hormigonado se colocará sobre caballetes y se arriostrará para evitar movimientos de la tubería.
- Cuando se use la “Pelota de limpieza” se colocará un dispositivo que impida la proyección de la pelota, no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de la proyección.
- Se realizarán revisiones periódicas de los conductos de aceite a presión de la bomba cumpliendo con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante. Los dispositivos de seguridad estarán en perfectas condiciones de funcionamiento, prohibiendo expresamente su modificación o manipulación.
- Sólo se utilizará la bomba para bombeo de hormigón según el cono recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.
- Delimitar la zona de bombeo de forma que no afecte a personal ajeno al tajo. Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo alas que puedan aproximarse operarios a distancias inferiores a 3 m, quedarán protegidas pro-resguardos de seguridad en prevención de accidentes.
- Se comprobará que para presiones mayores a 50 bares sobre el hormigón (bombeo en altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles:
- Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese caso concreto.
- Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio (prueba de seguridad).
- Comprobar y cambiar en su caso cada aproximadamente 1000 m<sup>3</sup> bombeados, los acoplamientos, juntas y codos.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Guantes de protección contra riesgos mecánicos
- Botas de seguridad con puntera reforzada
- Casco de protección
- Ropa de trabajo
- Botas impermeables
- Gafas de protección contra proyección de partículas

#### 3.3.3 Vibrador de hormigón

#### RIESGOS ASOCIADOS AL USO DEL EQUIPO

|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 85 | de | 112 |

- Proyección de fragmentos o partículas
- Caída de objetos desprendidos
- Caída desde altura
- Caída de personas al mismo nivel
- Contacto eléctrico directo
- Contacto eléctrico indirecto
- Golpes y cortes por objetos o herramientas
- Pisadas sobre objetos

#### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

- Se evitará vibrar directamente sobre las armaduras. El vibrado se realizará desde tabloncillos dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras.
- Cuando se vibre desde una posición elevada, se asegurará la plataforma de trabajo o se utilizarán sistemas de retención tipo arnés de forma que se garantice la sujeción y la movilidad.
- Queda prohibido dejar abandonado el vibrador.
- Vigilar el mantenimiento del equipo, especialmente los elementos de protección contra el riesgo eléctrico. Realizar las conexiones eléctricas mediante conductores estancos de intemperie.
- Evitar arrastrar las mangueras para evitar cortes, desgarros, etc.
- En lugares cerrados no se utilizarán vibradores movidos con motores de explosión.
- El personal que maneje o se ocupe del mantenimiento del vibrador, tendrá que cumplir tres requisitos fundamentales:

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Muñequeras y faja antivibratoria.
- Protecciones auditivas.
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos
- Ropa de trabajo
- Calzado de seguridad
- Casco de protección

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 86 | de | 112 |

### 3.4 Equipos para la manipulación mecánica de cargas

#### 3.4.1 Grúas móviles

En el más amplio sentido de su acepción denominaremos grúa móvil a todo conjunto formado por un vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas de propulsión y dirección propios sobre cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma.

#### RIESGOS ASOCIADOS AL USO DEL EQUIPO

- Caída de objetos desprendidos
- Caída de objetos por desplome o derrumbe
- Contacto eléctrico directo
- Contacto eléctrico indirecto
- Golpes y cortes con objetos herramientas
- Atrapamiento por o entre objetos
- Proyección de fragmentos o partículas
- Sobreesfuerzos
- Contacto térmico

#### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

- Se tendrán en cuenta las medidas correspondientes al apartado “Manipulación mecánica de cargas.”

#### **Operario de la máquina**

- No permitir el manejo de grúas a personal que no posea una capacitación adecuada (teórica y práctica).
- El gruista dispondrá del manual de instrucciones de utilización facilitado por la empresa instaladora/conservadora. En todo momento deberá tener accesibles las cargas de comprobación necesarias para verificar el correcto estado de la grúa (distancia de la carga con respecto al mástil de la grúa).

#### **Instalación y montaje**

- La instalación y montaje de la grúa han de llevarse a cabo por una empresa instaladora autorizada o por el propio fabricante de la grúa.
- Se vigilará la zona de emplazamiento de la máquina de forma que el terreno donde se asiente no falle y que la grúa quede nivelada.



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 87 | de |

- Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras.
- El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún apoyo.
- Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 mm. de espesor y 1.000 mm. de longitud que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo supuesto, los tablones de cada capa sobre la anterior.
- Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún cuando el peso de la carga a elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse extendidos en su máxima longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo.

### **Transporte de cargas**

- Se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a la carga nominal de los elementos a desplazar, evitando en todo caso el transporte de cargas con peso superior al establecido: no se sobrepasará en ningún momento las cargas máximas admisibles señaladas por el fabricante.
- Se comprobará que los elementos de sujeción de la carga poseen los dispositivos de seguridad adecuados que eviten la caída de las cargas. El estrobo se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza suspendida quede en equilibrio estable.
- La zona de trabajo de la grúa, por donde han de pasar las cargas, estará señalizada, impidiendo el paso por ella a toda persona que no sea de la obra y no lleve casco de seguridad.
- El operador de la grúa vigilará desde el puesto de mando la ausencia de personas bajo las cargas suspendidas. Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante la operación de elevación de, puntales, tablones, armaduras, tabicas, chapas etc.

|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 88 | de | 112 |

- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envolturas con los que los suministre el fabricante. Comprobar que los palets están en perfecto estado
- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas emplintadas.
- No balancear las cargas suspendidas para su asentamiento en las distintas plantas.
- La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos.
- No deambular bajo cargas suspendidas ni suspender la carga por encima de los tajos.
- Respetar la señalización y el balizamiento de la zona bajo los equipos de elevación de cargas.
- Está prohibido la utilización del gancho de la grúa para subir personal en plataformas, ni subirse a la carga durante su transporte.

### **Mantenimiento**

- La grúa y sus accesorios serán revisados periódicamente al menos cada cuatro meses (de acuerdo con lo establecido en el RD 836/2003 en referencia a la norma UNE 58-101-92, parte 2). El usuario deberá suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa conservadora autorizada mientras la grúa permanezca instalada.
- Independientemente del mantenimiento que debe realizar la empresa conservadora, el gruista deberá realizar periódicamente una serie de controles y verificaciones par el buen funcionamiento de la grúa, debiendo comprobar cables, gancho, poleas, limitadores (limitador del momento de carga, limitador de final de carrera), interruptores, cuadro eléctrico, niveles de aceite, puntos de engrase, válvulas de seguridad, pestillos de seguridad, detector de tensión, etc.

### **3.4.2 Maquinillo (polipasto eléctrico)**

#### **RIESGOS ASOCIADOS AL USO DEL EQUIPO**

- Caída desde altura
- Caída de objetos por desplome o derrumbe
- Caída de objetos desprendidos
- Atrapamiento por o entre objetos
- Contacto eléctrico directo

|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 89 | de | 112 |

- Contacto eléctrico indirecto

#### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

##### **Ubicación y uso del equipo**

- Antes de operar con el maquinillo, comprobar que el borde del forjado se encuentra protegido en todo su perímetro por barandillas, y que la zona de descarga de materiales disponga de una barandilla de quita y pon o abatible para introducir la carga.
- Hacer uso de un sistema de protección anticaída anclado a un punto fuerte (cinturón de sujeción y elementos de amarre o arnés y elementos de amarre con absorbedor de energía) siempre que se vea obligado a retirar la barandilla de protección para retirar la carga. Una vez acabada la operación que motiva la retirada de la barandilla, volver a colocarla de forma que el perímetro de forjado vuelva a estar protegido.
- Nunca anclar el sistema de protección anticaída al maquinillo instalado. El operador debe gozar de la suficiente libertad de movimientos.
- Comprobar que el maquinillo se encuentra convenientemente anclado en tres puntos al forjado, nunca utilizando contrapesos a modo de anclaje. El maquinillo debe estar anclado con seguridad a la estructura de la obra mediante bridas pasantes o eslinga de acero no inferior a 12 mm. de diámetro por cada apoyo, en cubiertas de chapa apoyarlo sobre tablones de reparto. No utilizar alambre para sujeción.
- Antes de la primera utilización del maquinillo tras haberlo instalado, se efectuará un reconocimiento de cada uno de los elementos que componen el maquinillo. El control se hará en plena carga y con ésta situada a 20 cm.
- Nunca sobrepase la carga máxima indicada por el fabricante y señalizada en el maquinillo.

##### **Elevación de material**

- Queda prohibida el uso del maquinillo para la elevación y descenso de personas.
- Comprobar que se encuentra en perfecto estado el pestillo de seguridad del gancho del maquinillo. En caso de presentar deficiencias, repararlos inmediatamente o en su defecto cambiar los ganchos por otros que posean pestillo de seguridad.
- Antes de comenzar los trabajos, comprobar que las eslingas y las hondillas se encuentran en perfecto estado, y que se dispone de limitador de recorrido de la carga en marcha ascendente. Desechar todas aquellas eslingas, cadenas o



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|-----------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |           |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |  | Rev.:                          | 01 | Página | 90 de 112 |

elementos de sustentación para la elevación de cargas que tengan más del 10% de los hilos pelados o que presenten cualquier desperfecto. Los lazos de los cables utilizados para el izado se formarán con tres bridas y guardacabos o mediante un casquillo soldado y guardacabos. El cable de elevación debe ser desenrollado evitando formación de nudos o que se retuerza.

- Comprobar que la zona de carga se encuentra acotada en un entorno de dos metros en prevención de daños por desprendimientos de objetos durante el izado y que no permanece nadie en la zona de seguridad descrita durante las maniobras de izado y descenso de cargas, instalando en dicha zona la señal: “Peligro, caída de objetos”. Comprobar la perfecta visibilidad del operador de la zona de riesgo.
- No mover cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, realizar el izado siempre de modo continuo.

### **Mantenimiento**

- Antes de comenzar los trabajos con el maquinillo, comprobar que la carcasa se encuentra cerrada y en perfecto estado, de forma que quede impedido el contacto accidental con el motor y/o con el tambor de enrollamiento.
- Desconectar la máquina antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o engrase.
- Se harán revisiones periódicas del aislamiento del cableado eléctrico de suministro de forma que este no presente zonas deterioradas ni empalmes. Se sustituirán aquellas mangueras que se encuentren deterioradas.
- Mantener las mangueras protegidas frente a roces, aplastamientos... manteniéndolas alejadas de zonas de paso de trabajadores y/o maquinaria.
- No se utilizarán clemas ni hilos pelados conectados directamente, siempre se utilizarán clavijas normalizadas.
- Si utiliza prolongadores verifique que sean adecuados para ambientes exteriores para trabajos en condiciones de humedad y que también las mangueras eléctricas de dichos prolongadores están en buen estado, sin desperfectos en el aislamiento. Cuando las mangueras eléctricas sean de longitud considerable, se procurará que se mantengan alejadas de zonas de paso de trabajadores y/o maquinaria, bien enterrándolas bien elevándolas 2,5 m al paso de las personas o a 5 m en el caso de paso de vehículos.
- Revisiones periódicas de la puesta a tierra del equipo. La manguera eléctrica debe estar dotada de conductor expreso para toma de tierra.
- Verificación de los dispositivos de protección contra sobreintensidades del cuadro eléctrico al que está conectado el equipo (interruptor diferencial de alta sensibilidad 0,03 A).

|                                                                                   |                                                                                      |  |                                |    |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|--------|-----------|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |           |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |  | Rev.:                          | 01 | Página | 91 de 112 |

- Realizar el almacenamiento del equipo cuando no se esté utilizando en un lugar seco y cerrado según instrucciones del fabricante. No dejar nunca la máquina en posición invertida a la intemperie, ya que podría entrar agua en el mecanismo.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Sistemas de protección anticaída
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos

#### 3.4.3 Puentes grúa

#### RIESGOS ASOCIADOS AL USO DEL EQUIPO

##### **Manipulación del puente grúa**

- Cualquier tipo de grúa sólo podrá ser manejada por operarios autorizados y suficientemente formados.
- Deberá figurar una indicación claramente visible la capacidad nominal del puente grúa. En ningún caso se superará la carga máxima útil que corresponda a cada posición de trabajo de la grúa o de los elementos auxiliares (ganchos, cadenas, etc.)
- Antes de elevar la carga, realizar una pequeña elevación para comprobar su estabilidad y en caso de carga inclinada descender y realizar un eslingado que asegure una carga estable.
- Elevar la carga siempre con el carro y el puente alineados con la misma tanto horizontal como verticalmente para evitar balanceos. La elevación y descenso de la carga se hará siempre en sentido vertical. La carga se debe encontrar suspendida horizontalmente para un desplazamiento seguro. Evitar movimientos bruscos de la carga durante el desplazamiento. No realizar contramarchas salvo en caso de emergencia.
- Desplazar la carga a la menor altura posible. Los movimientos sin carga se harán con el gancho elevado.
- El operario debe acompañar siempre a la carga para un mayor control de las distancias y observar en todo momento la trayectoria de la misma, evitando golpes contra obstáculos fijos.
- No colocarse nunca bajo una carga suspendida ni transportarla por encima de trabajadores: despejar la zona de desplazamiento tomando medidas para que dicha zona no sea invadida por trabajadores ajenos a la operación. Llevar siempre la carga por delante.

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 92 | de | 112 |

- La colocación de los elementos de elevación como cadenas y eslingas, deben colocarse asegurándose un perfecto amarre de la carga. Tarea de compromiso para el operario.
- Cuando no pueda evitarse que los objetos transportados giren, se guiarán en su desplazamiento utilizando cuerdas desde un lugar seguro.
- En operaciones de elevación y transporte de cargas de gran complejidad y elevado riesgo debido al volumen o peso de la carga transportada, se contará con un encargado de señales
- Queda prohibido el transporte de personas con el puente grúa.
- Está prohibido dejar los aparatos de izar con las cargas suspendidas. El operador no dejará nunca el puesto de mando con el aparato en carga.

#### **Mantenimiento**

- Todos los ganchos deberán contar con un pestillo de seguridad siempre por dentro del mismo para evitar la salida del sistema de eslingado.
- Se deberá tener conocimiento de las capacidades mecánicas de aparejos de elevación como cadenas, eslingas, ...
- Las cadenas contarán con una chapa unida a las mismas en la que figure tanto su capacidad, numeración y marcado CE.
- Para un eslingado de las cargas más seguro, se deberá contar con elementos de adaptación de la carga como cantoneras.
- Se deberá contar con un lugar específico y adecuado para dejar el mando de control cuando no se utilice.
- Los cables de tensión se encontrarán aislado y protegidos a lo largo de toda su longitud.
- Al final de las vigas de carriles es necesaria la existencia de un tope para evitar que el puente se salga de las vías de rodadura.

#### **EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

- Casco de seguridad
- Protectores auditivos
- Calzado de seguridad

### **3.5 Dúmper**

#### **RIESGOS ASOCIADOS AL USO DEL EQUIPO**

- Caída de objetos en manipulación



|                                                                                   |                                                                                      |                                |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  | Rev.:                          | 01 | Página | 93 | de | 112 |

- Propagación de incendios
- Accidente por sustancias nocivas o tóxicas
- Accidente durante la conducción de máquinas o vehículos
- Accidente durante el desplazamiento como peatón o pasajero
- Contacto térmico
- Atrapamiento por o entre objetos
- Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas

#### MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

##### **Operario del equipo**

- Antes de conducir la máquina se debe conocer su manejo y correcta utilización.
- El conductor del vehículo debe poseer el permiso de conducir clase B2.
- Estará directamente autorizado por una persona responsable para su utilización.
- Llevará ropas adecuadas que no dificulten el uso de los controles.
- Comprobaciones del equipo antes de comenzar los trabajos.
- Se deberá disponer de un extintor de incendios de polvo ABC en el dúmper. Solamente se podrá prescindir de este si en el entorno en el que se trabaja con el dúmper, se dispusieran medios adecuados para la extinción de incendios.
- Transporte de cargas
- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor.
- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta posición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper.
- Se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper.
- Durante la bajada de rampas:
  - Si el vehículo está cargado, bajar las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos.
  - Bajar en la dirección de máxima pendiente.
  - No circulara por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos.

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 94 | de | 112 |

- En el vertido de materiales junta a zanjas y taludes, deberá colocarse un tope que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud.

#### **Trabajos con riesgo de vuelco**

- Si se va a trabajar en zonas en las que exista riesgo de vuelco, el equipo ha de estar dotado de un pórtico que reúna características de forma y resistencia tales que protejan al operario en su puesto de conducción frente a un vuelco (barras antivuelco).
- Si el equipo está dotado de pórtico de seguridad, deberá disponer de cinturón de seguridad y el correspondiente dispositivo de sujeción que mantenga al trabajador sobre su puesto e impida su atrapamiento en caso de vuelco.
- Debe llevarse siempre puesto el cinturón de seguridad al utilizar la máquina con pórtico de seguridad. Abrochar el cinturón antes de poner en marcha el motor.
- Si la máquina inicia un vuelco, no intentar saltar de la cabina, permanecer en la cabina con el cinturón de seguridad puesto.

#### **Circulación**

- El dúmper estará provisto de un dispositivo acústico de marcha atrás para evitar atropellos durante maniobras.
- Respetar todas las normas de seguridad vial cuando se conduzca el vehículo por la vía pública y las normas de circulación establecidas dentro de la obra, respetando las vías establecidas para la circulación de peatones.
- No utilizar el equipo en lugares cerrados sin ventilación. Vigilar que el lugar en el que se va a utilizar el vehículo tenga ventilación adecuada para el escape de los humos del motor
- No mantener el motor arrancado cuando no se utilice.
- No permitir el transporte de pasajeros sobre el dúmper.
- No circular a excesiva velocidad.
- Informarse cada día de los trabajos que puedan constituir un riesgo: zanjas abiertas.

|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 95 | de | 112 |

### **Parada del equipo**

- Aparcar la máquina en terreno firme y alejada del pie de taludes.
- Parar el motor y accionar el freno de mano. Si se aparca en superficies inclinadas, colocar dispositivos (calzos) que impidan el desplazamiento.
- Deben retirarse del vehículo los elementos necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo.
- No dejar nunca la máquina con el motor en marcha.

### **EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

- Casco de seguridad cuando el operario abandone la máquina.
- Guantes de protección mecánica durante las operaciones de mantenimiento.
- Calzado adecuado a la conducción.
- Gafas de sol en caso de deslumbramientos.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Ropa de protección de alta visibilidad (chaleco reflectante)
- Fajas lumbares antivibraciones

## **3.6 Máquinas herramientas y herramientas manuales**

### **RIESGOS ASOCIADOS AL USO DEL EQUIPO**

- Golpes/Cortes por objetos y herramientas
- Proyección de fragmentos o partículas
- Atrapamientos por o entre objetos
- Exposición a ruido
- Exposición a ambientes pulvígenos

### **MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR**

- En los equipos de oxicorte, se recomienda trabajar con la presión aconsejada por el fabricante del equipo.
- En los intervalos de no utilización, dirigir la llama del soplete al espacio libre o hacia superficies que no puedan quemarse.
- Cuando se trabaje en locales cerrados, se deberá disponer de la adecuada ventilación.
- En los equipos que desprenden llama, su entorno estará libre de obstáculos.



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 96 | de | 112 |  |

- Las máquinas-herramientas accionadas por energía térmica, o motores de combustión, sólo pueden emplearse al aire libre o en locales perfectamente ventilados, al objeto de evitar la concentración de monóxido de carbono.
- Se deberá mantener siempre en buen estado las herramientas de combustión, limpiando periódicamente los calibres, conductos de combustión, boquillas y dispositivos de ignición o disparo, etc.
- El llenado del depósito de carburante deberá hacerse con el motor parado para evitar el riesgo de inflamación espontánea de los vapores de la gasolina.
- Dado el elevado nivel de ruido que producen los motores de explosión, es conveniente la utilización de protección auditiva cuando se manejen este tipo de máquinas.
- Para las máquinas-herramientas neumáticas, antes de la acometida deberá realizarse indefectiblemente:
  - La purga de las condiciones de aire.
  - La verificación del estado de los tubos flexibles y de los manguitos de empalme.
  - El examen de la situación de los tubos flexibles (que no existan bucles, codos, o dobleces que obstaculicen el paso del aire).
- Las mangueras de aire comprimido se deben situar de forma que no se tropiece con ellas ni puedan ser dañadas por vehículos.
- Los gatillos de funcionamiento de las herramientas portátiles accionadas por aire comprimido deben estar colocados de manera que reduzcan al mínimo la posibilidad de hacer funcionar accidentalmente la máquina.
- Las herramientas deben estar acopladas a las mangueras por medio de resortes, pinzas de seguridad o de otros dispositivos que impidan que dichas herramientas salten.
- No se debe usar la manguera de aire comprimido para limpiar el polvo de las ropas o para quitar las virutas.
- Al usar herramientas neumáticas siempre debe cerrarse la llave de aire de las mismas antes de abrir la de la manguera.
- Nunca debe doblarse la manguera para cortar el aire cuando se cambie la herramienta.
- Verificar las fugas de aire que puedan producirse por las juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de mangueras o tubos.
- Aun cuando no trabaje la máquina neumática, no deja de tener peligro si está conectada a la manguera de aire.

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 97 | de |

- No debe apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre la herramienta neumática, ya que puede deslizarse y caer contra la superficie que se está trabajando.
- Las condiciones a tener en cuenta después de la utilización serán:
  - Cerrar la válvula de alimentación del circuito de aire.
  - Abrir la llave de admisión de aire de la máquina, de forma que se purgue el circuito.
  - Desconectar la máquina.
- Para las máquinas-herramientas hidráulicas, se fijará mediante una pequeña cadena el extremo de la manguera para impedir su descompresión brusca.
- Se emplazará adecuadamente la herramienta sobre la superficie nivelada y estable.
- Su entorno estará libre de obstáculos.
- Se utilizarán guantes de trabajo y gafas de seguridad para protegerse de las quemaduras por sobrepresión del circuito hidráulico y de las partículas que se puedan proyectar.
- Para las máquinas-herramientas eléctricas, se comprobará periódicamente el estado de las protecciones, tales como cable de tierra no seccionado, fusibles, disyuntor, transformadores de seguridad, interruptor magnetotérmico de alta sensibilidad, doble aislamiento, etc.
- No se utilizará nunca herramienta portátil desprovista de enchufe y se revisarán periódicamente este extremo.
- No se arrastrarán los cables eléctricos de las herramientas portátiles, ni se dejarán tirados por el suelo. Se deberán revisar y rechazar los que tengan su aislamiento deteriorado.
- Se deberá comprobar que las aberturas de ventilación de las máquinas estén perfectamente despejadas.
- La desconexión nunca se hará mediante un tirón brusco.
- A pesar de la apariencia sencilla, todo operario que maneje estas herramientas debe estar adiestrado en su uso.
- Se desconectará la herramienta para cambiar de útil y se comprobará que está parada.
- No se utilizarán prendas holgadas que favorezcan los atrapamientos.
- No se inclinarán las herramientas para ensanchar los agujeros o abrir luces.
- Los resguardos de la sierra portátil deberán estar siempre colocados.

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |    |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |    |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |    |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 98 | de | 112 |  |

- Si se trabaja en locales húmedos, se adoptarán las medidas necesarias, guantes aislantes, taburetes de madera, transformador de seguridad, etc.
- Se usarán gafas panorámicas de seguridad, en las tareas de corte, taladro, desbaste, etc. con herramientas eléctricas portátiles.
- En todos los trabajos en altura, es necesario el cinturón de seguridad.
- Los operarios expuestos al polvo utilizarán mascarillas equipadas con filtro de partículas.
- Si el nivel sonoro es superior a los 80 decibelios, deberán adoptarse las recomendaciones establecidas en el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

#### **Radial**

- Antes de su puesta en marcha, el operador comprobará el buen estado de las conexiones eléctricas, la eficacia del doble aislamiento de la carcasa y el disyuntor diferencial para evitar riesgos de electrocución.
- Se seleccionará adecuadamente el estado de desgaste del disco y su idoneidad para el material al que se ha de aplicar.
- Comprobar la velocidad máxima de utilización.
- Cerciorarse de que el disco gira en el sentido correcto y con la carcasa de protección sobre la disco firmemente sujeta.
- El operador se colocará gafas panorámicas ajustadas o pantalla facial transparente, guantes de trabajo, calzado de seguridad y protectores auditivos.
- Durante la realización de los trabajos se procurará que el cable eléctrico descansa alejado de elementos estructurales metálicos y fuera de las zonas de paso del personal.
- Si durante la operación existe el riesgo de proyección de partículas a terrenos o lugares con riesgo razonable de provocar un incendio, se apantallará con una lona ignífuga la trayectoria seguida por los materiales desprendidos.
- Cuando la esmeriladora portátil radial deba emplearse en locales muy conductores no se utilizarán tensiones superiores a 24 voltios.



|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |    |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |    |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 99 | de | 112 |

### Sierra circular

- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos.
- Se controlará el estado de los dientes, así como la estructura de éste.
- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para prevenir posibles incendios.
- Se evitará la presencia de clavos al cortar.

### Vibrador

- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zonas de paso.

### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco de seguridad contra choques e impactos
- Gafas de protección contra impactos
- Gafas de protección contra la proyección de fragmentos o partículas
- Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos
- Protecciones auditivas
- Botas de seguridad con puntera, plantilla reforzada en acero y suela antideslizante
- Ropa de trabajo ajustada para evitar atrapamientos

## 3.7 Medios auxiliares

### 3.7.1 Andamios tubulares

#### RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD

Los riesgos asociados a esta actividad serán:

- Caídas al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
- Golpes con objetos durante las operaciones de montaje, desmontaje o utilización del mismo
- Caída de objetos en manipulación

#### MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR

- Todo andamio deberá cumplir las siguientes condiciones generales:

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|-----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |     |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |     |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 100 | de |

- Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio asegurarán perfectamente su función de enlace, con las debidas condiciones de fijeza y permanencia.
- El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los operarios puedan trabajar en él con las debidas condiciones de seguridad.
- Los elementos del andamio que presenten deterioro deberán sustituirse inmediatamente.
- Se desecharán todos los elementos de montaje de andamios que no revistan unas garantías de seguridad mínimas una vez colocados.
- No se utilizarán los andamios para otros fines distintos a los de suministrar una plataforma de trabajo para el personal. En particular no podrán ser destinados a servir como torres de elevación de material o soporte de tuberías o equipos.
- Está rigurosamente prohibido utilizar cajas, bidones, etc. como andamios provisionales.
- Los andamios se montarán sobre pies hechos de madera o metálicos, suficientemente resistentes y arriostrados de modo que su estabilidad quede garantizada.
- Con objeto de evitar deformaciones y con el fin de prevenir que la estructura rectangular llegue a alcanzar formas romboidales, se dispondrán los suficientes arriostramientos diagonales que impidan este riesgo.
- Durante las operaciones de montaje y desmontaje del andamio se izarán los tubos con cuerdas anudadas de forma segura y los operarios deberán usar arnés de seguridad anclado a elementos fijos independientes del andamio o a líneas salvavidas.
- Los andamios deberán situarse a distancias tales de líneas o equipos eléctricos, de forma que no puedan producirse contactos con partes en tensión.
- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones:
  - No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad.
  - La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidado será tal que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a el fiadores del cinturón de seguridad.
  - Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas atadas con nudos de marinero.
  - Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|-----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |     |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |     |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 101 | de |

- Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos o de falta de alguno de ellos.
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas o bien mediante las mordazas o pasadores previstos.
- Los pisos o plataformas serán de 0,60 metros de anchura mínima hechos con tablones de madera para una resistencia de 160 Kg. en el punto medio entre soportes.
- Es preferible utilizar el piso metálico original del andamio tubular. En caso de ser de madera, los tablones estarán escuadrados y libres de nudos.
- Las plataformas, pisos, pasarelas, etc., hechos con tablones se sujetarán con presillas, lazos de alambre, travesaños claveteados, de modo que formen un conjunto único.
- Los andamios en su base se protegerán contra golpes y deslizamientos mediante cuñas, dispositivos de bloqueo y/o estabilizadores.
- Montado el andamio no se retirará ningún elemento de su composición (tubo, travesaño o tablón, etc.), hasta que no sea desmontado totalmente. Caso de que por necesidad de trabajo deba mantenerse la estructura durante algunos días utilizando alguno de sus elementos para confeccionar otros andamios, se señalará claramente la prohibición de acceso al mismo y se retirará la plataforma de trabajo para impedir su utilización por personal de otros tajos o ajenos a la empresa.
- Las plataformas de trabajo de 2 ó más metros de altura tendrán montada sobre su vertical una barandilla de 90 centímetros de altura y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas.
- Se utilizarán las escaleras previstas en el andamio para subir a la plataforma o se dispondrán escaleras exteriores. Los tirantes y otros elementos de arriostramiento no se podrán utilizar para subir o bajar del andamio.
- Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.
- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares estarán dotados de bases nivelables sobre tornillos sin fin, con el que garantizar una mayor estabilidad del conjunto.
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas.
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con ésta hacia la cara exterior.



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                |     |    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----|----|-----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001</b> |     |    |     |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                                                  |    |                                |     |    |     |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                         | 102 | de | 112 |  |

- Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas apoyadas sobre plataformas de trabajo de andamios tubulares.
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los puntos fuertes de seguridad previstos.
- El caminar por los andamios se hará de manera norma, sin saltar sobre las plataformas ni tampoco de una a otra.
- Se protegerá del riesgo de caídas desde altura de los operarios sobre los andamios tubulares tendiendo redes tensas verticales de seguridad que protegerán las cotas de trabajo. En caso de no utilizar estas redes, si los operarios se encuentran trabajando a una altura igual o superior a los 2 metros, deberán ir provistos de cinturones de seguridad con arnés y amarrados a líneas de vida anteriormente fijadas.
- El personal que trabaje en andamios, sillas, colgantes y generalizando, en alturas superiores a los 2 metros, usará cinturón de seguridad, adaptado al riesgo que se pretende minimizar (sujeción, suspensión o anticaídas), anclado a una parte sólida de la estructura del edificio.
- Antes de colocarse el cinturón de seguridad será examinado y rechazado si no ofrece garantía o no es inteligible la etiqueta con la fecha de fabricación.
- En las plataformas de trabajo aisladas o que por necesidad del servicio carezca de la barandilla de seguridad reglamentaria se utilizará el cinturón de seguridad que se sujetará por el mosquetón a puntos sólidos, resistentes y distintos del andamio o plataforma de trabajo.
- Se prohíbe lanzar herramientas, materiales y otros objetos de un andamio a otro o de una persona a otra. Se entregarán en mano.
- El acceso a los andamios se realizará por escaleras bien fijadas por ambos extremos. Está prohibido utilizar los arriostrados para acceder de una plataforma de trabajo a otra.
- Para acceder a un andamio se tendrán siempre las manos libres.
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares si antes no se han cercado con barandillas sólidas.
- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón colocado a media altura en la parte superior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |     |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|-----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |     |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |     |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 103 | de | 112 |

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas situadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se esté trabajando, en prevención de caída de objetos.
- Se prohíbe trabajar en los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en prevención de caídas de los trabajadores.
- Cuando se desplace un andamio nunca se permanecerá sobre el mismo, independientemente de su altura.
- En trabajos nocturnos se iluminarán adecuadamente todas las plataformas de trabajo y accesos a las mismas.

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR

Los equipos de protección a utilizar serán:

- Casco de seguridad contra choques e impactos
- Guantes de trabajo
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante
- Arnés de sujeción anticaídas
- Ropa de protección para el mal tiempo

#### 3.7.2 Escaleras

#### RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD

Los riesgos asociados a esta actividad serán:

- Caídas al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
- Golpes/choques con objetos

|                                                                                   |                                                                             |       |                         |        |     |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|-----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |       | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |        |     |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |       |                         |        |     |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.: | 01                      | Página | 104 | de | 112 |

## MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR

### **Generales**

- Antes de utilizar una escalera manual es preciso asegurarse de su buen estado, rechazando aquéllas que no ofrezcan garantías de seguridad.
- Hay que comprobar que los largueros son de una sola pieza, sin empalmes, que no falta ningún peldaño, que no hay peldaños rotos o flojos o reemplazados por barras, ni clavos salientes.
- Todas las escaleras estarán provistas en sus extremos inferiores, de zapatas antideslizantes.
- No se usarán escaleras metálicas cuando se lleven a cabo trabajos en instalaciones en tensión.
- El transporte de una escalera ha de hacerse con precaución, para evitar golpear a otras personas, mirando bien por donde se pisa para no tropezar con obstáculos. La parte delantera de la escalera deberá de llevarse baja.
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
- Antes de iniciar la subida deberá comprobarse que las suelas del calzado no tienen barro, grasa, ni cualquier otras sustancias que pueda producir resbalones.
- El ascenso y descenso a través de la escalera de mano se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los largueros que se están utilizando.
- La escalera tendrá una longitud tal, que sobrepase 1 metro por encima del punto o la superficie a donde se pretenda llegar. La longitud máxima de las escaleras manuales no podrá sobrepasar los 5 m. sin un apoyo intermedio, en cuyo caso podrá alcanzar la longitud de 7 metros. Para alturas mayores se emplearán escaleras especiales.
- No se podrán empalmar dos escaleras sencillas.
- En la proximidad de puertas y pasillos, si es necesario el uso de una escalera, se hará teniendo la precaución de dejar la puerta abierta para que sea visible y además protegida para que no pueda recibir golpe alguno.
- No se pondrán escaleras por encima de mecanismos en movimiento o conductores eléctricos desnudos. Si es necesario, antes se deberá haber parado el mecanismo en movimiento o haber suprimido la energía del conductor.
- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo de 75º con la horizontal.



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|-----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |     |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |     |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 105 | de |

- Siempre que sea posible, se amarrará la escalera por su parte superior. En caso de no serlo, habrá una persona en la base de la escalera.
- Queda prohibida la utilización de la escalera por más de un operario a la vez.
- Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deberán usarse bolsas portaherramientas o cajas colgadas del cuerpo, de forma que queden las manos libres para poder asirse a ella.
- Para trabajar con seguridad y comodidad hay que colocarse en el escalón apropiado, de forma que la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea suficiente y permita mantener el equilibrio. No se deberán ocupar nunca los últimos peldaños.
- Trabajando sobre una escalera no se tratarán de alcanzar puntos alejados que obliguen al operario a estirarse, con el consiguiente riesgo de caída. Se deberá desplazar la escalera tantas veces como sea necesario.
- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan medidas de protección alternativas.
- Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
- Las escaleras de mano deberán mantenerse en perfecto estado de conservación, revisándolas periódicamente y retirando de servicio aquellas que no estén en condiciones.
- Cuando no se usen, las escaleras deberán almacenarse cuidadosamente y no dejarlas abandonadas sobre el suelo, en lugares húmedos, etc.
- Deberá existir un lugar cubierto y adecuado para guardar las escaleras después de usarlas.

#### **Escaleras de madera**

- Serán las escaleras a utilizar en trabajos eléctricos, junto con las de poliéster o fibra de vidrio.
- Las escaleras manuales de madera estarán formadas por largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
- Los peldaños estarán ensamblados, no clavados.
- Estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. Se prohíben las escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.

|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |     |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|-----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |     |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |     |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 106 | de | 112 |

### **Escaleras de tijera**

- Estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de apertura y hacia la mitad de su altura de una cadenilla o cinta de limitación de apertura máxima.
- Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
- En posición de uso estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura para no mermar su seguridad.
- No se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a poner los dos pies en los tres últimos peldaños.
- Se utilizarán siempre montadas sobre pavimentos horizontales.

### **Escaleras metálicas**

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
- Estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven de las agresiones de la intemperie y no estarán suplementadas con uniones soldadas.
- El empalme se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal fin.

### **EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR**

Los equipos de protección a utilizar serán:

- Casco de seguridad contra choques e impactos
- Guantes de trabajo
- Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y suela antideslizante
- Arnés de seguridad de sujeción
- Ropa de protección para el mal tiempo

|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |     |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|-----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |     |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |     |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 107 | de | 112 |

#### 4 Instalación provisional eléctrica de obra

- El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admiten tramos defectuosos.
- La distribución general, desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a “pies derechos” firmes.
- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subidas a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.
- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie.
- La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en el “macho”, para evitar contactos directos.
- Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
  - 300mA. Alimentación a la maquinaria.
  - 30mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
  - 30mA. Para las instalaciones eclécticas de alumbrado.
- Las partes metálicas de todo equipo ecléctico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|-----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |     |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |     |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 108 | de |

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.
- La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:
  - Portalámparas estanco de seguridad con manto aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada.
  - La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m. medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
  - Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
  - No se permitirá las conexiones a tierra a través de conductores de agua.
  - No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas.
  - No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas con elementos longitudinales transportados a hombros (pértigas, reglas, escaleras de mano...). La inclinación de la pieza puede llegar a producir contacto eléctrico.

|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |     |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|-----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |     |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |     |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 109 | de | 112 |

## 5 Medicina preventiva y primeros auxilios

### 5.1 Reconocimiento médico

Todos los trabajadores pasarán como mínimo un reconocimiento médico con carácter anual.

El personal eventual antes de su entrada en la obra habrá pasado un reconocimiento médico.

Asimismo, cuando los trabajadores vayan a realizar tareas que entrañen riesgos especiales (por ejemplo trabajos en altura) deberán pasar un reconocimiento médico específico que les habilite para realizar dichas tareas.

El resultado de estos reconocimientos está clasificado acorde a los dos siguientes grupos:

- Apto para todo tipo de trabajo.
- Apto con ciertas limitaciones.

### 5.2 Asistencia accidentados

#### 5.2.1 Centros asistenciales en caso de accidentes

- Para atención del personal en caso de accidente se contratarán los servicios asistenciales adecuados.
- Se dispondrá en la obra, en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados.

#### 5.2.2 Botiquín de primeros auxilios

- Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquín que estará a cargo de una persona capacitada designada por la empresa, con medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.
- Contendrá, de forma orientativa: Agua oxigenada; alcohol de 96 grados, tintura de yodo; “mercurocromo” o “cristalmina”, amoníaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardíacos de urgencia y jeringuillas desechables.
- El material empleado se repondrá inmediatamente, y al menos una vez al mes, se hará revisión general de botiquín, desechando aquellos elementos que estén en mal estado o caducados. La ubicación del botiquín debe estar suficientemente señalizada.

|                                                                                   |                                                                             |                         |    |        |     |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|-----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |     |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |                         |    |        |     |    |     |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.:                   | 01 | Página | 110 | de | 112 |

## 6 Instalaciones de higiene y bienestar

Se dispondrá de un local, con dos salas, para aseos y vestuarios. En ellos, en aras de la conservación y limpieza, los suelos y paredes serán continuos, lisos e impermeables y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos, con la frecuencia necesaria.

Todos los elementos, tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc, estarán en perfecto estado de funcionamiento y los bancos y taquillas aptos para su utilización.

Todos los locales estarán dotados de luz, calefacción y suficiente ventilación.

### 6.1 Dotación de aseos

Por cada 10 trabajadores los aseos estarán equipados como mínimo por:

- 1 lavabo con espejo, agua corriente fría y caliente
- 1 ducha con agua corriente fría y caliente
- 1 inodoro con carga y descarga automática de agua, con papel higiénico
- Perchas y jaboneras

### 6.2 Dotación de vestuarios

La sala destinada a los vestuarios estará lo suficientemente dimensionada para cubrir las necesidades previstas.

Cada módulo estará equipado como mínimo con:

- 2 metros cuadrados por cada trabajador
- 1 taquilla metálica con cerradura por cada trabajador
- Bancos de madera corridos
- Espejos



|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |     |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|-----|----|-----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |     |    |     |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |     |    |     |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 111 | de | 112 |

## 7 Formación e información de los trabajadores

### 7.1 Formación

Todo el personal recibirá una formación en relación a los métodos de trabajo y riesgos que estos pueden producir, juntamente con las medidas de seguridad que se usarán.

Esta formación abarcará los siguientes aspectos:

- Formación sobre las precauciones a tomar específicas en cada actividad (Particular de cada tipología de trabajo).
- Formación de las medidas correctoras que deberán utilizar en la realización de sus trabajos.
- Se dispondrá en la obra de personal socorrista ó se llevará a cabo el oportuno cursillo de socorrismo y de primeros auxilios.
- Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud a todo el personal de la obra.

La empresa contratista principal adjudicataria de las obras, exigirá a las diferentes empresas subcontratadas, en caso de existir, a formar en el método de trabajo correcto a todo el personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro. En consecuencia, con la ayuda de los diferentes Encargados de la Obra y de los Encargados de Seguridad y Salud, transmitirá las informaciones necesarias a todos los que intervienen en la misma, con el objetivo de que todos los trabajadores puedan tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.

Periódicamente y de acuerdo con la incorporación de los trabajadores, según las previsiones del plan de ejecución de la obra, se realizarán los oportunos cursos de formación para los trabajadores capaces de cubrir además, los siguientes objetivos generales:

- A. Divulgar los contenidos preventivos de este Plan de Seguridad y Salud.
- B. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.
- C. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

Los criterios formativos en materia de Seguridad y Salud en el trabajo por los que se registrarán los cursos son.

- 1º Realización de charlas por personal cualificado con el empleo de los medios y durante el tiempo necesarios que requiera cada una de las diversas actividades a ejecutar en la obra. Se utilizará material audiovisual en los casos en que sea posible.

|                                                                                   |                                                                             |  |                         |    |        |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|-----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001 |    |        |     |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                |  |                         |    |        |     |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                   | 01 | Página | 112 | de |

2º Entrega de material documental y gráfico, donde se incluirán las normas de obligado cumplimiento que le sean de aplicación a su trabajo.

## 7.2 Información

Todo el personal, antes de iniciar su trabajo en la obra, recibirá la siguiente información:

- Información de los riesgos existentes en la obra (General)
- Información de las medidas de seguridad empleadas, precauciones y medidas correctoras a emplear.

Esta información se entregará a los trabajadores el primer día de trabajo antes de que inicien sus tareas. Firmarán un recibí al margen de la copia del documento que se les entrega.



**PROYECTO:**

**PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS  
ZB13-SE LANTARON**

**TÍTULO**

**ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
PLIEGO DE CONDICIONES**

**Nº DE DOCUMENTO**


**Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A01**

|                       |            |                                    |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Nº REVISIÓN:</b>   | 01         | <b>DOCUMENTO<br/>EMITIDO PARA:</b> | <b>LEGALIZACIÓN</b> |
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> | 20/10/2025 |                                    |                     |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| <b>BPG</b>     | <b>OCT</b>    | <b>JBE</b>    |
| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |

Este documento, así como los contenidos y los signos distintivos aparecidos en el mismo, excepto indicación expresa en contrario, son propiedad expresa de SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L., o dispone de las licencias necesarias, por lo que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual conforme a la legislación española. Se autoriza su reproducción exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la reproducción de todo o parte del mismo en cualquier forma.





## RESUMEN DE REVISIONES

| Revisión | Fecha      | Descripción de los cambios |
|----------|------------|----------------------------|
| 00       | 18/01/2024 | Versión inicial            |
| 01       | 20/10/2025 | Modificación de Proyecto   |

|                                                                                   |                                                                             |       |                             |        |   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------|---|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |       | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A01 |        |   |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br>PLIEGO DE CONDICIONES                       |       |                             |        |   |    |    |
|                                                                                   |                                                                             | Rev.: | 01                          | Página | 3 | de | 12 |

## Índice

|      |                                                                             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Pliego de condiciones .....                                                 | 4  |
| 1.1  | Consideraciones de los equipos de protección colectiva .....                | 4  |
| 1.2  | Consideraciones de los equipos de protección individual.....                | 4  |
| 1.3  | Condiciones de seguridad de los medios auxiliares, máquinas y equipos ..... | 5  |
| 1.4  | Formación e información a los trabajadores.....                             | 6  |
| 1.5  | Acciones a seguir en caso de accidente laboral.....                         | 7  |
| 1.6  | Comunicaciones inmediatas en caso de accidente .....                        | 8  |
| 1.7  | Seguridad en la obra .....                                                  | 8  |
| 1.8  | Plan de seguridad y salud .....                                             | 9  |
| 1.9  | Obligaciones de cada contratista en materia de seguridad y salud .....      | 9  |
| 1.10 | Libro de incidencias.....                                                   | 10 |
| 1.11 | Contratista y subcontratista.....                                           | 10 |
| 1.12 | Señalización en la obra.....                                                | 12 |

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                    |   |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|---|----|----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A01</b> |   |    |    |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br/>PLIEGO DE CONDICIONES</b>                        |    |                                    |   |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                             | 4 | de | 12 |  |

## 1 Pliego de condiciones

### 1.1 Consideraciones de los equipos de protección colectiva

Las diversas protecciones colectivas a utilizar en la obra tendrán una calidad adecuada a las prestaciones exigidas, debiendo garantizar su eficacia mediante certificado del fabricante o bien por cálculos y ensayos justificativos realizados al efecto.

Las protecciones colectivas se ajustarán a lo dispuesto en las Disposiciones Legales y Reglamentos Vigentes.

Todos los elementos de protección colectiva tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose al término del mismo.

Si por cualquier circunstancia, sea desgaste, uso o deterioro por acción mecánica, un elemento de protección colectiva sufriera algún deterioro, se repondrá de inmediato, haciendo caso omiso de su periodo de vida útil.

Los trabajadores serán debidamente instruidos respecto a la correcta utilización de los diferentes elementos de protección colectiva.

Las protecciones colectivas estarán disponibles en obra para su oportuna utilización en las respectivas zonas donde puedan ser necesitadas.

### 1.2 Consideraciones de los equipos de protección individual

Los equipos de protección tanto individual como colectiva que se utilicen, deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y en particular relativos a su diseño, fabricación, uso y mantenimiento.

Se especifica como condición expresa que todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra cumplirán las siguientes condiciones generales:

Tendrán la marca “CE”, según las normas de Equipos de Protección Individual.

Su utilización se realizará cumpliendo con el contenido del Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo: Utilización de equipos de protección individual.

Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto primero de este apartado tienen autorizado su uso durante su período de vigencia.

Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto será reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.



|                                                                                   |                                                                                      |  |                                    |    |        |   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|----|--------|---|----|----|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A01</b> |    |        |   |    |    |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br/>PLIEGO DE CONDICIONES</b>                        |  |                                    |    |        |   |    |    |
|                                                                                   |                                                                                      |  | Rev.:                              | 01 | Página | 5 | de | 12 |

Las variaciones de medición de los equipos de protección individual que puedan aparecer en cada plan de seguridad y salud que presenten los diversos contratistas, deberán justificarse técnicamente ante el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Si la justificación no es aceptada, el plan no podrá ser aprobado.

Se recuerda, que en aplicación de los Principios de Acción Preventiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no puede ser sustituida una protección colectiva prevista en este Estudio de Seguridad y Salud por el uso de equipos de protección individual.

### 1.3 Condiciones de seguridad de los medios auxiliares, máquinas y equipos

De acuerdo con el art. 41 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas obtendrán de los fabricantes y proveedores todas las especificaciones técnicas, normas y material impreso que incluyan las correspondientes características técnicas de toda la maquinaria, equipos, herramientas, dispositivos y equipos de protección personal a utilizar en las obras. La información facilitada por los fabricantes y proveedores deberá incluir:

- Instrucciones sobre los procedimientos para el funcionamiento y uso de máquinas, equipos, herramientas, dispositivos o equipos de protección individual.
- Procedimientos de mantenimiento y conservación de máquinas, equipos, herramientas, dispositivos o equipos de protección individual.
- Los contratistas mantendrán en todo momento en la base de operaciones de su zona de obras copias de los manuales y especificaciones impresas (en adelante, la información técnica) especificadas en el párrafo anterior.
- Todos los empleados de los contratistas recibirán información y formación sobre el contenido de los manuales técnicos pertinentes al trabajo que realizan.
- Cada contratista facilitará a todos sus empleados el equipo de protección seguridad y salud mínimo recogido en las normas que anteceden. Asimismo, deberá mantener copias de dichas normas en la base de operaciones de la obra.
- El Encargado de la obra será el responsable de la recepción de la maquinaria y medios auxiliares, comprobando a su llegada a obra el buen estado de los mismos, con todos sus componentes y de acuerdo con lo solicitado, así como, verificará que cumple la legislación vigente en materia de seguridad y salud que le afecte.

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                    |   |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|---|----|----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A01</b> |   |    |    |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br/>PLIEGO DE CONDICIONES</b>                        |    |                                    |   |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                             | 6 | de | 12 |  |

- Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función.
- El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante.
- Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.
- Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca “CE”, cada contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e intentar incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen.

#### 1.4 Formación e información a los trabajadores

Cada contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en un método de trabajo correcto y seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma que los trabajadores que realicen trabajos en las obras deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios.

Asimismo todos los trabajadores deberán conocer y estar informados sobre el Plan de Seguridad y Salud específico de la obra, como paso previo a su incorporación al trabajo.

El adjudicatario acreditará que el personal que aporte, posee la formación, la experiencia y el nivel profesional adecuado a los trabajos a realizar. Esta acreditación se indicará especialmente y de forma diferenciada con respecto al resto de los trabajadores, para los trabajadores autorizados y cualificados según criterios del R.D. 614/2001.

Los trabajos que se realicen en tensión y en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento u otras circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formación en materia de primeros auxilios, según criterios del R.D. 614/2001.

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                    |   |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|---|----|----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A01</b> |   |    |    |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br/>PLIEGO DE CONDICIONES</b>                        |    |                                    |   |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                             | 7 | de | 12 |  |

### 1.5 Acciones a seguir en caso de accidente laboral

Cuando un trabajador de una Empresa contratada conozca la existencia de un accidente, procurará el auxilio inmediato que esté a su alcance y lo comunicará, a la mayor brevedad posible:

- A la asistencia médica más cercana

El Jefe de obra tomará las medidas a su alcance para evitar daños mayores a las personas e instalaciones.

Los accidentes serán notificados a la autoridad laboral en los plazos y términos requeridos por las normas oficiales.

Cada contratista adjudicatario, en cumplimiento del Anexo IV, punto 14, del R.D. 1.627/1.997, tendrá en cuenta los siguientes principios sobre primeros auxilios:

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión de las lesiones.
- En caso de caídas a distinto nivel y de accidentes de carácter eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves y en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.
- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible, según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.
- Cada contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de seguridad y salud que elabore, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados.
- Cada contratista adjudicatario instalará carteles informativos en la obra que suministren a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto, mutua de accidentes concertada, etc.



|                                                                                   |                                                                             |    |                             |   |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|---|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A01 |   |    |    |  |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br>PLIEGO DE CONDICIONES                       |    |                             |   |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                      | 8 | de | 12 |  |

## 1.6 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente

En caso de que se produzca un accidente en la obra, el responsable del contratista al que pertenezca el trabajador accidentado (contrata y/o subcontrata) está obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro siguiente:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Accidentes de tipo leve</b></p> <p>Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas (si no fuera necesaria la designación de Coordinador se comunicará a la Dirección Facultativa).</p> <p style="text-align: center;">A la Mutua de Accidentes de Trabajo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p style="text-align: center;"><b>Accidentes de tipo grave, muy grave, mortales o que afecten a más de 4 trabajadores</b></p> <p>Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas (si no fuera necesaria la designación de Coordinador se comunicará a la Dirección Facultativa).</p> <p>A la Autoridad laboral en el plazo de 24 horas. Esta comunicación se realizará a través de telegrama u otro medio análogo, con especificación de los siguientes datos: razón social, domicilio y teléfono de empresa, nombre del trabajador accidentado, dirección del lugar del accidente y breve descripción del mismo.</p> |

## 1.7 Seguridad en la obra

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, la empresa que ejecute el proyecto deberá contar con un Servicio de Prevención propio o contratado, o trabajador designado, que asesoren e impulsen las actividades y medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud desarrollado en base a este Estudio de Seguridad.

La empresa adjudicataria nombrará a un responsable de Seguridad, que podrá coincidir o no con su jefatura de obra, que será quien la represente ante el Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución del proyecto y será el encargado de velar por el cumplimiento de todo lo estipulado en el Plan de Seguridad y Salud.

Dependiendo de la presencia del responsable de Seguridad en las obras y de acuerdo a lo que se establezca en el Plan de Seguridad, será necesario la designación de un Vigilante de Seguridad que lo represente, y el cual estará permanentemente en obra.

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                    |   |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|---|----|----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A01</b> |   |    |    |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br/>PLIEGO DE CONDICIONES</b>                        |    |                                    |   |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                             | 9 | de | 12 |  |

### 1.8 Plan de seguridad y salud

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista que intervenga en la obra, elaborará su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, en el cual analizará y desarrollará las previsiones contenidas en el mismo en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

El contratista incluirá en su Plan de Seguridad las propuestas y medidas alternativas de prevención que considere oportunas, indicando la correspondiente justificación técnica, si bien, no podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio de Seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, deberá ser aprobado, previamente al inicio de los trabajos, por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución.

Podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra, evolución de los trabajos o bien de las posibles incidencias que pudieran surgir durante el desarrollo de los trabajos. La modificación realizada deberá ser aprobada por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución.

Constituirá el elemento básico para identificar y evaluar los riesgos, de manera que permita planificar una acción preventiva.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como aquellas personas con responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales, representantes de los trabajadores, ... podrán presentar por escrito y de forma razonada las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.

### 1.9 Obligaciones de cada contratista en materia de seguridad y salud

- Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra.
- Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de seguridad cumpliendo con el R. D. 1.627/1.997 de 24 de octubre., que respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de este Estudio de Seguridad y Salud.
- Presentar el plan de seguridad para su aprobación por parte del Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes del comienzo de la misma, incluyendo todas las modificaciones y/o observaciones que éste pueda sugerirle.
- Formar e informar sobre el contenido del plan de seguridad y salud aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                    |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|----|----|----|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A01</b> |    |    |    |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br/>PLIEGO DE CONDICIONES</b>                        |    |                                    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                             | 10 | de | 12 |  |

hacerles cumplir con las medidas de prevención en él expresadas. Por parte de las subcontratas, se firmará un documento de adhesión al Plan de Seguridad de la contrata principal.

- Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en el plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz.
- Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones particulares del plan de seguridad y salud aprobado, en el apartado: “acciones a seguir en caso de accidente laboral”.
- Informar de inmediato de los accidentes leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en materia de seguridad y salud y/o Dirección Facultativa durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado “acciones a seguir en caso de accidente laboral”.
- Colaborar con el Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y con la Dirección Facultativa, en la solución técnica-preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.

#### 1.10 Libro de incidencias

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicadas y que será facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 24 h una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

#### 1.11 Contratista y subcontratista

Estarán obligados a aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud e informar y proporcionar las



|                                                                                   |                                                                             |  |                             |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A01 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br>PLIEGO DE CONDICIONES                       |  |                             |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                       | 01 | Página | 11 | de |

instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra.

Deberán atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Además los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

Los equipos de protección individual a disponer para cada uno de los puestos de trabajo a desempeñar, determinadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a elaborar por el contratista, estarán en consonancia con el resultado previsto por éste en la evaluación de los riesgos que está obligado a realizar en cumplimiento del R.D. 39/1.997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Una copia de dicha evaluación y de su resultado, se adjuntará al Plan en el momento de su presentación.

Asimismo, y en aplicación del R.D. 773/1.997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual, es responsabilidad del contratista suministrar dichas protecciones individuales a los trabajadores de manera gratuita, reponiéndolas cuando resulte necesario, motivo por el cual, dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a elaborar por el contratista, éstas se relacionarán exhaustivamente en todos los apartados del mismo, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, pero no se valorarán dentro del presupuesto del plan.

|                                                                                   |                                                                             |    |                             |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A01 |    |    |    |  |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br>PLIEGO DE CONDICIONES                       |    |                             |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                      | 12 | de | 12 |  |

### 1.12 Señalización en la obra

Se realizará la señalización oportuna según el tipo de trabajo que se esté realizando, la fase de ejecución y el lugar del mismo. Las señalizaciones serán temporales, durarán el tiempo que se prolongue los trabajos. Serán de tipo: triángulos con hombres trabajando, cintas, banderolas, etc.

Cuando por cruzamientos sea necesario advertir de los límites de velocidad y altura, estrechamiento de la calzada, etc. se colocarán estas señales antes y depuse del lugar de trabajo, a la distancia reglamentada para cada tipo de carretera.

La señalización fija que debe llevar las instalaciones eléctricas estará prescrita en el Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Dicha señalización previene del riesgo que supone la electricidad, prohibiendo tocar los conductores y apoyos. Esta señalización se coloca en los apoyos.



**PROYECTO:**

**PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS  
ZB13-SE LANTARON**

**TÍTULO**

**ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
PLANOS**

**Nº DE DOCUMENTO**


**Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A02**

|                       |            |                                    |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Nº REVISIÓN:</b>   | 01         | <b>DOCUMENTO<br/>EMITIDO PARA:</b> | <b>LEGALIZACIÓN</b> |
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> | 20/10/2025 |                                    |                     |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| <b>OCT</b>     | <b>JBE</b>    | <b>JBE</b>    |
| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |

Este documento, así como los contenidos y los signos distintivos aparecidos en el mismo, excepto indicación expresa en contrario, son propiedad expresa de SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L., o dispone de las licencias necesarias, por lo que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual conforme a la legislación española. Se autoriza su reproducción exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la reproducción de todo o parte del mismo en cualquier forma.







| Revisión | Fecha      | Descripción de los cambios |
|----------|------------|----------------------------|
| 00       | 18/01/2024 | Versión inicial            |
| 01       | 20/10/2025 | Modificación de Proyecto   |

|                                                                                   |                                                                             |  |                             |    |        |   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----|--------|---|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A02 |    |        |   |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br>PLANOS                                      |  |                             |    |        |   |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                       | 01 | Página | 3 | de | 29 |


## 1 PLANOS DE SEGURIDAD

Un plano de seguridad es la representación gráfica de la prevención descrita en la memoria de seguridad y salud y en coordinación con el pliego de condiciones particulares. Son unos planos genéricos, que cumplen tan solo con la idea de dar pistas al contratista sobre cómo representar coherentemente la prevención. No permiten la medición ni el presupuesto exacto como consecuencia de su indefinición.


### EXCAVACIÓN. APERTURA DE ZANJAS





Se debe reservar un espacio suficiente entre el borde de la zanja y los materiales.











Se debe reservar un espacio suficiente entre el borde de la zanja y los materiales.

Las zanjas deben entibarse.






Profundidad de la zanja superior a 1,5 metros.

### INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA









## MANIPULACION MANUAL DE CARGAS




**¡NO!**





**¡Si!**




## ORDEN Y LIMPIEZA




Almacenar los materiales correctamente para evitar todos los riesgos de accidentes debidos al paso de los trabajadores.




Mantener los puestos de trabajo en orden, los materiales ordenados, la circulación despejada, así se evitarán los resbalones y las caídas.




## MAQUINARIA DE OBRA



Permanecer fuera del radio de acción de la maquinaria de obra.



No sobrepasar la carga máxima de utilización, que debe estar bien visible, para los montacargas, grúas y demás aparatos de elevación.



No sobrepasar la carga máxima de utilización, que debe estar bien visible, para los montacargas, grúas y demás aparatos de elevación.



|                                                                                   |                                                                             |    |                             |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A02 |    |    |    |  |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br>PLANOS                                      |    |                             |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                      | 11 | de | 29 |  |




Buen apoyo de la grúa en el suelo. Uso de tablones de madera



Estabilizadores de la grúa extendidos en su totalidad

## ELEMENTOS DE IZADO



Aislar de las aristas vivas las eslingas, cadenas y cuerdas.




NO




SI


Esfuerzos soportados por asiento del gancho con pestillo de seguridad




NO




CARGA LARGA (DOS ESLINGAS)




PLANCHA LARGA



AMARRE DE BIDONES




MAL




BIEN


CARGA CON DOS ESLINGAS SIN FIN




BALANCI ESPECIAL PARA  
MANIBRAS DE OVOIDES



TRASLADOS  
DE TUBOS



GANCHO





COLOCACION  
CON BALANCI





DETALLE DE  
ANILAS

## ESCALERAS




Instalar las escaleras sobre un suelo estable, contra una superficie sólida y fija, y de forma que no puedan resbalar, ni bascular.


Hacer traspasar las escaleras por lo menos un metro por encima del piso de trabajo al que dan paso.







Vigilar que la separación del pié de  
escalera, de la superficie de apoyo,  
sea la correcta.



|                                                                                   |                                                                             |  |                             |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----|--------|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A02 |    |        |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br>PLANOS                                      |  |                             |    |        |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                       | 01 | Página | 15 | de |

## 2 FICHAS DE SEGURIDAD

### 2.1 Señales I

#### SEÑALES DE ADVERTENCIA

(Pictograma negro sobre fondo amarillo, bordes negros)



#### SEÑALES DE PROHIBICIÓN

(Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y bandas rojos)



#### SEÑALES DE OBLIGACIÓN

(Pictograma blanco sobre fondo azul)



#### SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO

(Pictograma blanco sobre fondo verde)



|                                                                                   |                                                                             |    |                             |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A02 |    |    |    |  |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br>PLANOS                                      |    |                             |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                      | 16 | de | 29 |  |

## 2.2 Señales II

**SEÑALES CON ROTULO:** Si la señal de seguridad necesita una información adicional puede ser añadida mediante un rótulo.

  
**NO FUMAR EN ESTE PUNTO**

  
**ZONA PELIGROSA**

  
**USO OBLIGATORIO DE GAFAS**

  
**PELIGRO ALTA TENSION**

  
**PELIGRO ALTA TENSION**

  
**PRIMEROS AUXILIOS**

  
**SALIDA DE EMERGENCIA**

**SEÑALES COMBINADAS:** Recomendables cuando el riesgo requiera más de un tipo de señal para comunicar el mensaje de seguridad.

  
**MATERIAS INFLAMABLES  
PROHIBIDO FUMAR**

  
**ALTA TENSION  
NO PASAR**

  
**¡ATENCIÓN!  
USO DE GAFAS**

  
**PELIGRO DE INTOXICACION  
USO DE MASCARILLA**

**SEÑALES CONTRA INCENDIOS:** Indican la localización de equipos e instalaciones de extinción.

  
**EXTINTOR**

  
**CARGA EXTINTOR**

  
**BOSA DE INCENDIO**

  
**PULSADOR DE ALARMA**

  
**AVISADOR SONORO**



  
**MATERIAL CONTRA INCENDIOS**

  
**TELEFONO EN CASO DE EMERGENCIA**

  
**LOCALIZACION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS**




## 2.3 Señales III





## 2.4 Señales de Grúa

### SEÑALES MANUALES ESTÁNDAR PARA CONTROLAR GRÚAS TORRE




## 2.5 Protección de zanjas






## 2.6 Entibaciones




## 2.7 Zanjas




|                                                                                   |                                                                                      |  |                                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |  | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A02</b> |  |  |  |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br/>PLANOS</b>                                       |  | Rev.: 01    Página 22 de 29        |  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                      |  |                                    |  |  |  |  |

## 2.8 Accesorios de elevación y transporte





## 2.9 Eslingado



| CADENA DE CARGA       | CADENA DE ARRASTRE | CARGA UTIL |         |          | X <sub>1</sub> mm. | Y <sub>1</sub> mm. | Longitud de la cadena terminada para K=1000 mm. L <sub>1</sub> mm. | ESLABON F          |                    |                    | ESLABONES G H      |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|------------|---------|----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                       |                    | α = 45°    | α = 90° | α = 120° |                    |                    |                                                                    | f <sub>1</sub> mm. | d <sub>1</sub> mm. | w <sub>1</sub> mm. | f <sub>2</sub> mm. | f <sub>3</sub> mm. | d <sub>2</sub> mm. |
| Espesor nominal d mm. | e mm.              | Kgs.       | Kgs.    | Kgs.     |                    |                    |                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5                     | 62                 | 150        | 110     | 80       | 80                 | 77                 | 1157                                                               | 55                 | 11                 | 30                 | 18                 | 22                 | 6                  |
| 6                     | 62                 | 230        | 180     | 125      | 83                 | 92                 | 1175                                                               | 66                 | 13                 | 36                 | 21                 | 26                 | 7                  |
| 7                     | 82                 | 330        | 250     | 185      | 107                | 107                | 1214                                                               | 77                 | 16                 | 42                 | 25                 | 30                 | 9                  |
| 8                     | 82                 | 500        | 400     | 275      | 110                | 122                | 1232                                                               | 88                 | 18                 | 48                 | 28                 | 34                 | 10                 |
| 10                    | 113                | 850        | 650     | 475      | 148                | 157                | 1305                                                               | 110                | 22                 | 60                 | 35                 | 47                 | 13                 |
| 13                    | 133                | 1450       | 1100    | 800      | 179                | 200                | 1379                                                               | 145                | 25                 | 78                 | 46                 | 55                 | 16                 |
| 16                    | 167                | 2250       | 1750    | 1250     | 223                | 245                | 1468                                                               | 175                | 35                 | 96                 | 56                 | 70                 | 19                 |
| 18                    | 211                | 2700       | 2100    | 1500     | 274                | 276                | 1550                                                               | 200                | 40                 | 108                | 63                 | 76                 | 21                 |
| 20                    | 211                | 3400       | 2650    | 1900     | 281                | 305                | 1586                                                               | 220                | 45                 | 120                | 70                 | 85                 | 25                 |
| 23                    | 236                | 4500       | 3500    | 2500     | 317                | 354                | 1671                                                               | 255                | 51                 | 138                | 81                 | 99                 | 27                 |
| 26                    | 265                | 5800       | 4500    | 3200     | 356                | 398                | 1754                                                               | 285                | 57                 | 156                | 91                 | 113                | 31                 |
| 28                    | 299                | 6800       | 5200    | 3750     | 397                | 430                | 1827                                                               | 310                | 63                 | 168                | 98                 | 120                | 35                 |
| 30                    | 299                | 7700       | 6000    | 4250     | 404                | 480                | 1884                                                               | 330                | 66                 | 180                | 105                | 130                | 38                 |
| 33                    | 334                | 9000       | 7000    | 5000     | 449                | 503                | 1952                                                               | 360                | 72                 | 200                | 115                | 143                | 40                 |
| 36                    | 373                | 11000      | 8700    | 6250     | 499                | 536                | 2035                                                               | 380                | 78                 | 215                | 126                | 156                | 43                 |
| 39                    | 422                | 13500      | 10500   | 7500     | 559                | 570                | 2129                                                               | 400                | 87                 | 235                | 137                | 170                | 47                 |
| 42                    | 422                | 15000      | 12000   | 8500     | 569                | 600                | 2169                                                               | 420                | 93                 | 250                | 147                | 180                | 49                 |
| 45                    | 472                | 18000      | 14000   | 10000    | 632                | 635                | 2267                                                               | 440                | 100                | 270                | 160                | 195                | 54                 |
| 48                    | 528                | 20000      | 15400   | 11000    | 698                | 665                | 2363                                                               | 460                | 105                | 290                | 170                | 205                | 58                 |
| 51                    | 528                | 22500      | 17500   | 12500    | 708                | 700                | 2408                                                               | 480                | 110                | 305                | 180                | 220                | 62                 |
| 54                    | 592                | 25000      | 19500   | 14000    | 782                | 730                | 2512                                                               | 500                | 120                | 325                | 190                | 230                | 65                 |
| 57                    | 592                | 28000      | 21700   | 15500    | 792                | 765                | 2557                                                               | 520                | 125                | 340                | 200                | 245                | 69                 |
| 60                    | 592                | 30000      | 24000   | 17000    | 802                | 800                | 2602                                                               | 540                | 130                | 360                | 210                | 260                | 73                 |


Los valores de la longitud de la cadena K, se calcularán como múltiplos del paso t, según DIN 766.

Estas eslingas se construyen también con argolla en lugar de gancho.

Al remolcar más de dos ramales de cadena, se recomienda calcular como resistentes solo dos de ellas.


|                                                                                   |                                                                             |    |                             |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A02 |    |    |    |  |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br>PLANOS                                      |    |                             |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                      | 24 | de | 29 |  |

## 2.10 Instalación Provisional



|                                                                                   |                                                                             |  |                             |    |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----|--------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A02 |    |        |    |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br>PLANOS                                      |  |                             |    |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                       | 01 | Página | 25 | de | 29 |

## 2.11 Instalación Provisional Eléctrica









## 2.12 Soldadura


INCORRECTO





CORRECTO



## 2.13 Andamios






## 2.14 Escaleras





## 2.15 Manipulación de cargas



¡NO!



¡SI!



**PROYECTO:**

**PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS  
ZB13-SE LANTARON**

**TÍTULO**

**ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
PRESUPUESTO**


**Nº DE DOCUMENTO**

**Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A03**

|                       |            |                                    |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Nº REVISIÓN:</b>   | 01         | <b>DOCUMENTO<br/>EMITIDO PARA:</b> | <b>LEGALIZACIÓN</b> |
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> | 20/10/2025 |                                    |                     |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| <b>BPG</b>     | <b>OCT</b>    | <b>JBE</b>    |
| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |

Este documento, así como los contenidos y los signos distintivos aparecidos en el mismo, excepto indicación expresa en contrario, son propiedad expresa de SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L., o dispone de las licencias necesarias, por lo que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual conforme a la legislación española. Se autoriza su reproducción exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la reproducción de todo o parte del mismo en cualquier forma.



| Revisión | Fecha      | Descripción de los cambios |
|----------|------------|----------------------------|
| 00       | 18/01/2024 | Versión inicial            |
| 01       | 20/10/2025 | Modificación de Proyecto   |



|                                                                                   |                                                                                      |                                    |    |        |   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|--------|---|----|---|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A03</b> |    |        |   |    |   |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br/>PRESUPUESTO</b>                                  | Rev.:                              | 01 | Página | 3 | de | 8 |

## Índice

|       |                                                    |   |
|-------|----------------------------------------------------|---|
| 1     | Mediciones y presupuesto .....                     | 4 |
| 1.1   | Mediciones .....                                   | 4 |
| 1.1.1 | Prevención y formación .....                       | 4 |
| 1.1.2 | Servicio médico .....                              | 4 |
| 1.1.3 | Protecciones colectivas.....                       | 4 |
| 1.1.4 | Protecciones individuales .....                    | 5 |
| 1.1.5 | Instalaciones de higiene y primeros auxilios ..... | 5 |
| 1.2   | Presupuesto.....                                   | 5 |
| 1.2.1 | Prevención y formación .....                       | 5 |
| 1.2.2 | Servicio médico .....                              | 5 |
| 1.2.3 | Protecciones colectivas.....                       | 6 |
| 1.2.4 | Protecciones individuales .....                    | 6 |
| 1.2.5 | Instalaciones de Higiene y Primeros Auxilios.....  | 7 |
| 1.2.6 | Total presupuesto .....                            | 8 |

|                                                                                   |                                                                             |  |                             |    |        |   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----|--------|---|----|---|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A03 |    |        |   |    |   |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br>PRESUPUESTO                                 |  |                             |    |        |   |    |   |
|                                                                                   |                                                                             |  | Rev.:                       | 01 | Página | 4 | de | 8 |

## 1 Mediciones y presupuesto

### 1.1 Mediciones

Las mediciones relacionadas con los temas de Seguridad y Salud para la prevención de riesgos se dimensionarán para su empleo y posterior presupuestación. A efectos de sistematización se establecen los siguientes conceptos:

- Prevención y formación
- Servicio Médico
- Protecciones colectivas
- Protecciones personales
- Instalaciones de Higiene

Los criterios de medición y presupuestación de cada concepto se indican a continuación:

#### 1.1.1 Prevención y formación

La medición se realiza en base a Horas-hombre correspondientes al Técnico de Seguridad y Salud, que se prevén dedicar a la asistencia técnica, inspección, formación, etc.

#### 1.1.2 Servicio médico

Comprende el reconocimiento anual a cada uno de los trabajadores que intervengan en la ejecución de la obra, así como la emisión del informe correspondiente respecto a si resulta o no apto para el trabajo a desarrollar. Su presupuestación se realiza en base importe por trabajador.

#### 1.1.3 Protecciones colectivas

La medición se realiza en base a una determinada dotación anual por operario. Su presupuestación se obtiene partiendo de la citada dotación anual, precio unitario, número de operarios y duración estimada de la obra.

|                                                                                   |                                                                             |    |                             |   |    |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|---|----|---|--|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE<br>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br>CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A03 |   |    |   |  |  |
|                                                                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br>PRESUPUESTO                                 |    |                             |   |    |   |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                       | 01 | Página                      | 5 | de | 8 |  |  |

#### 1.1.4 Protecciones individuales

Tanto su medición como presupuestación, se realiza en base a los mismos conceptos indicados en el concepto anterior de protecciones colectivas.

#### 1.1.5 Instalaciones de higiene y primeros auxilios

Su medición se realiza en base a las unidades previstas, precio unitario, número de operarios y duración estimada de la obra.

### 1.2 Presupuesto

El presupuesto del estudio de Seguridad y Salud se realiza en base a los conceptos indicados en el punto anterior, se supondrá un tiempo estimado de duración de obra de cuatro meses (4 meses) y con una media de 10 trabajadores.

#### 1.2.1 Prevención y formación

| Nº DE ORDEN | DESCRIPCION                                   | HORAS - HOMBRE – MES | PRECIO UNIDAD | FRACCIÓN ESTIMADA | COSTE (€)       |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1           | Asistencia técnica, inspecciones, informes... | 14,0 reuniones       | 57,33         | 4                 | 3.210,48        |
| 2           | Reuniones de seguridad                        | 0,5 reuniones        | 344,01        | 4                 | 688,02          |
| 3           | Formación                                     | 0,5 reuniones        | 573,35        | 4                 | 1.146,70        |
| Subtotal    |                                               |                      |               |                   | <b>5.045,20</b> |

#### 1.2.2 Servicio médico

| Nº DE ORDEN | DESCRIPCION           | Nº DE OPERARIOS | PRECIO UNIDAD | FRACCIÓN ESTIMADA | COSTE (€)       |
|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1           | Reconocimiento médico | 10              | 57,33 €       | 0,34              | 194,92 €        |
| Subtotal    |                       |                 |               |                   | <b>194,92 €</b> |



|                                                                                   |                                                                                      |    |                                    |   |    |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|---|----|---|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A03</b> |   |    |   |  |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br/>PRESUPUESTO</b>                                  |    |                                    |   |    |   |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                             | 6 | de | 8 |  |  |

### 1.2.3 Protecciones colectivas

| Nº DE ORDEN | DESCRIPCION                          | DOTACION ANUAL OPERARIO | PRECIO UNIDAD (€) | Nº DE OPERARIOS PREVISTOS | FRACCIÓN ESTIMADA | COSTE (€)       |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 1           | Cerramientos/vallas de obra          | 0,1                     | 7166,82           | 10                        | 0,11              | 812,24          |
| 2           | Barandillas                          | 0,25                    | 86                | 10                        | 0,34              | 73,10           |
| 3           | Señalización zona de trabajo         | 0,25                    | 28,67             | 10                        | 0,34              | 24,37           |
| 4           | Cintas de balizamiento               | 1                       | 21,5              | 10                        | 0,34              | 73,10           |
| 5           | Vallas metálicas                     | 0,5                     | 57,33             | 10                        | 0,11              | 32,49           |
| 6           | Andamios                             | 0,15                    | 2866,73           | 10                        | 0,34              | 1.462,03        |
| 7           | Chapa protección huecos              | 0,25                    | 95,56             | 10                        | 0,34              | 81,23           |
| 8           | Escaleras de mano                    | 0,5                     | 114,67            | 10                        | 0,34              | 194,94          |
| 9           | Protección ferralla (setas plástico) | 30                      | 0,36              | 10                        | 0,34              | 36,72           |
| 10          | Extintores portátiles                | 0,25                    | 32                | 10                        | 0,34              | 27,20           |
| 11          | Líneas de vida                       | 0,5                     | 226,95            | 10                        | 0,34              | 385,82          |
| Subtotal    |                                      |                         |                   |                           |                   | <b>3.203,23</b> |

### 1.2.4 Protecciones individuales

| Nº DE ORDEN | DESCRIPCION                     | DOTACION ANUAL OPERARIO | PRECIO UNIDAD (€) | Nº DE OPERARIOS PREVISTOS | FRACCIÓN ESTIMADA | COSTE (€) |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| 1           | Casco seguridad                 | 1,25                    | 8,6               | 10                        | 0,34              | 36,55     |
| 2           | Gafas contra impactos           | 1                       | 43                | 10                        | 0,34              | 146,20    |
| 3           | Gafas ambientes pulvígenos      | 1                       | 43                | 10                        | 0,34              | 146,20    |
| 4           | Gafas soldadura autógena        | 1                       | 43                | 10                        | 0,34              | 146,20    |
| 5           | Guantes de trabajo              | 12                      | 7,17              | 10                        | 0,34              | 292,54    |
| 6           | Guantes de goma                 | 3                       | 7,17              | 10                        | 0,34              | 73,13     |
| 7           | Guantes aislantes               | 1                       | 86,15             | 10                        | 0,34              | 292,91    |
| 8           | Pantalla arco eléctrico         | 1                       | 28,67             | 10                        | 0,34              | 97,48     |
| 9           | Mascarilla ambientes pulvígenos | 6                       | 4,3               | 10                        | 0,34              | 87,72     |
| 10          | Protecciones auditivas          | 2                       | 17,2              | 10                        | 0,34              | 116,96    |
| 11          | Manguitos soldador              | 1                       | 31,06             | 10                        | 0,34              | 105,60    |

|                                                                                   |                                                                                      |    |        |                                    |    |   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------|----|---|--|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    |        | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A03</b> |    |   |  |  |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br/>PRESUPUESTO</b>                                  |    |        |                                    |    |   |  |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página | 7                                  | de | 8 |  |  |  |

|          |                            |      |        |    |      |                 |
|----------|----------------------------|------|--------|----|------|-----------------|
| 12       | Mandil soldador            | 1    | 45,39  | 10 | 0,34 | 154,33          |
| 13       | Polainas soldador          | 1    | 29,86  | 10 | 0,34 | 101,52          |
| 14       | Cinturón banda ancha cuero | 1    | 35,83  | 10 | 0,34 | 121,82          |
| 15       | Arnés seguridad            | 0,5  | 86     | 10 | 0,34 | 146,20          |
| 16       | Dispositivos anticaídas    | 0,5  | 201,01 | 10 | 0,34 | 341,72          |
| 17       | Botas de seguridad         | 1,25 | 47,78  | 10 | 0,34 | 203,07          |
| 18       | Botas de goma              | 1,25 | 25,8   | 10 | 0,34 | 109,65          |
| 19       | Traje impermeable          | 1    | 71,67  | 10 | 0,34 | 243,68          |
| 20       | Chaleco reflectante        | 0,5  | 50,17  | 10 | 0,34 | 85,29           |
| Subtotal |                            |      |        |    |      | <b>3.048,76</b> |

#### 1.2.5 Instalaciones de Higiene y Primeros Auxilios

| Nº DE ORDEN | DESCRIPCION                                         | PRECIO UNIDAD (€) | FRACCIÓN ESTIMADA | COSTE (€)       |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1           | Mes alquiler caseta prefabricada oficina            | 860,02            | 4                 | 3.440,08        |
| 2           | Mes alquiler caseta prefabricada aseos y vestuarios | 860,02            | 4                 | 3.440,08        |
| 3           | Botiquín sanitario de obra                          | 215               | ----              | 215             |
| Subtotal    |                                                     |                   |                   | <b>7.095,16</b> |

|                                                                                   |                                                                                      |    |                                    |   |    |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|---|----|---|--|--|
|  | <b>PROYECTO DE LÍNEA DE<br/>EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV<br/>CS ZB13-SE LANTARON</b> |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-ESS-0001-A03</b> |   |    |   |  |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD<br/>PRESUPUESTO</b>                                  |    |                                    |   |    |   |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                                | 01 | Página                             | 8 | de | 8 |  |  |

#### 1.2.6 Total presupuesto

| Concepto                                       | Importe            |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Prevención y formación                         | 5.045,20 €         |
| Servicio médico                                | 194,92 €           |
| Protecciones colectivas                        | 3.203,23 €         |
| Protecciones individuales                      | 3.048,76 €         |
| Instalaciones de Higiene y Primeros Auxilios   | 7.095,16 €         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD-</b> | <b>18.587,27 €</b> |

Asciende el presente presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud a la referida cantidad de:  
**DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 (18.587,27 €).**





**PROYECTO:**

**PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS  
ZB13-SE LANTARON**

**TÍTULO**

**ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS**

**Nº DE DOCUMENTO**

**Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001**

|                       |            |                                    |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Nº REVISIÓN:</b>   | 01         | <b>DOCUMENTO<br/>EMITIDO PARA:</b> | <b>LEGALIZACIÓN</b> |
| <b>FECHA EMISIÓN:</b> | 20/10/2025 |                                    |                     |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| <b>BPG</b>     | <b>OCT</b>    | <b>JBE</b>    |
| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |

Este documento, así como los contenidos y los signos distintivos aparecidos en el mismo, excepto indicación expresa en contrario, son propiedad expresa de SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L., o dispone de las licencias necesarias, por lo que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual conforme a la legislación española. Se autoriza su reproducción exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la reproducción de todo o parte del mismo en cualquier forma.



|                                                                                   |                                                                          |    |                         |   |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001 |   |    |    |  |
|                                                                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                           |    |                         |   |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                    | 01 | Página                  | 3 | de | 18 |  |

## Índice

|     |                                                                             |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | ANTECEDENTES .....                                                          | 4  |
| 1.1 | OBJETO.....                                                                 | 4  |
| 1.2 | SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .....                          | 4  |
| 1.3 | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS .....                                   | 4  |
| 2   | ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR.....                                       | 5  |
| 3   | MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS .....                       | 11 |
| 3.1 | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN .....                                              | 11 |
| 4   | MEDIDAS DE SEPARACIÓN, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS EN OBRA..... | 13 |
| 4.1 | SEGREGACIÓN.....                                                            | 13 |
| 4.2 | ALMACENAMIENTO .....                                                        | 13 |
| 5   | DESTINOS FINALES DE LOS RESIDUOS GENERADOS .....                            | 15 |
| 5.1 | RESIDUOS NO PELIGROSOS .....                                                | 15 |
| 5.2 | RESIDUOS PELIGROSOS .....                                                   | 16 |
| 6   | VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE GESTIÓN .....                              | 17 |



|                                                                                   |                                                                          |    |                         |   |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001 |   |    |    |  |
|                                                                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                           |    |                         |   |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                    | 01 | Página                  | 4 | de | 18 |  |

## 1 ANTECEDENTES

### 1.1 OBJETO

El presente Estudio de Residuos se realiza para minimizar los impactos derivados de la generación de residuos en la construcción del presente proyecto, estableciendo las medidas y criterios a seguir para reducir al máximo la cantidad de residuos generados, segregarlos y almacenarlos correctamente y proceder a la gestión más adecuada para cada uno de ellos.

El Estudio se lleva a cabo en cumplimiento de la siguiente normativa:

- R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y se ha redactado según los criterios contemplados en el artículo 4 de dicho Real Decreto.
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados

### 1.2 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La situación y descripción general del proyecto está reflejado en el Documento: Memoria del presente proyecto.

### 1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Las actividades a llevar a cabo y que van a dar lugar a la generación de residuos van a ser las siguientes:

- Apertura/acondicionamiento de accesos y zonas de trabajo: desbroces/talas y movimientos de tierras.
- Obra civil: excavación y hormigonado de cimentaciones (Zanja en el caso de líneas subterráneas)
- Acopio de material necesario en las campas, armado e izado de los apoyos.
- Apertura de la calle de tendido. Apertura de calle de seguridad (talas y podas).
- Tendido de conductores y cables de tierra
- Limpieza y restauración de las zonas de obra

|                                                                                   |                                                                          |    |                         |   |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001 |   |    |    |  |
|                                                                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                           |    |                         |   |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                    | 01 | Página                  | 5 | de | 18 |  |

## 2 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR

Durante los trabajos descritos se prevé generar los siguientes residuos, codificados de acuerdo con lo establecido por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (Lista europea de residuos):

| A.1.: RCDs Nivel I                   |          |                                                                        |                      |                          |          |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN |          |                                                                        | Tratamiento          | Destino                  | Cantidad |
| x                                    | 17 05 04 | Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 | Sin tratamiento esp. | Restauración / Vertedero | 1481,67  |
| A.2.: RCDs Nivel II                  |          |                                                                        |                      |                          |          |
| RCD: Naturaleza no pétreo            |          |                                                                        | Tratamiento          | Destino                  | Cantidad |
|                                      |          |                                                                        |                      |                          |          |
| 1. Asfalto                           |          |                                                                        |                      |                          |          |
| x                                    | 17 03 02 | Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01                | Reciclado            | Planta de reciclaje RCD  | 6,04     |
| 2. Madera                            |          |                                                                        |                      |                          |          |
| x                                    | 17 02 01 | Madera                                                                 | Reciclado            | Gestor autorizado RNPs   | 4,83     |
| 3. Metales                           |          |                                                                        |                      |                          |          |
| x                                    | 17 04 01 | Cobre, bronce, latón                                                   | Reciclado            | Gestor autorizado RNPs   | 0,30     |
| x                                    | 17 04 02 | Aluminio                                                               | Reciclado            |                          | 0,03     |

|                                                                                   |                                                                          |    |                         |   |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001 |   |    |    |  |
|                                                                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                           |    |                         |   |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                    | 01 | Página                  | 6 | de | 18 |  |

|   |          |                |           |  |      |
|---|----------|----------------|-----------|--|------|
| x | 17 04 05 | Hierro y Acero | Reciclado |  | 4,50 |
|---|----------|----------------|-----------|--|------|

#### 4. Papel

|   |          |       |           |                        |      |
|---|----------|-------|-----------|------------------------|------|
| x | 20 01 01 | Papel | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,36 |
|---|----------|-------|-----------|------------------------|------|

#### 5. Plástico

|   |          |          |           |                        |      |
|---|----------|----------|-----------|------------------------|------|
| x | 17 02 03 | Plástico | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 1,81 |
|---|----------|----------|-----------|------------------------|------|

#### 6. Vidrio

|  |          |        |           |                        |      |
|--|----------|--------|-----------|------------------------|------|
|  | 17 02 02 | Vidrio | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,60 |
|--|----------|--------|-----------|------------------------|------|

#### 7. Yeso

|  |          |                                                                                 |           |                        |      |
|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------|
|  | 17 08 02 | Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,24 |
|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------|

#### RCD: Naturaleza pétreo

#### Tratamiento

#### Destino

#### Cantidad

#### 1. Arena Grava y otros áridos

|   |          |                                                                                         |           |                         |      |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------|
| x | 01 04 08 | Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 | Reciclado | Planta de reciclaje RCD | 1,21 |
| x | 01 04 09 | Residuos de arena y arcilla                                                             | Reciclado | Planta de reciclaje RCD | 3,62 |

#### 2. Hormigón



|                                                                                   |                                                                          |    |                         |   |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001 |   |    |    |  |
|                                                                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                           |    |                         |   |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                    | 01 | Página                  | 7 | de | 18 |  |

|                                               |          |                                                                 |                        |                         |                 |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| x                                             | 17 01 01 | Hormigón                                                        | Reciclado / Vertedero  | Planta de reciclaje RCD | 14,49           |
| <b>4. Piedra</b>                              |          |                                                                 |                        |                         |                 |
| x                                             | 17 09 04 | RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 | Reciclado              |                         | 6,04            |
| <b>RCD: Potencialmente peligrosos y otros</b> |          |                                                                 | <b>Tratamiento</b>     | <b>Destino</b>          | <b>Cantidad</b> |
|                                               |          |                                                                 |                        |                         |                 |
| <b>1. Basuras</b>                             |          |                                                                 |                        |                         |                 |
| x                                             | 20 02 01 | Residuos biodegradables                                         | Reciclado / Vertedero  | Planta de reciclaje RSU | 2,96            |
| x                                             | 20 03 01 | Mezcla de residuos municipales                                  | Reciclado / Vertedero  | Planta de reciclaje RSU | 5,49            |
| <b>2. Potencialmente peligrosos y otros</b>   |          |                                                                 |                        |                         |                 |
| x                                             | 17 05 03 | Tierras y piedras que contienen SP's                            | Tratamiento Fco-Qco    | Gestor autorizado RPs   | 0,05            |
| x                                             | 15 02 02 | Absorventes contaminados (trapos,...)                           | Depósito / Tratamiento |                         | 0,05            |
| x                                             | 15 01 10 | Envases vacíos de metal o plástico contaminado                  | Depósito / Tratamiento |                         | 4,49            |
| x                                             | 15 01 11 | Aerosoles vacíos                                                | Depósito / Tratamiento |                         | 0,24            |

|                                                                                   |                                                                          |  |                         |    |        |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|---|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001 |    |        |   |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                           |  |                         |    |        |   |    |
|                                                                                   |                                                                          |  | Rev.:                   | 01 | Página | 8 | de |

Es necesario aclarar que, en el Plan de gestión residuos (que se elabora en una etapa de proyecto posterior al presente estudio por los contratistas responsables de acometer los trabajos, poseedores de los residuos) e incluso durante la propia obra se podrá identificar algún otro residuo. Así mismo la estimación de cantidades, que se incluye en el punto 6 del presente documento, es aproximada, teniendo en cuenta la información de la que se dispone en la etapa en la cual se elabora el proyecto de ejecución. Las cantidades, por tanto, también deberán ser ajustadas en los correspondientes Planes de gestión de residuos.

La estimación completa de residuos en la obra seguiría una estructura similar o igual a:

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)</b> |
|---------------------------------------------------------------|

| <b>Estimación de residuos en OBRA NUEVA: ZANJAS BT-MT-AT</b> |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Longitud de zanjás                                           | 2258,49 m                   |
| Ancho de zanjás                                              | 1,36 m                      |
| Profundidad de zanjás                                        | 1,47 m                      |
| Volumen total de zanjás                                      | 4501,89 m <sup>2</sup>      |
| Volumen total de residuos                                    | 900,38 m <sup>3</sup>       |
| <b>Volumen de tierras sobrantes</b>                          | <b>810,34 m<sup>3</sup></b> |
| <b>Volumen de RCDs Nivel II</b>                              | <b>90,04 m<sup>3</sup></b>  |

| <b>Estimación de residuos en OBRA NUEVA: CÁMARAS DE EMPALME</b> |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Numero de cámaras de empalme                                    | 2,00 ud                     |
| Longitud de la cámara de empalme                                | 14,00 m                     |
| Ancho de la cámara de empalme                                   | 3,00 m                      |
| Profundidad de la cámara de empalme                             | 2,00 m                      |
| Volumen total de las cámaras de empalme                         | 168,00 m <sup>3</sup>       |
| Volumen total de residuos                                       | 134,40 m <sup>3</sup>       |
| <b>Volumen de tierras sobrantes</b>                             | <b>120,96 m<sup>3</sup></b> |
| <b>Volumen de RCDs Nivel II</b>                                 | <b>13,44 m<sup>3</sup></b>  |

| <b>Estimación de residuos en OBRA NUEVA: TOPOS/PHD</b> |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Longitud de pozos                                      | 4,00 m               |
| Ancho de pozos                                         | 4,00 m               |
| Profundidad de pozos                                   | 2,00 m               |
| Volumen total de pozos                                 | 64,00 m <sup>2</sup> |
| Longitud del topo                                      | 110,00 m             |
| Diámetro del topo                                      | 0,71 m               |
| Volumen total del topo                                 | 43,55 m <sup>3</sup> |

|                                                                                   |                                                                          |  |                         |    |        |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|--------|---|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |  | Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001 |    |        |   |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                           |  |                         |    |        |   |    |
|                                                                                   |                                                                          |  | Rev.:                   | 01 | Página | 9 | de |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Volumen total de residuos           | 62,75 m³        |
| <b>Volumen de tierras sobrantes</b> | <b>56,48 m³</b> |
| <b>Volumen de RCDs Nivel II</b>     | <b>6,28 m³</b>  |

#### GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

| Estimación de residuos Total:                    |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Volumen total de resíduos Nivel II               | 109,75 m³    |
| Densidad tipo (entre 0,5 y 1,5 T/m³)             | 1,10 Tm/m³   |
| Toneladas de residuos Nivel II                   | 120,73 Tm    |
| Volumen de tierras sobrantes Nivel I             | 987,78 m³    |
| Presupuesto estimado de la obra                  | 283.710,82 € |
| Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto | 4.255,66 €   |

| A.1.: RCDs Nivel I                                                                                |  |                  |                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                   |  | Tm               | d                               | V                     |
| Evaluación teórica del peso por tipología de RDC                                                  |  | Toneladas de RDC | Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5) | m³ Volumen de Tierras |
| <b>1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN</b>                                                      |  |                  |                                 |                       |
| Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados directamente desde los datos de proyecto |  | 1481,67          | 1,50                            | 987,78                |

| A.2.: RCDs Nivel II                              |              |                               |                                 |                        |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|                                                  | %            | Tm                            | d                               | V                      |
| Evaluación teórica del peso por tipología de RDC | % de peso    | Toneladas de cada tipo de RDC | Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5) | m³ Volumen de Residuos |
| <b>RCD: Naturaleza no pétreo</b>                 |              |                               |                                 |                        |
| 1. Asfalto                                       | 0,050        | 6,04                          | 1,30                            | 4,64                   |
| 2. Madera                                        | 0,040        | 4,83                          | 0,60                            | 8,05                   |
| 3. Metales                                       | 0,025        | 3,02                          | 1,50                            | 2,01                   |
| 4. Papel                                         | 0,003        | 0,36                          | 0,90                            | 0,40                   |
| 5. Plástico                                      | 0,015        | 1,81                          | 0,90                            | 2,01                   |
| 6. Vidrio                                        | 0,005        | 0,60                          | 1,50                            | 0,40                   |
| 7. Yeso                                          | 0,002        | 0,24                          | 1,20                            | 0,20                   |
| <b>TOTAL estimación</b>                          | <b>0,140</b> | <b>16,90</b>                  |                                 | <b>17,72</b>           |
| <b>RCD: Naturaleza pétreo</b>                    |              |                               |                                 |                        |



|                                                                                   |                                                                          |    |                         |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001 |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                           |    |                         |    |    |    |  |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                    | 01 | Página                  | 10 | de | 18 |  |  |

|                                               |              |               |      |              |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|------|--------------|
| 1. Arena Grava y otros áridos                 | 0,040        | 4,83          | 1,50 | 3,22         |
| 2. Hormigón                                   | 0,120        | 14,49         | 1,50 | 9,66         |
| 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos     | 0,540        | 65,19         | 1,50 | 43,46        |
| 4. Piedra                                     | 0,050        | 6,04          | 1,50 | 4,02         |
| <b>TOTAL estimación</b>                       | <b>0,750</b> | <b>90,55</b>  |      | <b>60,36</b> |
|                                               |              |               |      |              |
| <b>RCD: Potencialmente peligrosos y otros</b> |              |               |      |              |
| 1. Basuras                                    | 0,070        | 8,45          | 0,90 | 9,39         |
| 2. Potencialmente peligrosos y otros          | 0,040        | 4,83          | 0,50 | 9,66         |
| <b>TOTAL estimación</b>                       | <b>0,110</b> | <b>13,28</b>  |      | <b>19,05</b> |
|                                               | <b>1,000</b> | <b>120,73</b> |      |              |

|                                                                                   |                                                                          |       |                         |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |       | Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001 |        |    |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                           |       |                         |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                          | Rev.: | 01                      | Página | 11 | de | 18 |

### 3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

#### 3.1 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

Como norma general es importante separar aquellos productos sobrantes que pudieran ser reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos.

Además, es importante separar los residuos desde el origen, para evitar contaminaciones, facilitar su reciclado y evitar generar residuos derivados de la mezcla de otros.

Se exponen a continuación algunas buenas prácticas para evitar/minimizar la generación de algunos residuos:

- Tierras de excavación:
  - Separar y almacenar adecuadamente la tierra vegetal para utilizarla posteriormente en labores de restauración. La tierra vegetal se acumulará en zonas no afectadas por los movimientos de tierra hasta que se proceda a su disposición definitiva y la altura máxima de los acopios será de dos metros para que no pierda sus características.
  - Minimizar, desde la elección del trazado de la línea, la definición del tamaño de las campas y de accesos, los movimientos de tierras a llevar a cabo.
  - Utilizar las tierras sobrantes de excavación en la propia obra en la medida de lo posible.
- Medios auxiliares (palets de madera), envases y embalajes:
  - Utilizar materiales cuyos envases/embalajes procedan de material reciclado
  - No separar el embalaje hasta que no vayan a ser utilizados los materiales
  - Guardar los embalajes que puedan ser reutilizados inmediatamente después de separarlos del producto. Gestionar la devolución al proveedor en el caso de ser este el procedimiento establecido.
  - Los palets de madera se han de reutilizar cuantas veces sea posible
- Residuos metálicos:
  - Separarlos y almacenarlos adecuadamente para facilitar su reciclado

|                                                                                   |                                                                          |       |                         |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |       | Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001 |        |    |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                           |       |                         |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                          | Rev.: | 01                      | Página | 12 | de | 18 |

- Aceites y grasas:
  - Realizar el mantenimiento de la maquinaria y cambios de aceites en talleres autorizados.
  - Si es imprescindible llevar a cabo alguna operación de cambio de aceites y grasas en la obra, utilizar los accesorios necesarios para evitar posibles vertidos al suelo (recipiente de recogida de aceite y superficie impermeable).
- Tierras contaminadas:
  - Establecer las medidas preventivas para evitar derrames de sustancias peligrosas:
    - Mantener cerrados todos los recipientes que contengan sustancias peligrosas para el medio ambiente (desenclavante, aceites etc.)
    - Si fuera necesario el almacenamiento de combustibles, disponer de bandeja metálica.
    - Resguardar de la lluvia las zonas de almacenamiento (mediante techado o uso de lona impermeable), para evitar que las bandejas se llenen de agua.
    - Disponer de grupos electrógenos cuyo tanque de almacenamiento principal tenga doble pared y cuyas tuberías vayan encamisadas. Disponer de absorbentes hidrófobos para la retención de goteos y pequeñas fugas.
- Residuos vegetales:
  - Respetar todos los ejemplares arbóreos que no sean incompatibles con el desarrollo del proyecto
  - Facilitar la entrega de los restos de podas/talas a sus propietarios
  - En los casos en los que sea posible (por su tamaño o después de haber sido triturados) los restos vegetales se incorporarán al terreno.



|                                                                                   |                                                                          |       |                         |        |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |       | Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001 |        |    |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                           |       |                         |        |    |    |    |
|                                                                                   |                                                                          | Rev.: | 01                      | Página | 13 | de | 18 |

## 4 MEDIDAS DE SEPARACIÓN, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Los requisitos en cuanto a la segregación, almacenamiento, manejo y gestión de los residuos en obra están incluidos en las especificaciones ambientales, formando así parte de las prescripciones técnicas del proyecto.

Para que se pueda desarrollar una correcta segregación y almacenamiento de residuos en la obra, todo el personal implicado deberá estar adecuadamente formado sobre cómo separar y almacenar cualquier tipo de residuos que pueda derivarse de los trabajos.

### 4.1 SEGREGACIÓN

Para una correcta valorización o eliminación se realizará una segregación previa de los residuos, separando aquellos que por su no peligrosidad (residuos urbanos y asimilables a urbanos) y por su cantidad puedan ser depositados en los contenedores específicos colocados por el correspondiente ayuntamiento, de los que deban ser llevados a vertedero controlado y de los que deban ser entregados a un gestor autorizado (residuos peligrosos). Para la segregación se utilizarán bolsas o contenedores que impidan o dificulten la alteración de las características de cada tipo de residuo.

La segregación de residuos en obra ha de ser la máxima posible, para facilitar la reutilización de los materiales y que el tratamiento final sea el más adecuado según el tipo de residuo.

En ningún caso se mezclarán residuos peligrosos y no peligrosos.

Si en algún caso no resultara técnicamente viable la segregación en origen, el poseedor (contratista) podrá encomendar la separación de fracciones de los distintos residuos no peligrosos a un gestor de residuos externo a la obra, teniendo que presentar en este caso, la correspondiente documentación acreditativa conforme el gestor ha realizado los trabajos.

Se procurará además segregar los RSU en las distintas fracciones (envases y embalajes, papel, vidrio y resto).

### 4.2 ALMACENAMIENTO

Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización final, los residuos peligrosos y no peligrosos se almacenarán de forma separada.

Según el tipo de residuos, se podrán almacenar en la propia obra y cuando no sea viable se podrán almacenar en una instalación propia del contratista (siempre y cuando cuente con todos los permisos necesarios) o contratar los servicios de almacenamiento a un gestor autorizado.

Para las zonas de almacenamiento se cumplirán los siguientes criterios:

- Serán seleccionadas, siempre que sea posible, de forma que no sean visibles desde carreteras o lugares de tránsito de personas, pero con facilidad de acceso para poder proceder a la recogida de los mismos.

|                                                                                   |                                                                          |    |                         |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001 |    |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                           |    |                         |    |    |    |
|                                                                                   | Rev.:                                                                    | 01 | Página                  | 14 | de | 18 |

- Estarán debidamente señalizadas mediante marcas en el suelo, carteles, etc. para que cualquier persona que trabaje en la obra sepa su ubicación.
- Los contenedores de residuos peligrosos estarán identificados según se indica en la legislación aplicable (RD 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, y Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular), con etiquetas o carteles resistentes a las distintas condiciones meteorológicas, colocados en un lugar visible y que proporcionen la siguiente información: descripción del residuo, icono de riesgos, código del residuo, datos del productor y fecha de almacenamiento
- Las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos estarán protegidas de la lluvia y contarán con suelo impermeabilizado o bandejas de recogida de derrames accidentales. (Normalmente no estarán ubicadas en obra)
- Los residuos que por sus características puedan ser arrastrados por el viento, como plásticos (embalajes, bolsas..), papeles (sacos de mortero..) etc. deberán ser almacenados en contenedores cerrados, a fin de evitar su diseminación por la zona de obra y el exterior del recinto.
- Se delimitará e identificará de forma clara una zona para la limpieza de las cubas de hormigonado para evitar vertidos de este tipo en las proximidades de la subestación. La zona será regenerada una vez finalizada la obra, llevándose los residuos a vertedero controlado y devolviéndola a su estado y forma inicial.
- Se evitará el almacenamiento de excedentes de excavación en cauces y sus zonas de policía.

Por las características de las actividades a llevar a cabo, lo habitual será almacenar pequeñas cantidades de residuos en las campas de trabajo siendo estos trasladados a un almacén propiedad del contratista. No procede, por tanto, la inclusión de un plano con las zonas destinadas al almacenamiento de los residuos. En los correspondientes Planes de Gestión de residuos de construcción y demolición que proporcionen los contratistas se deberá incluir la localización de los almacenes utilizados. En dichos planes también se incluirá la descripción de los contenedores que se prevé utilizar para los distintos residuos.

|                                                                                   |                                                                          |    |                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001 |    |    |    |  |
|                                                                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                           |    |                         |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                    | 01 | Página                  | 15 | de | 18 |  |

## 5 DESTINOS FINALES DE LOS RESIDUOS GENERADOS

La gestión de los residuos se realizará según lo establecido en la legislación específica vigente.

Siempre se favorecerá el reciclado y valoración de los residuos frente a la eliminación en vertedero controlado de los mismos.

### 5.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS

- **RSU:** Los residuos sólidos urbanos y asimilables (papel, cartón, vidrio, envases de plástico) separados en sus distintas fracciones serán llevados a un vertedero autorizado o recogidos por gestores autorizados. En el caso de no ser posible la recogida por gestor autorizado y de tratarse de pequeñas cantidades, se podrán depositar en los distintos contenedores que existan en el Ayuntamiento más próximo.
- **Restos vegetales:** La eliminación de los residuos vegetales deberá hacerse de forma simultánea a las labores de talas y desbroce. Los residuos obtenidos se apilarán y retirarán de la zona con la mayor brevedad, evitando así que se conviertan en un foco de infección por hongos, o que suponga un incremento del riesgo de incendios.

Los residuos forestales generados se gestionarán según indique la autoridad ambiental competente. Con carácter general, y si no hubiera indicaciones, preferiblemente se entregarán a sus propietarios.

Según el caso y si el tamaño lo permite (si es necesario se procederá a su trituración) los restos se incorporarán al suelo.

Si ninguna de las opciones anteriores es posible, se gestionará su entrega a una planta de compostaje y en último caso se trasladarán a vertedero controlado.

- **Excedentes de excavación,** como ya se ha comentado tratarán de reutilizarse en la obra, si no es posible y existe permiso de los Ayuntamientos afectados y de la autoridad ambiental competente, (y siempre con la aprobación de los responsables de Medio Ambiente y de Permisos de RED ELÉCTRICA), podrán gestionarse mediante su reutilización en firmes de caminos, rellenos etc. Si no son posibles las opciones anteriores se gestionarán en vertedero autorizado.
- **Escombros, y excedentes de hormigón:** Gestión en vertedero autorizado. Si es factible, los restos de hormigón se llevarán a una trituradora de áridos para su reutilización.
- **Chatarra:** se entregará a gestor autorizado para que proceda al reciclado de las distintas fracciones.



|                                                                                   |                                                                          |    |                                |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|----|----|--|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |    | <b>Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001</b> |    |    |    |  |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS</b>                                    |    |                                |    |    |    |  |
|                                                                                   | Rev.:                                                                    | 01 | Página                         | 16 | de | 18 |  |

## 5.2 RESIDUOS PELIGROSOS

Los residuos peligrosos se gestionarán mediante gestor autorizado. Se dará preferencia a aquellos gestores que ofrezcan la posibilidad de reciclaje y valorización como destinos finales frente a la eliminación.

Antes del inicio de las obras los contratistas están obligados a programar la gestión de los residuos que prevé generar. En el **Plan de gestión de residuos de construcción** se reflejará la gestión prevista para cada tipo de residuo: planes para la reutilización de excedentes de excavación u hormigón, retirada a vertedero y gestiones a través de gestor autorizado (determinando los gestores autorizados), indicando el tratamiento final que se llevará a cabo en cada caso.

Como anexo a dicho Plan el contratista deberá presentar la documentación legal necesaria para llevar a cabo las actividades de gestión de residuos:

- Acreditación como productor de residuos en la Comunidad Autónoma en la que se llevan a cabo los trabajos
- Autorizaciones de los transportistas y gestores de residuos (las correspondientes según se trate de residuos peligrosos o no peligrosos)
- Autorizaciones de vertederos y depósitos
- Documentos de Aceptación de los residuos que se prevé generar (residuos peligrosos)

Al final de los trabajos las gestiones de residuos realizadas quedaran registradas en una ficha de “Gestión de residuos generados en las obras de construcción” que incluirá las cantidades de residuos generadas según su tipo, destino y fecha de gestión.

Además de cumplimentar la ficha el contratista proporcionará la documentación acreditativa de las gestiones realizadas:

- Documentos de Control y Seguimiento (Residuos peligrosos)
- Notificaciones de traslado (Residuos peligrosos)
- Albaranes de retirada o documentos de entrega de residuos no peligrosos
- Permisos de vertido/reutilización de excedentes de excavación

|                                                                                   |                                                                          |    |                         |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001 |    |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                           |    |                         |    |    |    |
|                                                                                   | Rev.:                                                                    | 01 | Página                  | 17 | de | 18 |

## 6 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE GESTIÓN

En el cuadro que se muestra a continuación se incluye una estimación de las cantidades previstas de residuos a generar y los costes asociados a su gestión. Se resalta que el coste es muy aproximado pues los precios están sometidos a bastante variación en función de los transportistas y gestores utilizados y además las cantidades estimadas en este estado del proyecto también se irán ajustando con el desarrollo del mismo.

| A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs                  |                 |                                                                |             |                   |                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
|                                                                      |                 |                                                                |             |                   |                           |
| Tipología RCDs                                                       | Estimación (m³) | Precio gestión en Planta / Vertedero / Cantera / Gestor (€/m³) | Importe (€) | Importe mínimo(€) | % del presupuesto de Obra |
| A1 RCDs Nivel I                                                      |                 |                                                                |             |                   |                           |
| Tierras y pétreos de la excavación                                   | 987,78          | 8,00                                                           | 7.902,21    | 7.902,21          | 2,7853%                   |
|                                                                      |                 |                                                                |             |                   | 2,7853%                   |
| A2 RCDs Nivel II                                                     |                 |                                                                |             |                   |                           |
| RCDs Naturaleza Pétreo                                               | 60,36           | 20,00                                                          | 1.207,28    | 1.207,28          | 0,4255%                   |
| RCDs Naturaleza No Pétreo (metales)                                  | 2,01            | 105,00                                                         | 211,27      | 211,27            | 0,0745%                   |
| RCDs Naturaleza No Pétreo (resto)                                    | 15,71           | 23,00                                                          | 361,33      | 361,33            | 0,1274%                   |
| RCDs Potencialmente peligrosos                                       | 19,05           | 30,00                                                          | 571,45      | 571,45            | 0,2014%                   |
|                                                                      |                 |                                                                |             |                   | 0,8288%                   |
| B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN                                       |                 |                                                                |             |                   |                           |
| B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I                          |                 |                                                                | 0,00        | 0,00              | 0,0000%                   |
| B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II                         |                 |                                                                | 0,00        | 0,00              | 0,0000%                   |
| B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc... |                 |                                                                | 283,71      | 283,71            | 0,1000%                   |
| TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs                                  |                 |                                                                | 10.537,26   | 10.537,26         | 3,7141%                   |

|                                                                                   |                                                                          |    |                         |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|----|----|
|  | PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN<br>SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON |    | Z13L-SOL-LE-PE-EGR-0001 |    |    |    |
|                                                                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                           |    |                         |    |    |    |
|                                                                                   | Rev.:                                                                    | 01 | Página                  | 18 | de | 18 |

El presente Presupuesto de Gestión de Residuos del **PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB13-SE LANTARON** asciende a la cantidad de **DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (10.537,26 €)**.