



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

**PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SONDEO ARTIKA-A
(BERMEO, BIZKAIA)**

**DOCUMENTO Nº1 - ANEJO-1: Ficha Técnica y
Económico-Administrativa**

Noviembre 2024

T492/05/1

Anejo N°1

A.1.- Ficha Técnica y Económico-Administrativa.

FICHA TÉCNICA

**PROYECTO : "PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SONDEO ARTIKA-A
(BERMEO, BIZKAIA)."**

FECHA : NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL SONDEO

Denominación : **SONDEO ARTIKA-A**
 Municipio : **BERMEO (BIZKAIA)**
 Coordenadas UTM (ETRS89) : **X= 521.570 Y= 4.804.960**
 Cota : **89 m**
 Punto de perforación : **Proximidades Pz. Artika-1**
 Profundidad : **80 m**
 Sistema de perforación : **Rotopercusión con martillo en fondo**
 Diámetro perforación : **ø220 mm**
 Entubación : **Metálica ø180mm (e=5mm)**
 Filtros : **Puentecillo de paso 2mm en ø180mm**
 Desarrollo : **Ninguno**
 Dominio Hidrogeológico : **ANTICLINORIO NORTE**
 Masa de Agua Subterránea : **ANTICLINORIO NORTE**
 Columna litológica prevista : **Lutitas y areniscas (C. Supraurgoniano).**
 Caudal máximo previsto : **5 l/s**

FICHA ECONÓMICO - ADMINISTRATIVA

**PROYECTO : "PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SONDEO ARTIKA-A
(BERMEO, BIZKAIA)."**

FECHA : NOVIEMBRE 2024

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL49.257,80 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA.....58.616,78 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA.....70.926,30 €

PLAZO DE EJECUCIÓN.....Dos (2) meses

PLAZO DE GARANTÍA.....Dos (2) meses

SISTEMA DE ADJUDICACIÓNAbierto con criterio único

**CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTASolvencia Técnica
especificada en el PCAP**

SONDEO ARTIKA-A

Profundidad perforación :80 m.

Diámetro perforación :220 mm.

Entubación : Metálica ø180mm (e=5mm) de 0 a 80m.

Columna litológica prevista :Complejo Supraurgoniano

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL :49.257,80 €

Coste €/m :615,72

