



LKS INGENIERÍA, S.COOP.



## Anejo 11. Servicios afectados

Proyecto • Proiektua

**DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ**

Promotor • Sustatzailea

**URA AGENTZIA**

Fecha • Data

**Abril 2018 Apirila**

Autor • Eqilea

**Juan Carlos Ovalle Cortissoz**

Ingeniero de Caminos, C. y P.

# Índice

1.	<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
2.	<b>ZONA ERROTABERRI</b> .....	<b>3</b>
3.	<b>ZONA IRITA</b> .....	<b>3</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

La ubicación en planta de los servicios existentes puede observarse en los planos PO.0.02 Y PI.0.02. Las afecciones producidas por la obra se presentan en los siguientes apartados:

## 2. ZONA ERROTABERRI

### a) Abastecimiento de agua

Restitución de tuberías de polietileno afectadas por la construcción del cajón Itur y vial D2. (Ver plano PO.08)

### b) Red eléctrica

Desplazamiento de una torre de MT afectada por la construcción del muro anclado.

Desplazamiento de un poste de BT y modificación de línea aérea como consecuencia de la construcción del cajón Itur. (Ver plano PO.11)

### c) Telefonía

Desplazamiento de un poste y modificación de línea aérea de Telefónica. Restitución de acometida subterránea de Euskaltel a Manufacturas Aranzabal. En ambos casos por afecciones ocasionadas por la construcción del cajón Itur. (Ver plano PO.12)

### d) Distribución de Gas

Desvío bajo la regata Olaa de una canalización metálica de alta presión y de otra de polietileno de media presión B afectadas por la construcción del cajón Itur. (Ver plano PO.13)

## 3. ZONA IRITA

### a) Red eléctrica

Desplazamiento de una torre de MT afectada por la demolición del muro y la ampliación del cauce en la margen derecha. (Ver plano PI.10)

### b) Red de Saneamiento

Modificación de tubería de saneamiento afectada por la demolición del muro y la ampliación del cauce en la margen derecha. (Ver plano PI.09)