



**PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA AMPLIACIÓN
DEL TRANVÍA DE GASTEIZ A ZABALGANA:
RAMAL MARITURRI**

ANEJO Nº16. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

IDOM

ABRIL 2026

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	MANO DE OBRA.....	4
2.1.	INTRODUCCIÓN	4
2.2.	COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA.....	6
3.	MAQUINARÍA	10
4.	MATERIALES	10
ANEXO 1.	DESGLOSE DE PRECIOS MANO DE OBRA.....	11
ANEXO 2.	DESGLOSE DE PRECIOS MAQUINARIA	13
ANEXO 3.	DESGLOSE DE PRECIOS MATERIALES	17
ANEXO 4.	CUADRO DE DESCOMPUESTOS	24

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este Anejo es justificar los precios unitarios que se han utilizado para valorar económicamente las obras incluidas en el “Proyecto Constructivo de la Ampliación del Tranvía de Gasteiz a Zabalgana: Ramal Mariturri”.

Las obras del presente proyecto se ubican en la Provincia de Álava, por lo que el cálculo de los costes aplicados a cada una de las categorías profesionales se ha realizado de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo para el Sector de la Construcción de Álava vigente, publicado en el BOTHA Número 37 del 31 de marzo de 2025.

Se ha partido de los valores incluidos en la última versión de las tablas salariales incluidas en el mismo, que son las de 2025.

2. MANO DE OBRA

2.1. INTRODUCCIÓN

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto y el Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas del territorio Histórico de Álava.

Todos los conceptos expuestos en el cuadro adjunto son vigentes desde la publicación en marzo de 2025 de la “Resolución de la delegada territorial de Trabajo y Seguridad Social de Álava del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, por la que se dispone la inscripción y publicación del convenio colectivo de sector de construcción y obra pública de Álava. (Código convenio 01000435011981)”

El convenio se establece para 1.720 horas anuales.

Para el cálculo de los costes horarios se ha utilizado la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979, publicada en el B.O.E. nº 127 del 28 de Mayo del mismo año, (modifica la Orden Ministerial 14 marzo 1969), según la cual se debe aplicar la fórmula:

$$C=1,40 \times A + B,$$

donde:

C, en €/hora efectiva, expresa el Coste Horario para la empresa.

A, en €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente.

B, en €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc...

Dado que actualmente la moneda en vigor es el Euro, los cálculos de los costes horarios que se incluyen posteriormente se realizan en dicha moneda.

A continuación, se resumen brevemente algunos de los conceptos presentes en el Convenio que han servido para el cálculo horario de la mano de obra.

- Contratación (Artículo 14)

El ingreso al trabajo –que podrá realizarse de conformidad con cualquiera de las modalidades de contratación reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, disposiciones complementarias y en el presente convenio– será para un puesto de trabajo concreto. Éste viene determinado por las tareas o funciones que desempeñe la persona trabajadora, la categoría profesional que le corresponda dentro de la clasificación vigente y por el centro de trabajo donde se desempeñe la actividad, de manera que cualquier modificación en alguno de los factores anteriores constituye un cambio de puesto de trabajo.

- Salario base (Artículo 38)

El salario base para los años 2024, 2025 y 2026 se fija en las tablas anexas. Se devengará durante todos los días naturales y permanecerá inalterable.

- Horas extraordinarias (Artículo 47)

Se consideran horas extraordinarias estructurales las motivadas por pedidos o puntas de producción, ausencias imprevistas, cambio de turno y pérdida o deterioro de la producción, o por cualquier circunstancia de carácter estructural que altere el proceso normal de producción.

El número de horas extraordinarias que realice cada persona trabajadora, salvo en los supuestos de fuerza mayor, no excederá de 80 al año.

En ningún caso los precios de las horas extraordinarias podrán ser inferiores a los que se consignan para cada categoría en las tablas salariales que se citan.

- Plus de actividad y asistencia (Artículo 39)

Se devengará por día efectivo de trabajo, con un nivel de productividad normal y correcta, según viene definido en el capítulo X de este convenio y en la cuantía que para cada nivel figura en las tablas anexas.

- Plus extrasalarial (Artículo 48)

Con independencia del salario pactado en este convenio, la persona trabajadora será indemnizada de los gastos que ha de realizar como consecuencia de su actividad laboral por los siguientes conceptos:

— Gastos de transporte.

— Plus de distancia.

Para suplir los gastos originados por los conceptos reseñados se establece el plus o complemento extrasalarial que para cada nivel se fija en las tablas anexas. Dicho plus será satisfecho únicamente por día efectivo de trabajo en jornada normal, por cuanto su consideración nunca dejará de ser compensatorio de los gastos de desplazamiento o viaje al centro de trabajo.

- Gratificaciones extraordinarias (Artículo 41)

La persona trabajadora tendrá derecho exclusivamente a dos gratificaciones extraordinarias al año, que se abonarán en los meses de junio y diciembre, antes de los días 30 y 20 de cada uno de ellos, respectivamente. El importe de estas gratificaciones será el indicado en la tabla anexa.

- Dietas y desplazamientos (Artículos 50 y 49)

La cuantía de las dietas será la siguiente para todos los niveles: 50,00 euros la dieta completa y 18,00 euros la media dieta. La media dieta se incrementará en 1 euro cuando la persona trabajadora tenga que desplazarse antes de las 6:30 horas de la mañana para efectuar su trabajo.

Las cantidades anteriormente señaladas entraran en vigor en el momento de la entrada en vigor del presente convenio y se mantendrán inalterables hasta el 31 de diciembre de 2026, en tanto en cuanto no se modifiquen antes por otras cuantías diferentes.

Serán de cuenta de la empresa los gastos de locomoción que se originen como consecuencia de la situación de desplazamiento, bien poniendo medio propios a disposición de la persona trabajadora, o abonando a las personas trabajadoras que, a requerimiento de la empresa y de acuerdo con ellos utilicen en los desplazamientos vehículos de su propiedad, en las siguientes cantidades:

- a) De 0,42 euros el kilómetro, cuando viaje sólo en su vehículo.
- b) De 0,43 euros el kilómetro, cuando viaje con otros compañeros, pero sin completar su vehículo.
- c) De 0,44 euros el kilómetro, cuando lleve su vehículo completo.

Las cantidades anteriormente señaladas entrarán en vigor en el momento de la entrada en vigor del presente convenio y se mantendrán inalterables hasta el 31 de diciembre de 2026.

A continuación, se incluye la tabla salarial estimada para el sector de la construcción para el territorio Histórico de Álava de 2025.

TABLA SALARIAL DEL CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA										
BOTH A Nº37 - 31 MARZO DE 2025										
CATEGORIA PROFESIONAL	NIVEL	DIARIO	HORA		ANUAL					
		SALARIO BASE *365 DÍAS	PLUS ACTIVIDAD *1720 HORAS	PLUS EXTRASALARI AL *1720 HORAS	SALARIO BASE	PLUS ACTIVIDAD	PLUS EXTRASALARI AL	VACACIONES	PAGAS EXTRAS	TOTAL ANUAL
TITULADO MEDIO	III	62,86 €	3,31 €	1,00 €	37.214,65 €	5.693,20 €	1.720,00 €	2.894,79 €	5.789,58 €	37.214,65 €
ENCARGADO DE OBRA	VI	57,13 €	3,31 €	1,00 €	20.852,45 €	5.693,20 €	1.720,00 €	2.799,96 €	5.599,92 €	35.004,01 €
CAPATAZ	VII	54,59 €	3,31 €	1,00 €	19.925,35 €	5.693,20 €	1.720,00 €	2.676,98 €	5.353,96 €	33.780,76 €
OFICIAL DE 1ª	VIII	51,20 €	3,31 €	1,00 €	18.688,00 €	5.693,20 €	1.720,00 €	2.584,74 €	5.169,48 €	32.377,68 €
OFICIAL DE 2ª	IX	48,45 €	3,31 €	1,00 €	17.684,25 €	5.693,20 €	1.720,00 €	2.443,84 €	4.887,68 €	31.029,87 €
AYUDANTE	X	46,31 €	3,31 €	1,00 €	16.903,15 €	5.693,20 €	1.720,00 €	2.370,80 €	4.741,60 €	30.092,49 €
PEONES ESPECIALISTAS	XI	45,57 €	3,17 €	1,00 €	16.633,05 €	5.452,40 €	1.720,00 €	2.264,50 €	4.529,00 €	29.256,60 €
PEONES ORDINARIOS	XII	43,57 €	3,17 €	1,00 €	15.903,05 €	5.452,40 €	1.720,00 €	2.249,10 €	4.498,20 €	28.535,71 €

2.2. COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA

Se presenta a continuación el cálculo del coste horario de la mano de obra de las distintas categorías utilizadas en el proyecto:

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto y el Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas del territorio Histórico de Álava.

NIVEL III - TITULADO MEDIO

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	TOTAL ANUAL
SALARIO BASE	22.943,90 €
VACACIONES	2.894,79 €
PAGAS EXTRAS	5.789,58 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	31.628,27 €

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	BASE	Nº.	TOTAL ANUAL
PLUS DE ACTIVIDAD			5.693,20 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	214 días	3.852,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			11.265,20 €
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			60.050,86 €
HORAS ORDINARIAS ANUALES			1720
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			34,91 €/hora

NIVEL VI - ENCARGADO

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	TOTAL ANUAL
SALARIO BASE	20.852,45 €
VACACIONES	2.799,96 €
PAGAS EXTRAS	5.599,92 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	29.252,33 €

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	BASE	Nº.	TOTAL ANUAL
PLUS DE ACTIVIDAD			5.693,20 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	214 días	3.852,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			11.265,20 €
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			56.724,54 €
HORAS ORDINARIAS ANUALES			1720
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			32,98 €/hora

NIVEL VII - CAPATAZ
MO_0002

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	TOTAL ANUAL
SALARIO BASE	19.925,35 €
VACACIONES	2.676,98 €
PAGAS EXTRAS	5.353,96 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	27.956,29 €

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	BASE	Nº.	TOTAL ANUAL
PLUS DE ACTIVIDAD			5.693,20 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	214 días	3.852,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			11.265,20 €
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			54.910,09 €
HORAS ORDINARIAS ANUALES			1720
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			31,92 €/hora

NIVEL VIII - OFICIAL DE 1ª
MO_0003

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	TOTAL ANUAL
SALARIO BASE	18.688,00 €
VACACIONES	2.584,74 €
PAGAS EXTRAS	5.169,48 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	26.442,22 €

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	BASE	Nº.	TOTAL ANUAL
PLUS DE ACTIVIDAD			5.693,20 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	107 días	1.926,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			9.339,20 €
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			50.093,99 €
HORAS ORDINARIAS ANUALES			1720
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			29,12 €/hora

NIVEL IX - OFICIAL DE 2ª
MO_0004

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	TOTAL ANUAL
SALARIO BASE	17.684,25 €
VACACIONES	2.443,84 €
PAGAS EXTRAS	4.887,68 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	25.015,77 €

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	BASE	Nº.	TOTAL ANUAL
PLUS DE ACTIVIDAD			5.693,20 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	54 días	972,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			8.385,20 €
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			46.761,36 €
HORAS ORDINARIAS ANUALES			1720
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			27,19 €/hora

NIVEL X - AYUDANTE
MO_0005

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	TOTAL ANUAL
SALARIO BASE	16.903,15 €
VACACIONES	2.370,80 €
PAGAS EXTRAS	4.741,60 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	24.015,55 €

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	BASE	Nº.	TOTAL ANUAL
PLUS DE ACTIVIDAD			5.693,20 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	54 días	972,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			8.385,20 €
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			45.361,05 €
HORAS ORDINARIAS ANUALES			1720
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			26,37 €/hora

NIVEL XI - PEÓN ESPECIALISTA
MO_0006

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	TOTAL ANUAL
SALARIO BASE	16.633,05 €
VACACIONES	2.264,50 €
PAGAS EXTRAS	4.529,00 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	23.426,55 €

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	BASE	Nº.	TOTAL ANUAL
PLUS DE ACTIVIDAD			5.452,40 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	0 días	0,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			7.172,40 €
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			42.838,53 €
HORAS ORDINARIAS ANUALES			1720
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			24,91 €/hora

NIVEL XII - PEÓN ORDINARIO
MO_0007

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	TOTAL ANUAL
SALARIO BASE	15.903,05 €
VACACIONES	2.249,10 €
PAGAS EXTRAS	4.498,20 €
(A) TOTAL SUJETO A COTIZACIÓN	22.650,35 €

CONCEPTOS EXTRASALARIALES	BASE	Nº.	TOTAL ANUAL
PLUS DE ACTIVIDAD			5.452,40 €
PLUS EXTRASALARIAL			1.720,00 €
Dieta Completa	50,00 €/día	0 días	0,00 €
Media Dieta	18,00 €/día	0 días	0,00 €
(B) TOTAL CONCEPTOS EXTRASALARIALES			7.172,40 €
COSTE TOTAL ANUAL (1,4xA+B)			41.751,85 €
HORAS ORDINARIAS ANUALES			1720
COSTE/HORA EFECTIVA (€)			24,27 €/hora

3. MAQUINARÍA

Los costes de la maquinaria se han obtenido de la base de precios de ETS, así como de diversas bases de datos creadas específicamente para su empleo por proyectistas. En ellas la justificación del coste horario de cada máquina se ha realizado según el "Manual de Costes de Maquinaria" de SEOPAN y ATEMCOP, basado en el "Método de Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria en Obras de Carreteras", que se publicó por primera vez en 1964.

4. MATERIALES

Al igual que sucede con la maquinaria, el precio unitario de los materiales a emplear en el cálculo del coste de las distintas unidades de obra se ha obtenido de la base de precios de ETS y de diferentes bases de precios, convenientemente actualizadas según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (<https://www.transportes.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/informacion-estadistica/construccion/indice-de-costes-del-sector-de-la-construccion/indice-de-costes-del-sector-de-la-construccion-cnae-2009-base-2010>).

ANEXO 1. DESGLOSE DE PRECIOS MANO DE OBRA

CÓDIGO	U D	DESCRIPCIÓN	PRES
MOARC00020	h	TITULADO MEDIO	34,91 €
MOARC00050	h	ENCARGADO	32,98 €
MOARC00100	h	CAPATAZ	31,92 €
MOARC00200	h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12 €
MOARC00300	h	OFICIAL DE SEGUNDA	27,19 €
MOARC00400	h	PEON ESPECIALISTA	24,91 €
MOARC00500	h	PEON ORDINARIO	24,27 €
MOARC00600	h	AYUDANTE	26,37 €
MOARM00100	h	CAPATAZ	23,49 €
MOARM00500	h	PEON ORDINARIO	19,58 €
MOARM00600	h	AYUDANTE	18,95 €

ANEXO 2. DESGLOSE DE PRECIOS MAQUINARIA

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRES
MQ0100A030	h	GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA	27,05 €
MQ0103C000	h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	17,73 €
MQ0103C005	h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29 €
MQ0103C215	h	COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 11,1 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)	31,09 €
MQ02010010	h	BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)	10,62 €
MQ02CIA020J	h	CAMIÓN CISTERNA DE 8 M³ DE CAPACIDAD.	40,58 €
MQ02ROP020	h	PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 80 KG, CON PLACA DE 30X30 CM, TIPO RANA.	3,54 €
MQ03000005	h	MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE 9 KG DE PESO	1,57 €
MQ03000110	h	MARTILLO DEMOLEDOR HIDRÁULICO DE 600 KG DE PESO	14,15 €
MQ03000225	h	CARRO PERFORADOR CON MARTILLO EN CABEZA DE 89 A 127 MM DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN	85,71 €
MQ04000550	h	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR TIPO D-7, O SIMILAR	49,50 €
MQ04000700	h	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE PATAS ARTICULADAS DE 7 T DE MASA	71,42 €
MQ0400W100	h	RETROEXCAVADORA	85,52 €
MQ04010100	h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE CAPACIDAD)	49,39 €
MQ04010125	h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)	93,65 €
MQ04010300	h	CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE POTENCIA (1,7 M3 DE CAPACIDAD)	98,22 €
MQ04010500	h	MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA	42,55 €
MQ04020000	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34 €
MQ04020005	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE POTENCIA	58,07 €
MQ04020010	h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17 €
MQ0403W100	h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	52,93 €
MQ04040500	h	TRACTOR CON EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL SUBSUELO	37,30 €
MQ0404W001	h	MULA ROTOBATOR	30,96 €
MQ0404W002	h	MAQUINA SEGADORA	28,90 €
MQ04060100	h	MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA	115,30 €
MQ04060115	h	MOTONIVELADORA DE 154 KW DE POTENCIA	154,67 €
MQ04080105	h	MOTOVOLQUETES. DE 3.000 KG DE CARGA	49,91 €
MQ05000010	h	BANDEJA VIBRANTE DE 400 KG DE PESO	6,08 €
MQ05000100	h	PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO	2,62 €
MQ05000105	h	PISÓN MOTORIZADO DE 70 KG DE PESO	2,05 €
MQ0500W100	d	RODILLO VIBRANTE MANUAL 800 KG	46,96 €
MQ05010200	h	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE RUEDAS MÚLTIPLES, 7 RUEDAS 21 T LASTRADO	69,62 €
MQ05020200	h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 6 T DE PESO	58,28 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRES
MQ05020210	h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 12 T DE PESO	70,61 €
MQ05020215	h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 16 T DE PESO	72,63 €
MQ05020510	h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE DOS CILINDROS, TANDEM, DE 10 T DE PESO	63,00 €
MQ06020005	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T	75,02 €
MQ06020100	h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56 €
MQ06020200	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20 €
MQ06020300	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA	103,44 €
MQ06020400	h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA	113,97 €
MQ06050000	h	CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3	72,60 €
MQ06050500	h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50 €
MQ06050600	h	CAMIÓN BASCULANTE	70,75 €
MQ06050700	h	PALA CARGADORA RUEDAS DE GOMA	106,04 €
MQ08020000	h	HORMIGONERA DE 160 L DE CAPACIDAD	2,36 €
MQ08060010	h	CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD	103,03 €
MQ0806W001	h	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	65,27 €
MQ08070200	h	BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE 36 M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H	222,72 €
MQ0808W001	h	FRATASADORA MECÁNICA DE HORMIGÓN	6,85 €
MQ08100020	h	REGLA VIBRANTE DE 4,9 M CON MOTOR DE 1,1 KW	1,45 €
MQ08110010	h	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO	0,59 €
MQ09000205	h	ESTABILIZADOR DE SUELO AUTOPROPULSADO DE 420 KW DE POTENCIA (25T)	295,11 €
MQ09000305	h	DISTRIBUIDOR DE PULVERULENTOS EN SECO REMOLCADO DE 17 M3	18,80 €
MQ0900W001	h	CAMION CON CALDERA MASA CALIENTE	51,60 €
MQ09020105	h	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS	110,94 €
MQ09030115	h	PLANTA ASFALTICA EN CALIENTE: PLANTA DISCONTÍNUA MÓVIL DE 160 T/H DE PRODUCCIÓN	532,25 €
MQ09040105	h	EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS DE 147 KW DE POTENCIA (REGLA HASTA 7,5 M)	197,86 €
MQ09050300	h	CORTADORA DE JUNTAS PARA HORMIGÓN DE DISCO DE 450 MM DE DIÁMETRO	11,99 €
MQ0906002	h	PEQUEÑA FRESADORA	24,93 €
MQ09060025	h	FRESADORA .DE 2000 MM ANCHURA Y 297 KW DE POTENCIA	322,46 €
MQ10000205	h	MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD	52,44 €
MQ10000300	h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60 KW	35,37 €
MQ10000305	h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA DE 9 M³	137,07 €
MQ11010800	h	MOTOTALADRADORA DE CARRILES DE 1,5 KW DE POTENCIA	5,98 €
MQ11010900	h	MOTOBARRENADORA DE TRAVIESAS DE 4 KW DE POTENCIA	7,99 €
MQ11011000	h	MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE POTENCIA	10,30 €
MQ11011005	h	MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS HIDRAÚLICA DE 4,9 KW DE POTENCIA	13,82 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRES
MQ11011100	h	MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA	9,99 €
MQ11011300	h	PÓRTICO PARA MONTAJE DE VIA EN PLACA	349,65 €
MQ1101W001	h	EMBRIDADORA	23,48 €
MQ1101W002	h	ESMERILADORA FLEXO GEISMAR	20,10 €
MQ1101W003	h	DESBARBADORA GEISMAR	33,81 €
MQ1101W004	h	LIBERADOR DE TENSIONES GEISMAR	23,48 €
MQ1101W005	h	CARRO COLOCADOR	88,55 €
MQ1101W006	h	EQUIPO COMPLETO DE SOPLETE	80,73 €
MQ11020015	h	EQUIPO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 3 KW	23,99 €
MQ11070060	h	DUMPER BIVIAL	81,29 €
MQ11070061	d	DIA DUMPER 4000 KG.	91,80 €
MQ1107W100	h	DUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA ÚTIL.	9,37 €
MQ14000000	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19 €
MQ14000010	h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 55 T	171,69 €
MQ14050700	h	ELEVADOR PORTA PALET	28,00 €
MQ16000105	h	TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO MEDIO	1,50 €
MQ16000200	h	SIERRA DE DISCO	6,67 €
MQ16030120	h	MOTOSIERRA	3,64 €
MQ18000000	h	GATOS PORTABOBINAS TIPO HUSILLOS	3,14 €
MQ2201W001	h	MOTODESBROZADORA DE HILO.	1,37 €

ANEXO 3. DESGLOSE DE PRECIOS MATERIALES

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRES
MN01010001	m³	AGUA	0,52 €
MN01020001	kg	EXPLOSIVO Y DETONANTE	3,20 €
MN01030001	m³	ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM	18,44 €
MN01030005	m³	GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 MM	10,94 €
MN01030012	m³	ZAHORRA ARTIFICIAL	10,47 €
MN01030018	t	ARENAS CALIZAS	10,63 €
MN01030029	t	ARENA LAVADA 06 MM	13,45 €
MN01030100	ud	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TIERRA VEGETAL	0,23 €
MN01030212	t	GRAVA FILTRANTE CLASIFICADA	20,54 €
MN0103W001	m³	GRAVA DE RÍO REDONDEADA 10-15 CM	395,67 €
MN01050001	t	CEMENTO PORTLAND CEM IIB-S32,5	100,00 €
MN01060001	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 30 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	75,05 €
MN01060004	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45 €
MN01060100	m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	109,65 €
MN01070003	m³	MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4	63,05 €
MN01070008	m³	MORTERO CEMENTO 13 M-160	56,79 €
MN0107W001	t	ARIDO DE MACHAQUEO 12/18 D.A<25	8,30 €
MN0107W200	m³	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	16,34 €
MN01092034	ud	SELLANTE O ELEMENTO DE UNIÓN PARA MANTA ANTIVIBRATORIA	1,16 €
MN01092036	m²	MANTA DE POLIURETANO ALTA PRESTACIÓN VIA EN PLACA	97,20 €
MN01100001	kg	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO	1,64 €
MN01100002	kg	ALAMBRE RECOCIDO Ø 1,3 MM	1,36 €
MN01100086	kg	CLAVOS DE ACERO	1,45 €
MN01100600	ud	SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS	0,15 €
MN0110W001	ud	FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO QUÍMICO, ARANDELA Y TORNILLO DE ACERO	5,82 €
MN01110002	kg	ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS ELABORADO	1,17 €
MN0111W001	kg	POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO	6,53 €
MN01120001	m	AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS	0,35 €
MN01120003	m²	AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 10 USOS	1,02 €
MN01120004	m²	AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRO DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS	6,41 €
MN01120005	ud	AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS	0,20 €
MN01120007	m²	AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS	1,92 €
MN01120011	kg	MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR	1,34 €
MN01120013	l	DESENCOFRANTE	2,04 €
MN0302W001	kg	ACERO LAMINADOS 275JR + HDG (EN 10025-2 / EN ISO 1461)	2,62 €
MN04010001	u	PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSIÓN	446,60 €
MN04020002	m	ENREJADO DE MALLA METÁLICA SIMPLE TORSIÓN DE H=2,05 M DE ALTURA, I/PP DE POSTES GALVANIZADOS	21,43 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRES
MN0403W001	ud	PANEL ACÚSTICO ECHO BARRIER H9 DIMENSIONES 1,33X2,05 M	165,00 €
MN0403W002	ud	LAZO ELÁSTICO PARA PANELES ACÚSTICOS ECHO BARRIER	0,55 €
MN0403W003	ud	GANCHO METÁLICO PARA PANELES ACÚSTICOS ECHO BARRIER	1,90 €
MN05020001	m²	LÁMINA DE PVC DE 2,00 MM DE ESPESOR	5,63 €
MN05050010	m²	POLIESTIRENO EXPANDIDO (POREX)	1,46 €
MN05060005	m2	SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 5	0,92 €
MN05060007	m²	SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 7	2,15 €
MN07010002	t	EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH / C60 B3 CUR	475,00 €
MN07010003	t	EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF4/C60BF5 IMP	439,69 €
MN07010013	t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	9,87 €
MN07010014	t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,50 €
MN07010015	t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,50 €
MN07010016	t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,17 €
MN07010033	t	BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)	650,00 €
MN07010035	t	POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS	47,29 €
MN0701W001	t	ASFALTO FUNDIDO NEGRO	351,26 €
MN0701W002	m²	PAPEL AISLANTE	0,18 €
MN0701W003	t	Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros	730,00 €
MN0701W004	t	Cemento portland empleado como polvo mineral de aportación	100,00 €
MN0701W005	m³	HORMIGÓN DRENANTE	261,95 €
MN0701W006	t	AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 5A EN COLOR ROJO TIPO	120,30 €
MN0802W001	m	BORDILLO DE GRANITO GRIS DE 15X28 CM	15,20 €
MN0802W002	ud	BORDILLO DE GRANITO GRIS DE 20X28 CM	25,60 €
MN08040001	ud	PLACA CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE NIVEL 2	88,46 €
MN08040602	m	POSTE DE 100 X 50 X 3 MM	13,40 €
MN08040603	m	POSTE DE 80 X 40 X 2 MM	10,15 €
MN0804N002	ud	Columna fundición 2,40 m de altura 3 mm espesor	225,10 €
MN0804N003	ud	Columna acero galvanizado 2,40 m de altura 3.5" de diámetro y 3 mm. de espesor	53,85 €
MN0804W001	ud	PLACA TRIANGULAR DE 70 CM DE LADO CON RA2	80,89 €
MN0804W002	ud	PLACA CUADRADA DE 60 CM DE LADO CON RA2	75,62 €
MN0804W003	ud	PLACA RECTANGULAR DE 60X90 CM CON RA2	117,03 €
MN0804W005	ud	SEÑAL ACUSTICA DE ORIENTACION CON PULSADOR	141,60 €
MN0804W006	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,35 €
MN0804W007	m²	CARTEL PLACA O SEÑAL REFLEXIVA CLASE RA2 GALV.	105,72 €
MN0804W008	ud	SEÑAL P-6 ACTIVA ACÚSTICA AMBAS CARAS	47,80 €
MN0804W009	ud	SEÑAL ACUSTICA DE ORIENTACION	141,60 €
MN08070001	kg	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES	1,09 €
MN08070003	kg	PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES	1,84 €
MN08070004	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO	0,95 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRES
MN09010008	m	TUBO LISO DE PVC Ø 200 MM	8,40 €
MN09010010	m	TUBO LISO DE PVC Ø 315 MM	13,83 €
MN09010205	m	TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 110 MM	5,96 €
MN09010208	m	TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 200 MM	16,55 €
MN09010406	m	TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 315 MM	45,46 €
MN0901W002	m	TUBO LISO DE PVC D 200 MM SN8	14,20 €
MN0901W004	m	TUBO LISO DE PVC D 90 MM SN8	4,20 €
MN0901W005	m	Tubo de PVC compacto SN8 D 400 mm.	61,11 €
MN0901W006	m	Tubo de PVC compacto SN8 D 500 mm.	97,23 €
MN0901W007	m	Tubo de PVC compacto SN8 D 1000 mm.	351,19 €
MN0901W008	m	Tubo de PVC compacto SN8 D 315 mm.	37,44 €
MN0901W100	m	TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 1	4,39 €
MN0901W101	m	TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 2	7,60 €
MN0901W200	m	TUBO FUNDICIÓN NODULAR 200 MMJAF CON JUNTA	65,73 €
MN0901W212	m	TUBO FUNDICIÓN NODULAR 300 MMJAF CON JUNTA	120,33 €
MN0901W300	m	TUBO PE Ø 110 CORRUGADO TPC	1,44 €
MN0901W500	m	TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 63 MM	1,10 €
MN0901W600	m	Tubo hor. arma 800 CR135 EVC J.D.	85,50 €
MN0901W601	m	Tubo hor. arma 1200 CR135 EVC J.D	175,98 €
MN09043006	m	TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED DN 110 MM	4,58 €
MN09050012	ud	ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 600X600X600 MM	79,95 €
MN09050025	ud	ARQ. PREF. TELECOM. TIPO D	717,68 €
MN09050032	ud	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70X70 CM	20,74 €
MN09050200	ud	POZO DE REGIS Ø 1M.	491,79 €
MN0905W001	ud	TAPA DE FUNDICIÓN CUADRADA DE 0,45X0,45 M	82,50 €
MN0905W002	ud	TAPA H.F. NODULAR 30X30 B-125	14,10 €
MN0905W800	ud	Arqueta de hormigón armado, de 1400x700X1000 mm de dimensiones interiores,	734,11 €
MN0905W90	ud	TAPA METÁLICA DE 50X50 C-250	18,98 €
MN10010315	m	TRITUBO PARA CABLES PE Ø 50 MM	5,76 €
MN1001NW001	m	TUBO CORRUGADO DE PVC Ø 40 MM	1,13 €
MN100N10101	m	TUBO CORRUGADO PARA CABLES PVC Ø 50 MM	1,99 €
MN100N10104	m	TUBO CORRUGADO D. P. PARA CABLES PVC Ø 200 MM	6,98 €
MN11030001	kg	ABONO MINERAL, NO SOLUBLE	0,29 €
MN11050002	m³	TIERRA VEGETAL DE VIVERO	22,00 €
MN1107W001	kg	MEZCLA DE SEMILLAS	7,20 €
MN1107W002	kg	MANTILLO	21,96 €
MN1110W001	ud	CONTENEDOR ABIERTO	598,50 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRES
MN1110W002	ud	CONTENEDOR CERRADO	648,38 €
MN1110W003	ud	BIDON ESTANCO PARA RESIDUOS TOXICOS	1.004,25 €
MN1110W004	ud	CONTENEDOR ESTANCO	94,80 €
MN1117W001	ud	SOPHORA JAPÓNICA RAÍZ DESNUDA. CALIBRE 10-12 CM.	80,93 €
MN1117W002	ud	PLATANUS ACERIFOLIA RAÍZ DESNUDA. CALIBRE 10-12 CM.	50,17 €
MN1117W003	ud	FRAXINUS ANGUSTIFOLIA CEPELLÓN. CALIBRE 10-12 CM.	81,00 €
MN1117W004	ud	PTEROCARYA FRAXINIFOLIA CEPELLÓN. CALIBRE 14-16 CM	324,97 €
MN1117W005	ud	CARYA ILLINOINENSIS CONTENEDOR. TAMAÑO: 1,75-2,00 METROS DE ALTURA	342,68 €
MN1117W006	ud	ABIES PINSAPO CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,00-3,50 METROS DE ALTURA	183,75 €
MN1117W007	ud	QUERCUS CERRIS CEPELLÓN. CALIBRE: 14-16 CM	15,00 €
MN1117W008	ud	ULMUS MINOR (CLON RESISTENTE). RAÍZ DESNUDA. CALIBRE: 10-12 CM	88,36 €
MN1117W009	ud	SEQUOIA SEMPERVIRENS CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,50-3,00 METROS DE ALTURA	185,34 €
MN1117W010	ud	METASEQUOIA GLYPTOSTROBODES CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,00-2,50 METROS DE ALTURA	72,18 €
MN1117W011	ud	CEDRUS ATLANTICA CONTENEDOR. TAMAÑO: 3,00-3,50 METROS DE ALTURA	283,50 €
MN1117W012	ud	QUERCUS MACROCARPA CEPELLÓN. CALIBRE: 12-14 CM	185,50 €
MN1117W013	ud	GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS. CEPELLÓN. CALIBRE: 10-12 CM	88,70 €
MN1117W014	ud	POPULUS ALBA (PIE MACHO). RAÍZ DESNUDA. CALIBRE: 10-12 CM	38,28 €
MN1117W015	ud	ABIES NORDMANNIANA CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,50-3,00 METROS DE ALTURA	296,25 €
MN1117W016	ud	PSEUDOTSUGA DOUGLASII CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,00-3,00 METROS DE ALTURA	182,25 €
MN1117W100	ud	SISTEMA SEPARADOR DE HIDROCARBUROS	424,65 €
MN1118W001	h	PULVERIZADOR MOCHILA	0,92 €
MN1118W002	l	HERBICIDA CON GLISOFATO	11,01 €
MN1118W003	l	ADHERENTE O MOJANTE	3,98 €
MN1118W004	ud	PASTILLA DE ABONO DE LIBERACION CONTROLADA	0,10 €
MN1118W005	ud	TUTOR CILINDRICO DE MADERA DE 2,5 M X 6 CM DE Ø	6,83 €
MN1118W006	m	TELA ARPILLERA DE 1,5 M DE ANCHO	4,56 €
MN1602W002	m	VALLADO TRASLADABLE DE 2 M DE ALTURA PANEL ELECTROSOLDADO GALVANIZADO	6,77 €
MN1602W003	ud	PIE DE HORMIGÓN CON 4 AGUJEROS	3,40 €
MN1602W010	m	TABLON DE 0,20 X 0,07. 4 USOS	3,24 €
MN16050201	u	ALQUILER MES WC QUÍMICO MENOR DE 2 M2 Y RECAMBIO	130,00 €
MN16050236	mes	LIMPIEZA, RETIRADA DE RESIDUOS A DEPURADORA AUTORIZADA Y REPOSICIÓN DE QUÍMICOS	120,00 €
MN17012000	ud	ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.	8,28 €
MN17042100	ud	BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS	15,03 €
MN17082359	t	CARRIL 54E1	1.319,71 €
MN17082361	ud	CUPON MIXTO 54/60R1	492,20 €
MN17082362	t	CARRIL 60R2	1.517,66 €
MN1708W001	ud	SUMINSTRO DE ESCAPE RECTO DE RADIO 50, TANGENTE 1/6	143.575,20 €
MN1708W002	ud	CARGAS DE SOLDADURA	372,60 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRES
MN1708W003	ud	CAUCHOS DE AMORTIGUACIÓN Y MATERIAL SINTÉTICO	14.904,00 €
MN1708W004	ud	SUMINSTRO DE DOBLE DIAGONAL TALONABLE 1/6 R50	178.500,25 €
MN18009511	m	CONDUCTOR UNIPOLAR DESNUO DE COBRE, SECCIÓN 70 MM2	5,05 €
MN1800N001	m	Cond. Aisla. Rv-k 0,6-1kv 2x2,5mm2 cu	1,16 €
MN1800W001	m	VARILLA ROSACADA M24 8.8	39,47 €
MN1800W002	m	VARILLA ROSACADA M27 8.8	44,58 €
MN20010621	m	TUBO PVC RÍGIDO LISO DN 80 MM	1,48 €
MN21075095	ud	PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR	0,96 €
MN21075098	m	TUBO PE Ø 125 CORRUGADO TPC	1,95 €
MN2107W001	%	Material complementario	3,00 €
MN2205W001	m³	COMPOST ORGÁNICO DE ORIGEN VEGETAL	40,78 €
MN26010001	m³	ARENA DE RÍO 0/6 MM	19,22 €
MN26091036	m²	BALDOSA GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO SILVESTRE 60X40X4 CM	50,85 €
MN26091505	kg	MORTERO JUNTAS CEMENTOSO CG1 JUNTA MÍNIMA 0,15-0,3 CM	33,90 €
MN2609W001	m²	BALDOSA GRANITICA 20.20.4	21,89 €
MN2609W002	m	PELDAÑO GRANITO ABUJARD. 17X40CM	146,60 €
MN26101502	ud	PEQUEÑO MATERIAL	2,12 €
MN2615W001	m²	LAMINA POLIETILENO A.D. 300 GR./M2	1,85 €
MN2615W100	m	BANDA AZUL SEÑALIZACIÓN	0,31 €
MN2615W201	ud	Tapa Buzón-rejilla articulados 800x677 C-250 tipo TEMPO PLUS	475,80 €
MN2615W600	ud	Sumidero sifónico completo C-400 tipo EJ	606,47 €
MN2615W601	ud	Vaso Sif.c.lengüeta extraíble tipo URFE S-500 (41,8x20,8)	55,08 €
MN2615W602	ud	Rejilla en fundición 450x200 EN124 C250 tipo EJ o PAM, min 12kg	98,00 €
MN2617W003	m²	LOSA GRANIBLOCK 6,5 DE ESPESOR SIN BISEL	24,70 €
MN2617W004	m²	LOSA GRANIBLOCK 20X10X6,5 SIN BISEL TIERRA VISTO	23,50 €
MN2617W005	m²	ADOQ.CERÁMICO. 20X10X6,5	23,50 €
MN2617W010	m²	TABLERO DE PINO 3 USOS	1,83 €
MN2617W100	ud	PAPELERA METÁLICA	350,00 €
MN2617W101	ud	BANCO DE FUNDICIÓN CON MADERA 180X70X45 I/ANCLAJES	544,34 €
MN2626W100	ud	VÁLVULA COMPUERTA BB FUNDICIÓN DN200 MM	471,71 €
MN2626W302	ud	VÁLVULA COMPUERTA A.E. FUNDICIÓN DN300 MM	873,14 €
MN2635W004	Ud	APARCAMIENTO PARA DOS BICICLETAS DE ACERO CINCO BICROMATADO	120,20 €
MNINSTUB	ml	INSPECCIÓN CCTV	5,00 €
MNN10010001	m	TUBO CORRUGADO PARA CABLES PVC Ø 110 MM	4,28 €
MNN10010102	m	TUBO CORRUGADO PARA CABLES PVC Ø 90 MM	2,98 €
MNN10010103	m	TUBO CORRUGADO PARA CABLES PVC Ø 160 MM	5,18 €
MNSN000001	ud	ARMARIO DE ALUMBRADO DE POLIÉSTER	854,88 €
MNTPVC213	m	TUBO DE PVC COMPACTO SN8 D 630 MM.	155,95 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRES
MT40MTO042C	m	CABLE URBANO APANTALLADO, PARA EXTERIORES, CON CUBIERTA PE, DE 48 FIBRAS (MONOMODO)	4,61 €
MT50BAL050A	ud	BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M	12,00 €
P15AH010	m	CINTA SEÑALIZADORA	0,12 €
SM001	ud	SEMÁFORO PEATONAL ALUMINIO 200 MM	100,77 €
SM003	ud	SEMÁFORO ALUMINIO 3 FOCOS 200 MM	125,82 €
SM101	ud	VISERA LARGA PARA FOCO 200-300 MM	2,18 €
SM201	ud	BAJANTE O SOPORTE ALUMINIO	42,79 €
SM202	ud	Columna semafórica recta 2 m (acero galvanizado)	190,00 €
SM501	ud	LÁMPARA SEMÁFORO 12-V-27/38W	5,75 €
SM503	ud	LÁMPARA SEMÁFORO 12-V-55W, HALÓGENA	7,49 €
SM603	ud	DISPOSITIVO ANTIFANTASMA F=200	16,07 €
SM604	ud	DISPOSITIVO CAMBIADOR DE TENSIÓN	53,89 €
_RBURF600	ud	Vaso Sif.c.lengueta extraible tipo URFE S-600 (50x50)	80,46 €
_SF0545	ml	CANAleta LONGITUDINAL TIPO MONOBLOCK POLIMERO F900 200	140,80 €
_TF050	m	Tubo fundición nodular 100 mmJAF con junta	36,15 €
_TPVC203	m	TUBO DE PVC COMPACTO SN8 D 200 MM.	15,28 €
_TV008	ud	PIEZA DE CONEXIÓN DE ENTRADA Ø 200 MM.	92,93 €
_TV010	ud	Pieza de conexión de entrada Ø 300 mm.	203,83 €
_TV174	ud	CARRETE EXTENSIBLE IBAPOL Ó SIMILAR Ø 200MM	921,50 €
_TV178	ud	Carrete extensible ibapol ó similar Ø 300mm	1.702,23 €
_TV308	ud	Manguito funditubo o sim 300	339,16 €
_TV312	ud	MANGUITO FUNDITUBO O SIM 200	147,95 €
_TV625	ud	BRIDA-ENCHUFE FUNDICION Ø 200MM	99,18 €
_TV635	ud	Brida-enchufe fundicion Ø 300mm	217,53 €
_TV820	ud	T 300 dos enchufe sal. brida	691,11 €
_TV830	ud	T 200 DOS ENCHUFE SAL. BRIDA	198,24 €

ANEXO 4. CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ADR010T160	m	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO CURVABLE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA) 160 MM SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR ROJO, DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA CANALIZACIÓN ENTERRADA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 250 N, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP549 SEGÚN UNE 20324, CON HILO GUÍA INCORPORADO. SEGÚN UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 Y UNE-EN 50086-2-4.			
MOARC00500	0,0800 h	PEON ORDINARIO	24,27	1,94	
MN0901W100	1,0500 m	TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 1	4,39	4,61	
MQ1107W100	0,0500 h	DUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA ÚTIL.	9,37	0,47	
%CIND	0,0702 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,42	
COSTE UNITARIO TOTAL					7,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
ADR010T200	m	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO CURVABLE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA) 200 MM SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR ROJO, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA CANALIZACIÓN ENTERRADA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 250 N, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP549 SEGÚN UNE 20324, CON HILO GUÍA INCORPORADO. SEGÚN UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 Y UNE-EN 50086-2-4.			
MOARC00500	0,1200 h	PEON ORDINARIO	24,27	2,91	
MN0901W101	1,0500 m	TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 2	7,60	7,98	
MQ1107W100	0,0900 h	DUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA ÚTIL.	9,37	0,84	
%CIND	0,1173 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,70	
COSTE UNITARIO TOTAL					12,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
E28BC210	mes	ALQUILER CASETA DE REUNIONES 14,65 m2 MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA DE OBRA PARA REUNIONES DE 5,98X2,45X2,63 M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W, THE LIGHTING WILL BE LED. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					353,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDIB85N001	m²	SUMINISTRO Y COLOCACION LÁMINA POLIET. A.D. HORMIG. C/TERRENO D=300 GR/M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 300 GR/ M2 PARA HORMIGONAR CONTRA EL TERRENO.			
MOARC00200	0,0540 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,57	
MOARC00500	0,0670 h	PEON ORDINARIO	24,27	1,63	
MN2615W001	1,0000 m²	LAMINA POLIETILENO A.D. 300 GR./M2	1,85	1,85	
%CIND	0,0505 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,30	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL		5,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDIB85N002	m²	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO DELTA MS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO DELTA MS			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		20,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
EDLE20N001	m	SUMINISTRO Y MONTAJE BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE AISIS-316L FORMADAS POR PLACA BASE, LLANTA TRAPEZOIDAL, PERFILES TUBULARES SEGÚN PLANOS, CON LA RESISTENCIA SUFICIENTE AL VANDALISMO Y A LOS USOS INCÍVICOS, TOTALMENTE TERMINADA. INCLUYE PLACA, PERNOS DE CIMENTACIÓN, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS AUXILIARES. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DESDE TALLER HASTA ZONA DE IMPLANTACIÓN O TAJO DE OBRA.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		206,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS					
EDNBN001	m	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA FUND. NODU.200 MM S.R. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION NODULAR SEGUN NORMA UNE-EN 545 DE 200 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y CON UN ESPESOR IGUAL O SUPERIOR AL C-64 SEGUN DESCRIPCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CON REVESTIMIENTO EXTERIOR ZN+AL MÁS PROTECCION EPOXI Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO VIBROCENTRIFUGADO, INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES, ADECUACIÓN DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVÍOS DE TRÁFICO Y DEMÁS ACTUACIONES, ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO, EN ZANJA DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, INCLUSO RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO POR EMPRESA INSCRITA EN EL R.E.R.A. EN EL CASO DE QUE FUERA NECESARIO. COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM. COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, JUNTA STANDARD, CODOS,BRIDAS, TES, EMPALMES, REDUCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC.. INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN, DESINFECCIÓN Y ANALÍTICA DE CONTENIDO EN CLORO. INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, INCLUSO MANTENIMIENTO DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SEÑALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE DEL PAVIMENTO. ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO SI A JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESARIOS. DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 Y LAVADO POSTERIOR. TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOARC00200	0,2500 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	7,28	
MOARC00400	0,2500 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	6,23	
MQ0400W100	0,0500 h	RETROEXCAVADORA	85,52	4,28	
MQ06050600	0,0500 h	CAMIÓN BASCULANTE	70,75	3,54	
MN0901W200	1,0000 m	TUBO FUNDICIÓN NODULAR 200 MMJAF CON JUNTA	65,73	65,73	
MN01030018	0,4000 t	ARENAS CALIZAS	10,63	4,25	
MN2615W100	1,0000 m	BANDA AZUL SEÑALIZACIÓN	0,31	0,31	
MN26101502	1,2088 ud	PEQUEÑO MATERIAL	2,12	2,56	
OCTA70aac	2,0000 m	AGLOMERATU ASFALTIKOKO ZOLADURAREN MOZKETA CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO (D/R/A)	3,83	7,66	
OCTA30caadac	1,0000 m³	ELEMENTU HORIZONTAL EN ETA ZIMENDUEN ERAISKETA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y CIMENTACIONES (D/NNI/R/A)	21,04	21,04	
OCTD40aadc	0,3500 m³	RELLENO LOCALIZADO. DE LA TRAZA (D/NNI/A)	7,72	2,70	
%CIND	1,2558 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	7,53	

COSTE UNITARIO TOTAL 133,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

EDNBN003	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA A.E.D.N.200 MM I/ARQUETA Y TAPA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO Ø 200 MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2 COLOCADA INCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. RACOR BRIDA ENCHUFE, PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, CARRETE DE DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS PASANTES DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE. POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE Ø 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400 CON ASIENTO ELASTICO. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".			
-----------------	-----------	---	--	--	--

MOARC00200	4,0000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	116,48	
MOARM00500	4,1400 h	PEON ORDINARIO	19,58	81,06	
MN2626W100	1,0000 ud	VÁLVULA COMPUERTA BB FUNDICIÓN DN200 MM	471,71	471,71	
_TV625	1,0000 ud	BRIDA-ENCHUFE FUNDICION Ø 200MM	99,18	99,18	
_TV008	1,0000 ud	PIEZA DE CONEXIÓN DE ENTRADA Ø 200 MM.	92,93	92,93	
_TV174	1,0000 ud	CARRETE EXTENSIBLE IBAPOL Ó SIMILAR Ø 200MM	921,50	921,50	
MN01060004	0,4000 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	40,98	
MN09050200	1,0000 ud	POZO DE REGIS Ø 1M.	491,79	491,79	
OCTA70aac	6,0000 m	AGLOMERATU ASFALTIKOKO ZOLADURAREN MOZKETA CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO (D/R/A)	3,83	22,98	
OCTA30caadac	4,0000 m³	ELEMENTU HORIZONTAL EN ETA ZIMENDUEN ERAISKETA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y CIMENTACIONES (D/NNI/R/A)	21,04	84,16	
OCTC10N001	1,5000 m³	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TODO TIPO DE TERRENOS	8,79	13,19	
OCTD40aadc	0,2500 m³	RELLENO LOCALIZADO. DE LA TRAZA (D/NNI/A)	7,72	1,93	
%CIND	24,3789 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	146,27	

COSTE UNITARIO TOTAL 2.584,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

EDNBN0032	m	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCAMISADO DE PROTECCIÓN EXTERIOR DE PVC LISO DE DN 315 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCAMISADO DE PROTECCIÓN EXTERIOR DE PVC LISO DE DN 315 MM, CONFORME A NORMATIVA VIGENTE			
------------------	----------	--	--	--	--

MOARC00200	0,1500 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	4,37	
MOARM00600	0,2000 h	AYUDANTE	18,95	3,79	
MOARC00400	0,2000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	4,98	
MQ0400W100	0,0500 h	RETROEXCAVADORA	85,52	4,28	
MQ06050600	0,0500 h	CAMIÓN BASCULANTE	70,75	3,54	
MN09010010	1,0000 m	TUBO LISO DE PVC Ø 315 MM	13,83	13,83	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MN2107W001	0,8000 %	Material complementario	3,00	2,40	
%CIND	0,3719 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,23	
COSTE UNITARIO TOTAL					39,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDNBN006	ud	EMPALME TUB. F. 200 MM.Y PROY. EMPALME ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE Ø 200 MM Y LA PROYECTADA INCLUYENDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO."T" SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.TO- DOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".			
MOARC00200	2,8000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	81,54	
MOARC00600	2,8000 h	AYUDANTE	26,37	73,84	
MOARC00400	2,8000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	69,75	
_TV830	1,0000 ud	T 200 DOS ENCHUFE SAL. BRIDA	198,24	198,24	
_TV312	1,0000 ud	MANGUITO FUNDITUBO O SIM 200	147,95	147,95	
MN01060004	0,2500 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	25,61	
OCTA70aac	3,0000 m	AGLOMERATU ASFALTIKOKO ZOLADURAREN MOZKETA CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO (D/R/A)	3,83	11,49	
OCTA30caadac	3,0000 m³	ELEMENTU HORIZONTAL EN ETA ZIMENDUEN ERAISKETA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y CIMENTACIONES (D/NNI/R/A)	21,04	63,12	
OCTC10N001	1,4000 m³	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TODO TIPO DE TERRENOS	8,79	12,31	
OCTD40aadc	1,1000 m³	RELLENO LOCALIZADO. DE LA TRAZA (D/NNI/(A)	7,72	8,49	
%CIND	6,9234 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	41,54	
COSTE UNITARIO TOTAL					733,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDNBN016	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESAGÜE DE 200 MM I/ARQUETA Y TAPA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE DE 200 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON VALVULA DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO", "ELIP- SO" O SIMILAR DE 16/25 KGM² COLOCADA INCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRA- DA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TO- DO-UNO. PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, RACORD DE DESMONTAJE LARGO DE SA- LIDA, TUBERIA DE FUNDICION NODULAR DEL MISMO DIAMETRO QUE EL DE- SAGUE HASTA SU CONEXION A POZO DE SANEAMIENTO. POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE IN- FERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE Ø 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDI- CION NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400. CON ASIENTO ELASTICO. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGA- DOS POR "AMVISA".			
MOARC00200	8,6000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	250,43	
MOARM00600	9,1000 h	AYUDANTE	18,95	172,45	
MOARC00400	9,5000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	236,65	
MN2626W100	1,0000 ud	VÁLVULA COMPUERTA BB FUNDICIÓN DN200 MM	471,71	471,71	
_TV008	1,0000 ud	PIEZA DE CONEXIÓN DE ENTRADA Ø 200 MM.	92,93	92,93	
_TV174	1,0000 ud	CARRETE EXTENSIBLE IBAPOL Ó SIMILAR Ø 200MM	921,50	921,50	
_TF050	2,0000 m	Tubo fundición nodular 100 mmJAF con junta	36,15	72,30	
MN2615W100	1,0000 m	BANDA AZUL SEÑALIZACIÓN	0,31	0,31	
MN01060004	0,4000 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	40,98	
MN09050200	1,0000 ud	POZO DE REGIS Ø 1M.	491,79	491,79	
OCTA70aac	5,0000 m	AGLOMERATU ASFALTIKOKO ZOLADURAREN MOZKETA CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO (D/R/A)	3,83	19,15	
OCTA30caadac	2,0000 m³	ELEMENTU HORIZONTAL EN ETA ZIMENDUEN ERAISKETA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y CIMENTACIONES (D/NNI/R/A)	21,04	42,08	
OCTC10N001	4,5000 m³	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TODO TIPO DE TERRENOS	8,79	39,56	
OCTD40aadc	3,8000 m³	RELLENO LOCALIZADO. DE LA TRAZA (D/NNI/(A)	7,72	29,34	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%CIND	28,8118 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	172,87	
COSTE UNITARIO TOTAL					3.054,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
EDNBN018	m	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA FUND. NODU.300 MM S.R. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION NODULAR SEGUN NORMA UNE-EN 545 DE 300 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y CON UN ESPESOR IGUAL O SUPERIOR AL C-100 SEGUN DESCRIPCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CON REVESTIMIENTO EXTERIOR ZN+AL MÁS PROTECCION EPOXI Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO VIBROCENTRIFUGADO, INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES, ADECUACIÓN DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVÍOS DE TRÁFICO Y DEMÁS ACTUACIONES, ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO, EN ZANJA DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUE, ENTIBACIONES, REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, INCLUSO RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO POR EMPRESA INSCRITA EN EL R.E.R.A. EN EL CASO DE QUE FUERA NECESARIO. COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM. COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, JUNTA STANDARD, CODOS, BRIDAS, TES, EMPALMES, REDUCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC.. INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN, DESINFECCIÓN Y ANALÍTICA DE CONTENIDO EN CLORO. INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, INCLUSO MANTENIMIENTO DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SEÑALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE DEL PAVIMENTO. ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO SI A JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESARIOS. DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 Y LAVADO POSTERIOR. TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".			
MOARC00200	0,4300 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	12,52	
MOARC00400	0,5000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	12,46	
MQ0400W100	0,1000 h	RETROEXCAVADORA	85,52	8,55	
MQ06050600	0,1000 h	CAMIÓN BASCULANTE	70,75	7,08	
MN0901W212	1,0000 m	TUBO FUNDICIÓN NODULAR 300 MMJAF CON JUNTA	120,33	120,33	
MN01030018	1,2000 t	ARENAS CALIZAS	10,63	12,76	
MN2615W100	1,0000 m	BANDA AZUL SEÑALIZACIÓN	0,31	0,31	
MN26101502	1,0000 ud	PEQUEÑO MATERIAL	2,12	2,12	
OCTA70aac	2,0000 m	AGLOMERATU ASFALTIKOKO ZOLADURAREN MOZKETA CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO (D/R/A)	3,83	7,66	
OCTA30caadac	0,6000 m³	ELEMENTU HORIZONTAL EN ETA ZIMENDUEN ERAISKETA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y CIMENTACIONES (D/NNI/R/A)	21,04	12,62	
OCTD40aadc	0,6300 m³	RELLENO LOCALIZADO. DE LA TRAZA (D/NNI/(A)	7,72	4,86	
%CIND	2,0127 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	12,08	
COSTE UNITARIO TOTAL					213,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDNBN021	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA A.E.D.N.300 MM I/ARQUETA Y TAPA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO Ø 300 MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2 COLOCADA INCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. RACOR BRIDA ENCHUFE, PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, CARRETE DE DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS PASANTES DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE. POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE Ø 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400 CON ASIENTO ELASTICO. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".			
MOARC00200	14,000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	407,68	
MOARM00500	14,000 h	PEON ORDINARIO	19,58	274,12	
MN2626W302	1,000 ud	VÁLVULA COMPUERTA A.E. FUNDICIÓN DN300 MM	873,14	873,14	
_TV635	1,000 ud	Brida-enchufe fundicion Ø 300mm	217,53	217,53	
_TV010	1,000 ud	Pieza de conexión de entrada Ø 300 mm.	203,83	203,83	
_TV178	1,000 ud	Carrete extensible ibapol ó similar Ø 300mm	1.702,23	1.702,23	
MN01060004	0,4000 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	40,98	
MN09050200	1,000 ud	POZO DE REGIS Ø 1M.	491,79	491,79	
OCTA70aac	6,0000 m	AGLOMERATU ASFALTIKOKO ZOLADURAREN MOZKETA CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO (D/R/A)	3,83	22,98	
OCTA30caadac	2,0000 m³	ELEMENTU HORIZONTAL EN ETA ZIMENDUEN ERAISKETA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y CIMENTACIONES (D/NNI/R/A)	21,04	42,08	
OCTC10N001	6,4800 m³	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TODO TIPO DE TERRENOS	8,79	56,96	
OCTD40aadc	1,8000 m³	RELLENO LOCALIZADO. DE LA TRAZA (D/NNI/A)	7,72	13,90	
%CIND	43,4722 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	260,83	
COSTE UNITARIO TOTAL				4.608,05	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
EDNBN023	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESAGÜE DE 300 MM I/ARQUETA Y TAPA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE DE 300 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON VALVULA DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2 COLOCADA INCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, RACORD DE DESMONTAJE LARGO DE SALIDA, TUBERIA DE FUNDICION NODULAR DEL MISMO DIAMETRO QUE EL DESAGUE HASTA SU CONEXION A POZO DE SANEAMIENTO. POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE Ø 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400. CON ASIENTO ELASTICO. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".			
MOARC00200	9,5000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	276,64	
MOARM00600	10,0000 h	AYUDANTE	18,95	189,50	
MOARC00400	10,5000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	261,56	
MN2626W302	1,0000 ud	VÁLVULA COMPUERTA A.E. FUNDICIÓN DN300 MM	873,14	873,14	
_TV010	1,0000 ud	Pieza de conexión de entrada Ø 300 mm.	203,83	203,83	
_TV178	1,0000 ud	Carrete extensible ibapol ó similar Ø 300mm	1.702,23	1.702,23	
_TF050	2,0000 m	Tubo fundición nodular 100 mmJAF con junta	36,15	72,30	
MN2615W100	1,0000 m	BANDA AZUL SEÑALIZACIÓN	0,31	0,31	
MN01060004	0,4000 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	40,98	
MN09050200	1,0000 ud	POZO DE REGIS Ø 1M.	491,79	491,79	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCTA70aac	5,0000 m	AGLOMERATU ASFALTIKOKO ZOLADURAREN MOZKETA CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO (D/R/A)	3,83	19,15	
OCTA30caadac	2,0000 m³	ELEMENTU HORIZONTAL EN ETA ZIMENDUEN ERAISKETA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y CIMENTACIONES (D/NNI/R/A)	21,04	42,08	
OCTC10N001	4,5000 m³	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TODO TIPO DE TERRENOS	8,79	39,56	
OCTD40aadac	3,8000 m³	RELLENO LOCALIZADO. DE LA TRAZA (D/NNI/(A)	7,72	29,34	
%CIND	42,4241 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	254,54	
COSTE UNITARIO TOTAL					4.496,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDNBN040	ud	EMPALME TUB. F. 300 MM.Y PROY. EMPALME ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE Ø 300 MM Y LA PROYECTADA INCLUYENDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".			
MOARC00200	2,9000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	84,45	
MOARC00600	2,9000 h	AYUDANTE	26,37	76,47	
MOARC00400	3,0000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	74,73	
_TV820	1,0000 ud	T 300 dos enchufe sal. brida	691,11	691,11	
_TV308	1,0000 ud	Manguito funditubo o sim 300	339,16	339,16	
MN01060004	0,2500 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	25,61	
OCTA70aac	3,0000 m	AGLOMERATU ASFALTIKOKO ZOLADURAREN MOZKETA CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO (D/R/A)	3,83	11,49	
OCTA30caadac	3,2000 m³	ELEMENTU HORIZONTAL EN ETA ZIMENDUEN ERAISKETA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y CIMENTACIONES (D/NNI/R/A)	21,04	67,33	
OCTC10N001	1,5000 m³	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TODO TIPO DE TERRENOS	8,79	13,19	
OCTD40aadac	1,2000 m³	RELLENO LOCALIZADO. DE LA TRAZA (D/NNI/(A)	7,72	9,26	
%CIND	13,9280 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	83,57	
COSTE UNITARIO TOTAL					1.476,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDNBN041	ud	ANULACION DERIVACION TUB.300 F. ANULACION DE DERIVACION SOBRE TUBERIA DE FUNDICION Ø NOMINAL 300 MM INCLUYENDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. MANGUITOS Y TUBERIA DE "FUNDITUBO" O SIMILAR, ANCLAJES DE HORMIGON ETC. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					1.150,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDNBN042	ud	ANULACION DERIVACION TUB.200 T.T. ANULACION DE DERIVACION SOBRE CUALQUIER TIPO DE TUBERIA Ø NOMINAL 200 MM INCLUYENDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. SOBRE FIBROCEMENTO: TUBERIA FIBROCEMENTO Y UNIONES "ARPOL" DE 140 MM DE ANCHURA TODO INOXIDABLE DE 16 ATM. DE TRABAJO, ANCLAJES DE HORMIGON, ETC. SOBRE FUNDICION: TUBERIA Y MANGUITOS DE "FUNDITUBO" O SIMILAR. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".	Sin descomposición COSTE UNITARIO TOTAL		502,10
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
EDNBN500	ud	EQUIPO DE PROTECCION CATODICA FORMADO POR 4 ANODOS DE MAGNESIO AZ-63, DE 1,5 V EQUIPO DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADO POR 4 ÁNODOS DE MAGNESIO DE ALEACIÓN AZ-63, DE 1,5 V, COLOCADOS DENTRO DE SACOS RELLENOS CON UNA MEZCLA DE YESO Y BENTONITA, CONEXIONADOS A CABLES UNIPOLARES DE COBRE DE 2,5 MM² DE SECCIÓN Y 4 M DE LONGITUD, CON AISLAMIENTO DE PVC, PARA TUBERIAS ENTERRADAS. INCLUSO CABLES DE UNIÓN, SOLDADURA CABLE-TUBO CAJA DE CONEXIONES, SOPORTE, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN. INCLUYE: REPLANTEO. TENDIDO DE CABLES. MONTAJE, CONEXIONADO, JUNTAS DIELECTRICAS CON VÍA DE CHISPAS Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Sin descomposición COSTE UNITARIO TOTAL		581,13
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
ENAA90N001	u	EJECUCIÓN PROTECCION BASE CATENARIA EJECUCIÓN DE MACIZO DE PROTECCIÓN DE BASE METÁLICA DE POSTE DE CATENARIA MEDIANTE MORTERO AUTONIVELANTE, DE ALTA RESISTENCIA SIN RETRACCIÓN. INCLUYE SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA SIN RETRACCIÓN Y AUTONIVELANTE Y PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO. UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA	Sin descomposición COSTE UNITARIO TOTAL		180,10
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
ENDC10N001	m	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS CABLE COBRE DESNUDO SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE CABLE DE COBRE DESNUDO, SECCIÓN 1X35 MM². INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES BIMETÁLICAS EN ESTRUCTURAS BIMETÁLICAS A ESTRUCTURAS DE PARADA Y BLOQUE TÉCNICO. TODO ELLO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL P.P.T.P. Y PLANOS. TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO.	Sin descomposición COSTE UNITARIO TOTAL		4,98
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ENDC10N002	ud	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIONADO DE PICA DE ACERO SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIONADO DE PICA DE ACERO COBREDO Y ARQUETA DE HORMIGÓN DE 33 X 33 CM PARA ELECTRODO GENERAL DE TIERRA, CON CONEXIONES MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA O GRAPA HOMOLOGADA AL CONDUCTOR, DIÁMETRO: 14 MM LONGITUD: 2 M INCLUYENDO ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. INCLUYE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIJACIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO A LA TAPA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y OPERATIVA.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			149,57
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ENDC10N003	ud	REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA, TENSIONES DE PASO Y CONTACTO Y TENSIONES TRANSFERIDAS DE AL MENOS 6 PUNTOS DEL EQUIPAMIENTO DE LA PARADA, INCLUYENDO SUMINISTRO DEL LISTADO DE LOS PUNTOS MEDIDOS, PLANO DE SITUACIÓN, CORRECCIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSTALACIÓN Y REPETICIÓN DE MEDICIONES EN PUNTOS CORREGIDOS. TODO ELLO DE ACUERDO CON LO INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			219,48
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ENDC10N004	u	REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA TENSIONES DE PASO Y CONTACTO Y TENSIONES TRANSFERIDAS DE AL ME REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA TENSIONES DE PASO Y CONTACTO Y TENSIONES TRANSFERIDAS DE AL MENOS 25 PUNTOS DEL EQUIPAMIENTO DE LA RED DE TIERRAS DE CATENARIA, INCLUYENDO SUMINISTRO DEL LISTADO DE LOS PUNTOS MEDIDOS, PLANO DE SITUACION, CORRECCIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSTALACIÓN Y REPETICIÓN DE MEDICIONES EN PUNTOS CORREGIDOS. TODO ELLO DE ACUERDO CON LO INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			2.411,43
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ENDC10N005	u	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJADAS Y PUESTAS A TIERRA SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJADAS Y PUESTAS A TIERRA INDEPENDIENTES A CADA POSTE -SOPORTE, INCLUSO ARQUETA DE 30X30, OBRA CIVIL Y PICA. TODO ELLO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL P.P.T.P. Y PLANOS.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			440,84
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ENDC10N006	m	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE GUARDA LA110.. TO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE GUARDA LA110. TODO ELLO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL P.P.T.P. Y PLANOS.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			3,24
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ENDC10N007	u	ARQUETA DE ACOMETIDA A CABLE DE GUARDA DE 0,60X0,60 HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0 ARQUETA DE ACOMETIDA A CABLE DE GUARDA DE 0,60X0,60 HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL. INCLUYE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIJACIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO A LA TAPA. TOTALMENTE TERMINADA.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			198,53
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ENDC10N008	m	CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, EMPOTRADA, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE, CORRUGADO, DE 50 MM CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, EMPOTRADA, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE, CORRUGADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP547.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			4,66
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ENDC10N009	ud	MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA, TENSIONES DE PASO Y CONTACTO Y TENSIONES TRANSFERIDAS REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA, TENSIONES DE PASO Y CONTACTO Y TENSIONES TRANSFERIDAS DE AL MENOS 25 PUNTOS DEL EQUIPAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN, INCLUYENDO SUMINISTRO DEL LISTADO DE LOS PUNTOS MEDIDOS, PLANO DE SITUACIÓN, CORRECCIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSTALACIÓN Y REPETICIÓN DE MEDICIONES EN PUNTOS CORREGIDOS. TODO ELLO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL P.P.T. Y PLANOS.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			219,48
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ENDC10N010	ud	TOMA DE TIERRA CON UNA PICA DE ACERO COBREDO DE 2 M DE LONGITUD y 14,6 MM DIAMETRO SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIONADO DE TOMA DE TIERRA CON UNA PICA DE ACERO COBREDO DE 2 M DE LONGITUD Y 14,6 MM DIAMETRO, ENTERRADAS VERTICALMENTE, CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE TIERRA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA O GRAPAS DE COBRE CON TORNILLERÍA INOXIDABLE, Y CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCIÓN PARA SU UNIÓN A POSTE. SE INSTALARÁ EN UNA ARQUETA REGISTRABLE DE 30X 30 CM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y CONECTADA.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			177,01
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMO			
ENDC10N100	m	SUMINISTRO Y COLOCACION CONECTORES ENTRE CARRILES MEDIANTE CABLE COBRE AISLADO 1,8/3KV RHV DE 50 MM2 SUMINISTRO Y COLOCACION CONECTORES ENTRE CARRILES MEDIANTE CABLE COBRE AISLADO 1,8/3KV RHV DE 50 MM2. INCLUYE SUMINISTRO DE CABLE A PIE DE OBRA, MANO DE OBRA DE LAS CONEXIONES Y PRUEBAS DE CORRECA INTSALACION. TOALEMNTTE MONTADO EN OBRA	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			11,78
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ENDC10N101	m	SUMINISTRO Y COLOCACION CONECTORES ENTRE CARRILES MEDIANTE CABLE COBRE AISLADO 1,8/3KV RHV DE 95 MM2 SUMINISTRO Y COLOCACION CONECTORES ENTRE CARRILES MEDIANTE CABLE COBRE AISLADO 1,8/3KV RHV DE 95 MM2. INCLUYE SUMINISTO DE CABLE A PIE DE OBRA, MANO DE OBRA DE LAS CONEXIONES Y PRUEBAS DE CORRECA INTSALACION. TOTALEMNTE MONTADO EN OBRA	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			12,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
GAIA10aac	m³	LANDARE LURRA EMATEA ETA ZABALTZEA APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA TRAZA (D/A) APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA TRAZA SENSIBLEMENTE HORIZONTAL EXTENDIDA EN SUPERFICIE. SUPERFICIE: SENSIBLEMENTE HORIZONTAL TRABAJO: DIURNO. UBICACION:ARABA			
MOARC00100	0,0010 h	CAPATAZ	31,92	0,03	
MOARC00500	0,0100 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,24	
MQ04010100	0,0060 h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE CAPACIDAD)	49,39	0,30	
MQ04060100	0,0030 h	MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA	115,30	0,35	
MQ06020400	0,0060 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA	113,97	0,68	
%CIND	0,0160 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,10	
		COSTE UNITARIO TOTAL			1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
GAIA20N001	m³	APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE SUSTRATO ORGÁNICO (30% ARENA+40%COMPOST+30%TV TRAZA) APORTE DE SUSTRATO ORGÁNICO CON: 30% DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA TRAZA, 40% DE COMPOST ORGÁNICO DE ORIGEN VEGETAL CRIBADO Y TOTALMENTE FERMENTADO Y 30% DE ARENA DE RÍO SILÍCEA LAVADA, SUMINISTRADA DESDE EL EXTERIOR A CUALQUIER DISTANCIA Y EXTENDIDA SEGÚN COTAS DE PROYECTO CON MEDIOS MECÁNICOS, MEDIANTE RETROEXCAVADORA, EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME.			
MOARC00100	0,0010 h	CAPATAZ	31,92	0,03	
MOARC00500	0,0100 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,24	
MQ04010100	0,0060 h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE CAPACIDAD)	49,39	0,30	
MQ04060100	0,0030 h	MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA	115,30	0,35	
MQ06020400	0,0060 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA	113,97	0,68	
MN01030001	0,3000 m³	ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM	18,44	5,53	
MN2205W001	0,4000 m³	COMPOST ORGÁNICO DE ORIGEN VEGETAL	40,78	16,31	
%CIND	0,2344 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,41	
		COSTE UNITARIO TOTAL			24,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
GAIA20aac	m³	MINTEGIKO LANDARE-LURRA EMATEA ETA ZABALTZEA APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DE VIVERO.(D/A) APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE VIVERO EXTENDIDA EN SUPERFICIE SENSIBLEMENTE HORIZONTAL. SUPERFICIE: SENSIBLEMENTE HORIZONTAL TRABAJO: DIURNO UBICACION:ARABA			
MOARC00100	0,0010 h	CAPATAZ	31,92	0,03	
MOARC00500	0,0100 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,24	
MQ04010100	0,0060 h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE CAPACIDAD)	49,39	0,30	
MQ04060100	0,0030 h	MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA	115,30	0,35	
MQ06020400	0,0060 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA	113,97	0,68	
MN11050002	1,0500 m³	TIERRA VEGETAL DE VIVERO	22,00	23,10	
%CIND	0,2470 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,48	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL		26,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
GAIA40N001	m²	SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE CÉSPED SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE CÉSPED DE GRAMÍNEAS A DOSIS DE 40 GR/M2 CON MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES DE 4 ESPECIES SEGÚN FÓRMULA (50% DE FESTUCA OVINA, 20 % FESTUCA RUBRA REPTANTE ECHO, 20% POA PRATENSE CONNI Y 10% CYNODON DACTILION), CON LABORES SUPERFICIALES DE RASTRILLADOS, NIVELADO, INCLUIDA LA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO CON PERFILADO, ENTRECAVADO, ROTAVATEADO, RULADO, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE Y ABONADO QUÍMICO DE FONDO ADEMÁS DE SIEMBRA, MANTILLADO, RULADO, PROTECCIÓN, RIEGOS DE SUPERFICIES CON TRACTOR 100 CV Y CUBA DE RIEGO DE 10000L, INCLUSO CANON DE VERTIDO CONSERVANDO LA ALTURA MAXIMA DE CESPED DE 6 CM EN TODA LA VIDA DE LA OBRA Y GARANTÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE ACABADA.			
MOARC00200	0,0124 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,36	
MOARC00500	0,0228 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,55	
MQ0404W001	0,0004 h	MULA ROTOBATOR	30,96	0,01	
MQ0404W002	0,0032 h	MAQUINA SEGADORA	28,90	0,09	
MN11030001	0,0500 kg	ABONO MINERAL, NO SOLUBLE	0,29	0,01	
MN1107W001	0,1893 kg	MEZCLA DE SEMILLAS	7,20	1,36	
MN1107W002	0,0007 kg	MANTILLO	21,96	0,02	
MN01010001	0,0833 m³	AGUA	0,52	0,04	
MQ09020105	0,0110 h	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS	110,94	1,22	
%CIND	0,0366 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,22	
			COSTE UNITARIO TOTAL		3,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
GAIA50N001	ud	SUMINISTRO DE SOPHORA JAPÓNICA DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA SUMINISTRO DE SOPHORA JAPÓNICA DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM.			
MN1117W001	1,0000 ud	SOPHORA JAPÓNICA RAÍZ DESNUDA. CALIBRE 10-12 CM.	80,93	80,93	
%CIND	0,8093 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	4,86	
			COSTE UNITARIO TOTAL		85,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GAIA50N002	ud	SUMINISTRO DE PLATANUS ACERIFOLIA DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA SUMINISTRO DE PLATANUS ACERIFOLIA DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM.			
MN1117W002	1,0000 ud	PLATANUS ACERIFOLIA RAÍZ DESNUDA. CALIBRE 10-12 CM.	50,17	50,17	
%CIND	0,5017 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	3,01	
COSTE UNITARIO TOTAL					53,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
GAIA50N003	ud	SUMINISTRO DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO EN CEPELLÓN SUMINISTRO DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO EN CEPELLÓN. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM.			
MN1117W003	1,0000 ud	FRAXINUS ANGUSTIFOLIA CEPELLÓN. CALIBRE 10-12 CM.	81,00	81,00	
%CIND	0,8100 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	4,86	
COSTE UNITARIO TOTAL					85,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
GAIA50N004	ud	SUMINISTRO DE PTEROCARYA FRAXINIFOLIA DE TALLA 14/16 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO EN CEPELLÓN SUMINISTRO DE PTEROCARYA FRAXINIFOLIA DE TALLA 14/16 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO EN CEPELLÓN. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM.			
MN1117W004	1,0000 ud	PTEROCARYA FRAXINIFOLIA CEPELLÓN. CALIBRE 14-16 CM	324,97	324,97	
%CIND	3,2497 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	19,50	
COSTE UNITARIO TOTAL					344,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GAIA50N005	ud	SUMINISTRO DE CARYA ILLINOINENSIS DE TAMAÑO 1,75-2,00 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR SUMINISTRO DE CARYA ILLINOINENSIS DE TAMAÑO 1,75-2,00 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM.			
MN1117W005	1,0000 ud	CARYA ILLINOINENSIS CONTENEDOR. TAMAÑO: 1,75-2,00 METROS DE ALTURA	342,68	342,68	
%CIND	3,4268 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	20,56	
COSTE UNITARIO TOTAL					363,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
GAIA50N006	ud	SUMINISTRO DE ABIES PINSAPÓ DE TAMAÑO 2,00-3,50 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR SUMINISTRO DE ABIES PINSAPÓ DE TAMAÑO 2,00-3,50 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM.			
MN1117W006	1,0000 ud	ABIES PINSAPÓ CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,00-3,50 METROS DE ALTURA	183,75	183,75	
%CIND	1,8375 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	11,03	
COSTE UNITARIO TOTAL					194,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
GAIA50N007	ud	SUMINISTRO DE SEQUOIA SEMPERVIRENS DE TAMAÑO 2,50-3,00 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR SUMINISTRO DE SEQUOIA SEMPERVIRENS DE TAMAÑO 2,50-3,00 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM.			
MN1117W009	1,0000 ud	SEQUOIA SEMPERVIRENS CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,50-3,00 METROS DE ALTURA	185,34	185,34	
%CIND	1,8534 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	11,12	
COSTE UNITARIO TOTAL					196,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GAIA50N008	ud	SUMINISTRO DE CEDRUS ATLANTICA DE TAMAÑO 3,00-3,50 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR SUMINISTRO DE CEDRUS ATLANTICA DE TAMAÑO 3,00-3,50 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM.			
MN1117W011	1,0000 ud	CEDRUS ATLANTICA CONTENEDOR. TAMAÑO: 3,00-3,50 METROS DE ALTURA	283,50	283,50	
%CIND	2,8350 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	17,01	
COSTE UNITARIO TOTAL					300,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
GAIA50N009	ud	SUMINISTRO DE QUERCUS CERRIS DE TALLA 14/16 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO EN CEPELLÓN SUMINISTRO DE QUERCUS CERRIS DE TALLA 14/16 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO EN CEPELLÓN. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM.			
MN1117W007	1,0000 ud	QUERCUS CERRIS CEPELLÓN. CALIBRE: 14-16 CM	15,00	15,00	
%CIND	0,1500 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,90	
COSTE UNITARIO TOTAL					15,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
GAIA50N010	ud	SUMINISTRO DE ULMUS MINOR (CLON RESISTENTE) DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA SUMINISTRO DE ULMUS MINOR (CLON RESISTENTE) DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM			
MN1117W008	1,0000 ud	ULMUS MINOR (CLON RESISTENTE). RAÍZ DESNUDA. CALIBRE: 10-12 CM	88,36	88,36	
%CIND	0,8836 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	5,30	
COSTE UNITARIO TOTAL					93,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GAIA50N011	ud	SUMINISTRO DE METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES DE TAMAÑO 2,00-2,50 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR SUMINISTRO DE METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES DE TAMAÑO 2,00-2,50 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM.			
MN1117W010	1,0000 ud	METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES CONTENEDOR. TAMAÑO:	72,18	72,18	
%CIND	0,7218 %	2,00-2,50 METROS DE ALTURA COSTES INDIRECTOS	6,00	4,33	
COSTE UNITARIO TOTAL					76,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
GAIA50N012	ud	SUMINISTRO DE QUERCUS MACROCARPA DE TALLA 12/14 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO EN CEPELLÓN SUMINISTRO DE QUERCUS MACROCARPA DE TALLA 12/14 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO EN CEPELLÓN. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM.			
MN1117W012	1,0000 ud	QUERCUS MACROCARPA CEPELLÓN. CALIBRE: 12-14 CM	185,50	185,50	
%CIND	1,8550 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	11,13	
COSTE UNITARIO TOTAL					196,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
GAIA50N013	ud	SUMINISTRO DE GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO EN CEPELLÓN SUMINISTRO DE GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO EN CEPELLÓN. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM.			
MN1117W013	1,0000 ud	GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS. CEPELLÓN. CALIBRE: 10-12 CM	88,70	88,70	
%CIND	0,8870 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	5,32	
COSTE UNITARIO TOTAL					94,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GAIA50N014	ud	SUMINISTRO DE POPULUS ALBA (PIE MACHO) DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA SUMINISTRO DE POPULUS ALBA (PIE MACHO) DE TALLA 10/12 CM DE PERÍMETRO SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM.			
MN1117W014	1,0000 ud	POPULUS ALBA (PIE MACHO). RAÍZ DESNUDA. CALIBRE: 10-12 CM	38,28	38,28	
%CIND	0,3828 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,30	
COSTE UNITARIO TOTAL					40,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
GAIA50N015	ud	SUMINISTRO DE ABIES NORDMANNIANA DE TAMAÑO 2,50-3,00 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR SUMINISTRO DE ABIES NORDMANNIANA DE TAMAÑO 2,50-3,00 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM.			
MN1117W015	1,0000 ud	ABIES NORDMANNIANA CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,50-3,00 METROS DE ALTURA	296,25	296,25	
%CIND	2,9625 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	17,78	
COSTE UNITARIO TOTAL					314,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
GAIA50N016	ud	SUMINISTRO DE PSEUDOTSUGA DOUGLASII DE TAMAÑO 2,00-3,00 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR SUMINISTRO DE PSEUDOTSUGA DOUGLASII DE TAMAÑO 2,00-3,00 M SUMINISTRADO EN CONTENEDOR. EL ARBOLADO DEBERÁ PRESENTAR UNA COPA CON VOLUMEN Y ESTRUCTURA EQUILIBRADOS, CON UN EJE O GUÍA DOMINANTE CLARAMENTE DEFINIDO Y ESTABLECIDO, SIN RAMAS CODOMINANTES O ANÓMALAS, SIN RECORTE DE RAMAS LATERALES PREVIO AL TRANSPORTE, NI REDUCCIÓN DE COPA O ELIMINACIÓN DE LA GUÍA, SIN SÍNTOMAS DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES. EL TRONCO SERÁ ESTABLE Y RECTO A 2 METROS DE ALTURA Y BIEN FORMADO, SIN ESTRANGULACIONES NI HERIDAS, CON UN SISTEMA RADICULAR DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 2,5 VECES EL PERÍMETRO DEL TRONCO, SIN ESPIRALIZAR, SIN SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN Y SIN CORTES DE RAÍZ DE UNA SECCIÓN MAYOR DE 2 CM.			
MN1117W016	1,0000 ud	PSEUDOTSUGA DOUGLASII CONTENEDOR. TAMAÑO: 2,00-3,00 METROS DE ALTURA	182,25	182,25	
%CIND	1,8225 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	10,94	
COSTE UNITARIO TOTAL					193,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GAIA50N017	ud	PLANTACIÓN DE ÁRBOL DE CUALQUIER CALIBRE O TAMAÑO, SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA, EN CEPELLÓN O EN CONTENEDOR PLANTACIÓN DE ÁRBOL DE CUALQUIER CALIBRE O TAMAÑO, SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA, EN CEPELLÓN O EN CONTENEDOR, CON LAS SIGUIENTES PRESCRIPCIONES: - HOYOS DE PLANTACIÓN: DEBERÁN ALCANZAR, EN AQUELLOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE, UN MÍNIMO DE 2X2 METROS Y 1 METRO DE PROFUNDIDAD, DESCOMPACTANDO Y MOVIENDO EL SUELO DEL FONDO DEL HOYO, EN UNA PROFUNDIDAD ENTRE 50-70 CM ADICIONALES.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			26,23
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS			
GAIA50N100	m²	PLANTACIÓN ARBUSTOS, EN MASA, SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR O A RAÍZ DESNUDA, DENSIDAD 1-2 PLANTAS/M2, TERRENO LLANO PLANTACIÓN DE ARBUSTOS, SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR O A RAÍZ DESNUDA, CON UNA DENSIDAD DE 1-2 PLANTAS/M2, EN TERRENO LLANO, PREVIAMENTE LABOREADO, INCLUIDO LABOREO CON MOTOCULTOR A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, ABONADO, DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS, PLANTACIÓN, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y PRIMER RIEGO. NO INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			4,79
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
GAIA50N101	m²	PLANTACIÓN PLANTAS HERBÁCEAS, ANUALES O VIVACES, EN MASA, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR, DENSIDAD 4-5 PLANTAS/M2, TERRENO LLANO PLANTACIÓN DE PLANTAS HERBÁCEAS, ANUALES O VIVACES, EN MASA, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR, CON UNA DENSIDAD DE 4-5 PLANTAS/M2, EN TERRENO LLANO PREVIAMENTE LABOREADO, INCLUIDO LABOREO CON MOTOCULTOR A UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM, ABONADO, DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS, PLANTACIÓN, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y PRIMER RIEGO. NO INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			5,59
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
GAIA50N102	ud	SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE ARBUSTOS DE <100 CM DE ALTURA, SUMINISTRADAS A RAÍZ DESNUDA SUMINISTRO A PIE DE OBRA ARBUSTOS DE <100 CM DE ALTURA, SUMINISTRADAS A RAÍZ DESNUDA, CONTENEDOR O CEPELLON, EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN TERRENO FRANCO-ARENOSO, CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA DE DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 30X60X30 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO, COMPLETAMENTE EJECUTADA.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			4,61
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GAIA50N103	ud	SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE PLANTAS HERBÁCEAS, ANUALES O VIVACES SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE PLANTAS HERBÁCEAS, ANUALES O VIVACES, EN MASA, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR, EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN TERRENO FRANCO-ARENOSO, CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA DE DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 30X60X30 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO, COMPLETAMENTE EJECUTADA.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
GAIA60bc	ud	ALDIZKAKO UREZTATZEAK RIEGOS PERIODICOS 80-100 LITROS A RIEGO DE ÁRBOL DE 80-100 LITROS DE AGUA CON PURINES DE ORTIGA, APLICACIÓN DE ÁCIDOS HÚMICOS Y RIZOBACTERIAS, MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO TIPO: ÁRBOL UBICACION:ARABA			
MOARC00500	0,0810 h	PEON ORDINARIO	24,27	1,97	
MN01010001	0,1300 m³	AGUA	0,52	0,07	
MQ09020105	0,0016 h	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS	110,94	0,18	
%CIND	0,0222 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,13	
			COSTE UNITARIO TOTAL		2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
GAIA70N001	m²	TRATAMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE FLORA ALÓCTONA INVASORA TRATAMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE FLORA ALÓCTONA INVASORA			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		50,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS					
GAIA75N001	m³	FORMACIÓN DE SUELO ESTRUCTURAL (75-80% SUSTRATO ORGÁNICO+ GRAVAS DE RÍO) ESPESOR 1,05 M FORMACIÓN DE SUELO ESTRUCTURAL CON ENTRE UN 75-80% SUSTRATO ORGÁNICO ESPESOR 1,05 M (30% ARENA+40%COMPOST+30%TV TRAZA) Y 20-25% DE GRAVAS DE RÍO CONFORMA REDONDEADA, DE 10/15 CM, COMPACTADAS Y EXTENDIDO SEGÚN COTAS DE PROYECTO CON MEDIOS MECÁNICOS, MEDIANTE RETROEXCAVADORA, EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME.			
MOARC00100	0,0010 h	CAPATAZ	31,92	0,03	
MOARC00500	0,0100 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,24	
MQ04010100	0,0060 h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE CAPACIDAD)	49,39	0,30	
MQ04060100	0,0030 h	MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA	115,30	0,35	
MQ06020400	0,0060 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA	113,97	0,68	
MQ05020200	0,0050 h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 6 T DE PESO	58,28	0,29	
MN01030001	0,2400 m³	ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM	18,44	4,43	
MN2205W001	0,3200 m³	COMPOST ORGÁNICO DE ORIGEN VEGETAL	40,78	13,05	
MN0103W001	0,2000 m³	GRAVA DE RÍO REDONDEADA 10-15 CM	395,67	79,13	
%CIND	0,9850 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	5,91	
			COSTE UNITARIO TOTAL		104,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GAIA90N001	m²	SIEGA MANUAL CON MOTODESBROZADORA SIEGA MANUAL CON MOTODESBROZADORA DE HILO EN ÁREAS SEMBRADAS, DIFICULTAD MEDIA, INCLUSO RECOGIDA DE RESIDUOS.			
MOARC00500	0,0100 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,24	
MQ2201W001	0,0100 h	MOTODESBROZADORA DE HILO.	1,37	0,01	
%CIND	0,0025 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,02	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
GAIA90N002	m²	ESCARDA QUÍMICA MEDIANTE APLICACIÓN SELECTIVA ESCARDA QUÍMICA MEDIANTE APLICACIÓN SELECTIVA DE HERBICIDA GENERAL A BASE DE FITOQUÍMICOS, DOSIFICADO SEGÚN DESCOMPOSICIÓN, REALIZADA DE FORMA SELECTIVA CON PULVERIZADOR DE MOCHILA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.			
MOARC00200	0,0700 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	2,04	
MOARC00400	0,0700 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	1,74	
MN1118W001	0,0700 h	PULVERIZADOR MOCHILA	0,92	0,06	
MN1118W002	0,0350 l	HERBICIDA CON GLISOFATO	11,01	0,39	
MN01010001	0,0050 m³	AGUA	0,52	0,00	
MN1118W003	0,2500 l	ADHERENTE O MOJANTE	3,98	1,00	
%CIND	0,0523 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,31	
COSTE UNITARIO TOTAL					5,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
GAIA90N003	ud	ABONADO DE ÁRBOL CON FERTILIZANTE DE LIBERACIÓN CONTROLADA (NPK 21-10-5) ABONADO DE ÁRBOL CON FERTILIZANTE DE LIBERACIÓN CONTROLADA (NPK 21-10-5)			
MOARC00500	0,0040 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,10	
MN1118W004	3,0000 ud	PASTILLA DE ABONO DE LIBERACION CONTROLADA	0,10	0,30	
%CIND	0,0040 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,02	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
GAIA90N004	ud	ENTUTORADO DE ÁRBOL CON 3 TUTORES CILINDRICOS DE MADERA 2,5 M X 6CM Ø ENTUTORADO DE ÁRBOL CON 3 TUTORES CILINDRICOS DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE 2,5 M DE LONGITUD Y 6 CM DE DIÁMETRO			
MOARC00200	0,0500 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,46	
MOARC00400	0,1000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,49	
MN1118W005	3,0000 ud	TUTOR CILINDRICO DE MADERA DE 2,5 M X 6 CM DE Ø	6,83	20,49	
%CIND	0,2444 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,47	
COSTE UNITARIO TOTAL					25,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
GAIA90N005	ud	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECCIÓN DEL TRONCO VISTO CON 3 VUELTAS DE TELA DE ARPILLERA SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECCIÓN DEL TRONCO VISTO CON 3 VUELTAS DE TELA DE ARPILLERA ATADA CON BRIDAS DE PLÁSTICO SIN APRETAR			
MOARC00200	0,0500 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,46	
MOARC00400	0,1000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,49	
MN1118W006	3,0000 m	TELA ARPILLERA DE 1,5 M DE ANCHO	4,56	13,68	
%CIND	0,1763 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,06	
COSTE UNITARIO TOTAL					18,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GAIA95N001	m²	DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO COMPACTO. PROFUNDIDAD 70 CM DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO COMPACTO, CON MEDIOS MECÁNICOS, ALZANANDO UNA PROFUNDIDAD DE 70 CM			
MOARC00200	0,0020 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,06	
MQ04040500	0,0550 h	TRACTOR CON EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL SUBSUELO	37,30	2,05	
%CIND	0,0211 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,13	
COSTE UNITARIO TOTAL					2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
GAIG01N001	ud	SUMINISTRO Y COLOCACION SISTEMA SEPARADOR DE HIDROCARBUROS SUMINISTRO Y COLOCACION SISTEMA SEPARADOR DE HIDROCARBUROS			
MOARC00100	0,4000 h	CAPATAZ	31,92	12,77	
MOARC00200	6,0000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	174,72	
MOARC00400	6,1090 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	152,18	
MQ06050500	1,5000 h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	65,25	
MQ04020010	1,5000 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	97,76	
MQ06020200	3,0000 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	279,60	
MN1117W100	1,0000 ud	SISTEMA SEPARADOR DE HIDROCARBUROS	424,65	424,65	
%CIND	12,0693 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	72,42	
COSTE UNITARIO TOTAL					1.279,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
GAIG10N003	ud	LAVARRUEDAS CON MANGUERA LAVARRUEDAS CON MANGUERA. INCLUYE EJECUCIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN DE 10,00X3,00X0,15 M CON MALLAZO DE 10X10X8 MM, SUMINISTRO DE AGUA, MANGUERA A PRESIÓN Y OPERARIO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE ESTÉ EN SERVICIO EL LAVARRUEDAS. INCLUSO BOMBA DE ACHIQUE, MANTENIMIENTO, DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS.			
MOARC00400	12,0000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	298,92	
MQ04020000	5,0000 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	281,70	
MQ06020200	4,0000 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	372,80	
AU10100001	12,0000 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	984,36	
MN01110002	600,0000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS ELABORADO	1,17	702,00	
%CIND	26,3978 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	158,39	
COSTE UNITARIO TOTAL					2.798,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
GAIG10N100	h	RIEGO SOBRE VIALES Y LIMPIEZA DE LA VEGETACIÓN RIEGO SOBRE VIALES Y LIMPIEZA DE LA VEGETACIÓN			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					40,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS					
GAIG30N001	ud	CONTROL FÍSICO QUÍMICOS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS CONTROL FÍSICO QUÍMICOS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS CON ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: - PH - TEMPERATURA - GRASAS E HIDROCARBUROS - CONECTIVIDAD - SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					400,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GAIG40N001	ud	PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA, QUE INCLUYE SU MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS AGUAS DE LIMPIEZA POR GESTOR AUTORIZADO, PICADO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL RESIDUO DEL DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ÁREA AFECTADA.			
MOARC00400	5,0690 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	126,27	
MQ0402000	1,1000 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	61,97	
MQ0602020	0,5000 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	46,60	
MN05020001	40,0000 m²	LÁMINA DE PVC DE 2,00 MM DE ESPESOR	5,63	225,20	
%CIND	4,6004 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	27,60	
COSTE UNITARIO TOTAL					487,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
GAIG40N002	ud	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PUNTO LIMPIEZA HORMIGONERAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PUNTO LIMPIEZA HORMIGONERAS			
MOARC00400	4,5000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	112,10	
MQ0402000	3,8000 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	214,09	
MQ0602020	2,9000 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	270,28	
%CIND	5,9647 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	35,79	
COSTE UNITARIO TOTAL					632,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
GAI05N001	m	SUMINISTRO Y MONTAJE PANELES ACÚSTICOS ECHO BARRIER H9 O SIMILAR SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES ACÚSTICOS TIPO ECHO BARRIER H9 O SIMILAR PARA REDUCIR EL RUIDO. FABRICADOS A BASE DE LÁMINAS DE PVC DE ALTA CALIDAD Y ALMA CENTRAL FONOABSORBENTE, PREPARADOS PARA SER USADOS EN LA INTEMPERIE, DE ASPECTO FLEXIBLE Y SIMILAR A UNA MANTA ACÚSTICA. PANELES MÓVILES Y TOTALMENTE REUTILIZABLE, FIJADOS SOBRE VALLA PREFABRICADA DESMONTABLE, CON PIES DE HORMIGÓN, DE 2 METROS DE ALTURA. // LAZO ELÁSTICO Y GANCHOS METÁLICOS. DIMENSIONES: 1.330 X 2.050 MM. PESO POR UNIDAD = 5,5 KG.			
MOARC00100	1,0000 h	CAPATAZ	31,92	31,92	
MOARC00200	1,5000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	43,68	
MOARC00400	2,5000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	62,28	
MQ06050500	1,0000 h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	43,50	
MN0403W001	0,7519 ud	PANEL ACÚSTICO ECHO BARRIER H9 DIMENSIONES 1,33X2,05 M	165,00	124,06	
MN0403W002	2,1000 ud	LAZO ELÁSTICO PARA PANELES ACÚSTICOS ECHO BARRIER	0,55	1,16	
MN0403W003	1,5000 ud	GANCHO METÁLICO PARA PANELES ACÚSTICOS ECHO BARRIER	1,90	2,85	
MN1602W002	1,0000 m	VALLADO TRASLADABLE DE 2 M DE ALTURA PANEL ELECTROSOLDADO GALVANIZADO	6,77	6,77	
MN1602W003	0,3300 ud	PIE DE HORMIGÓN CON 4 AGUJEROS	3,40	1,12	
%CIND	3,1734 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	19,04	
COSTE UNITARIO TOTAL					336,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
GAI05N002	ud	TRASLADO DE PANELES ACÚSTICOS ECHO BARRIER H9 O SIMILAR TRASLADO DE PANELES ACÚSTICOS ECHO BARRIER H9 O SIMILAR			
MOARC00100	1,0000 h	CAPATAZ	31,92	31,92	
MOARC00200	1,5000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	43,68	
MOARC00400	2,5000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	62,28	
MQ06050500	1,0000 h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	43,50	
%CIND	1,8138 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	10,88	
COSTE UNITARIO TOTAL					192,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GAIJ01N001	h	VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LA OBRA, MEDIANTE LA PRESENCIA DIRECTA A PIE DE OBRA DE UN ARQUEÓLOGO. INCLUYE LE EMISIÓN DE INFORMES			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			80,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS			
GAIL01N100	ud	MEDICIÓN DE NIVELES ACÚSTICOS Y DE VIBRACIONES MEDICIÓN DE NIVELES ACÚSTICOS Y DE VIBRACIONES			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			90,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS			
GAIL01N101	ud	JALONAMIENTO Y PROTECCIÓN MEDIANTE BALAS DE PAJA DE LOS ÁRBOLES A CONSERVAR JALONAMIENTO Y PROTECCIÓN MEDIANTE BALAS DE PAJA DE LOS ÁRBOLES A CONSERVAR PRÓXIMOS A LA ZONA DE OBRAS			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			45,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS			
GAIL01N102	ud	MEDICIÓN DE NIVELES ACÚSTICOS Y DE VIBRACIONES EN PARQUE DE MAQUINARÍA MEDICIÓN DE NIVELES ACÚSTICOS Y DE VIBRACIONES EN PARQUE DE MAQUINARÍA S/RD212/2002			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			90,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS			
GAIL01N103	h	CONTEO ANUAL DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CONTEO ANUAL DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS INTRODUCIDOS EN EL PLAN DE RESTAURACIÓN			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			60,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS			
GAIM01N001	ud	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y DE SUS ZONAS AUXILIARES LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y DE SUS ZONAS AUXILIARES			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			1.500,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS			
GAIM10N001	ud	PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO RESIDUOS SOLIDOS PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIONADO POR GESTOR AUTORIZADO Y QUE INLCUYA UN TEJADO Y CUBETO RETENTOR DE FUGAS FORMADO POR 3 DEPÓSITOS ESTANCOS PREPARADOS PARA RESIDUOS TÓXICOS INCLUYENDO COMPONENTES DE MAQUINARIA, 1 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PREPARADO PARA RECIPIENTES METÁLICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCO DE PAPEL Y CARTÓN, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO Y 1 CONTENEDOR ABIERTO PARA MADERAS, INCLUIDO DEMOLICIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.			
MOARC00400	9,0000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	224,19	
MQ06050500	6,5000 h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	282,75	
MN1110W001	2,0000 ud	CONTENEDOR ABIERTO	598,50	1.197,00	
MN1110W002	2,0000 ud	CONTENEDOR CERRADO	648,38	1.296,76	
MN1110W003	3,0000 ud	BIDON ESTANCO PARA RESIDUOS TOXICOS	1.004,25	3.012,75	
MN01120011	52,0010 kg	MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR	1,34	69,68	
MN1602W010	60,0000 m	TABLON DE 0,20 X 0,07. 4 USOS	3,24	194,40	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
AU10100001	8,0000 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	656,24	
%CIND	69,3377 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	416,03	
COSTE UNITARIO TOTAL					7.349,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
GAIM10N002	ud	PUNTO LIMPIO EN ZONA DE OFICINAS GESTIONADO POR GESTOR AUTORIZADO PUNTO LIMPIO EN ZONA DE OFICINAS, QUE INCLUYE 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA EMBALAJES Y PLÁSTICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA EL PAPEL Y CARTÓN, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA EL VIDRIO, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA RESTOS ORGÁNICOS, INCLUSO DEMOLICIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.			
MOARC00400	1,6900 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	42,10	
MQ06050500	1,0000 h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	43,50	
MN1110W004	4,0000 ud	CONTENEDOR ESTANCO	94,80	379,20	
%CIND	4,6480 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	27,89	
COSTE UNITARIO TOTAL					492,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
LER-15.01.01	t	RESIDUO CÓDIGO LER 15.01.01 PAPEL-CARTÓN COSTE DE GESTIÓN, CONTENERIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 15.01.01PAPEL-CARTÓN (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.			
			Sin descomposición		
COSTE UNITARIO TOTAL					55,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
LER-15.01.10	t	RESIDUO CÓDIGO LER 15.01.10* ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS COSTE DE GESTIÓN, CONTENERIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 15.01.10* ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O QUE ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS, PROPIOS PARA RP. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DCS, DOCUMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.			
			Sin descomposición		
COSTE UNITARIO TOTAL					300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS					
LER-17.01.01	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN COSTE DE GESTIÓN, CONTENERIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TN DE RESIDUO LER 17.01.01 HORMIGÓN (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.			
			Sin descomposición		
COSTE UNITARIO TOTAL					6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LER-17.01.07	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.07 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLO, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS COSTE DE GESTIÓN, CONTENERIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TN DE RESIDUO LER 17.01.07 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLO, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN CÓDIGO 17.01.06 (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			16,08
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
LER-17.02.01	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA COSTE DE GESTIÓN, CONTENERIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			36,88
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
LER-17.02.03	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO COSTE DE GESTIÓN, CONTENERIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			87,75
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
LER-17.03.02	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01 COSTE DE GESTIÓN, CONTENERIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			17,50
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LER-17.04.05	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.05 HIERRO Y ACERO COSTE DE GESTIÓN, CONTENERIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.04.05 HIERRO Y ACERO (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			21,70
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
LER-17.04.07	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS COSTE DE GESTIÓN, CONTENERIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO 17.04.07 METALES MEZCLADOS(ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			5,45
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
LER-17.04.11	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.11 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17.04.10* COSTE DE GESTIÓN, CONTENERIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.04.11 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17.04.10* (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			200,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS			
LER-17.05.04	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS COSTE DE GESTIÓN, CONTENERIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			16,08
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LER-17.06.04	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.06.04 MATERIALES DE AISLAMIENTO COSTE DE GESTIÓN, CONTENERIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.06.04 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.06.01 Y 17.06.03 (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			176,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS			
LER-17.09.04	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN COSTE DE GESTIÓN, CONTENERIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TN DE RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			55,54
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
LER-20.01.21	t	RESIDUO CÓDIGO LER 20.01.21* TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO COSTE DE GESTIÓN, CONTENERIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 20.01.21* TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO. QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS, PROPIOS PARA RP. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DCS, DOCUMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			300,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS			
OCDA30N001	m	SUM. Y COLOC. TUBO DE PLÁSTICO DE Ø 200 MM PVC LISO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PLÁSTICO DE Ø 200 MM PVC LISO			
MOARC00100	0,0100 h	CAPATAZ	31,92	0,32	
MOARC00200	0,1000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	2,91	
MOARC00400	0,1000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,49	
MQ06020100	0,0300 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	2,45	
MQ04020000	0,0150 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	0,85	
MN0901W002	1,0000 m	TUBO LISO DE PVC D 200 MM SN8	14,20	14,20	
%CIND	0,2322 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,39	
		COSTE UNITARIO TOTAL			24,61
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
OCDA30N002	m	SUM. Y COLOC. TUBO DE PLÁSTICO DE Ø 90 MM PVC LISO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PLÁSTICO DE Ø 90 MM PVC LISO			
MOARC00100	0,0020 h	CAPATAZ	31,92	0,06	
MOARC00200	0,0300 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,87	
MOARC00400	0,0300 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,75	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MQ06020100	0,0100 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	0,82	
MQ04020000	0,0060 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	0,34	
MN0901W004	1,0000 m	TUBO LISO DE PVC D 90 MM SN8	4,20	4,20	
%CIND	0,0704 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,42	
COSTE UNITARIO TOTAL					7,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
OCDA30N004	m	SUM Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE100, PN10, D90 SUM Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE100, PN10, D90, INCLUIDO PIECERÍO ELECTROSOLDADO Y LATÓN-PE, PASOS Y APERTURA Y CIERRE DE ZANJA			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					13,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
OCDA30N005	m	SUM Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE100, PN10, D40 SUM Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE100, PN10, D40, INCLUIDO PIECERÍO ELECTROSOLDADO Y LATÓN-PE, ZANJA			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					6,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
OCDA30N006	m	SUM Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE100, PN10, D32 SUM Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE100, PN10, D32, INCLUIDO PIECERÍO LATÓN-PE, PASOS Y APERTURA Y CIERRE DE ZANJA			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					6,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS					
OCDA30N007	m	SUM Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE100, PN10, D110 SUM Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE100, PN10, D110, INCLUIDO PIECE- RÍO LATÓN-PE, PASOS Y APERTURA Y CIERRE DE ZANJA			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					15,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
OCDA30N008	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE LLAVE DE RIEGO SUMINISTRO Y MONTAJE DE LLAVE DE RIEGO			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					2,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
OCDA30N009	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE TOBERAS INUNDADORAS RED DE RIEGO SUMINISTRO Y MONTAJE TOBERAS INUNDADORAS RED DE RIEGO			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
OCDA30N010	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBO DRENANTE PVC Ø200 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBO DRENANTE CIRCULAR DE PVC DOBLE PARED PARA DRENAJE, DE 200 MM DE DIÁMETRO, RIGIDEZ SN 4 KN/M2, IN- CLUSO PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE UNIÓN POR COPA CON JUN- TA ELÁSTICA. TOTALMENTE COLOCADO.			
MOARC00100	0,0100 h	CAPATAZ	31,92	0,32	
MOARC00200	0,1000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	2,91	
MOARC00400	0,1000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,49	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MQ06020100	0,0300 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	2,45	
MQ04020000	0,0150 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	0,85	
MN09010208	1,0000 m	TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 200 MM	16,55	16,55	
%CIND	0,2557 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,53	
COSTE UNITARIO TOTAL					27,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
OCDA30N011	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBO DRENANTE PVC Ø 63 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBO DRENANTE CIRCULAR DE PVC DOBLE PARED PARA DRENAJE, DE 63 MM DE DIÁMETRO, RIGIDEZ SN 4 KN/M2, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE UNIÓN POR COPA CON JUNTA ELÁSTICA. TOTALMENTE COLOCADO.			
MOARC00100	0,0050 h	CAPATAZ	31,92	0,16	
MOARC00200	0,0500 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,46	
MOARC00400	0,0500 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	1,25	
MQ06020100	0,0150 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	1,22	
MN0901W500	1,0000 m	TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 63 MM	1,10	1,10	
%CIND	0,0519 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,31	
COSTE UNITARIO TOTAL					5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
OCDA30N100	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA CORRUGADA DE DOBLE PARED PVC Ø50 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA CORRUGADA DE DOBLE PARED PVC DIÁMETRO 50 MM EXTERIOR, LISO INTERIOR, PARA LA PROTECCIÓN DE CABLES DE CONEXIÓN COLOCADO EN LA ZANJA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES Y MANDRILADO. SEGÚN P.P.T.P.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
OCDA30N200	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.630. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE Ø 630 MM. NOMINAL PARA SANEAMIENTO SIN PRESIÓN DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELASTOMÉRICA INCORPORADA SEGÚN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZADO SEGÚN NTE/ISS-45. INCLUIDA LIMPIEZA E INSPECCIÓN CCTV MEDIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.			
MOARC00200	0,7000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	20,38	
MOARM00500	0,3500 h	PEON ORDINARIO	19,58	6,85	
MNTPVC213	1,0000 m	TUBO DE PVC COMPACTO SN8 D 630 MM.	155,95	155,95	
MNINSTUB	1,0000 ml	INSPECCIÓN CCTV	5,00	5,00	
MN01060004	0,0800 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	8,20	
MN26101502	2,2200 ud	PEQUEÑO MATERIAL	2,12	4,71	
%CIND	2,0109 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	12,07	
COSTE UNITARIO TOTAL					213,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCDA30N201	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.400. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTO-PORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE Ø 400 MM. EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45, INCLUIDA LIMPIEZA E INSPECCIÓN CCTV MEDIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. .MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.			
MOARC00200	0,4500 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	13,10	
MOARM00500	0,1200 h	PEON ORDINARIO	19,58	2,35	
MN0901W005	1,0000 m	Tubo de PVC compacto SN8 D 400 mm.	61,11	61,11	
MNINSTUB	1,0000 ml	INSPECCIÓN CCTV	5,00	5,00	
MN01060004	0,0800 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	8,20	
MN26101502	1,4400 ud	PEQUEÑO MATERIAL	2,12	3,05	
%MA_SAN	0,9281 %	MEDIOS AUXILIARES	5,00	4,64	
%CIND	0,9745 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	5,85	
COSTE UNITARIO TOTAL					103,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
OCDA30N202	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.500. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTO-PORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE Ø 500 MM. EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45. INCLUIDA LIMPIEZA E INSPECCIÓN CCTV MEDIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.			
MOARC00200	0,6000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	17,47	
MOARM00500	0,1500 h	PEON ORDINARIO	19,58	2,94	
MN0901W006	1,0000 m	Tubo de PVC compacto SN8 D 500 mm.	97,23	97,23	
MNINSTUB	1,0000 ml	INSPECCIÓN CCTV	5,00	5,00	
MN01060004	0,0800 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	8,20	
MN26101502	2,1080 ud	PEQUEÑO MATERIAL	2,12	4,47	
%MA_SAN	1,3531 %	MEDIOS AUXILIARES	5,00	6,77	
%CIND	1,4208 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	8,52	
COSTE UNITARIO TOTAL					150,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
OCDA30N203	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.1000. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTO-PORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE Ø 1000 MM. EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45, INCLUIDA LIMPIEZA E INSPECCIÓN CCTV MEDIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. .MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.			
MOARC00200	0,8000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	23,30	
MOARM00500	0,4500 h	PEON ORDINARIO	19,58	8,81	
MN0901W007	1,0000 m	Tubo de PVC compacto SN8 D 1000 mm.	351,19	351,19	
MNINSTUB	1,0000 ml	INSPECCIÓN CCTV	5,00	5,00	
MN01060004	0,1000 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	10,25	
MN26101502	4,1200 ud	PEQUEÑO MATERIAL	2,12	8,73	
%MA_SAN	4,0728 %	MEDIOS AUXILIARES	5,00	20,36	
%CIND	4,2764 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	25,66	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL		453,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
OCDA30N204	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.315.			
		DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE Ø 315 MM. EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45. INCLUIDA LIMPIEZA E INSPECCIÓN CCTV MEDIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.			
MOARC00200	0,3200 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	9,32	
MOARM00500	0,1000 h	PEON ORDINARIO	19,58	1,96	
MN0901W008	1,0000 m	Tubo de PVC compacto SN8 D 315 mm.	37,44	37,44	
MNINSTUB	1,0000 ml	INSPECCIÓN CCTV	5,00	5,00	
MN01060004	0,0700 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	7,17	
MN26101502	0,9000 ud	PEQUEÑO MATERIAL	2,12	1,91	
%MA_SAN	0,6280 %	MEDIOS AUXILIARES	5,00	3,14	
%CIND	0,6594 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	3,96	
			COSTE UNITARIO TOTAL		69,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
OCDA30N300	m	SUM Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE100, PN10, D50			
		SUM Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE100, PN10, D50			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		9,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
OCDA30N401	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA CON REJILLA LONGITUDINAL KOMPAQ200 262X305			
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO TIPO ULMA MODELO ULMA KOMPAQDRAIN@CIVIL KVF200.10R O SIMILAR, CON ANCHO EXTERIOR 262MM, ANCHO INTERIOR 200MM, ALTURA EXTERNA 305MM Y CON SECCIÓN HIDRÁULICA 318CM², MONOLÍTICO CON REJILLA INTEGRADA EN UN SOLO CUERPO Y SIN DISCONTINUIDADES, ANTI-VANDÁLICO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN. CLASE DE CARGA F-900 PARA GRANDES CARGAS. SECCIÓN EN FORMA DE V OPTIMIZADA Y ORIFICIOS CON GEOMETRÍA MAX-FLOW®: EFECTO AUTO-LIMPIANTE A BAJO CAUDAL, INCREMENTO DE CAPACIDAD A CAUDAL MÁXIMO Y APERTURA POSITIVA PARA EVITAR ATASCO DE SUCIEDAD, PARA ZONAS SIN PENDIENTE EN EL TERRENO. SUPERFICIE ACTIVA CON ELEMENTOS DIRECCIONADORES DE LA LÁMINA DE AGUA HACIA LOS ORIFICIOS DE CAPTACIÓN. SISTEMA DE MACHIHEMBRO DE ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, Y RANURA PERIMETRAL PREFORMADA PARA FACILITAR INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLADO ENVOLVENTE EN 360°. EL ELEMENTO DE REGISTRO Y LA ARQUETA SUPERIOR INCLUYEN LA REJILLA DE FUNDICIÓN FNX200FTFM. DISPONEN DE PREFORMAS LATERALES PARA SALIDAS HORIZONTALES A CADA LADO Y PREFORMAS LATERALES PARA CONEXIONES EN T, EL L Y EN CRUZ. LONGITUD TOTAL DE 1000 MM, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-25 DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUIDA EXCAVACIÓN PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRESANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATERALES DE 20 CM. CON HORMIGON HM-25. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.			
MOARC00200	1,0000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	29,12	
MOARC00400	1,2500 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	31,14	
MQ0400W100	0,5000 h	RETROEXCAVADORA	85,52	42,76	
MQ0403W100	0,3300 h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	52,93	17,47	
MQ11070061	0,1250 d	DIA DUMPER 4000 KG.	91,80	11,48	
MQ0500W100	0,1250 d	RODILLO VIBRANTE MANUAL 800 KG	46,96	5,87	
_SF0545	1,0000 ml	CANALETA LONGITUDINAL TIPO MONOBLOCK POLIMERO F900 200	140,80	140,80	
MN2617W010	1,0500 m²	TABLERO DE PINO 3 USOS	1,83	1,92	
MN01120013	0,2500 l	DESENCOFRANTE	2,04	0,51	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MN01060004	0,4200 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	43,03	
%MA_SAN	3,2410 %	MEDIOS AUXILIARES	5,00	16,21	
%CIND	3,4031 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	20,42	
COSTE UNITARIO TOTAL					360,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
OCDA30N500	ud	BOCA DE RIEGO DE 157 X 230 MM BOCA DE RIEGO DE 157 X 230 MM			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					138,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS					
OCDA30bgadac	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 315 mm-ko diametroa duen plastikozko hodia Tubo de plástico de diámetro 315 mm (D/NNI/R/A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBO DE PLÁSTICO CORRUGADO DOBLE PARED (PVC; PP; PE) (SN8) DE DIÁMETRO EXTERIOR 315 MM; COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR; CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES; I/ SUMINISTRO; TRANSPORTE Y MONTAJE. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0120 h	CAPATAZ	31,92	0,38	
MOARC00200	0,1200 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	3,49	
MOARC00400	0,1200 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,99	
MQ06020100	0,0300 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	2,45	
MQ04020000	0,0150 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	0,85	
MN09010406	1,0000 m	TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 315 MM	45,46	45,46	
MN01030001	0,1300 m³	ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM	18,44	2,40	
%CIND	0,5802 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	3,48	
COSTE UNITARIO TOTAL					61,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
OCDA30cbadac	m	110 mm-ko diametroa duen plastikozko hodia Tubo de plástico de diámetro 110 mm (D/NNI/R/A) TUBO DE PLÁSTICO CORRUGADO RANURADO DE DIÁMETRO EXTERIOR 110 MM; COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR; CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES; I/ SUMINISTRO; TRANSPORTE Y MONTAJE. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0070 h	CAPATAZ	31,92	0,22	
MOARC00200	0,0700 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	2,04	
MOARC00400	0,0700 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	1,74	
MQ06020100	0,0300 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	2,45	
MQ04020000	0,0150 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	0,85	
MN09010205	1,0000 m	TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 110 MM	5,96	5,96	
MN01030001	0,1130 m³	ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM	18,44	2,08	
%CIND	0,1534 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,92	
COSTE UNITARIO TOTAL					16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
OCDA50N001	m²	SUM E INSTALACIÓN RIEGO DE EXUDACIÓN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RIEGO DE EXUDACIÓN INCLUIDA LA RED DE CONDUCTOS POROSOS, BRIDAS DE PRESIÓN, TAPONES, VALVULAS INTERMEDIAS DE CIERRE, CONEXIONES A RED Y ACOMETIDAS EXISTENTES, Y FIJACIÓN AL TERRENO, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					9,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
OCDA70N001	m	COLECTOR ENTER.800 DE H.A. C135			
		COLECTOR ENTERRADO CON TUBERIA DE HORMIGON ARMADO FABRICADA POR COMPRESION RADIAL DE 800 MM DE DIAMETRO INTERIOR CLASE C135 S/NORMA UNE 127.010 CON ENCHUFE VASO-CAMPANA, JUNTA DE GOMA TIPO DELTA DE ENCHUFE RAPIDO, PROBADA LA ESTANQUEIDAD EN FABRICA TUBO A TUBO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-10 DE 10 CM DE ESPESOR Y RELLENO DE HORMIGON EN MASA HASTA APOYO DE TUBERIA S/SECCION TIPO HM-20 HASTA ANGULO DE 120°. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.			
MOARC00200	0,4000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	11,65	
MOARC00400	0,3500 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	8,72	
MQ14000000	0,1726 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	20,74	
AU10100001	0,3370 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	27,64	
MN0901W600	1,0000 m	Tubo hor. arma 800 CR135 EVC J.D.	85,50	85,50	
MN2107W001	1,8300 %	Material complementario	3,00	5,49	
%MA_SAN	1,5974 %	MEDIOS AUXILIARES	5,00	7,99	
%CIND	1,6773 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	10,06	
COSTE UNITARIO TOTAL					177,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
OCDA70N002	m	COLECTOR ENTER.1200 DE H.A. C135			
		COLECTOR ENTERRADO CON TUBERIA DE HORMIGON ARMADO FABRICADA POR COMPRESION RADIAL DE 1200 MM DE DIAMETRO INTERIOR CLASE C135 S/NORMA UNE 127.010 CON ENCHUFE VASO-CAMPANA, JUNTA DE GOMA TIPO DELTA DE ENCHUFE RAPIDO, PROBADA LA ESTANQUEIDAD EN FABRICA TUBO A TUBO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-10 DE 10 CM DE ESPESOR Y RELLENO DE HORMIGON EN MASA HASTA APOYO DE TUBERIA S/SECCION TIPO HM-20 HASTA ANGULO DE 120°. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.			
MOARC00200	0,6000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	17,47	
MOARC00400	0,5000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	12,46	
MQ14000000	0,2470 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	29,69	
AU10100001	0,4710 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	38,64	
MN0901W601	1,0000 m	Tubo hor. arma 1200 CR135 EVC J.D.	175,98	175,98	
MN2107W001	3,2000 %	Material complementario	3,00	9,60	
%MA_SAN	2,8384 %	MEDIOS AUXILIARES	5,00	14,19	
%CIND	2,9803 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	17,88	
COSTE UNITARIO TOTAL					315,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
OCDB10N100	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA DRENAJE PLATAFORMA 0,40X0,40 M. I/TAPA C250			
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA DE DRENAJE DE PLATAFORMA, DE 0,40X0,40 M EJECUTADA CON HORMIGÓN HM-20 Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL C250 DE 22 CM, TERMINADA, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO P.P. DE CONEXIONES. INCLUYE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIJACIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO A LA TAPA. TOTALMENTE TERMINADA			
MOARC00200	1,0000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	29,12	
MOARC00500	1,0000 h	PEON ORDINARIO	24,27	24,27	
AU10100001	0,1000 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	8,20	
MN0905W002	1,0000 ud	TAPA H.F. NODULAR 30X30 B-125	14,10	14,10	
MN2617W010	0,7070 m²	TABLERO DE PINO 3 USOS	1,83	1,29	
%CIND	0,7698 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	4,62	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL		81,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
OCDB10N201	ud	POZO DE REGISTRO Ø1.2m. Y 2,20 PROF. (AMVISA) I/TAPA POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y 2.20 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR. BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE Ø120CM. Y DE Ø100 CM. DE ALTURA CON PASANTES PARA COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION DE MEDIAS CAÑAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES. ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE Ø 100 CMS, 100CM, DE ALTURA. ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE Ø 100 CMS, 50CM, DE ALTURA. TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE Ø120 CMS REDUCCION A Ø60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA. PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM. P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS. CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011 NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TRASDOS DE CÁMARA CON TODO-UNO INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN NODULAR, HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 TAPA Ø 600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN FUNCIÓN DE SU UBICACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA: - ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG - ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APARENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76 KG - APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLATAFORMA UNICA DE CALZADA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG - RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO CON 4 SPIT ROSCADOS SEGÚN SECCIÓN EN PLANOS Y ANCLADOS CON TACO QUIMICO Y HORMIGÓN HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO PERIMETRAL.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		1.077,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	--------------	---------	--------	----------	---------

OCDB10N202	ud	POZO DE REGISTRO Ø1.2m. Y 2,70 PROF. (AMVISA) I/TAPA POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y 2,7 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR. BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE Ø120CM. Y DE Ø100 CM. DE ALTURA CON PASANTES PARA COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION DE MEDIAS CAÑAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES. ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE Ø 100 CMS, 100CM, DE ALTURA. ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE Ø 100 CMS, 50CM, DE ALTURA. TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE Ø120 CMS REDUCCION A Ø60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA. PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM. P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS. CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011 NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TRASDOS DE CÁMARA CON TODO-UNO INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN NODULAR, HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 TAPA Ø 600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN FUNCIÓN DE SU UBICACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA: - ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG - ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APARENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76 KG - APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLATAFORMA UNICA DE CALZADA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG - RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO CON 4 SPIT ROSCADOS SEGÚN SECCIÓN EN PLANOS Y ANCLADOS CON TACO QUIMICO Y HORMIGÓN HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO PERIMETRAL.			
------------	----	--	--	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	1.143,02
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	--------------	---------	--------	----------	---------

OCDB10N203	ud	POZO DE REGISTRO Ø1.2m. Y 3,20 PROF. (AMVISA) I/TAPA POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y 3,20 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR. BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE Ø120CM. Y DE Ø100 CM. DE ALTURA CON PASANTES PARA COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION DE MEDIAS CAÑAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES. ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE Ø 100 CMS, 100CM, DE ALTURA. ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE Ø 100 CMS, 50CM, DE ALTURA. TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE Ø120 CMS REDUCION A Ø60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA. PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM. INCLUSO INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ANTICAIDAS. P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS. CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011 NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TRASDOS DE CÁMARA CON TODO-UNO INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN NODULAR, HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 TAPA Ø 600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN FUNCIÓN DE SU UBICACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA: - ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG - ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APARENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76 KG - APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLATAFORMA UNICA DE CALZADA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG - RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO CON 4 SPIT ROSCADOS SEGÚN SECCIÓN EN PLANOS Y ANCLADOS CON TACO QUIMICO Y HORMIGÓN HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO PERIMETRAL.			
------------	----	--	--	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	1.494,48
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	--------------	---------	--------	----------	---------

OCDB10N204	ud	POZO DE REGISTRO Ø1.2m. Y 3,70 PROF. (AMVISA) I/TAPA POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y 3.70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR. BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE Ø120CM. Y DE Ø100 CM. DE ALTURA CON PASANTES PARA COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION DE MEDIAS CAÑAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES. ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE Ø 100 CMS, 100CM, DE ALTURA. ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE Ø 100 CMS, 50CM, DE ALTURA. TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE Ø120 CMS REDUCION A Ø60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA. PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM.INCLUSO INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ANTICAIDAS. P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS. CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011 NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TRASDOS DE CÁMARA CON TODO-UNO INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN NODULAR , HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 TAPA Ø 600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN FUNCIÓN DE SU UBICACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA: - ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG - ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APARENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76 KG - APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLATAFORMA UNICA DE CALZADA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG - RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO CON 4 SPIT ROSCADOS SEGÚN SECCIÓN EN PLANOS Y ANCLADOS CON TACO QUIMICO Y HORMIGÓN HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO PERIMETRAL.			
------------	----	--	--	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	1.610,62
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCDB10N205	ud	POZO DE REGISTRO Ø1.2m. Y 4,20 PROF. (AMVISA) I/TAPA POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y 4,20 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR. BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE Ø120CM. Y DE Ø100 CM. DE ALTURA CON PASANTES PARA COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION DE MEDIAS CAÑAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES. DOS ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO DE Ø 100 CMS, 100CM, DE ALTURA. UN ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE Ø 100 CMS, 50CM, DE ALTURA. TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE Ø120 CMS REDUCCION A Ø60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA. PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM.INCLUSO INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ANTICAIDAS. P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS. CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011 NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TRASDOS DE CÁMARA CON TODO-UNO INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN NODULAR, HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 TAPA Ø 600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN FUNCIÓN DE SU UBICACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA: - ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG - ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APARENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76 KG - APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLATAFORMA UNICA DE CALZADA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG - RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO CON 4 SPIT ROSCADOS SEGÚN SECCIÓN EN PLANOS Y ANCLADOS CON TACO QUIMICO Y HORMIGÓN HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO PERIMETRAL.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		1.766,29
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
OCDB10N300	ud	RECRECIDO O DECRECIDO DE POZOS DE REGISTRO EXISTENTE A COTA DE RASANTE DEFINITIVA RECRECIDO O DECRECIDO DE POZOS DE REGISTRO EXISTENTE A COTA DE RASANTE DEFINITIVA			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		131,40
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
OCDB10N301	ud	SUM. Y MONTAJE MARCO CUADRADO Y TAPA ABATIBLE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE REGISTRO, MODELO PAMREX MARCA PAM SUMINISTRO Y MONTAJE DE MARCO CUADRADO Y TAPA ABATIBLE DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE REGISTRO, MODELO PAMREX DE MARCA PAM O MODELO MAESTRO/TWINO DE MARCA EJ, PASO LIBRE DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE D400 SEGÚN NORMA UNE-EN 124, COLOCADO CON MORTERO. TOTALMENTE COLOCADO			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		350,18
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCDB20N001	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA DE FUNDICIÓN CUADRADA DE 0,45 X 0,45 M C-250			
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA DE FUNDICIÓN CUADRADA DE 0,45 X 0,45 M C-250			
MOARC00100	0,0041 h	CAPATAZ	31,92	0,13	
MOARC00200	0,0408 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,19	
MOARC00400	0,0408 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	1,02	
MN0905W001	1,0000 ud	TAPA DE FUNDICIÓN CUADRADA DE 0,45X0,45 M	82,50	82,50	
%CIND	0,8484 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	5,09	
COSTE UNITARIO TOTAL					89,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
OCDB40N001	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DESAGÜE DE GARGANTA REGISTRABLE PARA DRENAJE DE CARRIL			
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DESAGÜE DE GARGANTA REGISTRABLE PARA DRENAJE DE CARRIL TIPO THYSEN KRUPP O SIMILAR, SEGÚN PLANO DE DETALLE, INCLUSO TORNILLERÍA. TAPA, RECUBRIMIENTO, AISLANTE, TUBO DE PVC DE DIAMETRO 90 MM Y DEMAS ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					183,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
OCDB40N002	ud	CONEXION DE DRENAJE DE LA PLATAFORMA A LA RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES			
		CONEXION DE DRENAJE DE LA PLATAFORMA A LA RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES, INCLUSO DEMOLICION DE POZO EXISTENTE, SI FUERA NECESARIO. TOTALMENTE TERMINADO.			
MOARC00300	2,0625 h	OFICIAL DE SEGUNDA	27,19	56,08	
MOARC00400	8,0759 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	201,17	
MOARC00500	3,6036 h	PEON ORDINARIO	24,27	87,46	
MQ0103C215	0,8250 h	COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 11,1 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)	31,09	25,65	
MQ03000005	0,8250 h	MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE 9 KG DE PESO	1,57	1,30	
MQ16000200	2,4750 h	SIERRA DE DISCO	6,67	16,51	
MQ05000010	0,1980 h	BANDEJA VIBRANTE DE 400 KG DE PESO	6,08	1,20	
MQ05000105	6,8310 h	PISÓN MOTORIZADO DE 70 KG DE PESO	2,05	14,00	
MN21075095	1,5000 ud	PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR	0,96	1,44	
MN01070003	0,3000 m³	MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4	63,05	18,92	
%CIND	4,2373 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	25,42	
COSTE UNITARIO TOTAL					449,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCDB40N202	ud	SUMIDERO SIFONICO DOBLE BUZON-REJILLA ARTICULADO ALTURA REGULABLE SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE BUZON Y REJILLA CON DOBLE ARTICULACION, DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 680X500X600 MM DE PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN POSICION MIXTA ACERA CALZADA CON ALTURA REGULABLE. FORMADO POR: - SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR. - VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA RECTANGULAR 500X500X600MM TIPO URFE 600 CON LENGÜETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA. - BUZON DE DOBLE ARTICULACION TAPA-REJILLA TIPO TEMPO PLUS DE EJ O SELECTA MAXI DE PAM, CON BARROTE SELECTOR ELEVADO 750X640X225X90-70 MM. FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA C-250, S/ EN 124-2:2015. . PESO MÍNIMO 88 KG. - TUBERIA Ø 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES INCLUIDO CODO SI FUERA NECESARIO. - EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. * ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXIÓN. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA Y SE ABONARÁ COMO ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE Ø 200 MM SEGÚN VIENE DEFINIDA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.			
MOARC00200	1,0000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	29,12	
MOARC00400	2,0000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	49,82	
MQ0400W100	0,5000 h	RETROEXCAVADORA	85,52	42,76	
MQ0403W100	0,3300 h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	52,93	17,47	
MQ11070061	0,1250 d	DIA DUMPER 4000 KG.	91,80	11,48	
MQ0500W100	0,1250 d	RODILLO VIBRANTE MANUAL 800 KG	46,96	5,87	
_RBURF600	1,0000 ud	Vaso Sif.c.lengueta extraible tipo URFE S-600 (50x50)	80,46	80,46	
MN2615W201	1,0000 ud	Tapa Buzón-rejilla articulados 800x677 C-250 tipo TEMPO PLUS	475,80	475,80	
MN01060004	0,1500 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	15,37	
AU0050	0,0900 m³	MORTERO DE C.P. M-40 (1:6).	78,72	7,08	
MN2617W010	1,0500 m²	TABLERO DE PINO 3 USOS	1,83	1,92	
MN01120013	0,2500 l	DESENCOFRANTE	2,04	0,51	
_TPVC203	1,0000 m	TUBO DE PVC COMPACTO SN8 D 200 MM.	15,28	15,28	
%MA_SAN	7,5294 %	MEDIOS AUXILIARES	5,00	37,65	
%CIND	7,9059 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	47,44	
COSTE UNITARIO TOTAL				838,03	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
OCDB40N203	ud	SUMIDERO SIFONICO COMPLETO REJILLA RECTANGULAR D-400 SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 75X 29 Y 60 CMS DE PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN CORREDERA DE CALZADA O ESPACIO ABIERTO PEATONAL. FORMADO POR: - SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR. - CONJUNTO COMPLETO DE REJILLA CON VASO INCORPORADO, DE REJILLA ARTICULADA RECTANGULAR PLANA O CÓNCAVA FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA D-400 MODELO AQUARIO DE EJ , ARTICULADA ANTI-ROBO, S/ EN 124-2:2015 - TUBERIA Ø 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES. - EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. * ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXIÓN. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA Y SE ABONARÁ COMO ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE Ø 200 MM SEGÚN VIENE DEFINIDA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.			
MOARC00200	0,7500 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	21,84	
MOARC00400	2,0000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	49,82	
MQ0400W100	1,0000 h	RETROEXCAVADORA	85,52	85,52	
MQ0403W100	0,3300 h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	52,93	17,47	
MQ11070061	0,1250 d	DIA DUMPER 4000 KG.	91,80	11,48	
MQ0500W100	0,1250 d	RODILLO VIBRANTE MANUAL 800 KG	46,96	5,87	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MN2615W600	1,0000 ud	Sumidero sifónico completo C-400 tipo EJ	606,47	606,47	
MN01060004	0,2000 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	20,49	
AU0050	0,1500 m³	MORTERO DE C.P. M-40 (1:6).	78,72	11,81	
_TPVC203	1,0000 m	TUBO DE PVC COMPACTO SN8 D 200 MM.	15,28	15,28	
MN2617W010	1,0500 m²	TABLERO DE PINO 3 USOS	1,83	1,92	
MN01120013	0,2500 l	DESENCOFRANTE	2,04	0,51	
%MA_SAN	8,4848 %	MEDIOS AUXILIARES	5,00	42,42	
%CIND	8,9090 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	53,45	

COSTE UNITARIO TOTAL 944,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

OCDB40N204	ud	SUMIDERO SIFONICO REJILLA RECTANGULAR SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO RECTANGULAR DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 52X28 CMS. TIPO COFUNCO O SIMILAR PARA INSTALAR EN CORREDERA DE CALZADA O ESPACIO ABIERTO PEATONAL. FORMADO POR: - SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR. - VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA RECTANGULAR 418X208X500MM, TIPO URFE 500, CON LENGÜETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA. - REJILLA DE 482 X 260 MM Y MARCO FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA C-250 TIPO CA525A DE EJ, ARTICULADA SOBRE UNO DE SUS EJES, S/ EN 124-2:2015 - TUBERIA Ø 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES. - EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. * ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXIÓN. SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA Y SE ABONARÁ COMO ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE Ø 200 MM SEGÚN VIENE DEFINIDA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.			
MOARC00200	1,5000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	43,68	
MOARC00400	1,5000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	37,37	
MQ0400W100	0,5000 h	RETROEXCAVADORA	85,52	42,76	
MQ0403W100	0,3300 h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	52,93	17,47	
MQ11070061	0,1250 d	DIA DUMPER 4000 KG.	91,80	11,48	
MQ0500W100	0,1250 d	RODILLO VIBRANTE MANUAL 800 KG	46,96	5,87	
MN2615W601	1,0000 ud	Vaso Sif.c.lengueta extraible tipo URFE S-500 (41,8x20,8)	55,08	55,08	
MN2615W602	1,0000 ud	Rejilla en fundición 450x200 EN124 C250 tipo EJ o PAM, min 12kg	98,00	98,00	
MN01060004	0,2000 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	20,49	
AU0050	0,1500 m³	MORTERO DE C.P. M-40 (1:6).	78,72	11,81	
_TPVC203	1,0500 m	TUBO DE PVC COMPACTO SN8 D 200 MM.	15,28	16,04	
MN2617W010	0,2500 m²	TABLERO DE PINO 3 USOS	1,83	0,46	
MN01120013	1,0000 l	DESENCOFRANTE	2,04	2,04	
%MA_SAN	3,6255 %	MEDIOS AUXILIARES	5,00	18,13	
%CIND	3,8068 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	22,84	

COSTE UNITARIO TOTAL 403,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

OCDC30N001	m	CUNETA HORMIGÓN IN SITU TIPO CL 0,50 M ANCHO CUNETA DE HORMIGÓN "IN SITU" TIPO CL 0,50M DE ANCHO // EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.			
MOARC00100	0,0110 h	CAPATAZ	31,92	0,35	
MOARC00200	0,0800 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	2,33	
MOARC00500	0,0790 h	PEON ORDINARIO	24,27	1,92	
MQ04020010	0,0200 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	1,30	
AU10100001	0,0850 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	6,97	
MN01030012	0,1240 m³	ZAHORRA ARTIFICIAL	10,47	1,30	
%CIND	0,1417 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,85	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL		15,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
OCEH040N001	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLACA POREXPAN 3 cm SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE POREXPAN DE DIMENSIONES 100X200X3 CM.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
OCEH50N001	m²	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REFUERZO PLANCHA POLIESPAN 2 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO CON PLANCHA DE POLIESPAN DE 2 CM DE ESPESOR			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
OCHA05aaadac	m³	HL-15 GARBITASUNEKO-HORMIGOIA HORMIGÓN LIMPIEZA HL-15 (D/NNI/R/A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HORMIGÓN LIMPIEZA HL-15, DE CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO SEGÚN CUADRO DE MATERIALES, COLOCADO EN EXTERIOR, CON GRÚA O BOMBA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION: ARABA.			
MOARC00100	0,0080 h	CAPATAZ	31,92	0,26	
MOARC00400	0,0800 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	1,99	
MOARC00500	0,0400 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,97	
MQ08060010	0,0650 h	CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD	103,03	6,70	
MQ08070200	0,0400 h	BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE 36 M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H	222,72	8,91	
MQ08110010	0,0800 h	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO	0,59	0,05	
MQ0103C000	0,0400 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	17,73	0,71	
MQ0100A030	0,0400 h	GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA	27,05	1,08	
MN01060001	1,0500 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 30 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	75,05	78,80	
%CIND	0,9947 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	5,97	
			COSTE UNITARIO TOTAL		105,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
OCHA10Naaadac	m³	HORMIGÓN HM10/B/32/I HORMIGÓN HM10/B/32/I COLOCADO EN LOSA DE 30 CM DE ESPESOR PARA SECCIÓN DE FIRME DE CALZADA, CON CEMENTO II-S/35, ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRA CON CAMIÓN BOMBA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN, INCLUSO PP DE CONECTORES, CURADO Y CORTES SUPERFICIALES.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		76,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCHA10aaadac	m³	HM-20 MASA-HORMIGOIA HORMIGÓN EN MASA HM-20 (D/NNI/R/A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO SEGÚN CUADRO DE MATERIALES, COLOCADO EN EXTERIOR, CON GRÚA O BOMBA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION: ARABA.			
MOARC00100	0,0080 h	CAPATAZ	31,92	0,26	
MOARC00400	0,0800 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	1,99	
MOARC00500	0,0400 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,97	
MQ08060010	0,0650 h	CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD	103,03	6,70	
MQ08070200	0,0400 h	BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE 36 M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H	222,72	8,91	
MQ08110010	0,0800 h	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO	0,59	0,05	
MQ0103C000	0,0400 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	17,73	0,71	
MQ0100A030	0,0400 h	GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA	27,05	1,08	
MN01060004	1,0500 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	107,57	
%CIND	1,2824 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	7,69	
COSTE UNITARIO TOTAL					135,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
OCHA10abadac	m³	HM-20 MASA-HORMIGOIA HORMIGÓN EN MASA HM-20 (D/NNI/R/A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN EXTERIOR, SIN GRÚA NI BOMBA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION: ARABA.			
MOARC00100	0,0080 h	CAPATAZ	31,92	0,26	
MOARC00400	0,0800 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	1,99	
MOARC00500	0,0400 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,97	
MQ08060010	0,0650 h	CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD	103,03	6,70	
MQ08110010	0,0800 h	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO	0,59	0,05	
MQ0103C000	0,0400 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	17,73	0,71	
MQ0100A030	0,0400 h	GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA	27,05	1,08	
MN01060004	1,0500 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	107,57	
%CIND	1,1933 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	7,16	
COSTE UNITARIO TOTAL					126,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
OCHA10baadac	m³	HM-25 MASA-HORMIGOIA HORMIGÓN EN MASA HM-25 (D/NNI/R/A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HORMIGÓN EN MASA HM-25, DE CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO SEGÚN CUADRO DE MATERIALES, COLOCADO EN EXTERIOR, CON GRÚA O BOMBA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION: ARABA.			
MOARC00100	0,0080 h	CAPATAZ	31,92	0,26	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOARC00400	0,0800 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	1,99	
MOARC00500	0,0400 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,97	
MQ08060010	0,0650 h	CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD	103,03	6,70	
MQ08070200	0,0400 h	BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE 36 M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H	222,72	8,91	
MQ08110010	0,0800 h	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO	0,59	0,05	
MQ0103C000	0,0400 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	17,73	0,71	
MQ0100A030	0,0400 h	GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA	27,05	1,08	
MN01060100	1,0500 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	109,65	115,13	
%CIND	1,3580 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	8,15	
COSTE UNITARIO TOTAL					143,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
OCHA20aaadac	m³	ARMATZEKO EDO AURREATEZATZEKO HA-25 O HP-25 HORMIGOIA HORM. PARA ARMAR O PRETENSAR HA-25 O HP-25 (D/NNI/R/A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-25 O HP-25, ELABORADO EN CENTRAL FIJA O MÓVIL, DE CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO SEGÚN CUADRO DE MATERIALES, COLOCADO EN EXTERIOR, CON GRÚA O BOMBA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION: ARABA.			
MOARC00100	0,0120 h	CAPATAZ	31,92	0,38	
MOARC00400	0,1200 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,99	
MOARC00500	0,0800 h	PEON ORDINARIO	24,27	1,94	
MQ08060010	0,0650 h	CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD	103,03	6,70	
MQ08070200	0,0400 h	BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE 36 M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H	222,72	8,91	
MQ08110010	0,1200 h	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO	0,59	0,07	
MQ0103C000	0,0400 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	17,73	0,71	
MQ0100A030	0,0400 h	GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA	27,05	1,08	
MN01060100	1,0500 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	109,65	115,13	
%CIND	1,3791 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	8,27	
COSTE UNITARIO TOTAL					146,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
OCHB10caadac	kg	ALTZAIKU KORRUGATUA B500 S ACERO CORRUGADO B500 S (D/NNI/R/A) ACERO CORRUGADO B500 S, COLOCADO EN ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION: ARABA.			
MOARM00100	0,0010 h	CAPATAZ	23,49	0,02	
MOARM00500	0,0050 h	PEON ORDINARIO	19,58	0,10	
MOARM00600	0,0100 h	AYUDANTE	18,95	0,19	
MN01110002	1,0299 kg	ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS ELABORADO	1,17	1,20	
MN01100600	0,0600 ud	SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS	0,15	0,01	
MN01100002	0,0100 kg	ALAMBRE RECOCIDO Ø 1,3 MM	1,36	0,01	
%CIND	0,0153 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,09	
COSTE UNITARIO TOTAL					1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCHB10cbadac	kg	ALTZAIKU KORRUGATUA B500 S ACERO CORRUGADO B500 S (D/NNI/R/A) ACERO CORRUGADO B500 S, COLOCADO EN ELEMENTOS VERTICALES, INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION: ARABA.			
MOARM00100	0,0010 h	CAPATAZ	23,49	0,02	
MOARM00500	0,0050 h	PEON ORDINARIO	19,58	0,10	
MOARM00600	0,0100 h	AYUDANTE	18,95	0,19	
MQ14000000	0,0010 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	0,12	
MN01110002	1,0300 kg	ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS ELABORADO	1,17	1,21	
MN01100600	0,0600 ud	SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS	0,15	0,01	
MN01100002	0,0100 kg	ALAMBRE RECOCIDO Ø 1,3 MM	1,36	0,01	
%CIND	0,0166 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,10	
COSTE UNITARIO TOTAL					1,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
OCHB60N001	kg	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, MECANIZADO EN BARRAS CORRUGADAS DE 16 MM DE DIÁMETRO, CON RESISTENCIAS Y MÓDULOS DE ELASTICIDAD SIGUIENTES: FLEXIÓN = RESISTENCIA A LA FLEXIÓN = 500 MPA, F TRACCIÓN = RESISTENCIA A LA TRACCIÓN = 450 MPA, F COMPRESIÓN = RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN = 300 MPA, FLEXIÓN = MÓDULO DE ELASTICIDAD EN FLEXIÓN = 25000 MPA, E TRACCIÓN = MÓDULO DE ELASTICIDAD EN TRACCIÓN = 20000 MPA, ROTURA = ALARGAMIENTO EN ROTURA = 2 %, CON PROPIEDADES FÍSICAS SIGUIENTES: DENSIDAD = 1,80 - 2,00 TONELADAS / M3, ABSORCIÓN DE AGUA = 0,50 %, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA = 0,50 W/°C·M, COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL = 10-6 ° C-1, RIGIDEZ DIELECTRICA = 7 KW/MM, TEMPERATURA DE TRABAJO DESDE -50°C HASTA 100°C, CORTADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, Y PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL.			
MOARC00100	0,0010 h	CAPATAZ	31,92	0,03	
MOARC00500	0,0050 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,12	
MOARC00600	0,0100 h	AYUDANTE	26,37	0,26	
MQ14000000	0,0023 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	0,28	
MN01100600	3,0000 ud	SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS	0,15	0,45	
MN0111W001	1,0000 kg	POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO	6,53	6,53	
%CIND	0,0767 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,46	
COSTE UNITARIO TOTAL					8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
OCHC10aadac	m²	KOFRATUA ENCOFRADO (D/NNI/R/A) OCULTO ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION: ARABA.			
MOARC00100	0,0375 h	CAPATAZ	31,92	1,20	
MOARC00200	0,3750 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	10,92	
MOARC00500	0,2500 h	PEON ORDINARIO	24,27	6,07	
MOARC00600	0,2500 h	AYUDANTE	26,37	6,59	
MQ14000000	0,0125 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	1,50	
MN01120001	3,0000 m	AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS	0,35	1,05	
MN01120005	3,0000 ud	AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS	0,20	0,60	
MN01120003	1,0000 m²	AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 10 USOS	1,02	1,02	
MN01120013	0,0750 l	DESENCOFRANTE	2,04	0,15	
MN01120011	0,4000 kg	MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR	1,34	0,54	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%CIND	0,2964 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,78	
COSTE UNITARIO TOTAL					31,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
OCHC10abadac	m²	KOFRATUA ENCOFRADO (D/NNI/R/A) VISTO ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION: ARABA.			
MOARC00100	0,0562 h	CAPATAZ	31,92	1,79	
MOARC00200	0,5625 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	16,38	
MOARC00500	0,3750 h	PEON ORDINARIO	24,27	9,10	
MOARC00600	0,3750 h	AYUDANTE	26,37	9,89	
MQ14000000	0,0187 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	2,25	
MN01120001	3,0000 m	AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS	0,35	1,05	
MN01120005	3,0000 ud	AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS	0,20	0,60	
MN01120004	1,0000 m²	AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS	6,41	6,41	
MN01120013	0,0750 l	DESENCOFRANTE	2,04	0,15	
MN01120011	0,4000 kg	MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR	1,34	0,54	
%CIND	0,4816 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,89	
COSTE UNITARIO TOTAL					51,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
OCIB30NC001	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE DIAMETRO 40 MM (D/NNI/A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC D= 40 MM, PARA CONDUCCIONES, INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ETC. UBICACION: ARABA.			
MOARC00500	0,0700 h	PEON ORDINARIO	24,27	1,70	
MOARC00100	0,0700 h	CAPATAZ	31,92	2,23	
MN1001NW001	1,0000 m	TUBO CORRUGADO DE PVC Ø 40 MM	1,13	1,13	
MQ06050500	0,0160 h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	0,70	
%CIND	0,0576 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,35	
COSTE UNITARIO TOTAL					6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
OCIB30Nbadac	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DOBLE PARED DE PVC DE DIAMETRO 50 MM (D/NNI/A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE PVC D= 50 MM, PARA CONDUCCIONES, INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CODOS, ETC.. UBICACION: ARABA.			
MOARC00500	0,1000 h	PEON ORDINARIO	24,27	2,43	
MOARC00100	0,1000 h	CAPATAZ	31,92	3,19	
MN100N10101	1,0500 m	TUBO CORRUGADO PARA CABLES PVC Ø 50 MM	1,99	2,09	
MQ06050500	0,0170 h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	0,74	
%CIND	0,0845 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,51	
COSTE UNITARIO TOTAL					8,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
OCIB30Ndabadc	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED DE PVC DE DIAMETRO 90 MM (D/NNI/A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED DE PVC D= 90 MM, PARA CONDUCCIONES, INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CODOS, ETC.. UBICACION: ARABA.			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOARC00500	0,1100 h	PEON ORDINARIO	24,27	2,67	
MOARC00100	0,1100 h	CAPATAZ	31,92	3,51	
MNN10010102	1,0500 m	TUBO CORRUGADO PARA CABLES PVC Ø 90 MM	2,98	3,13	
MQ06050500	0,0170 h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	0,74	
%CIND	0,1005 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,60	
COSTE UNITARIO TOTAL					10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
OCIB30Neabadc	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE DIAMETRO 110 MM (D/NNI/A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED DE PVC D= 110 MM, PARA CONDUCCIONES, INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CODOS, ETC. UBICACION: ARABA.			
MOARC00500	0,1300 h	PEON ORDINARIO	24,27	3,16	
MOARC00100	0,1300 h	CAPATAZ	31,92	4,15	
MNN10010001	1,0500 m	TUBO CORRUGADO PARA CABLES PVC Ø 110 MM	4,28	4,49	
MQ06050500	0,0170 h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	0,74	
%CIND	0,1254 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,75	
COSTE UNITARIO TOTAL					13,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
OCIB30Ngabadc	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DOBLE PARED DE PVC DE DIAMETRO 200 MM (D/NNI/A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED DE PVC D= 200 MM EXTERIOR, LISO INTERIOR, PARA CONDUCCIONES, COLOCADO EN LA ZANJA, INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y UNION, CODOS, SEPARADORES, TAPONES Y MANDRILADO, ETC. SEGUN PPTP UBICACION: ARABA.			
MOARC00500	0,1500 h	PEON ORDINARIO	24,27	3,64	
MOARC00100	0,1500 h	CAPATAZ	31,92	4,79	
MN100N10104	1,0500 m	TUBO CORRUGADO D. P. PARA CABLES PVC Ø 200 MM	6,98	7,33	
MQ06050500	0,0070 h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	0,30	
%CIND	0,1606 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,96	
COSTE UNITARIO TOTAL					17,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
OCIB30bcaadc	m	50 MM-KO DIAMETROKO PEZKO HODIA HORNITZEA ETA KOKATZEA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PE DE DIAM 50 MM (D/NNI/A)-TRITUBO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITUBO DE PE D= 50 MM, PARA CONDUCCIONES, INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CODOS, ETC.. UBICACION: ARABA.			
MOARC00500	0,1500 h	PEON ORDINARIO	24,27	3,64	
MOARC00100	0,1500 h	CAPATAZ	31,92	4,79	
MN10010315	1,0000 m	TRITUBO PARA CABLES PE Ø 50 MM	5,76	5,76	
MQ06050500	0,0170 h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	0,74	
%CIND	0,1493 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,90	
COSTE UNITARIO TOTAL					15,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
OCIB30fNabadc	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DOBLE PARED DE DE PVC DE DIAMETRO 160 MM (D/NNI/A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE DOBLE PARED PVC D= 160 MM, PARA CONDUCCIONES, INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CODOS, ETC. UBICACION: ARABA.			
MOARC00500	0,1300 h	PEON ORDINARIO	24,27	3,16	
MOARC00100	0,1300 h	CAPATAZ	31,92	4,15	
MNN10010103	1,0500 m	TUBO CORRUGADO PARA CABLES PVC Ø 160 MM	5,18	5,44	
MQ06050500	0,0700 h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	3,05	
%CIND	0,1580 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,95	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL					16,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
OCIC10N001	ud	ARQUETA REALIZADA IN SITU MEDIANTE HUECO EN LA CIMENTACIÓN DE LA MARQUESINA DE 1200X600 MM ARQUETA REALIZADA IN SITU MEDIANTE HUECO EN LA CIMENTACIÓN DE LA MARQUESINA DE 1200X600 MM Y DE PROFUNDIDAD AJUSTADA A LAS CANALIZACIONES QUE LLEGAN DESDE LA PLATAFORMA AL RACK DEL BLOQUE TÉCNICO, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA, LIMPIADA Y TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, INCLUSO DRENAJE AL RELLENO DE GRAVA, RECIBIDO DE LOS TUBOS Y TAPA METÁLICA DE 50X50 CM			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					425,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS					
OCIC10N100	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA PREFABRICADA DE 1400X700X1000 MM DE DIMENSIONES I/TAPA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA PREFABRICADA DE 1400X700X1010 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, INCLUSO RECIBIDO DE LOS TUBOS DE ACOMETIDA Y DESAGUE PROFUNDO, TAPA METÁLICA C-250 Y RELLENO POSTERIOR, ASÍ COMO EL ACABADO Y LIMPIEZA DE LA MISMA.			
MOARC00100	0,5000 h	CAPATAZ	31,92	15,96	
MOARC00200	0,6000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	17,47	
MOARC00600	0,7700 h	AYUDANTE	26,37	20,30	
MQ06020100	0,2200 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	17,94	
AU10100001	0,1620 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	13,29	
MN0905W800	1,0000 ud	Arqueta de hormigón armado, de 1400x700X1000 mm de dimensiones interiores,	734,11	734,11	
MN0905W90	1,0000 ud	TAPA METÁLICA DE 50X50 C-250	18,98	18,98	
%CIND	8,3805 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	50,28	
COSTE UNITARIO TOTAL					888,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
OCIC10N200	ud	ARQUETA DE REGISTRO DE 1.20X2.40X1.20 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA DE REGISTRO DE 1.20X2.20X1.20 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, PASATUBOS. TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, TOTALMENTE TERMINADA.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					1.061,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS					
OCIC10N201	ud	ARQUETA DE REGISTRO DE 1.00X1.00X0.80 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE 1.00X1.00X0,80 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, PASATUBOS, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, TOTALMENTE TERMINADA.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					626,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCIC10N203	ud	ARQUETA 1.20x1.20x4.00 M ACCESO CANALIZACIONES ACOMETIDA ARQUETA DE DIMENSIONES 1.2X1.2X4.0 M PARA ACCESO DE CANALIZACIONES AL INTERIOR DE LA SUBESTACION ELECTRICA. CONSTRUIDA SEGÚN DETALLE DE PROYECTO. INCLUSO PASATUBOS, IMPERMEABILIZACION, RELLENO DE TRASDOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION Y TAPA TOTALMENTE TERMINADA, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA , PPTP Y PLANOS.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL		1.980,25	
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
OCIC10N204	ud	ARQUETA 1.20x2.40x4.00 M ACCESO CANALIZACIONES TELEMANDO Y 30 KV ARQUETA DE DIMENSIONES 1.2X2.4X4.00 M PARA ACCESO DE CANALIZACIONES DE 30 KV, B.T., TELEMANDO, SEÑALIZACIÓN VIARIA Y TRANVIARIA, AL INTERIOR DE LA SUBESTACION ELECTRICA. CONSTRUIDA SEGÚN DETALLE DE PROYECTO. INCLUSO PASATUBOS, SELLADO CON ROXTEC O SIMILAR, TRAMEX INTERMEDIOS EN DESCANSILLOS Y ESCALERAS, IMPERMEABILIZACION, RELLENO DE TRASDOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION Y TAPA TOTALMENTE TERMINADA, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA , PPTP Y PLANOS.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL		3.564,45	
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
OCIC10N205	ud	ARQUETA 3.40x2.00 x 4.00 M ACCESO CANALIZACIONES NEGATIVOS Y RETORNO ARQUETA DE DIMENSIONES 3.4X2.2X4.0 M PARA ACCESO DE CANALIZACIONES DE NEGATIVOS Y RETORNOS AL INTERIOR DE LA SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYENDO TRAMEX EN DESCANSILLOS INTERMEDIOS Y ESCALERAS, CONSTRUIDA SEGÚN DETALLE DE PROYECTO. INCLUSO PASATUBOS, SELLADO CON SISTEMA ROXTEC O SIMILAR, IMPERMEABILIZACION, RELLENO DE TRASDOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION Y TAPA, TOTALMENTE TERMINADA, SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, PLANOS Y PPTP	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL		4.450,00	
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS			
OCIC10N206	ud	ARQUETA 2.40x1.200 x X M ACCESO CANALIZACIONES FEEDER ARQUETA DE DIMENSIONES 3.4X2.2X PROFUNDIDAD INFERIOR A 4,00 M PARA ACCESO DE CANALIZACIONES DE FEEDER AL INTERIOR DE LA SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYENDO TRAMEX EN DESCANSILLOS INTERMEDIOS Y ESCALERAS, CONSTRUIDA SEGÚN DETALLE DE PROYECTO. INCLUSO PASATUBOS, SELLADO CON SISTEMA ROXTEC O SIMILAR, IMPERMEABILIZACION, RELLENO DE TRASDOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION Y TAPA, TOTALMENTE TERMINADA, SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, PLANOS Y PPTP	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL		3.120,00	
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTE EUROS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCIC10abadac	ud	400X400X600 MM-KO IN SITU KUTXATILA ARQUETA IN SITU DE 400X400X600 MM DE DIMENSIONES (D/NNI/R/A) ARQUETA REALIZADA "IN SITU" DE HORMIGÓN, Y 400X400X600 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA, LIMPIADA Y TERMINADA, Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, INCLUSO RELLENO Y LA COMPACTACIÓN PERIMETRAL POSTERIOR, EL DRENAJE Y EL RECIBIDO DE LOS TUBOS, Y LA TAPA METÁLICA C-250 . TRABAJO: DIURNO BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE UBICACION: ARABA.			
MOARC00100	0,0248 h	CAPATAZ	31,92	0,79	
MOARC00200	0,2475 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	7,21	
MOARC00600	0,2475 h	AYUDANTE	26,37	6,53	
MOARC00500	0,1643 h	PEON ORDINARIO	24,27	3,99	
AU10100001	1,9800 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	162,42	
MN01120005	9,9000 ud	AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS	0,20	1,98	
MN01120007	3,3600 m²	AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS	1,92	6,45	
MN01120013	0,0356 l	DESENCOFRANTE	2,04	0,07	
MN01100086	1,3682 kg	CLAVOS DE ACERO	1,45	1,98	
MN09043006	2,4000 m	TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED DN 110 MM	4,58	10,99	
MN20010621	0,3000 m	TUBO PVC RÍGIDO LISO DN 80 MM	1,48	0,44	
MN0905W90	1,0000 ud	TAPA METÁLICA DE 50X50 C-250	18,98	18,98	
%CIND	2,2183 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	13,31	
COSTE UNITARIO TOTAL					235,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
OCIC20aadac	ud	600X600X600 MM-KO KUTXATILA AURREFABRIKATUA ARQUETA PREFABRICADA DE 600X600X600 MM DE DIMENSIONES (D/NNI/R/A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA PREFABRICADA DE 600X600X600 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, INCLUSO RECIBIDO DE LOS TUBOS DE ACOMETIDA Y DESAGUE PROFUNDO, TAPA METÁLICA C-250 Y RELLENO POSTERIOR, ASÍ COMO EL ACABADO Y LIMPIEZA DE LA MISMA. TRABAJO: DIURNO BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE UBICACION: ARABA.			
MOARC00100	0,0500 h	CAPATAZ	31,92	1,60	
MOARC00200	0,5000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	14,56	
MOARC00600	0,5000 h	AYUDANTE	26,37	13,19	
MOARC00500	0,5000 h	PEON ORDINARIO	24,27	12,14	
MQ06020100	0,4000 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	32,62	
AU10100001	0,1690 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	13,86	
MN09050012	1,0000 ud	ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 600X600X600 MM	79,95	79,95	
MN0905W90	1,0000 ud	TAPA METÁLICA DE 50X50 C-250	18,98	18,98	
%CIND	1,8690 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	11,21	
COSTE UNITARIO TOTAL					198,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
OCIC30N001	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQ. TELECOMUNICACIONES TIPO D SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQ. TELECOMUNICACIONES TIPO D			
MQ04020000	0,0500 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	2,82	
MQ06050600	0,0500 h	CAMIÓN BASCULANTE	70,75	3,54	
MN01060004	0,1800 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	18,44	
MN09050025	1,0000 ud	ARQ. PREF. TELECOM. TIPO D	717,68	717,68	
MN01070003	0,3200 m³	MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4	63,05	20,18	
MOARC00200	2,0000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	58,24	
MOARC00400	4,0000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	99,64	
%CIND	9,2054 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	55,23	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL		975,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
OCIC30N002	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA MODELO AB SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA MODELO AB, PREFABRICADA PARA CANALIZACIONES EN ACERA			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		85,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
OCIE30N006	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA M24 8.8 L=1000 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA M24 8.8 L=1000 MM, CON ANCLAJE MECÁNICO MEDIANTE TUERCA EN PUNTA SEGÚN PLANOS DE M24			
MOARC00100	0,0800 h	CAPATAZ	31,92	2,55	
MOARC00500	0,1600 h	PEON ORDINARIO	24,27	3,88	
MOARC00600	0,2000 h	AYUDANTE	26,37	5,27	
MN1800W001	1,0000 m	VARILLA ROSCADA M24 8.8	39,47	39,47	
%CIND	0,5117 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	3,07	
			COSTE UNITARIO TOTAL		54,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
OCOD10adac	m³	ZAGOR ARTIFICIAL ZAHORRA ARTIFICIAL (D/NNI/R/A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ZAHORRA ARTIFICIAL, I/EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0036 h	CAPATAZ	31,92	0,11	
MOARC00500	0,0360 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,87	
MQ04060100	0,0180 h	MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA	115,30	2,08	
MQ05020210	0,0180 h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 12 T DE PESO	70,61	1,27	
MQ09020105	0,0180 h	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS	110,94	2,00	
MQ06020200	0,0540 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	5,03	
MN01030012	1,0500 m³	ZAHORRA ARTIFICIAL	10,47	10,99	
MN01010001	0,2000 m³	AGUA	0,52	0,10	
%CIND	0,2245 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,35	
			COSTE UNITARIO TOTAL		23,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
OCOD20aadac	m²	EMULSIOA ITSASPENKO EDOTA ONTZEKO GARAZTADETAN EMULSIÓN EN RIEGOS DE ADHERENCIA Y/O CURADO C60B3 (D/NNI/R) EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. TIPO: C60B3 TRABAJO: DIURNO BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO UBICACION: VOLUMEN RELEVANTE.			
MOARC00100	0,0005 h	CAPATAZ	31,92	0,02	
MOARC00400	0,0005 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,01	
MOARC00500	0,0005 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,01	
MQ09020105	0,0002 h	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS	110,94	0,02	
MQ10000305	0,0001 h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA DE 9 M³	137,07	0,01	
MN07010002	0,0005 t	EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH / C60 B3 CUR	475,00	0,24	
%CIND	0,0031 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,02	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL					0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
OCOD30cadac	m²	EMULTSIOA IMPRIMAZIOKO GARAZTADETAN EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 (D/NNI/R/A)			
		EMULSIÓN C60BF4 EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.			
		TIPO: C60BF4			
		TRABAJO: DIURNO			
		BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO			
		CONDICIONES DE EJECICION: VOLUMEN RELEVANTE			
		UBICACION: ARABA			
MOARC00100	0,0005 h	CAPATAZ	31,92	0,02	
MOARC00400	0,0005 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,01	
MOARC00500	0,0005 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,01	
MQ09020105	0,0001 h	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS	110,94	0,01	
MQ10000305	0,0001 h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA DE 9 M³	137,07	0,01	
MN07010003	0,0010 t	EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF4/C60BF5 IMP	439,69	0,44	
%CIND	0,0050 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,03	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
OCOD40N001	m²	ASFALTO FUNDIDO NEGRO 3 CM Z.U.			
		ASFALTO FUNDIDO COLOR NEGRO EXTENDIDO EN ZONA URBANA CON UN ESPESOR MEDIO DE 3 CM SEGÚN FÓRMULA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ INCLUIDO PAPEL DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.			
MOARC00100	0,0246 h	CAPATAZ	31,92	0,79	
MOARC00200	0,0313 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,91	
MOARC00500	0,0600 h	PEON ORDINARIO	24,27	1,46	
MQ0900W001	0,0248 h	CAMION CON CALDERA MASA CALIENTE	51,60	1,28	
MN0701W001	0,0916 t	ASFALTO FUNDIDO NEGRO	351,26	32,18	
MN0701W002	1,2139 m²	PAPEL AISLANTE	0,18	0,22	
%CIND	0,3684 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,21	
COSTE UNITARIO TOTAL					39,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
OCOD40N002	m²	PULIDO DE ASFALTO FUNDIDO O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL BITUMINOSO			
		PULIDO DE ASFALTO FUNDIDO O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL BITUMINOSO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					15,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
OCOD40N003	t	AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE EN COLOR ROJO TIPO 5A TAPISABLE			
		AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE EN COLOR ROJO TIPO 5A TAPISABLE EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZONAS URBANAS.			
MOARC00100	0,0350 h	CAPATAZ	31,92	1,12	
MOARC00200	0,0700 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	2,04	
MOARC00500	0,1000 h	PEON ORDINARIO	24,27	2,43	
MQ04010125	0,0400 h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)	93,65	3,75	
MQ06020200	0,1000 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	9,32	
MQ09040105	0,0400 h	EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS DE 147 KW DE POTENCIA (REGLA HASTA 7,5 M)	197,86	7,91	
MQ05020510	0,0300 h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE DOS CILINDROS, TANDEM, DE 10 T DE PESO	63,00	1,89	
MQ05010200	0,0300 h	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE RUEDAS MULTIPLES, 7 RUEDAS 21 T LASTRADO	69,62	2,09	
MN0701W006	1,0000 t	AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 5A EN COLOR ROJO TIPO	120,30	120,30	
%CIND	1,5085 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	9,05	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL					159,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
OCOD40abadac	t	BEROAN EGINDAKO NAHASTE BITUMINOSOA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 SURF D (D/NNI/R/A)			
		MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA) CON ÁRIDO SILÍCICO, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.			
		CAPA: RODADURA			
		TIPO: AC16 SURF D (D-12 RODADURA)			
		TRABAJO: DIURNO			
		BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO			
		CONDICIONES DE EJECION: VOLUMEN RELEVANTE			
		UBICACION: ARABA			
MOARC00100	0,0051 h	CAPATAZ	31,92	0,16	
MOARC00200	0,0514 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,50	
MOARC00500	0,0514 h	PEON ORDINARIO	24,27	1,25	
MQ04010125	0,0129 h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)	93,65	1,21	
MQ09030115	0,0129 h	PLANTA ASFALTICA EN CALIENTE: PLANTA DISCONTÍNUA MÓVIL DE 160 T/H DE PRODUCCIÓN	532,25	6,87	
MQ06020200	0,0771 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	7,19	
MQ09040105	0,0129 h	EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS DE 147 KW DE POTENCIA (REGLA HASTA 7,5 M)	197,86	2,55	
MQ05020510	0,0129 h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE DOS CILINDROS, TANDEM, DE 10 T DE PESO	63,00	0,81	
MQ05010200	0,0129 h	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE RUEDAS MÚLTIPLES, 7 RUEDAS 21 T LASTRADO	69,62	0,90	
MN07010013	0,5415 t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	9,87	5,34	
MN07010014	0,2945 t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,50	3,09	
MN07010015	0,1140 t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,50	1,20	
%CIND	0,3207 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,92	
COSTE UNITARIO TOTAL					33,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
OCOD40beadac	t	BEROAN EGINDAKO NAHASTE BITUMINOSOA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BIN S (D/NNI/R/A)			
		MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.			
		CAPA: INTERMEDIA			
		TIPO: AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA)			
		TRABAJO: DIURNO			
		BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO			
		CONDICIONES DE EJECION: VOLUMEN RELEVANTE			
		UBICACION: ARABA			
MOARC00100	0,0051 h	CAPATAZ	31,92	0,16	
MOARC00200	0,0514 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,50	
MOARC00500	0,0514 h	PEON ORDINARIO	24,27	1,25	
MQ04010125	0,0129 h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)	93,65	1,21	
MQ09030115	0,0129 h	PLANTA ASFALTICA EN CALIENTE: PLANTA DISCONTÍNUA MÓVIL DE 160 T/H DE PRODUCCIÓN	532,25	6,87	
MQ06020200	0,0771 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	7,19	
MQ09040105	0,0129 h	EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS DE 147 KW DE POTENCIA (REGLA HASTA 7,5 M)	197,86	2,55	
MQ05020510	0,0129 h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE DOS CILINDROS, TANDEM, DE 10 T DE PESO	63,00	0,81	
MQ05010200	0,0129 h	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE RUEDAS MÚLTIPLES, 7 RUEDAS 21 T LASTRADO	69,62	0,90	
MN07010013	0,4085 t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	9,87	4,03	
MN07010014	0,2280 t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,50	2,39	
MN07010015	0,1805 t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,50	1,90	
MN07010016	0,1330 t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,17	1,35	
%CIND	0,3211 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,93	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL		34,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
OCOD40cgadac	t	BEROAN EGINDAKO NAHASTE BITUMINOSOA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BASE G (D/NNI/R/A) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA. CAPA: BASE TIPO: AC22 BASE G (G-20 BASE) TRABAJO: DIURNO BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO CONDICIONES DE EJECICION: VOLUMEN RELEVANTE UBICACION: ARABA			
MOARC00100	0,0051 h	CAPATAZ	31,92	0,16	
MOARC00200	0,0514 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,50	
MOARC00500	0,0129 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,31	
MQ04010125	0,0129 h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)	93,65	1,21	
MQ09030115	0,0129 h	PLANTA ASFALTICA EN CALIENTE: PLANTA DISCONTÍNUA MÓVIL DE 160 T/H DE PRODUCCIÓN	532,25	6,87	
MQ06020200	0,0771 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	7,19	
MQ09040105	0,0129 h	EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS DE 147 KW DE POTENCIA (REGLA HASTA 7,5 M)	197,86	2,55	
MQ05020510	0,0129 h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE DOS CILINDROS, TANDEM, DE 10 T DE PESO	63,00	0,81	
MQ05010200	0,0129 h	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE RUEDAS MULTIPLES, 7 RUEDAS 21 T LASTRADO	69,62	0,90	
MN07010013	0,3800 t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	9,87	3,75	
MN07010014	0,1995 t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,50	2,09	
MN07010015	0,3135 t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,50	3,29	
MN07010016	0,0570 t	ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	10,17	0,58	
%CIND	0,3121 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,87	
			COSTE UNITARIO TOTAL		33,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
OCOD60	t	POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS			
MN07010035	1,0000 t	POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS	47,29	47,29	
%CIND	0,4729 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,84	
			COSTE UNITARIO TOTAL		50,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
OCOD60N001	t	CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACIMIENTO, PUESTO A PIE DE OBRA			
MN0701W004	1,0000 t	Cemento portland empleado como polvo mineral de aportación	100,00	100,00	
%CIND	1,0000 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	6,00	
			COSTE UNITARIO TOTAL		106,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS					
OCOD70N001	t	BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-60 BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.			
MN0701W003	1,0000 t	Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros	730,00	730,00	
%CIND	7,3000 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	43,80	
			COSTE UNITARIO TOTAL		773,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCOD70cadac	t	BETUN ASFALTICO NAHASTE BITUMINOSOETAN BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS B50/70 (B 60/70). (D/NNI/R/A) BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS B50/70 (B 60/70). TIPO: B50/70 (B 60/70) TRABAJO: DIURNO BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO CONDICIONES DE EJECICION:VOLUMEN RELEVANTE UBICACION:ARABA.			
MN07010033	1,0000 t	BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)	650,00	650,00	
%CIND	6,5000 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	39,00	
COSTE UNITARIO TOTAL					689,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS					
OCOE070N121	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEMÁFORO PARA PEATONES CON PULSADOR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEMÁFORO PARA PEATONES CON PULSADOR Y EQUIPADO CON ACÚSTICO PARA MANDO, EN ALUMINIO INYECTADO DE DOS FOCOS DE 200 MM DE LADO, INCLUSO LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA DE BAJO CONSUMO Y ELEMENTOS DE UNIÓN A BÁCULO O COLUMNA Y ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE.			
MOARC00200	1,4810 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	43,13	
MOARC00400	1,4800 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	36,87	
SM001	1,0000 ud	SEMÁFORO PEATONAL ALUMINIO 200 MM	100,77	100,77	
SM101	2,0000 ud	VISERA LARGA PARA FOCO 200-300 MM	2,18	4,36	
SM201	1,0000 ud	BAJANTE O SOPORTE ALUMINIO	42,79	42,79	
SM501	2,0000 ud	LÁMPARA SEMÁFORO 12-V-27/38W	5,75	11,50	
MN0804W005	1,0000 ud	SEÑAL ACUSTICA DE ORIENTACION CON PULSADOR	141,60	141,60	
%CIND	3,8102 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	22,86	
COSTE UNITARIO TOTAL					403,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
OCOE10N002	m²	FRESADO DE PINTURA CON PEQUEÑA FRESADORA FRESADO DE PINTURA CON PEQUEÑA FRESADORA Y POSTERIOR BARRIDO DE LA SUPERFICIE FRESADA			
MOARC00400	0,2000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	4,98	
MQ0906002	0,2200 h	PEQUEÑA FRESADORA	24,93	5,48	
MN26101502	0,5000 ud	PEQUEÑO MATERIAL	2,12	1,06	
%CIND	0,1152 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,69	
COSTE UNITARIO TOTAL					12,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
OCOE10N200	m	MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE 10 CM (D/-/R/A) MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 CM DE ANCHO I/PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). ANCHO:10 CM UTILIZACION:DEFINITIVA TIPO:TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE TRABAJO: DIURNO CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0002 h	CAPATAZ	31,92	0,01	
MOARC00200	0,0020 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,06	
MQ10000205	0,0020 h	MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD	52,44	0,10	
MQ10000300	0,0010 h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60 KW	35,37	0,04	
MQ04010500	0,0010 h	MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA	42,55	0,04	
MN08070001	0,3000 kg	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES	1,09	0,33	
MN08070004	0,0500 kg	MICROESFERAS DE VIDRIO	0,95	0,05	
%CIND	0,0063 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,04	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCOE10N201	m²	Marca vial de pintura amarilla reflectante (D/-/R/A) MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS. TIPO: TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE TRABAJO: DIURNO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0010 h	CAPATAZ	31,92	0,03	
MOARC00200	0,0100 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,29	
MQ10000205	0,0100 h	MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD	52,44	0,52	
MQ10000300	0,0010 h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60 KW	35,37	0,04	
MQ04010500	0,0010 h	MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA	42,55	0,04	
MN08070001	3,0000 kg	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES	1,09	3,27	
MN08070004	0,5000 kg	MICROESFERAS DE VIDRIO	0,95	0,48	
%CIND	0,0467 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,28	
COSTE UNITARIO TOTAL					4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
OCOE10aaaaac	m	II. MOTAKO PINTURA ISLATZAILLEZKO BIDE-MARKA MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE 10 CM (D/-/R/A) MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 10 CM DE ANCHO I/PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). ANCHO:10 CM UTILIZACION:DEFINITIVA TIPO:TERMOPLASTICA EN CALIENTE TRABAJO: DIURNO CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0002 h	CAPATAZ	31,92	0,01	
MOARC00200	0,0020 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,06	
MQ10000205	0,0020 h	MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD	52,44	0,10	
MQ10000300	0,0010 h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60 KW	35,37	0,04	
MQ04010500	0,0010 h	MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA	42,55	0,04	
MN08070001	0,3000 kg	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES	1,09	0,33	
MN08070004	0,0500 kg	MICROESFERAS DE VIDRIO	0,95	0,05	
%CIND	0,0063 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,04	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
OCOE10abbaac	m	II. motako pintura islatzailleko bide-marka Marca vial de tipo II (RR), de pintura reflectante 10 cm (D/-/R/A) MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRILICA, DE 10 CM DE ANCHO I/PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). ANCHO:10 CM UTILIZACION:PROVISIONAL TIPO:ACRILICA TRABAJO: DIURNO CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0002 h	CAPATAZ	31,92	0,01	
MOARC00200	0,0020 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,06	
MQ10000205	0,0020 h	MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD	52,44	0,10	
MQ10000300	0,0010 h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60 KW	35,37	0,04	
MQ04010500	0,0010 h	MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA	42,55	0,04	
MN08070003	0,0720 kg	PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES	1,84	0,13	
MN08070004	0,0480 kg	MICROESFERAS DE VIDRIO	0,95	0,05	
%CIND	0,0043 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,03	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL					0,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
OCOE10baaac	m	II. motako pintura islatzailezko bide-marka Marca vial de tipo II (RR), de pintura reflectante 15 cm (D/-/R/A)			
		MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 15 CM DE ANCHO I/PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).			
		ANCHO:15 CM UTILIZACION:DEFINITIVA TIPO:TERMOPLASTICA EN CALIENTE TRABAJO: DIURNO			
		CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE			
		UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0002 h	CAPATAZ	31,92	0,01	
MOARC00200	0,0020 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,06	
MQ10000205	0,0020 h	MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD	52,44	0,10	
MQ10000300	0,0010 h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60 KW	35,37	0,04	
MQ04010500	0,0010 h	MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA	42,55	0,04	
MN08070001	0,4500 kg	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES	1,09	0,49	
MN08070004	0,0750 kg	MICROESFERAS DE VIDRIO	0,95	0,07	
%CIND	0,0081 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,05	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
OCOE20N100	m²	Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo Acrilica, en símbolos y cebreados.			
		MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRILICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS.			
		UTILIZACION:PROVISIONAL			
		TIPO: ACRILICA			
		TRABAJO: DIURNO.			
		CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.			
		UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0010 h	CAPATAZ	31,92	0,03	
MOARC00200	0,0100 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,29	
MQ10000205	0,0100 h	MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD	52,44	0,52	
MQ10000300	0,0010 h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60 KW	35,37	0,04	
MQ04010500	0,0010 h	MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA	42,55	0,04	
MN08070003	0,7200 kg	PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES	1,84	1,32	
MN08070004	0,4800 kg	MICROESFERAS DE VIDRIO	0,95	0,46	
%CIND	0,0270 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,16	
COSTE UNITARIO TOTAL					2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
OCOE20aaac	m²	Pintura zuriz egindako islatzailezko bide-marka Marca vial de pintura blanca reflectante (D/-/R/A)			
		MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS.			
		TIPO: TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE TRABAJO: DIURNO.			
		CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.			
		UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0010 h	CAPATAZ	31,92	0,03	
MOARC00200	0,0100 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,29	
MQ10000205	0,0100 h	MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD	52,44	0,52	
MQ10000300	0,0010 h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60 KW	35,37	0,04	
MQ04010500	0,0010 h	MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA	42,55	0,04	
MN08070001	3,0000 kg	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES	1,09	3,27	
MN08070004	0,5000 kg	MICROESFERAS DE VIDRIO	0,95	0,48	
%CIND	0,0467 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,28	
COSTE UNITARIO TOTAL					4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCOE30N001	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑAL VERTICAL VIARIA TRIANGULAR L=70 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑAL VERTICAL DE TRÁFICO DE ACERO GALVANIZADO, TRIANGULAR, DE 70 CM DE LADO, CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 (H.I.).			
MOARC00100	0,1000 h	CAPATAZ	31,92	3,19	
MOARC00200	0,2000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	5,82	
MOARC00500	1,0000 h	PEON ORDINARIO	24,27	24,27	
MQ06020100	0,0500 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	4,08	
MQ04020000	0,0800 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	4,51	
MN08040602	3,5000 m	POSTE DE 100 X 50 X 3 MM	13,40	46,90	
MN0804W001	1,0000 ud	PLACA TRIANGULAR DE 70 CM DE LADO CON RA2	80,89	80,89	
AU10100001	0,1600 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	13,12	
%CIND	1,8278 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	10,97	
COSTE UNITARIO TOTAL					193,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
OCOE30N002	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑAL VERTICAL VIARIA CUADRADA L=60 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑAL VERTICAL DE TRÁFICO DE ACERO GALVANIZADO, CUADRADA, DE 60 CM DE LADO, CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 (H.I.).			
MOARC00100	0,1000 h	CAPATAZ	31,92	3,19	
MOARC00200	0,2000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	5,82	
MOARC00500	1,0000 h	PEON ORDINARIO	24,27	24,27	
MQ06020100	0,0500 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	4,08	
MQ04020000	0,0800 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	4,51	
MN08040603	3,2000 m	POSTE DE 80 X 40 X 2 MM	10,15	32,48	
MN0804W002	1,0000 ud	PLACA CUADRADA DE 60 CM DE LADO CON RA2	75,62	75,62	
AU10100001	0,1600 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	13,12	
%CIND	1,6309 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	9,79	
COSTE UNITARIO TOTAL					172,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
OCOE30N003	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑAL VERTICAL VIARIA RECTANGULAR 60X90 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑAL VERTICAL DE TRÁFICO DE ACERO GALVANIZADO, RECTANGULAR, DE 60X90 CM, CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 (H.I.).			
MOARC00100	0,1000 h	CAPATAZ	31,92	3,19	
MOARC00200	0,2000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	5,82	
MOARC00500	1,0000 h	PEON ORDINARIO	24,27	24,27	
MQ06020100	0,0500 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	4,08	
MQ04020000	0,0800 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	4,51	
MN08040602	3,5000 m	POSTE DE 100 X 50 X 3 MM	13,40	46,90	
MN0804W003	1,0000 ud	PLACA RECTANGULAR DE 60X90 CM CON RA2	117,03	117,03	
AU10100001	0,1600 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	13,12	
%CIND	2,1892 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	13,14	
COSTE UNITARIO TOTAL					232,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
OCOE30N100	m²	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CARTEL O PLACA RETRORREFLECTANTE CLASE RA3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑAL DE DIRECCION, CONFIRMACION O SITUACION, RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 (ALTA INTENSIDAD), CON LAMAS DE ALUMINIO, INCLUSO SOPORTES. EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ			
MOARC00100	0,4330 h	CAPATAZ	31,92	13,82	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOARC00200	1,4500 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	42,22	
MOARC00500	1,6000 h	PEON ORDINARIO	24,27	38,83	
MQ04080105	1,9500 h	MOTOVOLQUETES. DE 3.000 KG DE CARGA	49,91	97,32	
MQ0806W001	0,0500 h	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	65,27	3,26	
MN0804W007	1,0000 m²	CARTEL PLACA O SEÑAL REFLEXIVA CLASE RA2 GALV.	105,72	105,72	
MN08040603	4,0000 m	POSTE DE 80 X 40 X 2 MM	10,15	40,60	
MN01060004	0,2000 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	20,49	
%CIND	3,6226 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	21,74	
COSTE UNITARIO TOTAL					384,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS					
OCOE30N101	ud	DESMONTAJE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALÍTICA DESMONTAJE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DE SEÑALÍTICA			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					15,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
OCOE30N102	ud	RETIRADA DE SEÑALÍTICA DESMONTAJE DE SEÑALES VERTICALES, CARTELES O HITOS, CON MEDIOS MANUALES, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
OCOE30N200	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL P-6 ACTIVA ACÚSTICA, AMBAS CARAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL REFLEXIVA P-6 ACTIVA ACÚSTICA, AMBAS CARAS, E.G. NIVEL I DE PELIGRO DE 70 CM. DE LADO TIPO M.O.P.T. INCLUSO COLUMNA O BRAZO DE SUJECCIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN HM-20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES. TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.			
MOARC00100	0,2500 h	CAPATAZ	31,92	7,98	
MOARC00200	0,3500 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	10,19	
MOARC00500	0,4000 h	PEON ORDINARIO	24,27	9,71	
SM202	1,0000 ud	Columna semafórica recta 2im (acero galvanizado)	190,00	190,00	
MN0804W008	1,0000 ud	SEÑAL P-6 ACTIVA ACÚSTICA AMBAS CARAS	47,80	47,80	
MN0804W009	1,0000 ud	SEÑAL ACUSTICA DE ORIENTACION	141,60	141,60	
AU10100001	0,4900 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	40,19	
MN0804W006	1,5000 ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,35	0,53	
%CIND	4,4800 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	26,88	
COSTE UNITARIO TOTAL					474,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
OCOE30baaaac	ud	Bide-seinale bertikala Señal vertical viaria 60 cm - RA2 (D/-/RA) SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETROREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. TIPO:CIRCULAR LADO/DIAMETRO/APOTEMA: 60 CM REFLECTANCIA:RA2 TRABAJO: DIURNO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,1000 h	CAPATAZ	31,92	3,19	
MOARC00200	0,2000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	5,82	
MOARC00500	1,0000 h	PEON ORDINARIO	24,27	24,27	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MQ06020100	0,0500 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	4,08	
MQ04020000	0,0800 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	4,51	
MN08040603	3,2000 m	POSTE DE 80 X 40 X 2 MM	10,15	32,48	
MN08040001	1,0000 ud	PLACA CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE NIVEL 2	88,46	88,46	
AU10100001	0,1600 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	13,12	
%CIND	1,7593 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	10,56	
COSTE UNITARIO TOTAL					186,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
OCOE40N001	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HITO BALIZA FLEXIBLE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HITO BALIZA FLEXIBLE			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					44,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
OCOE50N001	m	SUMINISTRO Y MONTAJE CIERRE TIPO HERCULES SUMINISTRO Y MONTAJE CIERRE TIPO HERCULES			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					147,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
OCOE50N002	m	RETIRADA DE VALLADO DESMONTAJE DE MALLA METÁLICA EN VALLADO, CON UNA ALTURA IGUAL O MENOR DE 2,10 M, CON MEDIOS MANUALES, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					5,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
OCOE50N100	m	MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN DE VALLA MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN Y/O A DEPÓSITO MUNICIPAL DE VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					5,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
OCOE60N001	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.			
MOARC00200	0,0510 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,49	
MOARC00500	0,6070 h	PEON ORDINARIO	24,27	14,73	
MQ06050500	0,0300 h	CAMION GRUA DE 5 T	43,50	1,31	
MT50BAL050A	1,0000 ud	BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M	12,00	12,00	
%CIND	0,2953 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,77	
COSTE UNITARIO TOTAL					31,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCOE60N100	ud	MONTAJE Y TRASLADO DE BARRERA PORTATIL NEW JERSEY DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DE BARRERA NEW JERSEY DE PLÁSTICO INCLUSO VACIADO Y LLENADO DE AGUA.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			13,16
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS			
OCOE60N101	ud	RETIRADA DE BARRERA PORTATIL NEW JERSEY RETIRADA DE BARRERA PORTATIL NEW JERSEY			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			5,22
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS			
OCOE70N110	m	LEVANTE DE CABLEADO DE SEMÁFORO INCLUSO EXCAVACIÓN LEVANTE DE CABLEADO DE SEMÁFORO INCLUSO EXCAVACIÓN, RETIRADA DE CABLEADO, RELLENO DE ZANJA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.			
MOARC00100	0,1500 h	CAPATAZ	31,92	4,79	
MOARC00500	0,3000 h	PEON ORDINARIO	24,27	7,28	
MQ06050700	0,0070 h	PALA CARGADORA RUEDAS DE GOMA	106,04	0,74	
MQ06050600	0,1500 h	CAMIÓN BASCULANTE	70,75	10,61	
MQ0403W100	0,1000 h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	52,93	5,29	
MN0107W200	1,0000 m³	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	16,34	16,34	
%CIND	0,4505 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,70	
		COSTE UNITARIO TOTAL			47,75
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
OCOE70N130	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEMÁFORO VEHÍCULOS EN ALUMINIO DE TRES FOCOS DE D=200 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEMÁFORO VEHÍCULOS EN ALUMINIO DE TRES FOCOS DE D=200 MM, CON ILUMINACIÓN MEDIANTE LÁMPARAS HALÓGENAS O DE INCANDESCENCIA DE BAJO CONSUMO, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN A BÁCULO O COLUMNA Y ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE.			
MOARC00100	1,5400 h	CAPATAZ	31,92	49,16	
MOARC00200	1,5400 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	44,84	
SM003	1,0000 ud	SEMÁFORO ALUMINIO 3 FOCOS 200 MM	125,82	125,82	
SM101	3,0000 ud	VISERA LARGA PARA FOCO 200-300 MM	2,18	6,54	
SM201	1,0000 ud	BAJANTE O SOPORTE ALUMINIO	42,79	42,79	
SM603	3,0000 ud	DISPOSITIVO ANTIFANTASMA F=200	16,07	48,21	
SM604	1,0000 ud	DISPOSITIVO CAMBIADOR DE TENSIÓN	53,89	53,89	
SM503	3,0000 ud	LÁMPARA SEMÁFORO 12-V-55W, HALÓGENA	7,49	22,47	
%CIND	3,9372 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	23,62	
		COSTE UNITARIO TOTAL			417,34
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
OCOE70N140	ud	CIMENTACIÓN DE POSTE DE SEMÁFORO CIMENTACIÓN DE POSTE DE SEMÁFORO , INCLUSO ARMADO, ANCLAJES Y PERNOS, TOTALMENTE TERMINADA.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			101,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCOE70N301	ud	COLUMNA DE FUNDICIÓN DE 2.40 M. DE ALTURA SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE FUNDICIÓN PARA SEMAFORIZACIÓN MEDIANTE COLUMNA DE 2,40 M DE ALTURA Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUIDO SUMINISTRO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA (TAMBIÉN DESVÍOS DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL Y TRABAJOS NOCTURNOS EN SU CASO), TOTALMENTE TERMINADA, CONEXIONADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.			
MOARC00100	0,5000 h	CAPATAZ	31,92	15,96	
MOARC00200	0,5000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	14,56	
MOARC00400	2,5000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	62,28	
MQ04020010	0,5000 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	32,59	
MQ06020005	0,1000 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T	75,02	7,50	
MNN10010001	3,0000 m	TUBO CORRUGADO PARA CABLES PVC Ø 110 MM	4,28	12,84	
MN1800N001	3,0000 m	Cond. Aisla. Rv-k 0,6-1kv 2x2,5mm2 cu	1,16	3,48	
MN0804N002	1,0000 ud	Columna fundición 2,40 m de altura 3 mm espesor	225,10	225,10	
%CIND	3,7431 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	22,46	
COSTE UNITARIO TOTAL					396,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
OCOE70N302	ud	COLUMNA DE ACERO GALVANIZADO DE 2.40 M. DE ALTURA SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE ACERO GALVANIZADO PARA SEMAFORIZACIÓN MEDIANTE COLUMNA DE 2,40 M DE ALTURA, 3,5" DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUIDO SUMINISTRO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA (TAMBIÉN DESVÍOS DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL Y TRABAJOS NOCTURNOS EN SU CASO), TOTALMENTE TERMINADA, CONEXIONADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.			
MOARC00100	0,4000 h	CAPATAZ	31,92	12,77	
MOARC00200	0,4000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	11,65	
MOARC00400	1,8000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	44,84	
MQ04020010	0,4000 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	26,07	
MQ06020005	0,4000 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T	75,02	30,01	
MNN10010001	3,0000 m	TUBO CORRUGADO PARA CABLES PVC Ø 110 MM	4,28	12,84	
MN1800N001	3,0000 m	Cond. Aisla. Rv-k 0,6-1kv 2x2,5mm2 cu	1,16	3,48	
MN0804N003	1,0000 ud	Columna acero galvanizado 2,40 m de altura 3.5" de diámetro y 3 mm. de espesor	53,85	53,85	
%CIND	1,9551 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	11,73	
COSTE UNITARIO TOTAL					207,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
OCTA30N500	m	RETIRADA DE TUBERIA POLIETILENO HASTA 1000 MM DE DIAMETRO RETIRADA DE TUBERIA A POLIETILENO HASTA 1000 MM DE DIAMETRO INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE DESMONTAJE, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, GESTION DE RESIDUOS, TOTALMENTE TERMINADO.			
			Sin descomposición		
COSTE UNITARIO TOTAL					13,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
OCTA30N501	m	RETIRADA DE TUBERIA DE HORMIGON HASTA 1200 MM RETIRADA DE TUBERIA DE HORMIGON HASTA 1200 MM INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE DESMONTAJE, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, GESTION DE RESIDUOS, TOTALMENTE TERMINADO.			
			Sin descomposición		
COSTE UNITARIO TOTAL					33,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCTA30N503	m	RETIRADA DE TUBERIA DE F.D. HASTA 400M RETIRADA DE TUBERIA DE FUNDICIÓN DÚCTIL HASTA 400MM DE DIAMETRO INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE DESMONTAJE, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, GESTION DE RESIDUOS, TOTALMENTE TERMINADO.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			18,20
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
OCTA30N504	m	RETIRADA DE TUBERIA DE F.D. HASTA 800M RETIRADA DE TUBERIA DE FUNDICIÓN DÚCTIL HASTA 800MM DE DIAMETRO INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE DESMONTAJE, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, GESTION DE RESIDUOS, TOTALMENTE TERMINADO.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			35,20
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
OCTA30caadac	m³	ELEMENTU HORIZONTAL EN ETA ZIMENDUEN ERAISKETA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y CIMENTACIONES (D/NNI/R/A) DEMOLICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO ADOQUINADOS Y EMBALDOSADOS CON MEDIOS MECÁNICOS, EJECUTADO DESDE FUERA DE VIA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA. MATERIAL: FIRMES ASFÁLTICOS, ADOQUINADOS Y EMBALDOSADOS EJECUCION:DESDE FUERA DE VIA TRABAJO: DIURNO BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0180 h	CAPATAZ	31,92	0,57	
MOARC00500	0,1800 h	PEON ORDINARIO	24,27	4,37	
MQ04020005	0,1800 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE POTENCIA	58,07	10,45	
MQ03000110	0,1800 h	MARTILLO DEMOLEADOR HIDRÁULICO DE 600 KG DE PESO	14,15	2,55	
MQ04010300	0,0100 h	CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE POTENCIA (1,7 M3 DE CAPACIDAD)	98,22	0,98	
MQ06020200	0,0100 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	0,93	
%CIND	0,1985 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,19	
		COSTE UNITARIO TOTAL			21,04
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
OCTA60aac	m²cm	ZORUAREN FRESAKETA FRESADO O ESCARIFICADO DE FIRME (D/-R/A) FRESADO O ESCARIFICADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE, INCLUSO BARRIDO, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA. TRABAJO: DIURNO CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0004 h	CAPATAZ	31,92	0,01	
MOARC00500	0,0020 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,05	
MQ04020010	0,0010 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	0,07	
MQ10000305	0,0002 h	BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA DE 9 M³	137,07	0,03	
MQ06020200	0,0013 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	0,12	
MQ09060025	0,0010 h	FRESADORA .DE 2000 MM ANCHURA Y 297 KW DE POTENCIA	322,46	0,32	
%CIND	0,0060 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,04	
		COSTE UNITARIO TOTAL			0,64
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCTA70aac	m	AGLOMERATU ASFALTIKOKO ZOLADURAREN MOZKETA CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO (D/R/A) CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, INCLUSO REPLANTEO Y LIMPIEZA. TRABAJO: DIURNO CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0090 h	CAPATAZ	31,92	0,29	
MOARC00400	0,0900 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,24	
MQ09050300	0,0900 h	CORTADORA DE JUNTAS PARA HORMIGÓN DE DISCO DE 450 MM DE DIÁMETRO	11,99	1,08	
%CIND	0,0361 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,22	
COSTE UNITARIO TOTAL					3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
OCTA80N001	m	LEVANTE DE BORDILLO (D/NNI/R/A) LEVANTE DE BORDILLO INCLUIDO PICADO DE APOYO, P.P. DE RIGOLA O CORRADERA Y ACOPIO EN PALETS PARA REUTILIZACIÓN EN OBRA O CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. TRABAJO: DIURNO BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION:ARABA.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					3,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
OCTA90N003	ud	LEVANTE Y ACOPIO DE PLATAFORMA DE PARADA DE BUS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO Y ACOPIO HASTA SU NUEVA UBICACIÓN LEVANTE Y ACOPIO DE PLATAFORMA DE PARADA DE BUS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO Y ACOPIO HASTA SU NUEVA UBICACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					448,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
OCTA90N004	ud	LEVANTE Y ACOPIO DE MARQUESINA DE BUS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO Y ACOPIO HASTA SU NUEVA UBICACIÓN LEVANTE DE MARQUESINA DE BUS INCLUIDA LA DEMOLICIÓN DEL CIMIENTO, TRANSPORTE HASTA ACOPIO, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.			
MOARC00100	0,6000 h	CAPATAZ	31,92	19,15	
MOARC00200	1,9000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	55,33	
MOARC00500	7,8000 h	PEON ORDINARIO	24,27	189,31	
MOARC00400	7,3000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	181,84	
MQ14000000	3,0000 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	360,57	
MQ0103C005	2,9920 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	84,64	
%CIND	8,9084 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	53,45	
COSTE UNITARIO TOTAL					944,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
OCTA90N005	ud	LEVANTE DE SEÑAL VERTICAL LEVANTE DE SEÑAL VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE A DEPÓSITOS MUNICIPALES.			
MOARC00200	1,2000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	34,94	
MOARC00500	1,2000 h	PEON ORDINARIO	24,27	29,12	
MQ14000000	0,0700 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	8,41	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MQ0103C005	0,1000 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	2,83	
%CIND	0,7530 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	4,52	
COSTE UNITARIO TOTAL					79,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
OCTA90N006	ud	LEVANTE Y TRASLADO DE BANCO LEVANTE Y TRASLADO DE BANCO QUE INCLUYE ARREGLO DE TABLONES DE MADERA, PATAS, ETC., TORNILLERÍA, PINTADO Y RECOLOCACIÓN.			
MOARC00200	1,2000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	34,94	
MOARC00500	1,2000 h	PEON ORDINARIO	24,27	29,12	
MQ14000000	0,3500 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	42,07	
MQ0103C005	0,3120 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	8,83	
%CIND	1,1496 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	6,90	
COSTE UNITARIO TOTAL					121,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
OCTA90N007	ud	LEVANTE DE PAPELERAS, TRANSPORTE A DEPÓSITOS MUNICIPALES Y RECOLOCACION LEVANTE DE PAPELERAS, TRANSPORTE A DEPÓSITOS MUNICIPALES PARA ACOPIO Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA.			
MOARC00200	1,2000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	34,94	
MOARC00500	1,2000 h	PEON ORDINARIO	24,27	29,12	
MQ14000000	0,0750 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	9,01	
MQ0103C005	0,1000 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	2,83	
%CIND	0,7590 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	4,55	
COSTE UNITARIO TOTAL					80,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
OCTA90N008	ud	LEVANTE Y TRASLADO DE BUZÓN DE CORREOS LEVANTE Y TRASLADO DE BUZÓN DE CORREOS, ACOPIO EN LUGAR INTER-MEDIO Y RECOLOCACIÓN EN LUGA A DETERMINAR POR DIRECCIÓN DE OBRA.			
MOARC00200	1,1000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	32,03	
MOARC00500	1,5000 h	PEON ORDINARIO	24,27	36,41	
MQ14000000	0,2800 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	33,65	
MQ0103C005	0,3000 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	8,49	
%CIND	1,1058 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	6,63	
COSTE UNITARIO TOTAL					117,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
OCTA90N009	ud	LEVANTE DE BOLARDO LEVANTE DE BOLARDO, INCLUSO TRANSPORTE A DEPÓSITOS MUNICIPALES.			
MOARC00200	0,8000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	23,30	
MOARC00500	1,0000 h	PEON ORDINARIO	24,27	24,27	
MQ14000000	0,0450 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	5,41	
MQ0103C005	0,0700 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	1,98	
%CIND	0,5496 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	3,30	
COSTE UNITARIO TOTAL					58,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCTA90N010	ud	LEVANTE Y TRASLADO DE APARCABICIS LEVANTE DE APARCABICIS, TRANSPORTE A DEPÓSITOS MUNICIPALES PARA ACOPIO Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA.			
MOARC00200	1,3000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	37,86	
MOARC00500	1,4500 h	PEON ORDINARIO	24,27	35,19	
MQ1400000	0,1100 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	13,22	
MQ0103C005	0,1000 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	2,83	
%CIND	0,8910 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	5,35	
COSTE UNITARIO TOTAL					94,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
OCTA90N011	ud	LEVANTE Y ACOPIO DE EQUIPO TELEINDICADOR PARA AUTOBUSES EN POSTE LEVANTE Y ACOPIO DE EQUIPO TELEINDICADOR PARA AUTOBUSES EN POSTE. INCLUIDA DEMOLICIÓN DE CIMENTO, TRANSPORTE HASTA ACOPIO, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y DATOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					350,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS					
OCTA90N012	ud	LEVANTE Y ACOPIO DE MUPI LEVANTE Y ACOPIO DE MUPI, INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y LEVANTE DE INSTALACIONES Y CABLEADO, INCLUSO TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ACOPIO O A SU LUGAR DE INSTALACIÓN DEFINITIVA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					650,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS					
OCTA90N500	ud	DESMONTAJE DE ARMARIO DE ALUMBRADO DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIO DE ALUMBRADO EXISTENTE DE I/ DESMONTAJE, TRANSPORTE Y POSTERIOR RETIRADA DE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACOPIO EN DEPÓSITO MUNICIPAL, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, REPARACIÓN DE DESPERFECTOS DE LA SUPERFICIE, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE TODO EL MATERIAL A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.			
MOARC00100	0,2400 h	CAPATAZ	31,92	7,66	
MOARC00300	0,3200 h	OFICIAL DE SEGUNDA	27,19	8,70	
MQ06020400	0,5900 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA	113,97	67,24	
MQ04020010	0,5000 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	32,59	
MQ03000110	0,4000 h	MARTILLO DEMOLEDOR HIDRÁULICO DE 600 KG DE PESO	14,15	5,66	
%CIND	1,2185 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	7,31	
COSTE UNITARIO TOTAL					129,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
OCTA90N600	ud	DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ Y TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ SIMPLE DE HASTA 12 METROS DE ALTURA. INCLUYENDO DESCONEXIÓN DE CABLES EN CAJA DE PROTECCIÓN, TRANSPORTE Y POSTERIOR RETIRADA DE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACOPIO EN DEPÓSITO MUNICIPAL DURANTE LA DURACIÓN DE LA OBRA. INCLUSO MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADA.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					149,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCTA90N700	ud	LEVANTE Y RETIRADA DE PLATAFORMA DE PARADA DE BUS, TRANSPORTE HASTA ALMACENES MUNICIPALES LEVANTE Y RETIRADA DE PLATAFORMA DE PARADA DE BUS, TRANSPORTE HASTA ALMACENES MUNICIPALES			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			435,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS			
OCTA90N701	ud	LEVANTE Y RETIRADA DE MARQUESINA DE BUS, TRANSPORTE HASTA ALMACENES MUNICIPALES LEVANTE Y RETIRADA DE MARQUESINA DE BUS, TRANSPORTE HASTA ALMACENES MUNICIPALES			
MOARC00100	0,6000 h	CAPATAZ	31,92	19,15	
MOARC00200	1,5000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	43,68	
MOARC00500	6,2000 h	PEON ORDINARIO	24,27	150,47	
MOARC00400	6,1000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	151,95	
MQ14000000	2,5000 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	300,48	
MQ0103C005	2,2000 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	62,24	
%CIND	7,2797 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	43,68	
		COSTE UNITARIO TOTAL			771,65
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
OCTA90N800	ud	LEVANTE Y TRASLADO DE CONTENEDOR LEVANTE Y TRASLADO DE CONTENEDOR			
MOARC00200	1,5000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	43,68	
MOARC00500	1,6000 h	PEON ORDINARIO	24,27	38,83	
MQ14000000	0,2000 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	24,04	
MQ0103C005	0,1500 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	4,24	
%CIND	1,1079 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	6,65	
		COSTE UNITARIO TOTAL			117,44
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
OCTA90N810	ud	LEVANTE, DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEMÁFORO DE TRÁFICO SIMPLE HASTA ALMACENES MUNICIPALES LEVANTE, DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEMÁFORO DE TRÁFICO SIMPLE HASTA ALMACENES MUNICIPALES			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			389,50
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
OCTA90N811	ud	LEVANTE, DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEMÁFORO DE TRÁFICO PARA PEATONES/BICI HASTA ALMACENES MUNICIPALES LEVANTE, DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEMÁFORO DE TRÁFICO PARA PEATONES/BICI HASTA ALMACENES MUNICIPALES			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			305,10
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
OCTA90N812	ud	LEVANTE, DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEMÁFORO DE TRÁFICO EN PÓRTICO HASTA ALMACENES MUNICIPALES LEVANTE, DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEMÁFORO DE TRÁFICO EN PÓRTICO HASTA ALMACENES MUNICIPALES			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					475,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
OCTA90N910	ud	LEVANTE, DESMONTAJE Y ACOPIO DE REGULADOR SEMAFÓRICO, TRANSPORTE HASTA ACOPIO Y ACOPIO HASTA SU NUEVA UBICACIÓN.			
		DESMONTAJE Y RETIRADA DE REGULADOR SEMAFÓRICO EXISTENTE DE I/ DESMONTAJE, TRANSPORTE HASTA ACOPIO Y POSTERIOR RETIRADA DE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACOPIO, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, REPARACIÓN DE DESPERFECTOS DE LA SUPERFICIE, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE TODO EL MATERIAL A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.			
MOARC00100	0,3000 h	CAPATAZ	31,92	9,58	
MOARC00300	0,3500 h	OFICIAL DE SEGUNDA	27,19	9,52	
MQ06020400	0,6000 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA	113,97	68,38	
MQ04020010	0,5200 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	33,89	
MQ03000110	0,4000 h	MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 KG DE PESO	14,15	5,66	
%CIND	1,2703 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	7,62	
COSTE UNITARIO TOTAL					134,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
OCTA90N920	ud	CIMENTACIÓN DE ARMARIO A LA INTEMPERIE			
		CIMENTACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE ARMARIO A LA INTEMPERIE, INCLUSO ARMADO, ANCLAJES Y PERNOS, TOTALMENTE COLOCADO			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					98,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
OCTB10aadac	m²	BELAR-SASTRAKAK KENTZEA ETA GAINZAL-LURRAREN GARBIKETA DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO (D/NNI/R/A)			
		DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO EN SUPERFICIE NATURAL, I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS Y CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.			
		ZONA: SUPERFICIE NATURAL			
		TRABAJO: DIURNO			
		BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO			
		CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE			
		UBICACIÓN: ARABA			
MOARC00100	0,0013 h	CAPATAZ	31,92	0,04	
MOARC00400	0,0013 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,03	
MQ04010125	0,0013 h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)	93,65	0,12	
MQ06020300	0,0091 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA	103,44	0,94	
%CIND	0,0113 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,07	
COSTE UNITARIO TOTAL					1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
OCTB40N001	ud	TRANSPLANTE DE ÁRBOL HASTA 80 CM			
		TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE CIRCUNFERENCIA DE TRONCO DE HASTA 80 CM A OTRA ZONA A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA, INCLUSO PODA DE ACONDICIONAMIENTO, APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL PREPARADA SEGÚN LAS INDICACIONES DE PROYECTO ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES, MEDIDA LA UNIDAD TRANSPLANTADA.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					947,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCTB40N002	ud	TRANSPLANTE DE ARBOL HASTA 200 CM TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE CIRCUNFERENCIA DE TRONCO DE HASTA 200 CM A OTRA ZONA A DETERMINAR POR EL AYUNTAIENTO DE VITORIA, INCLUSO PODA DE ACONDICIONAMIENTO, APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL PREPARADA SEGÚN LAS INDICACIONES DE PROYECTO ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES, MEDIDA LA UNIDAD TRANSPLANTADA.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			3.750,55
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
OCTB40bbadac	ud	ZUHAITZ-MOZKETA, 25-100 CM-KO DIAMETROA TALA DE ÁRBOL DE DIÁMETRO 25-100 CM (D/NNI/R) TALA DE ÁRBOL EN SUPERFICIE NATURAL, DE DIÁMETRO 25-100 CM, TROCEADO, DESTOCÓNADO EN CASO NECESARIO, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TERRENO: SUPERFICIE NATURAL DIÁMETRO: 25-100 CM TRABAJO: DIURNO BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE UBICACIÓN: ARABA.			
MOARC00100	0,0900 h	CAPATAZ	31,92	2,87	
MOARC00400	0,9000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	22,42	
MOARC00500	0,9000 h	PEON ORDINARIO	24,27	21,84	
MQ04000700	0,0750 h	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE PATAS ARTICULADAS DE 7 T DE MASA	71,42	5,36	
MQ16030120	0,8000 h	MOTOSIERRA	3,64	2,91	
MQ06020100	0,0830 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	6,77	
%CIND	0,6217 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	3,73	
		COSTE UNITARIO TOTAL			65,90
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
OCTC10N001	m³	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TODO TIPO DE TERRENOS EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN TODO TIPO DE TERRENOS, REALIZADA CON MAQUINARIA PESADA, INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, EL TRANSPORTE Y VERTIDO EN SU LUGAR DE UTILIZACIÓN. NO INCLUYE EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.			
MOARC00100	0,0035 h	CAPATAZ	31,92	0,11	
MOARC00200	0,0012 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,03	
MOARC00400	0,0012 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,03	
MOARC00500	0,0230 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,56	
MQ03000225	0,0069 h	CARRO PERFORADOR CON MARTILLO EN CABEZA DE 89 A 127 MM DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN	85,71	0,59	
MQ03000110	0,0071 h	MARTILLO DEMOLEDOR HIDRÁULICO DE 600 KG DE PESO	14,15	0,10	
MQ04000550	0,0064 h	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR TIPO D-7, O SIMILAR	49,50	0,32	
MQ04010300	0,0230 h	CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE POTENCIA (1,7 M3 DE CAPACIDAD)	98,22	2,26	
MQ06020300	0,0368 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA	103,44	3,81	
MQ02010010	0,0248 h	BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)	10,62	0,26	
MN01020001	0,0690 kg	EXPLOSIVO Y DETONANTE	3,20	0,22	
%CIND	0,0829 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,50	
		COSTE UNITARIO TOTAL			8,79
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCTC20ac	m³	LANDARE-LURREN HONDEAKETA EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL (-/R/A) EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE A LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLONES Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0016 h	CAPATAZ	31,92	0,05	
MOARC00500	0,0160 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,39	
MQ04010100	0,0160 h	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE CAPACIDAD)	49,39	0,79	
MQ06020200	0,0215 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	2,00	
MN01030100	1,6000 ud	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TIERRA VEGETAL	0,23	0,37	
%CIND	0,0360 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,22	
COSTE UNITARIO TOTAL					3,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
OCTC50N100	m³	EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA SEMI-DURA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4,00 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES, P.P. DE ENTIBACIÓN LIGERA (UNA TABLA SI, TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, ACOPIO DE MATERIAL PARA POSTERIOR RELLENO. NO INCLUYE EL TRANSPORTE DE SOBANTES A VERTEDERO NI EL CANON DE VERTIDO. MEDIDA SUPERFICIE TEÓRICA POR PROFUNDIDAD REAL.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					8,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
OCTC50N200	m²	ENTIBACIÓN METÁLICA CUAJADA, EN ZANJAS, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD Y DE ENTRE 1 Y 2 M DE ANCHURA. APUNTALAMIENTO Y ENTIBACIÓN CUAJADA PARA UNA PROTECCIÓN DEL 100%, MEDIANTE PANELES DE CHAPA DE ACERO Y CODALES EXTENSIBLES METÁLICOS, EN ZANJAS, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD Y DE ENTRE 1 Y 2 M DE ANCHURA. INCLUSO DESMONTAJE GRADUAL DE LA ENTIBACIÓN. INCLUYE: MONTAJE DE PANELES Y CODALES METÁLICOS, PARA LA FORMACIÓN DE LA ENTIBACIÓN. FIJACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS. DESMONTAJE GRADUAL DE LA ENTIBACIÓN.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					17,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
OCTC50N201	m²	ENTIBACIÓN METÁLICA CUAJADA, EN ZANJAS, DE ENTRE 3 Y 4,5 M DE PROFUNDIDAD Y DE ENTRE 1 Y 2 M DE ANCHURA. APUNTALAMIENTO Y ENTIBACIÓN CUAJADA PARA UNA PROTECCIÓN DEL 100%, MEDIANTE PANELES DE CHAPA DE ACERO Y CODALES EXTENSIBLES METÁLICOS, EN ZANJAS O POZOS, DE ENTRE 3 Y 4,5 M DE PROFUNDIDAD Y DE ENTRE 1 Y 2 M DE ANCHURA. INCLUSO DESMONTAJE GRADUAL DE LA ENTIBACIÓN. INCLUYE: MONTAJE DE PANELES Y CODALES METÁLICOS, PARA LA FORMACIÓN DE LA ENTIBACIÓN. FIJACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS. DESMONTAJE GRADUAL DE LA ENTIBACIÓN.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					18,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCTC60N001	m³	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRAS, INCLUSO CARGA, EL TRANSPORTE Y VERTIDO EN SU LUGAR DE UTILIZACION.			
MOBIC00100	0,0050 h	CAPATAZ	27,92	0,14	
MOBIC00500	0,0100 h	PEON ORDINARIO	23,52	0,24	
MQ04020010	0,0080 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	0,52	
MQ06020200	0,0400 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	3,73	
COSTE UNITARIO TOTAL					4,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
OCTC60N100	m³	EXCAVACION DE CATAS HASTA 2 M DE PROFUDIDAD EXCAVACION DE CATAS HASTA 2 M DE PROFUDIDAD			
MOARC00050	0,9000 h	ENCARGADO	32,98	29,68	
MOARC00400	0,9000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	22,42	
MQ04020000	0,5200 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	29,30	
MQ06050600	0,3300 h	CAMIÓN BASCULANTE	70,75	23,35	
%CIND	1,0475 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	6,29	
COSTE UNITARIO TOTAL					111,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
OCTD40N001	m³	RELLENO GRAVA RELLENO GRAVA, QUE INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.			
MOARC00100	0,0250 h	CAPATAZ	31,92	0,80	
MOARC00400	0,2500 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	6,23	
MQ04020010	0,0220 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	1,43	
MQ05000100	0,0450 h	PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO	2,62	0,12	
MQ06050000	0,0550 h	CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3	72,60	3,99	
MN01030005	1,0100 m³	GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 MM	10,94	11,05	
MN01010001	0,0500 m³	AGUA	0,52	0,03	
%CIND	0,2365 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,42	
COSTE UNITARIO TOTAL					25,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
OCTD40N100	m³	RELLENO MANUAL DE MATERIAL GRANULAR RELLENO MANUAL DE MATERIAL GRANULAR, QUE INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.			
MOARC00100	0,0250 h	CAPATAZ	31,92	0,80	
MOARC00400	0,0200 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,50	
MQ02CIA020J	0,1500 h	CAMIÓN CISTERNA DE 8 M³ DE CAPACIDAD.	40,58	6,09	
MQ02ROP020	0,0150 h	PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 80 KG, CON PLACA DE 30X30 CM, TIPO RANA.	3,54	0,05	
MQ06050700	0,0160 h	PALA CARGADORA RUEDAS DE GOMA	106,04	1,70	
MN01030212	1,0100 t	GRAVA FILTRANTE CLASIFICADA	20,54	20,75	
%CIND	0,2989 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,79	
COSTE UNITARIO TOTAL					31,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
OCTD40N200	m³	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS APROVECHABLES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS APROVECHABLES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS, COMPACTADO POR CAPAS DE 30 CM, COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, REGADO, REFINO Y COMPACTADO AL 95 % DE PROCTOR MODIFICADO.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					8,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCTD40N300	m³	RELLENO ZANJA CON TODO UNO RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO PROCEDENTE DE CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN TONGADAS DE 20 A 25 CM, COMPRENDIENDO VERTIDO, EXTENDIDO, REGADO, COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			24,52
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
OCTD40N400	m³	RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ARENA DE 0 A 5 MM DE DIÁMETRO RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ARENA DE 0 A 5 MM DE DIÁMETRO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501. INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			20,29
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
OCTD40aadc	m³	RELLENO LOCALIZADO. DE LA TRAZA (D/NNI/(A) RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/ CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. MATERIAL:A DE LA TRAZA. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0083 h	CAPATAZ	31,92	0,26	
MOARC00400	0,0830 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,07	
MQ06020300	0,0060 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA	103,44	0,62	
MQ04020010	0,0200 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	1,30	
MQ05000100	0,0400 h	PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO	2,62	0,10	
MQ06050000	0,0400 h	CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3	72,60	2,90	
MN01010001	0,0500 m³	AGUA	0,52	0,03	
%CIND	0,0728 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,44	
		COSTE UNITARIO TOTAL			7,72
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
OCTI10aadac	m³	ZEMENTUAREKIN EDO KAREAREKIN "IN SITU" EGONKORTZEA ESTABILIZACIÓN "IN SITU" CON CAL O CEMENTO (D/NNI/R/A) ESTABILIZACIÓN "IN SITU" CON SUELO DE EXCAVACION, CON CAL O CEMENTO, SIN INCLUIR CONGLOMERANTE. SUELO: DE EXCAVACION. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCION: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0012 h	CAPATAZ	31,92	0,04	
MOARC00500	0,0120 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,29	
MQ04060100	0,0140 h	MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA	115,30	1,61	
MQ05020215	0,0280 h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 16 T DE PESO	72,63	2,03	
MQ06050000	0,0030 h	CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3	72,60	0,22	
MQ09000305	0,0030 h	DISTRIBUIDOR DE PULVERULENTOS EN SECO REMOLCADO DE 17 M3	18,80	0,06	
MQ09000205	0,0100 h	ESTABILIZADOR DE SUELO AUTOPROPULSADO DE 420 KW DE POTENCIA (25T)	295,11	2,95	
MN01010001	0,0500 m³	AGUA	0,52	0,03	
%CIND	0,0723 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,43	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL					7,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
OCTI30c	t	LURZORU EGONKORTZEAK EGITEKO ZEMENTUA CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS (A) CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0030 h	CAPATAZ	31,92	0,10	
MQ06020200	0,0900 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA	93,20	8,39	
MN01050001	1,0000 t	CEMENTO PORTLAND CEM IIB-S32,5	100,00	100,00	
%CIND	1,0849 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	6,51	
COSTE UNITARIO TOTAL					115,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS					
OCTJ10N001	m²	GEOTEXTIL NO TEJIDO EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLÉN DE 160 N/CM DE RESISTENCIA A TRACCIÓN Y GRAMAJE SUPERIOR A 300 GR/M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOTEXTIL NO TEJIDO EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLÉN DE 160 N/CM DE RESISTENCIA A TRACCIÓN Y GRAMAJE SUPERIOR A 300 GR/M2, TOTALMENTE COLOCADO			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
OCTJ10eadac	m³	Eratat polímero sintentikoekin egindako geozuntz ez-ehundua Geotextil no tejido con fibras 100% polímeros sintéticos (D/NNI/R) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 5 COMO FILTRO FORMADO 100% POR FIBRAS DE POLÍMERO SINTÉTICO VIRGEN UNIDAS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJADO CON UNA POSTERIOR TERMOFUSIÓN QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTE PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL MÍNIMA DE 7,0 KN/M (-15%), RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL MÍNIMA DE 7,5 KN/M (-15%), ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA MÍNIMA DEL 50 % (+25%), ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA MÍNIMA DEL 60 % (+25%), PUNZONADO ESTÁTICO (CBR) MÍNIMO DE 1.230 N (-15%), PERFORACIÓN DINÁMICA (CAÍDA CONO) MÁXIMA DE 33 MM (+25%) Y PERMEABILIDAD PERPENDICULAR AL PLANO MÍNIMA DE 0,110 M/S (-30%), INCLUSO SOLAPES. TIPO: FILTRO TIPO 5. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCION: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0050 h	CAPATAZ	31,92	0,16	
MOARC00600	0,0500 h	AYUDANTE	26,37	1,32	
MOARC00500	0,0500 h	PEON ORDINARIO	24,27	1,21	
MN05060005	1,1000 m2	SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 5	0,92	1,01	
%CIND	0,0370 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,22	
COSTE UNITARIO TOTAL					3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OCTJ10gadac	m²	ERABAT POLIMERO SINTENTIKOEKIN EGINDAKO GEOZUNTZ EZ-EHUNDUA GEOTEXTIL NO TEJIDO CON FIBRAS 100% POLÍMEROS SINTÉTICOS (D/NNI/R) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 7 COMO PROTECCIÓN FORMADO 100% POR FIBRAS DE POLÍMERO SINTÉTICO VIRGEN UNIDAS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJADO CON UNA POSTERIOR TERMOFUSIÓN QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTE PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL MÍNIMA DE 25,0 KN/M (-15%), RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL MÍNIMA DE 25,0 KN/M (-18%), ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA MÍNIMA DEL 50 % (+25%), ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA MÍNIMA DEL 60 % (+25%), PUNZONADO ESTÁTICO (CBR) MÍNIMO DE 3.930 N (-15%), PERFORACIÓN DINÁMICA (CAÍDA CONO) MÁXIMA DE 10 MM (+25%), INCLUSO SOLAPES. TIPO: PROTECCIÓN TIPO 7. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCION: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0050 h	CAPATAZ	31,92	0,16	
MOARC00600	0,0500 h	AYUDANTE	26,37	1,32	
MOARC00500	0,0500 h	PEON ORDINARIO	24,27	1,21	
MN05060007	1,1000 m²	SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 7	2,15	2,37	
%CIND	0,0506 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,30	
COSTE UNITARIO TOTAL					5,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
OEBN000001	m	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDA DE PLÁSTICO SEÑALIZADORA DE CONDUCCION ENTERRADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDA DE PLÁSTICO SEÑALIZADORA DE CONDUCCION ENTERRADA			
MOARC00500	0,0100 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,24	
P15AH010	1,0000 m	CINTA SEÑALIZADORA	0,12	0,12	
%CIND	0,0036 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,02	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
OHC10Nabadac	m²	KOFRATUA ENCOFRADO (D/NNI/R/A) OCULTO ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION: ARABA.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					21,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
OICE30N007	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA M27 8.8 L=1000 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA M27 8.8 L=1000 MM, CON ANCLAJE MECÁNICO MEDIANTE TUERCA EN PUNTA SEGÚN PLANOS DE M27			
MOARC00100	0,0800 h	CAPATAZ	31,92	2,55	
MOARC00500	0,1600 h	PEON ORDINARIO	24,27	3,88	
MOARC00600	0,2000 h	AYUDANTE	26,37	5,27	
MN1800W002	1,0000 m	VARILLA ROSACADA M27 8.8	44,58	44,58	
%CIND	0,5628 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	3,38	
COSTE UNITARIO TOTAL					59,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OIC10N202	ud	ARQUETA DE REGISTRO DE 2.20X3.40X1.20 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA DE REGISTRO DE 2.20X3.40X1.20 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			2.755,65
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
PSA032N100	m	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO TIPO RV/K 4X16MM2 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE RVK 0,6/1KV DE COBRE 4 X 16 MM2 COLOCADO EN CANALIZACIÓN EN SUBTERRÁNEO. (CANALIZACIÓN NO INCLUIDA)			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			14,11
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
PSA032N101	m	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO TIPO RV/K 4X10MM2 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE RVK 0,6/1KV DE COBRE 4 X 10 MM2 COLOCADO EN CANALIZACIÓN EN SUBTERRÁNEO. (CANALIZACIÓN NO INCLUIDA)			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			9,35
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
PSA032N102	m	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO TIPO RV/K 4X6M2 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE RVK 0,6/1KV DE COBRE 4 X 6 MM2 COLOCADO EN CANALIZACIÓN EN SUBTERRÁNEO. (CANALIZACIÓN NO INCLUIDA)			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			6,01
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS			
PSA032N103	m	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO TIPO H07V/K 1X16MM2 V/A SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA DE COBRE AISLADO H07VK 450/750 V 1X16 MM2 COLOCADO EN CANALIZACIÓN EN SUBTERRÁNEO. (CANALIZACIÓN NO INCLUIDA)			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			4,15
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
PSA032N104	ud	TOMA DE TIERRA CON UNA PICA DE ACERO COBREDO DE 2 M DE LONGITUD SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TOMA DE TIERRA CON UNA PICA DE ACERO COBREDO DE 1.5 M DE LONGITUD Y 14,6 MM DIÁMETRO, ENTERRADAS VERTICALMENTE, CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE TIERRA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA O GRAPAS DE COBRE CON TORNILLERÍA INOXIDABLE, Y CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCIÓN PARA SU UNIÓN A POSTE. SE INSTALARÁ EN UNA ARQUETA REGISTRABLE DE 30X30 CM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y CONECTADA.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			33,05
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
PSA032N105	ud	DERIVACION SUBTERRANEA EN ARQUETA DERIVACIÓN SUBTERRÁNEA EN ARQUETA.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			28,58
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PSA032N106	ud	DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES EN CUADRO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO EN CENTRO DE MANDO, DE PROTECTOR COMBINADO DPS+POP CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y PERMANENTES MOD. VCHECK 4RC, ACTÚA SOBRE EL CONTACTOR DE LA INSTALACIÓN, TIPO 2/CLASE II, 4 POLOS (4P), 40KA (8/20), 230V, CON BOTÓN DE TEST POP, 4 MÓDULOS, CONECTADO E INSTALADO SEGÚN REBT 2002. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			275,60
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
PSA032N200	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE LUZ PROVISIONAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ PROVISIONAL COMPUESTO POR DADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 1X1X1 M CON PERNOS Y ANCLAJE, COLUMNA TRONCOCÓNICA EN ACERO GALVANIZADO DE 8 A 10 METROS DE ALTURA Y 4 PROYECTORES LED DE 200W. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CONEXIONADO DE TODO EL CONJUNTO.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			3.794,08
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
PSA032N201	m	TENDIDO AÉREO 5X6 MM2 PARA LÍNEAS PROVISIONALES SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE TENDIDO AÉREO CON CABLE TRENZADO DE COBRE RZ 5X6MM2 0.6/1KV. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			12,29
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
PSA032N202	m	TENDIDO AÉREO 5X10 MM2 PARA LÍNEAS PROVISIONALES SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE TENDIDO AÉREO CON CABLE TRENZADO DE COBRE RZ 5X10MM2 0.6/1KV. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			16,45
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
PSA052N001	ud	DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ SIMPLE DE HASTA 12 METROS DE ALTURA. INCLUYENDO DESCONEXION DE CABLES EN CAJA DE PROTECCIÓN, TRANSPORTE Y POSTERIOR RETIRADA DE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACOPIO EN DEPOSITO MUNICIPAL DURANTE LA DURACIÓN DE LA OBRA. INCLUYE TRASLADO A LUGAR DE REUBICACIÓN, MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN Y ANCLAJE (PERNOS Y PLANTILLA), CONEXION A RED EXISTENTE, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, INCLUSO MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADA.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			375,70
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
PSA052N002	ud	MONTAJE EN PUNTO DE LUZ ACTUAL DE BRAZO Y LUMINARIA (SUMINISTRADO AYTO.) MONTAJE EN PUNTO DE LUZ ACTUAL DE BRAZO Y LUMINARIA (SUMINISTRADOS POR EL AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ). INCLUSO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE 6 METROS DE CABLE TIPO RV-K 0.6/1KV DE SECCIÓN 3X2.5MM2 Y CAJA DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					135,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
PSA052N003	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 0,80 X 0,80 X 1,00 M DE HORMIGON HM-20 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 0,80 X 0,80 X 1,00 M DE HORMIGON HM-20 INCLUYENDO; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES A VERTEDERO; PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO; TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED TPC DE 11 CM DE DIAMETRO Y PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4" CON TUERCAS DE SUJECION Y NIVELACION.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					155,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
PSA052N100	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 8 A 12 M CIMENTACIÓN PARA BÁCULO DE SEMÁFOROS, DE 8 A 12 M. DE ALTURA DE DIMENSIONES 80X80X120 CM., EN HORMIGÓN HM-20/P/40/I, I/PERNOS DE ANCLAJE Y CODO EMBUTIDO DE PVC DE 100 MM. DE DIÁMETRO.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					240,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
PSA053N001	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO DE POLIÉSTER DE ALUMBRADO. I/CIMENTACIÓN SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO DE POLIÉSTER POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE ALUMBRADO. DIMENSIONES 200X1244X550 MM. INCLUSO EXCAVACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CIMENTACIÓN			
MOARC00100	0,5000 h	CAPATAZ	31,92	15,96	
MOARC00300	0,6200 h	OFICIAL DE SEGUNDA	27,19	16,86	
MQ06020400	0,5000 h	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA	113,97	56,99	
MQ04020010	0,4800 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	31,28	
AU10100001	0,1000 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	8,20	
MNSN000001	1,0000 ud	ARMARIO DE ALUMBRADO DE POLIÉSTER	854,88	854,88	
%CIND	9,8417 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	59,05	
COSTE UNITARIO TOTAL					1.043,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	--------------	---------	--------	----------	---------

PSA060N100	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 10M+1 LUMINARIA CIRCUS 87W+1 LUMINARIA CIRCUS 41W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 10M DE ALTURA D.159 MM ESPESOR 4MM. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 87W F151 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA, TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 41W P225 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA, TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.		
------------	----	---	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	2.474,71
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PSA060N101	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 10M+1 LUMINARIA CIRCUS 90W+1 LUMINARIA CIRCUS 60W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 10M DE ALTURA D.159 MM ESPESOR 4MM. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 90W F4MD 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA, TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 60W F2MD 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA, TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.		
------------	----	---	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	2.505,60
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	--------------	---------	--------	----------	---------

PSA060N102	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 10M+1 LUMINARIA CIRCUS 44W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 10M DE ALTURA D.159 MM ESPESOR 4MM. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT44W F151 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.		
------------	----	---	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	1.822,55
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PSA060N103	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 10M+1 LUMINARIA CIRCUS 44W+1 LUMINARIA CIRCUS 13W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 10M DE ALTURA D.159 MM ESPESOR 4MM. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 44W F151 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 13W P225 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.		
------------	----	---	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	2.447,99
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	--------------	---------	--------	----------	---------

PSA060N104	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 10M+2 LUMINARIAS CIRCUS 42W+1 LUMINARIA CIRCUS 32W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 10M DE ALTURA D.159 MM ESPESOR 4MM CON CARTELAS DE REFUERZO. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 42W F4MD 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 42W F2MD 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 32W P225 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.		
------------	----	--	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	3.118,41
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	--------------	---------	--------	----------	---------

PSA060N105	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 8M+1 LUMINARIA CIRCUS 10W+1 LUMINARIA CIRCUS 25W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 8M DE ALTURA D.159 MM ESPESOR 3MM. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 10W SP5L 3000K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA, TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.		
------------	----	--	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	2.194,60
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

PSA060N106	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 10M+1 LUMINARIA CIRCUS 45W+1 LUMINARIA CIRCUS 15W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 10M DE ALTURA D.159 MM ESPESOR 4MM. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 45W SP5R 3000K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA, TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.		
------------	----	--	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	2.428,41
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	--------------	---------	--------	----------	---------

PSA060N107	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 8M+1 LUMINARIA CIRCUS 25W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 8M DE ALTURA D.159 MM ESPESOR 4MM. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 25W SP5L 3000K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.		
------------	----	--	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	1.577,59
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PSA060N108	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 10M+1 LUMINARIA CIRCUS 45W+1 LUMINARIA CIRCUS 10W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 10M DE ALTURA D.159 MM ESPESOR 4MM. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 45W SP5R 3000K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 10W SP5L 3000K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.		
------------	----	---	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	2.428,41
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PSA060N109	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 12M+2 LUMINARIAS CIRCUS 60W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 12M DE ALTURA D.200 MM ESPESOR 4MM CON DOS ABRAZADERAS PARA COLOCACIÓN DE PROYECTORES. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 2 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA 60W F2MD 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA, TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA > 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		2.658,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
PSA060N110	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 10M+1 LUMINARIA CIRCUS 45W+1 LUMINARIA CIRCUS 40W+1 LUMINARIA CIRCUS 15W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 10M DE ALTURA D.159 MM ESPESOR 4MM CON CARTELAS DE REFUERZO. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 40W F4MC 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA, TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA > 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 45W SP5R 3000K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA, TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA > 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 15W SP5L 3000K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA, TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA > 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		3.049,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	--------------	---------	--------	----------	---------

PSA060N111	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 12M+2 LUMINARIAS CIRCUS 84W+1 LUMINARIA CIRCUS 42W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 12M DE ALTURA D.200 MM ESPESOR 4MM CON TRES ABRAZADERAS PARA COLOCACIÓN DE PROYECTORES. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERROS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 2 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA 84W F2MD 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA 42W P225 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.			
------------	----	--	--	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	3.498,32
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	--------------	---------	--------	----------	---------

PSA060N112	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 12M+2 LUMINARIAS CIRCUS 84W+1 LUMINARIA CIRCUS 42W+ 1 CIRCUS 22W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 12M DE ALTURA D.200 MM ESPESOR 4MM CON 4 ABRAZADERAS PARA COLOCACIÓN DE PROYECTORES. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 2 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA 84W F2MD 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA 42W P225 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA 22W P225 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.			
------------	----	--	--	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	4.147,89
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	--------------	---------	--------	----------	---------

PSA060N113	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 10M+1 LUMINARIA CIRCUS 45W+1 CIRCUS LUMINARIA 60W+1 LUMINARIA CIRCUS 15W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 10M DE ALTURA D.159 MM ESPESOR 4MM CON CARTELAS DE REFUERZO. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 60W F4MC 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 45W SP5R 3000K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 15W SP5L 3000K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.		
------------	----	---	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	3.088,05
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	--------------	---------	--------	----------	---------

PSA060N114	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 10M+1 LUMINARIA CIRCUS 45W+1 LUMINARIA CIRCUS 22W+1 LUMINARIA CIRCUS 15W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 10M DE ALTURA D.159 MM ESPESOR 4MM CON CARTELAS DE REFUERZO. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 22W P225 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 22W SP5R 3000K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 15W SP5L 3000K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.		
------------	----	---	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	3.044,67
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	--------------	---------	--------	----------	---------

PSA060N115	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 10M+1 CIRCUS 60W+1 CIRCUS 70W+2 CIRCUS 42W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 10M DE ALTURA D.159 MM ESPESOR 4MM CON CARTELAS DE REFUERZO. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 60W F2MD 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 70W F4MD 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 2 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 42W P225 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.			
------------	----	---	--	--	--

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	3.795,55
-----------------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PSA060N116	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 10M+1 CIRCUS 87W+1 CIRCUS 28W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 10M DE ALTURA D.159 MM ESPESOR 4MM CON CARTELAS DE REFUERZO. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 87W F151 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA, TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 28W P225 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA, TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					2.447,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PSA060N117	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 8M+1 CIRCUS 10W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 8M DE ALTURA D.159 MM ESPESOR 4MM. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PER-NOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA LAT 10W SP5L 3000K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJA-CIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPOR-TE Y ABRAZADERA A COLUMNA. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMA-CIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFI-NIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO ME-DIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONA-DO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRES-PONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					1.581,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PSA060N118	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 12M+1 CIRCUS 60W+1 CIRCUS 25W+ 1 CIRCUS 10W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 12M DE ALTURA D.200 MM ESPESOR 4MM CON 3 ABRAZADERAS PARA COLOCACIÓN DE PROYECTORES. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA 60W F4MC 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA 25W SP5R 3000K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA 10W SP5L 3000K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.			

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 3.435,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PSA060N119	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA 12M+1 CIRCUS 84W+1 CIRCUS 70W+ 2 CIRCUS 28W (o equivalente) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE: 1 UD COLUMNA CILÍNDRICA DE 12M DE ALTURA D.200 MM ESPESOR 4MM CON 4 ABRAZADERAS PARA COLOCACIÓN DE PROYECTORES. EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN RAL A ELEGIR POR DIRECCIÓN DE OBRA, PUNTA TAPADA, PERNOS INCLUIDOS. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO MEDIOS NECESARIOS PARA SU ELEVACIÓN. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA 84W F2MD 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 1 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA 70W F4MD 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 2 UD LUMINARIA MODELO CIRCUS LIRA 28W P225 2700K DEL FABRICANTE SALVI (O EQUIVALENTE). ARMADURA , TAPA Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN AC44300). FIJACIÓN EN LIRA A SOPORTE. LEDS DE ALTA EFICIENCIA EN DISPOSICIÓN CIRCULAR. LENTES INDEPENDIENTES DE ALTA TRANSPARENCIA EN PMMA CON RENDIMIENTO ÓPTICO HASTA 93%. FHS <0.1%. DISIPADOR DE CALOR INTERIOR INTEGRADO EN LA LUMINARIA. EFICIENCIA ELECTRÓNICA 90%. FACTOR DE POTENCIA> 0.95. IP66 / IK 09/CLASE I. ACABADO CON IMPRIMACIÓN EPOXY Y POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE. COLOR A DEFINIR. CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES A 10 KV. INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUSO CAJAS DE PROTECCIÓN TIPO CLAVED CON FUSIBLES CORRESPONDIENTES Y CABLEADO INTERNO DE COLUMNA CON CABLE TIPO RVK 0.6/1KV 3X2.5MM2.			

Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL 4.118,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PSV070N001	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR HELICOIDAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR HELICOIDAL EQUIPADO CON MOTOR DE ROTOR TRIFÁSICO DE EFICIENCIA IE3. CAUDAL DE VENTILACIÓN 13800 M3/H. VELOCIDAD 1420 R/MIN. FABRICADO CON ENVOLVENTE TUBULAR CON TAPA GIRATORIA, EN CHAPA DE ACERO DE GRAN GROSOR Y HÉLICES EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON ACABADO ANTICORROSIVO EN PINTURA ANTICALÓRICA. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO; I.P.P DE CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL. SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		3.980,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS			
S01A020	m	ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2 ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X6 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V, INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		9,56
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
S01A030	u	ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M, REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		226,95
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
S01A050	u	ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL (POZO O IMBORNAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M, FORMADA POR TUBERÍA EN SUPERFICIE DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		251,69
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
S01A060	u	ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA ACOMETIDA PROVISIONAL DE TELÉFONO A CASETA DE OBRA, SEGÚN NORMAS DE LA C.T.N.E.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		251,40
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01B060	mes	ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2 MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 5,98X2,45X2,63 M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM, TERMO ELÉCTRICO DE 50 L, DOS PLACAS TURCAS, CUATRO PLACAS DE DUCHA, PILETA DE CUATRO GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA 220 V CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		296,54
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
S01B170	mes	ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2 MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA UN DESPACHO DE OFICINA Y UN ASEO CON INODORO Y LAVABO DE 5,98X2,45X2,45 M DE 14,65 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM, INTERIOR CON TABLEX LACADO. DIVISIONES EN TABLERO DE MELAMINA. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM, Y POLIESTIRENO DE 50 MM CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,80X2,00 M, DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM, REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM, PICAPORTE Y CERRADURA. VENTANA ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 220 V, TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W, ENCHUFES PARA 1500 W Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		371,74
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
S01B190	mes	ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 7,92X2,45X2,45 M DE 19,40 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM, INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM, Y POLIESTIRENO DE 50 MM CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,80X2,00 M, DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM, REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM, PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V, TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W, ENCHUFES PARA 1500 W Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		359,70
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01C080	u	TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M DE ALTURA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTI-CORROSIVO, CON PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		56,66
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
S01C090	u	MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS (AMORTIZABLE EN 3 USOS).			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		29,43
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
S01C100	u	BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS (AMORTIZABLE EN 3 USOS).			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		22,80
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
S01C120	u	BOTIQUÍN DE URGENCIA BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, PINTADO AL HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SERIGRAFÍA DE CRUZ. COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADO. INCLUYE UNA REPOSICIÓN DE CONTENIDOS.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		62,05
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
S01C130	u	REPOSICIÓN BOTIQUÍN REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE URGENCIA.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		23,93
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
S01C180	u	ARMARIO PARA EPIS MEDIANO ARMARIO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ALMACENAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. FABRICADO EN ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 0,7 MM DE GROSOR CON CERRADURA DE LLAVE Y DOS BANDEJAS REGULABLES EN ALTURA Y DE DIMENSIONES 750X500X225 MM.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		22,41
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
S02A020	u	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 cm TAPA PROVISIONAL PARA HUECOS DE 50X50 CM, ARQUETAS O SIMILARES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN (AMORTIZABLE EN DOS USOS).			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			5,69
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
S02A120	u	TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 cm TAPA PROVISIONAL PARA POZOS, PILOTES O ASIMILABLES DE 100X100 CM, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM ARMADOS MEDIANTE ENCOLADO Y CLAVAZÓN, ZÓCALO DE 20 CM DE ALTURA, INCLUSO FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN (AMORTIZABLE EN DOS USOS).			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			12,97
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
S02BB110	m	BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, FORMADA POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA DE PINO DE 20X7 CM Y ESTAQUILLAS DE MADERA DE D=8 CM HINCADAS EN EL TERRENO CADA 1,00 M (AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			7,45
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
S02BB120	u	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE EL MONTAJE E INSTALACIÓN DE MARQUESINAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE EL MONTAJE E INSTALACIÓN DE LAS MARQUESINAS DEL RAMAL MARITURRI, INCLUSO COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN CUBIERTA, Y LATERALES. INCLUSO LÍNEAS DE VIDA, ANDAMIOS, PLATAFORMAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS Y ESCALERAS. DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			7.091,26
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS			
S02BV010	m	VALLA ENREJADO GALVANIZADO VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,50X2,00 M DE ALTURA, ENREJADOS DE 330X70 MM Y D=5 MM DE ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM Y 1,50 MM DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150 MM, SEPARADOS CADA 3,50 M, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDERANDO 5 USOS, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			6,63
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
S02BV040	u	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50 M DE LARGO Y 1,00 M DE ALTURA, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			7,59
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S02BV080	u	PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,00X2,00 M PARA COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, CONSIDERANDO 5 USOS, MONTAJE Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			34,29
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
S02BV090	u	PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m PUERTA DE ACCESO DE VEHÍCULOS DE CHAPA GALVANIZADA DE 4,00X2,00 M PARA COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, CONSIDERANDO 5 USOS, MONTAJE Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			151,22
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS			
S02DV010	u	LÁMPARA PORTÁTIL MANO LÁMPARA PORTÁTIL DE MANO, CON CESTO PROTECTOR Y MANGO AISLANTE (AMORTIZABLE EN 3 USOS), SEGÚN R.D. 614/2001.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			16,23
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS			
S02E010	u	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			41,12
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
S02E030	u	EXTINTOR CO2 5 kg ACERO EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFUSOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			101,74
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
S02GA030	m	PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS PASARELA PARA PASO SOBRE ZANJAS FORMADA POR TRES TABLONES DE 20X7 CM COSIDOS A CLAVAZÓN Y DOBLE BARANDILLA FORMADA POR PASAMANOS DE MADERA DE 20X5, RODAPIÉ Y TRAVESAÑO INTERMEDIO DE 15X5 CM, SUJETOS CON PIES DERECHOS DE MADERA CADA 1,00 M, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZABLE EN 3 USOS), SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.	Sin descomposición		
		COSTE UNITARIO TOTAL			14,29
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S02GA040	m2	PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS PASARELA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, POZOS O HUECO, EN SUPERFICIES HORIZONTALES CON CHAPA DE ACERO DE 12 MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZABLE EN 10 USOS), SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			5,32
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
S02K010	u	TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS COLOCACIÓN DE TAPÓN PROTECTOR DE PLÁSTICO "TIPO SETA" DE LAS PUNTAS DE ACERO EN LAS ESPERAS DE LAS ARMADURAS DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (AMORTIZABLE EN TRES USOS), INCLUSO RETIRADA ANTES DEL VERTIDO DEL HORMIGÓN.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			0,03
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS			
S05A010	m	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			0,07
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
S05A040	u	CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 cm CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 50 CM DE ALTURA (AMORTIZABLE EN 4 USOS), SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			13,36
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
S05A045	u	CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 70 CM DE ALTURA (AMORTIZABLE EN 4 USOS), SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			13,67
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
S05A050	u	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE (AMORTIZABLE EN 4 USOS), SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			16,77
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
S05B010	u	CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 220X300 MM. VÁLIDAS PARA SEÑALES DE OBLIGACIÓN, PROHIBICIÓN Y ADVERTENCIA, INCLUIDO COLOCACIÓN, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			14,55
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S05B020	u	CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM DE ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO), INCLUIDO COLOCACIÓN, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		19,22
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS			
S05B030	u	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", INCLUIDO COLOCACIÓN, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		34,61
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
S05C010	u	SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=70 cm SOBRE TRÍPODE SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM, NORMALIZADA, CON TRÍPODE PLEGABLE TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO (AMORTIZABLE EN CINCO USOS), CON FONDO AMARILLO Y RETRORREFLECTANCIA TIPO RA-1, INCLUIDO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		28,26
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS			
S05C035	u	SEÑAL CIRCULAR RA-1 D=60 cm SOBRE TRÍPODE SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM CON TRÍPODE PLEGABLE TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO (AMORTIZABLE EN CINCO USOS), CON FONDO AMARILLO Y RETRORREFLECTANCIA TIPO RA-1, INCLUIDO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		29,44
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
S05C045	u	SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm SOBRE TRÍPODE SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM, NORMALIZADA, CON TRÍPODE TUBULAR (AMORTIZABLE EN CINCO USOS), INCLUIDO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		30,35
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
S05C060	u	PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA, TIPO PALETA (AMORTIZABLE EN DOS USOS), SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		18,08
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
S05CN046	h	MANO DE OBRA DE SEÑALISTA			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					13,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
SC0000N001	ud	ENVOLVENTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO TOTALMENTE PREPARADA PARA SUBESTACION REINA SOFÍA SUMINISTRO Y MONTAJE DE ENVOLVENTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO TOTALMENTE PREPARADA PARA REALIZAR EL MONTAJE DE SUBESTACIÓN INCLUYENDO: ALUMBRADO, SISTEMA DE TIERRAS INTERIORES DE HERRAJES, DEFLECTOR PARA EL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS TRANSFORMADORES, FOSO DE RECOGIDA DE ACEITE (600 L.) CON SISTEMA CONTRA INCENDIOS, BANDEJAS METÁLICAS PARA CABLES M.T.- B.T., BASTIDOR (SISTEMA DE CORREDERA) PARA APOYO DEL CUADRO B.T Y GRUPO DE CELDAS M.T., CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA ACOMETIDA EN A. T., TAPA ENTRADA A TRANSFORMADOR Y MATERIALES, TAPA ENTRADA DE OPERARIO, ESCALERA METÁLICA ACCESO C.T., BASTIDOR PASAMUROS ESTANCOS PARA LA ACOMETIDA DE A.T. . M.T. Y B.T. TIPO "CAPAS DE CEBOLLA", SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA (VENTILADOR NO INCLUIDO) INCLUSO MÓDULO DE SECCIONAMIENTO CON ACOMETIDA A RED DE SUMINISTRO. SUMINISTRADA EN OBRA, INCLUYENDO EL TRANSPORTE Y DESCARGA CON GRUA HASTA POSICIONARLO EN SU LUGAR CORRESPONDIENTE INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA DE LA MISMA SEGUN PLANOS Y PPTP.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					276.516,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
SCNA10acadc	m	SUM Y TEND CAB. DESN. EN CAN. RECT. CU 1X70 MM2 KAN. ERREKTANGULAREANKABLE BILUZIREN HORN. ETA EZARTZEA B(D/NNI/-)(A). SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DESNUDO DE COBRE DE 1X70 MM2 DE SECCIÓN EN CANALIZACIÓN RECTANGULAR. ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS E.T. DE ETS EN VIGOR. INCLUYE EL PROPIO SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, EL TENDIDO, MONTAJE DE GRAPAS, TERMINALES, MARCADO Y PLANO DE CONEXIÓN, ELEMENTO DE FIJACIÓN, EMPALMES Y CONEXIONES CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. TRABAJO: DIURNO BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO UBICACION: ARABA.			
MOARM01500	0,0722 h	EQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. C.METAL	119,27	8,61	
MQ06020100	0,0056 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	0,46	
MQ18000000	0,0056 h	GATOS PORTABOBINAS TIPO HUSILLOS	3,14	0,02	
MN18009511	1,0000 m	CONDUCTOR UNIPOLAR DESNUO DE COBRE, SECCIÓN 70 MM2	5,05	5,05	
%CIND	0,1414 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,85	
COSTE UNITARIO TOTAL					14,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
SCNB10N001	m	CABLE URBANO APANTALLADO, PARA EXTERIORES, CON CUBIERTA PE, DE 48 FIBRAS (MONOMODO). CABLE URBANO APANTALLADO, PARA EXTERIORES, CON CUBIERTA PE, DE 48 FIBRAS (MONOMODO). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN.			
MOARC00200	0,0500 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,46	
MOARC00500	0,0500 h	PEON ORDINARIO	24,27	1,21	
MT40MTO042C	1,0000 m	CABLE URBANO APANTALLADO, PARA EXTERIORES, CON CUBIERTA PE, DE 48 FIBRAS (MONOMODO)	4,61	4,61	
%CIND	0,0728 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,44	
COSTE UNITARIO TOTAL					7,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SSIN10dac	mes	Alokairua Alquiler WC químico estandar (A)			
		MES DE ALQUILER DE DE WC QUÍMICO ESTÁNDAR, COMPUESTO POR URINARIO, INODORO Y DEPÓSITO PARA DESECHO DE 266 L. SIN NECESIDAD DE INSTALACIÓN. INCLUSO PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97, INCLUSO LIMPIEZA, RETIRADA DE RESIDUOS A DEPURADORA AUTORIZADA Y REPOSICIÓN DE QUÍMICOS			
		UBICACIÓN: ARABA			
MOARC00100	0,2000 h	CAPATAZ	31,92	6,38	
MOARC00500	2,0000 h	PEON ORDINARIO	24,27	48,54	
MN16050201	1,0000 u	ALQUILER MES WC QUÍMICO MENOR DE 2 M2 Y RECAMBIO	130,00	130,00	
MN16050236	1,0000 mes	LIMPIEZA, RETIRADA DE RESIDUOS A DEPURADORA AUTORIZADA Y REPOSICIÓN DE QUÍMICOS	120,00	120,00	
%CIND	3,0492 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	18,30	
COSTE UNITARIO TOTAL					323,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS					
SSIN10lim	h	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN			
		HORA DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PERSONAL DE OBRA			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					13,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
TCCA10N001	m	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 110 MM CORRUGADO			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 110 MM CORRUGADO INCLUSO EMPALMES, CODOS Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES			
MOARC00400	0,0130 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,32	
MOARC00500	0,0200 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,49	
MN0901W300	1,0000 m	TUBO PE Ø 110 CORRUGADO TPC	1,44	1,44	
%CIND	0,0225 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,14	
COSTE UNITARIO TOTAL					2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
TCCA10N002	m	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 125 MM CORRUGADO			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 125 MM CORRUGADO			
MN21075098	1,0000 m	TUBO PE Ø 125 CORRUGADO TPC	1,95	1,95	
MN21075095	1,0000 ud	PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR	0,96	0,96	
MOARC00400	0,0200 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,50	
%CIND	0,0341 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,20	
COSTE UNITARIO TOTAL					3,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
URA040N100	m	COLOCACIÓN DE BORDILLO ACOPIADO			
		COLOCACIÓN DE BORDILLO ACOPIADO, DE CUALQUIER DIMENSIÓN, ASENTADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 D E10 CM DE ESPESOR COLOCADO EN ALINEACIÓN RECTA Y P.P. CURVA, COLOCADO A TOPE SIN LLAGA DE MORTERO EN AL UNIÓN; REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
MOARC00100	0,0300 h	CAPATAZ	31,92	0,96	
MOARC00200	0,0400 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,16	
MOARC00600	0,1500 h	AYUDANTE	26,37	3,96	
MOARC00500	0,3000 h	PEON ORDINARIO	24,27	7,28	
MQ04020010	0,0200 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	1,30	
MN01070008	0,0060 m³	MORTERO CEMENTO 13 M-160	56,79	0,34	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
AU10100001	0,0330 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	2,71	
%CIND	0,1771 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,06	
COSTE UNITARIO TOTAL					18,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
URA050ieaac	m²	GRANITOZKO ZOLADURA, 60X40X4 CM-KOA ETA MORTERODUNA SOLADO DE GRANITO 60X40X4 CM CON MORTERO (D/R/A)			
SOLADO DE BALDOSAS DE GRANITO SILVESTRE ABUJARDADO/FLAMEADO, DE 60X40X4 CM, O FORMATO SIMILAR ± 10%, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5 CONFECCIONADO EN OBRA. REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO CG1, PARA JUNTA MÍNIMA 0,15-0,3 CM, CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS PIEZAS. INCLUSO FORMACIÓN DE JUNTAS EN LOS LÍMITES DE LAS PAREDES, PILARES AISLADOS, CAMBIOS DE NIVEL, JUNTAS ESTRUCTURALES, ACABADO Y LIMPIEZA DEL PARAMENTO TERMINADO. SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.. COLOR:SILVESTRE ABUJARDADO/FLAMEADO					
DIMENSIONES CM: 60X40X4					
TRABAJO: DIURNO.					
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.					
UBICACIÓN: ARABA.					
MOARC00200	0,3500 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	10,19	
MOARC00600	0,3500 h	AYUDANTE	26,37	9,23	
MN26091036	1,0500 m²	BALDOSA GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO SILVESTRE 60X40X4 CM	50,85	53,39	
MN26091505	0,1500 kg	MORTERO JUNTAS CEMENTOSO CG1 JUNTA MÍNIMA 0,15-0,3 CM	33,90	5,09	
AU30100001	0,0300 m³	MORTERO CEMENTO M-5, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	89,47	2,68	
%CIND	0,8058 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	4,83	
COSTE UNITARIO TOTAL					85,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
URA060N002	ud	COLOCACIÓN EN SU NUEVA UBICACIÓN DE PLATAFORMA DE PARADA DE BUS			
COLOCACIÓN EN SU NUEVA UBICACIÓN DE PLATAFORMA DE PARADA DE BUS, INCLUSO TRANSPORTE DESDE ACOPIO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA					
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					470,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
URA060N003	ud	COLOCACIÓN EN SU NUEVA UBICACIÓN DE MARQUESINA DE BUS			
COLOCACIÓN EN SU NUEVA UBICACIÓN DE MARQUESINA DE BUS INCLUIDO TRANSPORTE DESDE ACOPIO, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.					
MOARC00100	0,6500 h	CAPATAZ	31,92	20,75	
MOARC00200	2,2000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	64,06	
MOARC00500	7,7000 h	PEON ORDINARIO	24,27	186,88	
MOARC00400	7,5000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	186,83	
MQ14000000	3,2500 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	390,62	
MQ0103C005	3,2000 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	90,53	
MN01010001	1,0000 m³	AGUA	0,52	0,52	
MN01050001	0,0320 t	CEMENTO PORTLAND CEM IIB-S32,5	100,00	3,20	
MN0107W001	0,0400 t	ARIDO DE MACHAQUEO 12/18 D.A<25	8,30	0,33	
MN01030029	0,0400 t	ARENA LAVADA 06 MM	13,45	0,54	
MN2617W010	4,0000 m²	TABLERO DE PINO 3 USOS	1,83	7,32	
%CIND	9,5158 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	57,09	
COSTE UNITARIO TOTAL					1.008,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
URA060N004	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BOLARDO FIJO MODELO VITORIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BOLARDO FIJO MODELO VITORIA, FABRICADO CON TUBO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE DIÁMETRO DE 120 MM Y ESPESOR DE 3 MM, PINTADO AL HORNO (NEGRO FORJA O GRIS ALUMINIO) CON ALTURA TOTAL DE 100 CM (75 CM. VISTOS Y 25 CM ENCASTRADOS). EL ENCASTRE DEL BOLARDO EN EL PAVIMENTO SE REALIZARÁ MEDIANTE CORONA CIRCULAR EN EL MISMO DIÁMETRO DE 140 MM Y SELLADO DEL HUECO RESTANTE MEDIANTE MORTERO, INCLUSO LEVANTADO PAVIMENTO Y RETIRADA DEL RESTO EMPOTRADO DE LA PILONA Y DE ESCOMBROS A VEREDERO AUTORIZADO, CON REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO IGUAL AL EXISTENTE, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		171,16
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS			
URA060N005	ud	COLOCACIÓN DE EQUIPO TELEINDICADOR PARA AUTOBUSES EN POSTE EN SU NUEVA UBICACIÓN COLOCACIÓN DE EQUIPO TELEINDICADOR PARA AUTOBUSES EN POSTE EN SU NUEVA UBICACIÓN. INCLUIDA CIMENTACIÓN Y ANCLAJES, TRANSPORTE HASTA LUGAR DE COLOCACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECABLEADO DE ELECTRICIDAD Y DATOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		650,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS			
URA060N006	ud	COLOCACIÓN EN SU NUEVA UBICACIÓN DE MUPI COLOCACIÓN EN SU NUEVA UBICACIÓN DE MUPI, INCLUSO CIMENTACIÓN, PERNOS, PLACAS DE TIERRA Y PLANTILLAS DE ANCLAJES, SEGÚN PLANOS E INDICACIONES DEL OPERADOR JCDECAUX, CABLEADO Y CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD Y DATOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y CON LA APROBACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE JCDECAUX			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		1.100,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO EUROS			
URA060N100	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PAPELERA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PAPELERA METÁLICA. CARACTERÍSTICAS A DEFINIR POR EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA			
MOARC00200	0,5000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	14,56	
MOARC00500	1,0000 h	PEON ORDINARIO	24,27	24,27	
MQ14000000	0,2000 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	24,04	
MQ0103C005	0,3000 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	8,49	
MN2617W100	1,0000 ud	PAPELERA METÁLICA	350,00	350,00	
%CIND	4,2136 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	25,28	
			COSTE UNITARIO TOTAL		446,64
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
URA060N101	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE FUNDICIÓN CON MADERA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE FUNDICIÓN CON MADERA, COLOCACIÓN CON TACO QUÍMICO, ARANDELA Y TORNILLO. CARACTERÍSTICAS A DEFINIR POR EL AYNTAMIENTO DE VITORIA			
MOARC00200	1,2000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	34,94	
MOARC00500	1,2000 h	PEON ORDINARIO	24,27	29,12	
MQ1400000	0,3500 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	42,07	
MQ0103C005	0,3120 h	COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 18 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)	28,29	8,83	
MN2617W101	1,0000 ud	BANCO DE FUNDICIÓN CON MADERA 180X70X45 I/ANCLAJES	544,34	544,34	
%CIND	6,5930 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	39,56	
COSTE UNITARIO TOTAL					698,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
URA060N102	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARCAMIENTO PARA 2 BICICLETAS DE ACERO CINCADO BICROMATADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARCAMIENTO PARA 2 BICICLETAS DE ACERO CINCADO BICROMATADO			
MOARC00200	0,6600 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	19,22	
MOARC00500	0,6600 h	PEON ORDINARIO	24,27	16,02	
AU10100001	0,1000 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	8,20	
MN2635W004	1,0000 Ud	APARCAMIENTO PARA DOS BICICLETAS DE ACERO CINCADO BICROMATADO	120,20	120,20	
MN0110W001	4,0000 ud	FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO QUÍMICO, ARANDELA Y TORNILLO DE ACERO	5,82	23,28	
%CIND	1,8692 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	11,22	
COSTE UNITARIO TOTAL					198,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
URA060N900	ud	COLOCACIÓN Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DE REGULADOR SEMAFÓRICO COLOCACIÓN Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DE REGULADOR SEMAFÓRICO			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					310,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS					
URA10N0001	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZA BOTONERA DE BORDE DE ANDEN DE GRANITO ARTIFICIAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZA BOTONERA DE BORDE DE ANDEN DE GRANITO ARTIFICIAL, DE COLOR CONTRASTADO CON EL PAVIMENTO CIRCUNDANTE, DE 20 X 40 CM, Y DE 32 BOTONES DE 3,5 CM DE ALTURA, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M-40(1:6), INCLUSO NIVELADO, ENLECHADO, REJUNTADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
MOARC00200	0,0590 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,72	
MOARC00600	0,0326 h	AYUDANTE	26,37	0,86	
MN2609W001	0,2309 m²	BALDOSA GRANITICA 20.20.4	21,89	5,05	
MN26091505	0,0500 kg	MORTERO JUNTAS CEMENTOSO CG1 JUNTA MÍNIMA 0,15-0,3 CM	33,90	1,70	
AU30100001	0,0030 m³	MORTERO CEMENTO M-5, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	89,47	0,27	
%CIND	0,0960 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,58	
COSTE UNITARIO TOTAL					10,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
URA10N0002	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZA DE BORDE DE ANDEN DE GRANITO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZA DE BORDE DE ANDEN DE GRANITO ABUJARDADO CON ARISTA BISELADA, EN BLOQUE DE 17 X 40 CM DE TABICA Y HUELLA Y 1,00 M DE LONGITUD, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6) DE CONSISTENCIA SECA Y ANCLADO CON UNA BARRA D=16 C/50 CM, INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGÚN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, REJUNTADO Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-18. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
MOARC00200	0,1210 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	3,52	
MOARC00600	0,1204 h	AYUDANTE	26,37	3,17	
MN2609W002	1,0000 m	PELDAÑO GRANITO ABUJARD. 17X40CM	146,60	146,60	
AU30100001	0,0031 m³	MORTERO CEMENTO M-5, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	89,47	0,28	
%CIND	1,5357 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	9,21	
COSTE UNITARIO TOTAL					162,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
URA10N0003	m²	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSAS Y PIEZAS PARA VADOS DE PEATÓN, CICLISTAS O VEHÍCULOS. GRANITO NATURAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS Y PIEZAS PARA VADOS DE PEATÓN, CICLISTAS O VEHÍCULOS LISAS, ABUJARDADAS O PODOTÁCTILES EN BOTÓN O RANURADAS, EN GRANITOS NATURALES FLAMEADOS COLOR GRIS QUINTANA UTILIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE CUALQUIER DIMENSIÓN SEGÚN PLANOS DE VADOS Y DESE 60 HASTA 80 MM DE ESPESOR, PARA EXTERIORES, CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CUMPLEN LA UNE-EN 1338, FORMATO RECTANGULAR, SOBRE UNA CAPA DE MORTERO DE CEMENTO M-80, 1:4, DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, PREPARADO EN OBRA, FRESCO, SIN RETARDADOR, NIVELADO SEGÚN COTAS Y PENDIENTES DEL PROYECTO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE BASE, CORTES Y REMATES. COLOCADOS SIN JUNTA Y VIBRADO DEL PAVIMENTO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, LIMPIEZA, AJUSTE DE MARCOS Y TAPAS DE ARQUETAS EXISTENTES, LIMPIEZA Y REJUNTEOS DEFINITIVOS.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					35,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
URA10N0006	m²	SOLADO DE BALDOSA HIDRAÚLICA DE HORMIGÓN DE 6,5 CM DE ESPESOR FORMATO IGUAL QUE EL EXISTENTE ENTORNO. I/ ARENA Y MORTERO SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA O DE HORMIGÓN GRANIBLOCK O SIMILAR DE 6,5 CM DE ESPESOR APROXIMADO, CON FORMATO IGUAL QUE EL EXISTENTE EN EL ENTORNO. SENTADA CON CAPA DE ARENA DE 2CM Y CON 3 CM DE MORTERO DE CEMENTO. I/P.P. DE JUNTA DE DILATACIÓN, ENLICHADO Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.			
MOARC00100	0,1500 h	CAPATAZ	31,92	4,79	
MOARC00200	0,2200 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	6,41	
MOARC00400	0,3500 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	8,72	
MN2617W003	1,0000 m²	LOSA GRANIBLOCK 6,5 DE ESPESOR SIN BISEL	24,70	24,70	
AU30100001	0,0300 m³	MORTERO CEMENTO M-5, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	89,47	2,68	
MN26010001	0,0200 m³	ARENA DE RÍO 0/6 MM	19,22	0,38	
%CIND	0,4768 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,86	
COSTE UNITARIO TOTAL					50,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
URA10N0007	m²	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PAVIMENTO DRENANTE DE ADOQUÍN CERÁMICO 20X10X6,5 + CAMA DE ARENA+LOSA HORM. POROSO+ZAHORRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DRENANTE COMPUESTO, EN SENTIDO DESCENDENTE POR COTA DE: - PAVIMENTO DE ADOQUÍN: CON FORMATO IGUAL QUE EL EXISTENTE EN EL ENTORNO (20X10 CERÁMICO MARRÓN-ROJIZO) - CAMA DE GRAVILLÍN Y ARENA PARA ASIENTO DEL ADOQUÍN - LOSA DE HORMIGÓN POROSO HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR MÍNIMO - CAPA DE REGULARIZACIÓN DEL SUELO ESTRUCTURAL (ZA NO COMPACTADA, DEL MENOR ESPESOR POSIBLE).			
MOARC00200	0,6300 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	18,35	
MOARC00500	0,8500 h	PEON ORDINARIO	24,27	20,63	
MQ05000010	0,2400 h	BANDEJA VIBRANTE DE 400 KG DE PESO	6,08	1,46	
MQ08100020	0,0550 h	REGLA VIBRANTE DE 4,9 M CON MOTOR DE 1,1 KW	1,45	0,08	
MQ09050300	0,0550 h	CORTADORA DE JUNTAS PARA HORMIGÓN DE DISCO DE 450 MM DE DIÁMETRO	11,99	0,66	
MQ0808W001	0,1650 h	FRATASADORA MECÁNICA DE HORMIGÓN	6,85	1,13	
MQ04060115	0,0700 h	MOTONIVELADORA DE 154 KW DE POTENCIA	154,67	10,83	
MQ05020215	0,0120 h	COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 16 T DE PESO	72,63	0,87	
MQ09020105	0,0050 h	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS	110,94	0,55	
MN01030029	0,0530 t	ARENA LAVADA 06 MM	13,45	0,71	
MN01030018	0,0020 t	ARENAS CALIZAS	10,63	0,02	
MN2617W005	1,0000 m²	ADOQ.CERÁMICO. 20X10X6,5	23,50	23,50	
MN0701W005	0,1500 m³	HORMIGÓN DRENANTE	261,95	39,29	
MN01030012	0,1900 m³	ZAHORRA ARTIFICIAL	10,47	1,99	
%CIND	1,2007 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	7,20	
COSTE UNITARIO TOTAL					127,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
URA20N0007	m²	SOLADO CON BALDOSA GRANÍTICA DE DIMENSIONES EN PLANTA Y ESPESOR IGUALES A LAS EXISTENTES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SOLADO CON BALDOSA GRANÍTICA DE DIMENSIONES EN PLANTA Y ESPESOR IGUALES A LAS EXISTENTES RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M:40 (1:6), INCLUSO P.P DE CORTES, REMATES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CURADO, NIVELADO SEGÚN COTAS Y PENDIENTES, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					69,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
URA40N0001	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BORDILLO DE GRANITO GRIS DE 15x28x80 cm. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE GRANITO GRIS CON LAS SEIS CARAS ASERRADAS Y LAS CARAS VISTAS FLAMEADAS, CON LA ARISTA EXPUESTA REDONDEADA O ACHAFLANADA DE SECCIÓN TRANSVERSAL 15X28 CM Y LONGITUD NO INFERIOR A 80 CM, ASENTADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 D E 10 CM DE ESPESOR COLOCADO EN ALINEACIÓN RECTA Y P.P. CURVA, COLOCADO A TOPE SIN LLAGA DE MORTERO EN AL UNIÓN; REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
MOARC00100	0,0300 h	CAPATAZ	31,92	0,96	
MOARC00200	0,0400 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,16	
MOARC00600	0,1500 h	AYUDANTE	26,37	3,96	
MOARC00500	0,3000 h	PEON ORDINARIO	24,27	7,28	
MQ04020010	0,0200 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	1,30	
MN0802W001	1,0000 m	BORDILLO DE GRANITO GRIS DE 15X28 CM	15,20	15,20	
MN01070008	0,0060 m³	MORTERO CEMENTO 13 M-160	56,79	0,34	
AU10100001	0,0330 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	2,71	
%CIND	0,3291 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	1,97	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL					34,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
URA40N0002	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN RIGOLA DE HORMIGÓN HM/20, DE SECCIÓN DE 25X25 CM., EJECUTADA IN SITU			
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN RIGOLA DE HORMIGÓN HM/20, DE SECCIÓN DE 25X25 CM., EJECUTADA IN SITU. CON ACABADOS EN CEMENTO BLANCO, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, ENCOFRADO DE BORDES, VIBRADO, NIVELADO, CURACIÓN DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE JUNTAS Y MEDIOS AUXILIARES.			
MOARC00200	0,1100 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	3,20	
MOARC00400	0,1100 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	2,74	
MN01010001	0,0300 m³	AGUA	0,52	0,02	
MN01060004	0,0180 m³	HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 Nmm², DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS	102,45	1,84	
MN01050001	0,0010 t	CEMENTO PORTLAND CEM IIB-S32,5	100,00	0,10	
MQ0806W001	0,0320 h	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	65,27	2,09	
MQ08100020	0,0700 h	REGLA VIBRANTE DE 4,9 M CON MOTOR DE 1,1 KW	1,45	0,10	
%CIND	0,1009 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,61	
COSTE UNITARIO TOTAL					10,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
URA40N0003	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDE DE PARADA DE AUTOBUS			
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDE DE PARADA DE AUTOBUS CON BORDILLO TIPO NANTES SEGÚN NORMATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, DE GRANITO GRIS TIPO QUINTANA O SIMILAR CON LAS CARAS ASERRADAS Y LAS CARAS VISTAS FLAMEADAS, CON LA ARISTA EXPUESTA REDONDEADA O ACHAFLANADA, ASENTADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR COLOCADO EN ALINEACIÓN RECTA, COLOCADO A TOPE SIN LLAGA DE MORTERO EN LA UNIÓN, DE LONGITUD INFERIOR A 24 M REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-28. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					3.102,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
URAN000006	m²	FORMACION DE ALCORQUES. MULCH LEÑOSO			
		REALIZACIÓN DE ALCORQUE Y APOORTE DE CAPA DE 10-15 CM DE MULCH COBERTOR, FORMADO POR TRITURADO LEÑOSO.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					6,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
URAN000007	m	ENCINTADO DE ALCORQUE/ZONA VERDE CON PLETINA DE ACERO GALVANIZADO O ACERO CORTEN E=8MM, H=150MM			
		ENCINTADO DE ALCORQUE O ZONA VERDE CON PLETINA DE ACERO GALVANIZADO O ACERO CORTEN DE MÍNIMO 8 MM DE ESPESOR Y UNA ALTURA DE 150 MM, ENCASTRADA EN LA BASE DEL FIRME.			
MOARC00100	0,7500 h	CAPATAZ	31,92	23,94	
MOARC00200	1,2000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	34,94	
MN0302W001	1,2500 kg	ACERO LAMINADOS 275JR + HDG (EN 10025-2 / EN ISO 1461)	2,62	3,28	
%CIND	0,6216 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	3,73	
COSTE UNITARIO TOTAL					65,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
URAN000010	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BORDILLO DE GRANITO GRIS DE 20x28x80 cm. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE GRANITO GRIS CON LAS SEIS CARAS ASERRADAS Y LAS CARAS VISTAS FLAMEADAS, CON LA ARISTA EXPUESTA REDONDEADA O ACHAFLANADA DE SECCIÓN TRANSVERSAL 20X28 CM Y LONGITUD NO INFERIOR A 80 CM, ASENTADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 D E10 CM DE ESPESOR COLOCADO EN ALINEACIÓN RECTA Y P.P. CURVA, COLOCADO A TOPE SIN LLAGA DE MORTERO EN AL UNIÓN; REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
MOARC00100	0,0300 h	CAPATAZ	31,92	0,96	
MOARC00200	0,0400 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	1,16	
MOARC00600	0,1500 h	AYUDANTE	26,37	3,96	
MOARC00500	0,3000 h	PEON ORDINARIO	24,27	7,28	
MQ04020010	0,0200 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	1,30	
MN0802W002	1,0000 ud	BORDILLO DE GRANITO GRIS DE 20X28 CM	25,60	25,60	
MN01070008	0,0060 m³	MORTERO CEMENTO 13 M-160	56,79	0,34	
AU10100001	0,0330 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	2,71	
%CIND	0,4331 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,60	
COSTE UNITARIO TOTAL					45,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
URAN00015	m	PLETINA METÁLICA DE 10 CM DE ALTURA Y 8 MM DE ESPESOR PLETINA METÁLICA DE 10 CM DE ALTURA Y 8 MM DE ESPESOR EN ACERO S275 PARA SEPARACIÓN DE CARRIL BICI O ACERA DE ZONA VERDE AL MISMO NIVEL. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN CON PERNOS CADA METRO.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					39,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
URC010adac	m	METALEZKO SARE-ITXITURA, BIHURDURA BAKUNA CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA SIMPLE TORSIÓN (D/NNI/R/A) CERRAMIENTO REALMENTE CONSTRUIDO CON MALLA DE ALAMBRE REFORZADO DE SIMPLE TORSIÓN Y POSTES GALVANIZADOS, DE 2 M DE ALTURA. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION: ARABA.			
MOARC00100	0,0090 h	CAPATAZ	31,92	0,29	
MOARC00200	0,0900 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	2,62	
MOARC00600	0,0900 h	AYUDANTE	26,37	2,37	
MOARC00400	0,2700 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	6,73	
MQ04020005	0,0260 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE POTENCIA	58,07	1,51	
MN01100001	0,0500 kg	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO	1,64	0,08	
MN04020002	1,0000 m	ENREJADO DE MALLA METÁLICA SIMPLE TORSIÓN DE H=2,05 M DE ALTURA, I/PP DE POSTES GALVANIZADOS	21,43	21,43	
AU10100001	0,0360 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	2,95	
%CIND	0,3798 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	2,28	
COSTE UNITARIO TOTAL					40,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
URC020abdac	u	1 ETA 2 ORRIKO ITXITURARAKO ATEA PUERTA PARA CERRAMIENTO DE 1 Y 2 HOJAS (D/NNI/R/A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA PARA CERRAMIENTO DE 1 Y 2 HOJAS. TRABAJO: DIURNO. TIPO: 2 HOJAS. BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0500 h	CAPATAZ	31,92	1,60	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOARC00200	0,2500 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	7,28	
MOARC00600	0,2500 h	AYUDANTE	26,37	6,59	
MOARC00400	0,5000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	12,46	
MQ04020000	0,0300 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	1,69	
MN04010001	1,0000 u	PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSIÓN	446,60	446,60	
AU10100001	0,1080 m³	HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS	82,03	8,86	
%CIND	4,8508 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	29,10	
COSTE UNITARIO TOTAL					514,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
URF01N200	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA PARA VÁVULA DE SECCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA PARA VÁVULA DE SECCIONAMIENTO			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					325,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
URF01N201	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA PARA VÁVULA DE INSPECCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA PARA VÁVULA DE INSPECCIÓN			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					210,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS					
URFA10N001	ud	SUM Y COLOCACIÓN DIFUSOR 1804 SAM-PRS SUM Y COLOCACIÓN DIFUSOR 1804 SAM-PRS DE RAIN BIRD CON TOBERAS VAN Y MPR DE ARCO FIJO			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					29,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
URFA10N002	ud	SUM Y COLOCACIÓN COLLARÍN FUNDICIÓN BELGICAST D32 SUM Y COLOCACIÓN COLLARÍN FUNDICIÓN BELGICAST D32			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					23,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
URFA10N003	ud	SUM Y COLOCACIÓN T ENCHUFE HEMBRA ISIFLO SUM Y COLOCACIÓN T ENCHUFE HEMBRA ISIFLO 20X1/2X20 Y 25X3/4X25 Y ROSCA DOBLE LATÓN, UNA UD POR CADA DOS EMISORES			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					24,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
URFA10N004	ud	SUM Y COLOCACIÓN CODO 90H LATÓN PE ISIFLO SUM Y COLOCACIÓN CODO 90H LATÓN PE ISIFLO 20X1/2 Y 25X3/4 Y ROSCA DOBLE LATÓN, PP DE TUBERÍA DE PE DE D20 Y D25 PARA CONEXIÓN DE COLLARÍN A EMISOR			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					22,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
URFA10N005	ud	SUM Y COLOCACIÓN ELECTROVÁLVULA 2" PGA200 SUM Y COLOCACIÓN ELECTROVÁLVULA 2" PGA200 DE RAIN BIRD, ENLACE TRES PIEZAS, VÁLVULA CUADRADILLO 2" BRONCE NIPLOY, SEGÚN NORMATIVA AYTO VITORIA-GASTEIZ			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			567,73
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
URFA10N006	ud	SUM Y COLOCACIÓN PROGRAMADOR WIFI HCC-800-PL 8 ESTACIONES DE HUNTER SUM Y COLOCACIÓN PROGRAMADOR WIFI HCC-800-PL 8 ESTACIONES DE HUNTER			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			993,68
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
URFA10N007	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MÓDULO DE DECODIFICADORES EZDM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MÓDULO DE DECODIFICADORES EZDM			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			430,44
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
URFA10N008	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECODIFICADOR DE 1 ESTACIÓN EZ-1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECODIFICADOR DE 1 ESTACIÓN EZ-1			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			138,78
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
URFA10N009	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA DE RIEGO DE PE. DIM 60X60X32 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA DE RIEGO DE PE. DIM 60X60X32 IN-CLUSO TAPA			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			57,26
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS			
URFA10N010	ud	ACOMETIDA DE RIEGO PARA JARDINES ACOMETIDA DE RIEGO PARA JARDINES DE 63 MM DE _ NOMINAL INCLUYENDO TRABAJOS DE EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO, CONEXIÓN A RED EXISTENTE CON TODOS LOS ELEMENTOS DE SUJECION Y FIJACION NECESARIOS, LLAVE DE CORTE Y REGULACION, ASÍ COMO ARQUETA. TENIENDO QUE SER TODOS LOS MATERIALES HOMOLOGADOS POR AM-VISA.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			2.474,69
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
URFA10N011	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARMARIO PARA PROGRAMADOR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARMARIO DE POLIESTER DE UN CUERPO MODELO PL-75-T/R.A.V. O SIMILAR (RIEGO AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ), CON ESTRUCTURA ANTIVUELCO, ZÓCALO DE APOYO, PARRILLA DE ANCLAJE Y CERRADURAS NORMALIZADAS, CIMENTACIÓN 600X400X400 MM DE HORMIGÓN H20/P/20/I, INCLUIDO ENCOFRADO, PARA ANCLAJE DEL ARMARIO; SEGÚN NORMAS AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ.			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			1.344,33
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
URFA10N012	ml	TOMA ELÉCTRICA 1 TPCØ110/DN-0,6-1 Kv/2X2,5 mm/mm2 TOMA ELÉCTRICA CON UN TUBO TPCØ110/DN-0,6-1 KV/2X2,5 MM/MM2. I/ CO- NEXIÓN A CUADRO DE RIEGO			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			5,75
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
URFA10N013	m	TOMA ELÉCTRICA 1 TPCØ110/DN-0,6-1 Kv/2X6 mm/mm2 TOMA ELÉCTRICA CON UN TUBO TPCØ110/DN-0,6-1 KV/2X6 MM/MM2. I/ CONE- XIÓN A ARMARIO CUADRO SEMAFÓFICO			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			7,10
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
URFA10N100	P.A.	P.A. A JUSTIFICAR PARA ESTUDIO DETALLADO DE LA RED DE RIEGO MUNICIPAL PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ESTUDIO DETALLADO DE LA RED DE RIEGO MUNICIPAL			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			2.000,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS			
URFA10N102	ud	INCLUSIÓN DE ASPERSORES NUEVOS EN LA RED DE RIEGO INCLUSIÓN DE ASPERSORES NUEVOS EN LA RED DE RIEGO			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			125,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS			
URFA10N103	m	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO DE GOTEO, INCLUIDA ACO- METIDA, PIEZERÍO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA, INCLUSO CÁLCULO Y DISEÑO, TOTALMENTE TERMINADO Y EN SERVICIO, MEDIDA DESDE EL PUNTO DE ACOMETIDA HASTA EL PUNTO EXTREMO EN PARTERRE (HASTA 2 METROS DE ANCHURA DE PARTERRE) EN ALINEACIÓN RECTA (SIN CONSIDE- RAR POSIBLES CURVADOS DE TUBERÍA DE GOTEO, QUE ESTARÍAN INCLUI- DAS)			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			32,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS			
URFN000001	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO O BLOQUE TÉCNICO SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO O BLOQUE TÉCNICO DE DIMENSIO- NES EXTERIORES SEGÚN PLANOS, COMPUESTO POR PERFILES DE ACERO CONFORMADO Y REVESTIDO POR CHAPA PLEGADA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L ACABADO MATE, INCLUIDAS PIEZAS, PUERTAS, HERRAJES, CIE- RRES, SOPORTES DE EQUIPOS, PANELES DE INFORMACIÓN Y OPI PUBLICI- TARIO (INCLUSO BASTIDORES PARA ANUNCIOS), REJILLAS DE VENTILA- CIÓN, PLANTILLAS Y PERNOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSIVE SUPLEMENTOS POR INSERCIÓN EN PENDIENTE, SELLADO Y TOTALMENTE TERMINADO, IN- CLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DESDE TALLER HASTA ZONA DE IMPLANTACIÓN O TAJO DE OBRA.			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			15.590,07
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
URFN000003	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE TOTEM IDENTIFICATIVO SUMINISTRO Y MONTAJE DE TOTEM IDENTIFICATIVO DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L CON LOGOTIPO ILUMINADO SEGÚN INDICACIÓN DE PLANOS, INCLUIDO SOPORTE DE LUMINARIA, CIMENTACIÓN, LÁMPARA, CABLEADO Y CONEXIÓN A CUADRO DE BAJA TENSIÓN DE PARADA. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DESDE TALLER HASTA ZONA DE IMPLANTACIÓN O TAJO DE OBRA.	Sin descomposición COSTE UNITARIO TOTAL		5.038,40
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
URFN000004	m²	SUMINISTRO Y MONTAJE VINILO EN MASAS DE ACIDO INCLUSO COLOCACION SUMINISTRO Y MONTAJE DE VINILO EN MASAS DE ÁCIDO INCLUSO COLOCACIÓN EN CRISTALES SUPERIORES DE LAS PARADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO.	Sin descomposición COSTE UNITARIO TOTAL		37,21
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS			
URFN000005	ud	ARQUETA FABRICADA "IN SITU" PARA LLEGADA DE CONDUCCIONES AL BLOQUE TÉCNICO EJECUCIÓN DE ARQUETA FABRICADA IN SITU MEDIANTE HUECO EN ZAPATA DE LA MARQUESINA, PERPENDICULAR AL BLOQUE TÉCNICO DE 1200 *600 MM , Y DE PROFUNDIDAD ADECUADA A LAS CONDUCCIONES QUE LLEGAN DESDE LA PLATAFORMA, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUYENDO BASTIDOR PARA APOYO DEL RACK DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE TIERRAS INTERIORES DE HERRAJES, BASTIDOR (SISTEMA DE CORREDERA) BOMBA DE DESAGÜE Y CONEXIÓN A LA RED MUNICIPAL DE DRENAJE, SISTEMA DE VENTILACIÓN FORAZADA (INCLUSO VENTILADOR) Y SELLADO DE CONDUCCIONES MEDIANTE SISTEMA ROXTEC O SIMILAR, Y TAPA METÁLICA DE 60X60 CM, TOTALMENTE TERMINADA	Sin descomposición COSTE UNITARIO TOTAL		4.200,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS			
URFN000007	ud	CIERRE PROVISIONAL DE MARQUESINA CON PUERTA DE MADERA CIERRE PROVISIONAL DE MARQUESINA CON PUERTA DE MADERA CON BISAGRAS Y CIERRE CON CANDADO Y CADENA, ANCLADA A MARCO DE MADERA PROVISIONAL. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN , TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA Y MAQUINARIA NECESARIA.	Sin descomposición COSTE UNITARIO TOTAL		593,68
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
URFN000009	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE MARQUESINA DE ANDÉN LATERAL MARITURRI SUMINISTRO Y MONTAJE MARQUESINA DE ANDÉN LATERAL DE DIMENSIONES, LONGITUD Y FORMAS SEGÚN PLANOS COMPUESTA POR PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L, Y VIDRIO LAMINAR TEMPLADO SECRILMIL 8+8 DE SECRISA O SIMILAR, VIDRIO LAMINAR TEMPLADO SECRITEX 8+8 O SIMILAR, INCLUSO TORNILLERÍA, CHAPAS DE ENCUENTRO, BISAGRAS DE APERTURA, SELLADOS, SOPORTES DE ILUMINACIÓN, SOPORTES DE PUBLICIDAD Y DE INFORMACIÓN AL VIAJERO, PLANTILLA, PERNOS Y PLACAS DE CIMENTACIÓN, Y PARTE PROPORCIONAL DE COLOCACIÓN EN PENDIENTE, CABLEADO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN A CUADRO DE BAJA DE LA ILUMINACIÓN DE PARADA, SE INCLUYE ASÍ MISMO EL BANCO DE ACERO INOXIDABLE Y TRAVESAÑOS INDICADO EN LOS PLANOS EN ACERO AISI.316L EN ACABADO MATE, ASÍ COMO APOYO ISQUIÁTICO DEFINIDO EN PLANO, INCLUSO LINEA DE VIDA, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DESDE TALLER HASTA ZONA DE IMPLANTACIÓN O TAJO DE OBRA.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		61.750,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS			
URFN000100	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LED MARQUESINAS PARADAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LED MARQUESINAS PARADAS			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		1.400,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS			
URFN000200	ud	SUM. Y COLOC. TRAMPILLA EN PAÑOS CONTIGUOS EN MINUTRAN INTEGRADA EN MARQUESINA 1,5X1,2 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA EN PAÑOS CONTIGUOS EN MINUTRAN INTEGRADA EN MARQUESINA PARA ACCESO A MINUTRAN PARA LABORES DE MANTENIMIENTO. TRAMPILLA REALIZADA MEDIANTE SÁNDWICH DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO EN AMBAS CARAS Y NÚCLEO DE AISLAMIENTO RÍGIDO PARA EVITAR EFECTO TAMBOR POR EL EFECTO DE LA LLUVIA. DE DIMENSIONES 1,5X1,2. CADA TRAMPILLA INCLUYE DOS RESORTES NEUMÁTICOS, CERRADURA DE TRIANGULO DE CALIDAD A4 Y HERRAJES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRADOS Y CON CORRECTOS DESAGÜES PARA ASEGURAR LA ESTANQUEIDAD DE LA CUBIERTA.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		1.869,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS			
URFN000201	ud	SUM. Y COLOC. TRAMPILLA EN PAÑOS CONTIGUOS EN MINUTRAN INTEGRADA EN MARQUESINA 2,1X0,7 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA EN PAÑOS CONTIGUOS EN MINUTRAN INTEGRADA EN MARQUESINA PARA ACCESO A MINUTRAN PARA LABORES DE MANTENIMIENTO. TRAMPILLA REALIZADA MEDIANTE SÁNDWICH DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO EN AMBAS CARAS Y NÚCLEO DE AISLAMIENTO RÍGIDO PARA EVITAR EFECTO TAMBOR POR EL EFECTO DE LA LLUVIA. DE DIMENSIONES 2,1X0,7. CADA TRAMPILLA INCLUYE DOS RESORTES NEUMÁTICOS, CERRADURA DE TRIANGULO DE CALIDAD A4 Y HERRAJES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRADOS Y CON CORRECTOS DESAGÜES PARA ASEGURAR LA ESTANQUEIDAD DE LA CUBIERTA.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		1.526,35
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
URFW000006	ud	TRAMPILLA ACCIONAMIENTO HIDRAULICO TRAMPILLA DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A ARQUETONES DE ANDENES. FORMADA POR ARQUETA DE ACERO INOXIDABLE O GALVANIZADO, TAPA EMBALDOSABLE CON SISTEMA DE DOS AMORTIGUADORES HIDRAULICOS PARA APERTURA Y FABRICADA EN TALLER SEGÚN DETALLE. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			2.794,50
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
VIAN000004	ud	PINTADO DE APARATOS DE VÍA EN UIC54 Ó R160N CON PINTURA DE PROTECCIÓN EDILON-EDITACK PINTADO DE APARATOS DE VÍA EN UIC54 Ó R160N CON PINTURA DE PROTECCIÓN EDILON-EDITACK, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUIDAS PROTECCIONES LATERALES PARA EVITAR PROYECCIONES DE PINTURA, TOTALMENTE TERMINADO			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			2.744,98
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
VIAN000200	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJAS DE CALENTADORES DE AGUJAS PARA APARATO DE VÍA SUMINISTRO COMPLETO, INCLUYENDO DISEÑO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE DE CAJAS DE CALENTADORES DE AGUJAS PARA APARATO DE VÍA EN CARRIL UIC O R160, TOTALMENTE TERMINADO			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			770,85
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
VIAN000201	ud	CAJÓN EMBEBIDO EN HORMIGÓN DE CAJA DE VÍA PARA ALOJAR CIRCUITO DE VÍA 0,6X1,90 M CAJÓN EMBEBIDO EN HORMIGÓN DE CAJA DE VÍA PARA ALOJAR CIRCUITO DE VÍA DE 0,6M DE ANCHO POR 1,90 M DE LARGO Y ALTURA CARRIL DE VÍA			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL			375,90
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
VIAN000501	ud	SUMINISTRO, MONTAJE Y ENSAMBLAJE DE ESCAPE DE TANGENTE 1/6 Y RADIO 50 SUMINISTRO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESCAPE DE TANGENTE 1/6 Y RADIO 50 CON CRUZAMIENTO RECTO DE CARRIL 60R2 DE ACERO AL MANGANESO, INCLUSO SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TODAS LAS SOLDADURAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE Y MONTAJE, SUMINISTRO DE CAJA DE VÍA PARA INCLUSIÓN MANUAL O MOTORIZADA, INCLUSO PERFORACIÓN PARA ACOMETIDA DE CONTROL Y MANDO DE MOTOR DE AGUJA, A SU VEZ INCLUYE MECANIZACIÓN NECESARIA PARA LA INCORPORACIÓN DE CALENTADOR DE AGUJA. INCLUYE TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN TAJO, TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS HASTA ALCANZAR LAS TOLERANCIAS EXIGIDAS. TOTALMENTE EJECUTADO.			
MOARC00100	24,0000 h	CAPATAZ	31,92	766,08	
MOARC00200	24,0000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	698,88	
MOARC00400	24,0000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	597,84	
MQ14000010	24,0000 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 55 T	171,69	4.120,56	
MQ11070060	24,0000 h	DUMPER BIVIAL	81,29	1.950,96	
MQ04020000	24,0000 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	1.352,16	
MQ11020015	6,0000 h	EQUIPO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 3 KW	23,99	143,94	
MQ16000200	6,0000 h	SIERRA DE DISCO	6,67	40,02	
MQ11011100	3,0000 h	MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA	9,99	29,97	
MQ11010900	6,0000 h	MOTOBARRENADORA DE TRAVIESAS DE 4 KW DE POTENCIA	7,99	47,94	
MQ11010800	6,0000 h	MOTOTALADRADORA DE CARRILES DE 1,5 KW DE POTENCIA	5,98	35,88	
MQ16000105	6,0000 h	TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO MEDIO	1,50	9,00	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MQ11011000	3,0000 h	MOTOCCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE POTENCIA	10,30	30,90	
MQ11011005	6,0000 h	MOTOCCLAVADORA DE TIRAFONDOS HIDRÁULICA DE 4,9 KW DE POTENCIA	13,82	82,92	
MQ1101W001	3,0000 h	EMBRIDADORA	23,48	70,44	
MQ1101W002	3,0000 h	ESMERILADORA FLEXO GEISMAR	20,10	60,30	
MQ1101W003	3,0000 h	DESBARBADORA GEISMAR	33,81	101,43	
MQ1101W004	3,0000 h	LIBERADOR DE TENSIONES GEISMAR	23,48	70,44	
MQ1101W005	3,0000 h	CARRO COLOCADOR	88,55	265,65	
MQ11011300	6,0000 h	PÓRTICO PARA MONTAJE DE VIA EN PLACA	349,65	2.097,90	
MQ1101W006	3,0000 h	EQUIPO COMPLETO DE SOPLETE	80,73	242,19	
MN1708W001	1,0000 ud	SUMINSTRO DE ESCAPE RECTO DE RADIO 50, TANGENTE 1/6	143.575,20	143.575,20	
MN1708W002	7,7107 ud	CARGAS DE SOLDADURA	372,60	2.873,01	
MN1708W003	1,0000 ud	CAUCHOS DE AMORTIGUACIÓN Y MATERIAL SINTÉTICO	14.904,00	14.904,00	
%CIND	1.741,6761 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	10.450,06	

COSTE UNITARIO TOTAL 184.617,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VIAN000502	ud	DOBLE DIAGONAL TALONABLE DE TANGENTE 1/6 R=50 M ENTREEJE 3,5 M SUMINISTRO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE DOBLE DIAGONAL TALONABLE DE TANGENTE 1/6 Y RADIO 50 DE ENTREVIA O ENTRE EJE 3,5 M CON CRUZAMIENTO RECTO DE CARRIL 60R2 DE ACERO AL MANGANESO, INCLUSO SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TODAS LAS SOLDADURAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE Y MONTAJE, INCLUYE TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN TAJO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS HASTA ALCANZAR LAS TOLERANCIAS EXIGIDAS, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE VÍA PARA INCLUSIÓN DEL ACCIONAMIENTO MANUAL O MOTORIZADO, INCLUSO PERFORACIÓN PARA ACOMETIDA DE CONTROL Y MANDO DE MOTOR DE AGUJA, A SU VEZ INCLUYE MECANIZACIÓN NECESARIA PARA LA INCORPORACIÓN DE CALENTADOR DE AGUJA, INCLUYE TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN TAJO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS HASTA ALCANZAR LAS TOLERANCIAS EXIGIDAS. INCLUSO SUMINISTRO DE CAUCHOS DE AMORTIGUACIÓN Y MATERIAL ELASTOMÉRICO TIPO CORKELAST O SIMILAR. TOTALMENTE EJECUTADO.			
-------------------	-----------	---	--	--	--

MOARC00100	26,0000 h	CAPATAZ	31,92	829,92	
MOARC00200	26,0000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	757,12	
MOARC00400	26,0000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	647,66	
MQ14000010	26,0000 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 55 T	171,69	4.463,94	
MQ11070060	26,0000 h	DUMPER BIVIAL	81,29	2.113,54	
MQ04020000	26,0000 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	1.464,84	
MQ11020015	6,0000 h	EQUIPO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 3 KW	23,99	143,94	
MQ16000200	8,0000 h	SIERRA DE DISCO	6,67	53,36	
MQ11011100	4,0000 h	MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA	9,99	39,96	
MQ11010900	8,0000 h	MOTOBARRENADORA DE TRAVIESAS DE 4 KW DE POTENCIA	7,99	63,92	
MQ11010800	8,0000 h	MOTOTALADRADORA DE CARRILES DE 1,5 KW DE POTENCIA	5,98	47,84	
MQ16000105	8,0000 h	TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO MEDIO	1,50	12,00	
MQ11011000	4,0000 h	MOTOCCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE POTENCIA	10,30	41,20	
MQ11011005	8,0000 h	MOTOCCLAVADORA DE TIRAFONDOS HIDRÁULICA DE 4,9 KW DE POTENCIA	13,82	110,56	
MQ1101W001	4,0000 h	EMBRIDADORA	23,48	93,92	
MQ1101W002	4,0000 h	ESMERILADORA FLEXO GEISMAR	20,10	80,40	
MQ1101W003	4,0000 h	DESBARBADORA GEISMAR	33,81	135,24	
MQ1101W004	4,0000 h	LIBERADOR DE TENSIONES GEISMAR	23,48	93,92	
MQ1101W005	4,0000 h	CARRO COLOCADOR	88,55	354,20	
MQ11011300	8,0000 h	PÓRTICO PARA MONTAJE DE VIA EN PLACA	349,65	2.797,20	
MQ1101W006	4,0000 h	EQUIPO COMPLETO DE SOPLETE	80,73	322,92	
MN1708W004	1,0000 ud	SUMINSTRO DE DOBLE DIAGONAL TALONABLE 1/6 R50	178.500,25	178.500,25	
MN1708W002	14,5600 ud	CARGAS DE SOLDADURA	372,60	5.425,06	
MN1708W003	2,0000 ud	CAUCHOS DE AMORTIGUACIÓN Y MATERIAL SINTÉTICO	14.904,00	29.808,00	
%CIND	2.284,0091 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	13.704,05	

COSTE UNITARIO TOTAL 242.104,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
VIAN000503	ud	ESTUCHADO SISTEMA SEDRA PARA CUALQUIER APARATO DE VÍA CON CARRIL 60R2 ESTUCHADO SISTEMA SEDRA PARA CUALQUIER APARATO DE VÍA CON CARRIL 60R2, INCLUSO PIEZAS A MEDIDA SEGÚN DIMENSIONES DEL APARATO, INCLUSO TRASPORTE AL TAJO Y MONTAJE INCLUYENDO OPERACIONES MANUALES, TOTALMENTE TERMINADO			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			12.642,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
VICA10a	t	ERREIAREN HORNIDURA 54E1 SUMINISTRO DE CARRIL 54E1 SUMINISTRO DE CARRIL 54E1 HASTA LUGAR DE EMPLEO O ACOPIO.			
MN17082359	1,0000 t	CARRIL 54E1	1.319,71	1.319,71	
%CIND	13,1971 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	79,18	
		COSTE UNITARIO TOTAL			1.398,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
VICA10c	t	ERREIAREN HORNIDURA 60R2 SUMINISTRO DE CARRIL 60R2 SUMINISTRO DE CARRIL 60R2 HASTA LUGAR DE EMPLEO O ACOPIO.			
MN17082362	1,0000 t	CARRIL 60R2	1.517,66	1.517,66	
%CIND	15,1766 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	91,06	
		COSTE UNITARIO TOTAL			1.608,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
VICA20c	ud	54E1/60R2 KUPOI MISTOAREN HORNIDURA, ERABILI EDO PILATU DEN LEKURAINO SUM. CUPÓN MIXTO 54E1/60R2 HASTA LUGAR EMPLEO O ACOPIO SUMINISTRO DE CUPÓN MIXTO 54E1/60R2 CARGADO EN PLANTA DE FABRICACIÓN			
MN17082361	1,0000 ud	CUPON MIXTO 54/60R1	492,20	492,20	
%CIND	4,9220 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	29,53	
		COSTE UNITARIO TOTAL			521,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
VICB10aadc	m	PILATZE-KARGA CARGA EN ACOPIO (D/NNI/A) CARGA EN ACOPIO DE CARRIL DE 18 M DE LONGITUD, MEDIANTE CAMIÓN GRÚA DE ACUERDO LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0003 h	CAPATAZ	31,92	0,01	
MOARC00200	0,0025 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,07	
MOARC00400	0,0025 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,06	
MQ06020100	0,0025 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	0,20	
MN17012000	0,0200 ud	ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.	8,28	0,17	
%CIND	0,0051 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,03	
		COSTE UNITARIO TOTAL			0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
VICB20aadc	m	DESKARGA TRAZADURAN DESCARGA EN TRAZA (D/NNI/A) DESCARGA EN TRAZA DE CARRIL DE 18 M DE LONGITUD, MEDIANTE CAMIÓN GRÚA A AMBOS LADOS DE LA VÍA O SOBRE LA VÍA. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0003 h	CAPATAZ	31,92	0,01	
MOARC00200	0,0030 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,09	
MOARC00400	0,0030 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,07	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MQ06020100	0,0030 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	0,24	
MN17012000	0,0200 ud	ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.	8,28	0,17	
%CIND	0,0058 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,03	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
VICB30aaadc	m	ERREIA PILAKETATIK/ENTREGA-PUNTUTIK TRAZARA GARRAIATZEA TRANSPORTE CARRIL DESDE ACOPIO/PUNTO DE ENTREGA A TRAZA (D/NNI/A) CARRIL TRANSPORTADO DE LONGITUD 18 M MEDIANTE CAMIÓN DESDE ACOPIO O PUNTO DE ENTREGA A TRAZA, HASTA 30 KM, INCLUIDO LA DESCARGA. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,0005 h	CAPATAZ	31,92	0,02	
MOARC00200	0,0025 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,07	
MOARC00400	0,0025 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	0,06	
MQ06020100	0,0025 h	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T	81,56	0,20	
%CIND	0,0035 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	0,02	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
VICC30aadac	ud	6<=L<12 MOTATAKO KUPIO MISTOA JARTZEA MONTAJE DE CUPÓN MIXTO DE CUALQUIER TIPO Y LONGITUD 6<=L<12 (D/NNI/R/A) MONTAJE DE CUPÓN MIXTO DE CUALQUIER TIPO Y LONGITUD 6<=L<12, COMPRENDE LOS CORTES CON SIERRA DE DISCO EN BARRA LARGA DEL TRAMO A SUSTITUIR Y CUPÓN MIXTO, DESCLAVADO Y RETIRADA DEL CUPÓN A SUSTITUIR, COLOCACIÓN DEL NUEVO CUPÓN, CLAVADO, TALADRO DE LOS AGUJEROS PARA LOS TORNILLOS DE BRIDA, TANTO EN CUPÓN MIXTO COMO EN BARRA LARGA, EMBRIDADO, APRIETE, SUJECIÓN, TALADRO PARA CIRCUITO DE VÍA Y CONEXIONADOS. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,1200 h	CAPATAZ	31,92	3,83	
MOARC00200	1,2000 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	34,94	
MOARC00400	1,2000 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	29,89	
MQ11011000	0,0711 h	MOTOCCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE POTENCIA	10,30	0,73	
MQ11010800	0,0105 h	MOTOTALADRADORA DE CARRILES DE 1,5 KW DE POTENCIA	5,98	0,06	
MQ04020000	0,0230 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA	56,34	1,30	
MQ11011100	0,8000 h	MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA	9,99	7,99	
MN17012000	0,7200 ud	ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.	8,28	5,96	
MN17042100	4,0000 ud	BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS	15,03	60,12	
%CIND	1,4482 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	8,69	
COSTE UNITARIO TOTAL					153,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
VICD10N001	ud	SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CARRIL TIPO UIC54 Y RI60N DE CALIDAD 90-A EN UN SOLO HILO SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CARRIL TIPO UIC54 Y RI60N DE CALIDAD 90-A EN UN SOLO HILO, POR PRECALENTAMIENTO CORTO, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES OPERACIONES: DIMENSIONAMIENTO DE LA CALA, CORTE DE CARRILES Y LIMPIEZA DE SECCIONES, CONSTITUCIÓN DE LA CALA Y ALINEACIÓN DE CARRILES, COLOCACIÓN DEL MOLDE PREFABRICADO, BURLETEADO DEL MOLDE, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CRISOL, PREPARACIÓN DE LA CARGA Y EJECUCIÓN DE LA SOLDADURA, RETIRADA DEL CRISOL Y EL MOLDE, DESBASTE DE LA MAZAROTA, AMOLADO DE LA SOLDADURA Y ESMERILADO DE TERMINACIÓN, INCLUIDO ASIMISMO EL TRANSPORTE DE LA CARGA DESDE EL LUGAR DE ORIGEN AL LUGAR DE PUESTA EN OBRA. TOTALMENTE TERMINADA			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					240,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
VICD10N002	ud	SOLDADURA MIXTA UIC54 - RI60 HOMOLOGADA SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA MIXTA PARA TRANSICIÓN DE CARRIL UIC54 A RI60N, DE CALIDAD 90-A EN UN SOLO HILO, CON KITS Y MOLDES ESPECIALES, POR PRECALENTAMIENTO CORTO, REALIZADO POR SOLDADORES HOMOLOGADOS, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES OPERACIONES: DIMENSIONAMIENTO DE LA CALA, CORTE DE CARRILES Y LIMPIEZA DE SECCIONES, CONSTITUCIÓN DE LA CALA Y ALINEACIÓN DE CARRILES, COLOCACIÓN DEL MOLDE PREFABRICADO, BURLETEADO DEL MOLDE, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CRISOL, PREPARACIÓN DE LA CARGA Y EJECUCIÓN DE LA SOLDADURA, RETIRADA DEL CRISOL Y EL MOLDE, DESBASTE DE LA MAZAROTA, AMOLADO DE LA SOLDADURA Y ESMERILADO DE TERMINACIÓN, INCLUIDO ASIMISMO EL TRANSPORTE DE LA CARGA DESDE EL LUGAR DE ORIGEN AL LUGAR DE PUESTA EN OBRA. TOTALMENTE TERMINADA.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					369,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
VIHA20N001	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TOPERA DE VIA FRENANTE MARCA RAWIE O SIMILAR DE LONGITUD TOTAL DE 2.400 MM SUMINISTRO, TRASLADO A OBRA Y COLOCACIÓN DE TOPERA DE VIA FRENANTE MARCA RAWIE O SIMILAR DE LONGITUD TOTAL DE 2.400 MM Y RETORNO DE 300 MM SEGÚN PLANO DE DETALLE, INCLUSO SUMINISTRO PLANTILLA DE TALADROS Y DE TODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIALES QUE LO COMPONEN, REPLANTEO, CIMENTACIÓN SEGÚN INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE O EL DISTRIBUIDOR, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y PUESTA EN OBRA.			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					14.413,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
VIPC20N001	m²	SUM. Y COLOC. MANTA (FSM) BAJO PLACA EN VÍA SIN BALASTO SUMINISTRO, DESCARGA A TRAZA Y COLOCACIÓN DE MANTA (FSM) BAJO PLACA EN VÍA SIN BALASTO PARA MITIGAR RUIDOS Y VIBRACIONES CON CAPACIDAD DE MITIGACIÓN DE VIBRACIONES DE 5DB O 10DB (ZONAS SEGÚN PLANOS) SEGÚN LAS CARGAS DE PROYECTO Y CON LAS CONDICIONES DEL PLIEGO. PARA FRECUENCIAS DE EXCITACIÓN MAYORES O IGUALES A 50 HZ, (SISTEMAS DE ATENUACIÓN CON FRECUENCIAS PROPIAS BAJO CARGA INFERIORES O IGUALES A 30 HZ)			
MOARC00500	0,0360 h	PEON ORDINARIO	24,27	0,87	
MOARC00100	0,0036 h	CAPATAZ	31,92	0,11	
MOARC00200	0,0080 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	0,23	
MQ14050700	0,0360 h	ELEVADOR PORTA PALET	28,00	1,01	
MN01092034	4,0000 ud	SELLANTE O ELEMENTO DE UNIÓN PARA MANTA ANTIVIBRATORIA	1,16	4,64	
MN01092036	1,0000 m²	MANTA DE POLIURETANO ALTA PRESTACIÓN VIA EN PLACA	97,20	97,20	
%CIND	1,0406 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	6,24	
COSTE UNITARIO TOTAL					110,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
VISA12N001	m	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SISTEMA DE VÍA EMBEBIDO TIPO SEDRA PARA CARRIL RI60N O UIC54, CON BLOQUES DE CAUCHO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SISTEMA DE VÍA EMBEBIDO TIPO SEDRA PARA CARRIL RI60N O UIC54, CON BLOQUES DE CAUCHO, INCLUSO ANCLAJES DE VÍA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS DEL CARRIL CADA 3 M EN RECTA Y CADA 1,5 M EN CURVAS DE RADIO SUPERIOR A 100 M Y CADA 1 M PARA CURVAS DE RADIO INFERIOR, RIOSTRA ESPECIAL BAJA PARA INCLUSIÓN DE PAVIMENTO DE HASTA 10 CM, CAUCHOS LATERALES, ELASTÓMERO BAJO PATÍN, BITUMEN DE SELLADO, ADHESIVO DE FIJACIÓN DE CAUCHOS PARA SER COLOCADO, INCLUIDO EL TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BLOQUES EN EL TAJO, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE RIOSTRAS POR RIOSTRAS AISLANTES CON AISLAMIENTO CENTRAL EN ZONAS DE MANIOBRA A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.	Sin descomposición COSTE UNITARIO TOTAL		146,56
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
VISA12N002	m	CURVADO DE CARRIL UIC Ó RI60N PARA RADIOS MENORES DE 65 M CURVADO DE CARRIL UIC Ó RI60N PARA RADIOS MENORES DE 65 M	Sin descomposición COSTE UNITARIO TOTAL		24,82
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
VISA12N100	m	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SISTEMA DE VÍA EMBEBIDA TIPO TRA-3 PARA CARRIL 60R2 SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SISTEMA DE VÍA EMBEBIDA TIPO TRA-3 PARA CARRIL 60R2 CON PERFIL HOLANDÉS. INCLUIDO SISTEMA DE SUJECCIÓN CADA 0,85M O LA INTERDISTANCIA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA POR EL FABRICANTE PARA LAS CARGAS DE DISEÑO. INCLUSO EL TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ COMO LA DESCARGA EN ACOPIO. EL PRECIO INCLUYE: 1. SETS DEL SISTEMA DE SUJECCIÓN TRA-3 POR METRO LINEAL VÍA. CADA SET INCLUYE: 1 PLACA BASE DE PLÁSTICO TRA-3 2 TORNILLOS DE ANCLAJE PARA HORMIGÓN 2 CLIPS ELÁSTICOS 1 PLACA DE ASIENTO DE 9MM DE ESPESOR 2 PROTECTORES DE CLIPS 1 BASE COLOCADA EN EL PATÍN DEL CARRIL E INSTALADA ENTRE FIJACIONES 2. PERFIL HOLANDÉS (180X8 MM, ACEROA(3.2 LR), SUMINISTRADO EN LONGITUDES DE 6M), // FIJACIONES Y ANCLAJES PARA FIJAR EL PERFIL AL HORMIGÓN. 3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO ENTRE CARRIL Y PERFIL HOLANDÉS EN DOS FASES (SIN INCLUIR MANO DE OBRA). INCLUSO SOPORTE TÉCNICO EN LA OBRA POR UNA PROJECT MANAGER DURANTE LA FASE DE RELLENO.	Sin descomposición COSTE UNITARIO TOTAL		774,00
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
VISA12N101	m	MONTAJE VÍA EN PLACA CON CARRIL ENCHAQUETADO TIPO TRA-3 MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON CARRIL ENCHAQUETADO TIPO TRA-3. INCLUIRÁ LOS MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE VÍA, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE ACUERDO CON LA NAV 7107. EL MONTAJE DE SISTEMA COMPRENDERÁ TANTO LA FASE DE ENCHAQUETADO, COMO LA PROPIA DE POSICIONAR ADECUADAMENTE EL CARRIL. ES DECIR, TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA MONTAR ADECUADAMENTE LA VÍA, TALES COMO, FIJACIÓN DE SET DE SISTEMA TRA-3, MONTAJE DE PERFIL HOLANDES, COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO DE CARRIL, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE LOS CARRILES, MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN DEL SISTEMA INCLUIDO EL RELLENO ENTRE CARRIL Y PERFIL HOLANDES EN DOS FASES. PRECIO POR METRO DE VÍA SIMPLE			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					213,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
VISA12adac	m	Errail babestua duen plaka bidezko trenbidearen muntaketa Montaje vía en placa con carril enchaquetado (D/NNI/R/A) EL MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON CARRIL ENCHAQUETADO INCLUIRÁ LOS MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE VÍA, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NAV 7107. EL MONTAJE DE SISTEMA COMPRENDERÁ TANTO LA FASE DE ENCHAQUETADO, COMO LA PROPIA DE POSICIONAR ADECUADAMENTE EL CARRIL. ES DECIR, TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA MONTAR ADECUADAMENTE LA VÍA, TALES COMO, PEGADO, ENCAPSULACIÓN DE LOS PERFILES DE LONGITUDINALES Y FILM AISLANTE, COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO DE CARRIL, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE LOS CARRILES, OPERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS RIGOLAS, ASÍ COMO LOS ENCOFRADOS PARA LA CANALETA CENTRAL. PRECIO POR METRO DE VÍA SIMPLE. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. UBICACION:ARABA.			
MOARC00100	0,9845 h	CAPATAZ	31,92	31,43	
MOARC00500	1,8480 h	PEON ORDINARIO	24,27	44,85	
MOARC00200	1,8480 h	OFICIAL DE PRIMERA	29,12	53,81	
MOARC00400	1,8480 h	PEON ESPECIALISTA	24,91	46,03	
MQ14000000	0,0308 h	GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T	120,19	3,70	
MQ11011300	0,0550 h	PÓRTICO PARA MONTAJE DE VIA EN PLACA	349,65	19,23	
MQ04020010	0,0308 h	RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA	65,17	2,01	
%CIND	2,0106 %	COSTES INDIRECTOS	6,00	12,06	
COSTE UNITARIO TOTAL					213,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
VISAN00001	ud	SUMINISTRO Y TRANSPORTE BLOQUE ELÁSTICO, ESTANCO TIPO ESTÁNDAR TSBA433 SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BLOQUE ELÁSTICO, ESTANCO TIPO ESTÁNDAR TSBA433 PARA CARRIL 54E1 CON 1/20 DE INCLINACIÓN, CON ANCLAJE VAPÉ O SIMILAR, TORNILLOS PLASTIRAIL, PLACAS ACODADAS A2, CLIPS SKL1 O SIMILAR Y PLACA ELÁSTICA TIPO AV. BLOQUE COMPLETO PARA SER COLOCADO, INCLUIDO EL TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BLOQUES EN EL TAJÓ.			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			122,71
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
VISAN00004	m	SUMINISTRO Y MONTAJE CONTRACARRILES DE ACERO GALVANIZADO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTRACARRILES DE ACERO GALVANIZADO COMPUESTO POR ANGULARES DE 80X80X8 PARA PASOS DE PEATONES, INCLUIDO EL TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN EL TAJO Y LA FORMACIÓN DE GARGANTA PARA LA PESTAÑA MEDIANTE SELLADO CON MATERIAL ELASTÓMERO BITUMEN TIPO EDILON O SIMILAR. EL ANGULAR DEBE QUEDAR PERFECTAMENTE EMPOTRADO EN EL HORMIGÓN DE BASE (DE FORMA SIMILAR A COMO LO HACEN LAS BARRAS DE ACERO CORRUGADO EN EL HORMIGÓN ARMADO). CUANTO MEJOR SEA EL EMPOTRAMIENTO MENOS SE VA A MOVER LA PLETINA HORIZONTAL. PARA ELLO SE FIJARÁ CON BARRAS CORRUGADAS Ø16 A 20 MM, SOLDADAS AL ANGULAR CADA 15 CM Y EMPOTRADOS 15 CM EN EL HORMIGÓN DE LA LOSA.			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			17,90
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
VISAN00005	m	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXI EN TRATAMIENTO AISLANTE CONTRACARRILES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXI Y ARENA DE CUARZO TRITURADA 0,4/1,0 EN TRATAMIENTO AISLANTE DE CONTRACARRILES. LA SUPERFICIE DE LAS PLETINAS DEBE ESTAR MUY LIMPIA Y, EN CASO NECESARIO, DEBE LIMPIARSE MEDIANTE CHORRO DE ARENA O CEPILLO DE ALAMBRE. ADEMÁS DE MUY LIMPIAS, LAS SUPERFICIES DE LAS PLETINAS DEBEN ESTAR MUY SECAS ANTES DE APLICAR LA RESINA EPOXI. APLICAR UNA RESINA EPOXI MASTEREMACO P2000 BP O SIMILAR CON UNA DOTACIÓN DE 2,0 KG/M2. DENTRO DEL TIEMPO ABIERTO O TRABAJABILIDAD DE LA RESINA EPOXI SE APLICARÁ UNA ARENA DE CUARZO MASTERTOP F5 CON GRANULOMETRÍA 0,4/1,0 (TAMAÑO MÁXIMO 1MM) QUE CUMPLA LAS PRESCRIPCIONES DEL ÁRIDO FINO DEL VIGENTE CÓDIGO ESTRUCTURAL.			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			16,22
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS			
VISAN00006	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE RIOSTRA AISLANTE CON AISLAMIENTO CENTRAL SUMINISTRO Y MONTAJE DE RIOSTRA AISLANTE CON AISLAMIENTO CENTRAL, INCLUSO COLOCACIÓN EN VÍA, PERFORACIÓN DE CARRIL, MATERIAL AISLANTE ENVOLVIENDO LA RIOSTRA, SEPARACIÓN FÍSICA EN PARTE MEDIA DE RIOSTRA SEGÚN DETALLE DE PLANOS.			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			106,13
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
VISAN00007	m	SUMINISTRO Y MONTAJE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE CARRILES POR ML DE VÍA SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE CARRIL EN REVESTIMIENTO CÉSPED MEDIANTE SUMINISTRO Y MONTAJE DE GEOTEXTIL DE 300 G/M2 PARA AISLAMIENTO DE CARRIL Y PROYECCIÓN DE PINTURA TIPO EDILON EDITAK O SIMILAR CON 2,50 MM MÍNIMO DE DESDE PATIN HATA LA CABEZA DEL CARRIL, POR ML DE VÍA, SEGÚN PLANO DE DETALLE. INCLUYE TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN TAJO. TOTALMENTE COLOCADO.			
Sin descomposición					
		COSTE UNITARIO TOTAL			35,13
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
VISAN0002	m	MONTAJE DE VÍA TIPO BLOQUES CON CARRIL 54E1 O 60R2 MONTAJE DE VÍA TIPO BLOQUES CON CARRIL 54E1 O 60R2, DE CALIDADES 90 A O 110 A EN BARRAS DE 18 M INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES ALINEADORES Y NIVELADORES PARA LA PERFECTA DEFINICIÓN EN PLANTA Y ALZADO, ASÍMISMO SE INCLUYE EL MONTAJE DE LOS BLOQUES ELÁSTICOS, (INCLUSO COLOCACIÓN DE ELASTÓMERO BAJO PATÍN, COLOCACIÓN DE RIOSTRAS DE UNIÓN DE CARRILES, ANCLAJES INTERMEDIOS) COMPRENDIENDO LA SITUACIÓN CORRECTA DE BLOQUES Y CARRILES ARRIOSTRADOS EN EL LUGAR DE USO DEFINITIVO, EL MONTAJE Y APRIETE CORRECTO DE LA SUJECIÓN Y CORRECTO POR HILO DE VÍA INCLUSO AMOLADO. INCLUSO LA CARGA Y DESCARGA DE PEQUEÑO MATERIAL DE VÍA TOTALMENTE TERMINADO.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		87,80
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
VISAN00200	m	CÁLCULO Y MATERIALIZACIÓN DE TRAZADO DE VÍA EN PLANTA Y ALZADO CÁLCULO Y MATERIALIZACIÓN DE TRAZADO DE VÍA EN PLANTA Y ALZADO. INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA MATERIALIZACIÓN DEL TRAZADO Y SU ADAPTACIÓN A LA URBANIZACIÓN EXISTENTE. TOMA DE COTAS DE URBANIZACIÓN EXISTENTE EN EL ENTORNO DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA POR LAS OBRAS. ADECUACIÓN DE COTAS Y DE PENDIENTES DE LA NUEVA URBANIZACIÓN A CONSTRUIR, INCLUSO DEFINICIÓN COMPLETA DEL DRENAJE RESULTANTE DE LA MATERIALIZACIÓN DEL TRAZADO. MEDICO POR LONGITUD DE VÍA SIMPLE.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		13,50
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
YCB050	m²	PLATAFORMA PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJA PROTECCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS ABIERTAS EN CALZADA, MEDIANTE PLATAFORMA DE CHAPA DE ACERO DE 10 MM DE ESPESOR, AMORTIZABLE EN 150 USOS, APOYADA SOBRE MANTA ANTIRROCA COMO MATERIAL AMORTIGUADOR. INCLUSO CEMENTO RÁPIDO PARA EVITAR LA VIBRACIÓN DE LA CHAPA AL PASO DE LOS VEHÍCULOS.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		3,83
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
YCB060	m	TOPE CAMIONES PROTECCIÓN FRENTE A LA CAÍDA DE CAMIONES EN BORDES DE EXCAVACIÓN, DURANTE LOS TRABAJOS DE DESCARGA DIRECTA DE HORMIGÓN O MATERIALES DE RELLENO, FORMADA POR TOPE COMPUESTO POR 2 TABLONES DE MADERA DE PINO DE 25X7,5 CM, AMORTIZABLES EN 4 USOS Y PERFILES DE ACERO UNE-EN 10025 S275JR, LAMINADO EN CALIENTE, DE LA SERIE IPN 200, GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 1 M DE LONGITUD, HINCADOS EN EL TERRENO CADA 2,0 M, AMORTIZABLES EN 150 USOS. INCLUSO ELEMENTOS DE ACERO PARA EL ENSAMBLE DE LOS TABLONES.			
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL		13,89
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	--------------	---------	--------	----------	---------

YCB070

m

BARANDILLA BORDE DE EXCAVACIÓN

PROTECCIÓN DE PERSONAS EN BORDES DE EXCAVACIÓN MEDIANTE BARANDILLA DE SEGURIDAD DE 1 M DE ALTURA, FORMADA POR BARRA HORIZONTAL SUPERIOR CORRUGADA DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 S DE 16 MM DE DIÁMETRO, BARRA HORIZONTAL INTERMEDIA CORRUGADA DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 S DE 16 MM DE DIÁMETRO Y RODAPIÉ DE TABLONCILLO DE MADERA DE PINO DE 15X5,2 CM, TODO ELLO SUJETO MEDIANTE BRIDAS DE NYLON Y ALAMBRE A MONTANTES DE BARRA CORRUGADA DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 S DE 20 MM DE DIÁMETRO, HINCADOS EN EL TERRENO CADA 1,00 M. INCLUSO TAPONES DE PVC, TIPO SETA, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EXTREMOS DE LAS ARMADURAS. AMORTIZABLE LAS BARRAS EN 3 USOS, LA MADERA EN 4 USOS Y LOS TAPONES PROTECTORES EN 15 USOS.

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	12,80
-----------------------------------	--------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

YPC020

mes

ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIO

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS EN OBRA, DE DIMENSIONES 4,20X2,33X2,30 M (9,80 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO Y POLIESTIRENO CON APOYO EN BASE DE CHAPA Y REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER. INCLUYE: MONTAJE, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: AMORTIZACIÓN EN FORMA DE ALQUILER MENSUAL, SEGÚN CONDICIONES DEFINIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA.

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL	293,99
-----------------------------------	---------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS